

A+B.

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1 Identifikační údaje

1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

ZTV – Moravská Třebová – lokalita jihozápad – 1.etapa - 3, 4, 5. část

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Moravská Třebová, pozemky dle soupisu v souhrnné technické zprávě, katastrální území Moravská Třebová.

c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby

Jedná se o projektovou dokumentaci pro provedení stavby na část stavby ZTV Moravská Třebová – lokalita jihozápad. Jedná se o část navazující na území a objekty budované na základě plánovací smlouvy uzavřené mezi Městem Moravská Třebová a developerem firmou RENT Group s.r.o. (stavba 1 – 1. část) a dále na stavbu, jejíž realizace právě probíhá – prodloužení ulic Dr. Loubala a Dr. Janského směrem západním a ulice Švestkový sad směrem jižním (stavba 1 – 2. část).

Tato stavba zahrnuje přípravu technické a dopravní infrastruktury navazující na dokončenou a realizovanou stavbu směrem jižním. Na tuto stavbu v budoucnu naváže další část stavby ZTV Moravská Třebová – lokalita jihozápad.

Cílem vyčlenění této etapy stavby je přednostní příprava stavebních pozemků pro výstavbu bytových domů a pro výstavbu řadových domů tak, aby tyto pozemky byly připraveny k předání developerovi zajišťujícímu jejich výstavbu. Jedná se o tyto části stavby:

SO 101 Příprava území a HTÚ

Skrývka ornice a HTÚ ve IV, V, VI a VII. ulici. Tento objekt je zahrnut v dokumentace SO 109 - Komunikace

SO 102 Splašková kanalizace

Realizace přípojek a řadů splaškové kanalizace ve IV, V a VI. ulici.

SO 103 Dešťová kanalizace

Realizace přípojek a řadů dešťové kanalizace ve IV, V a VI. ulici, zrušení dvou provizorních vsakovacích objektů.

SO 104 Vodovod

Realizace přípojek a řadů vodovodu ve IV, V a VI. ulici.

SO 105 Plynovod

Realizace řadu a přípojek STL plynovodu ve IV, V, a VI. ulici.

SO 106 Rozvody VN, trafostanice rozvody NN

Jedná se o samostatnou stavbu realizovanou ČEZ Distribuce. Je nezbytné zajistit koordinaci při realizaci stavby.

SO 107 Veřejné osvětlení

Realizace veřejného osvětlení ve IV, V, VI a VII. ulici.

SO 108 Rozvody CETIN

Jedná se o samostatnou stavbu realizovanou CETIN. Je nezbytné zajistit koordinaci při realizaci stavby.

SO 109 Komunikace

- Jedná se o provedení komunikací ve IV, V, VI a VII. Ulici.

SO 110 Sadové úpravy

Jedná se o provedení sadových úprav v severovýchodní výseči křižovatky VI a VII. ulice v návaznosti na realizaci odtokového koryta z retenčních nádrží H1 – H3.

1.2 Údaje o stavebníkovi**Město Moravská Třebová**

Náměstí T.G. Masaryka 29

571 01 Moravská Třebová

IČ: 00277037

zastoupený: ing. Pavlem Charvátém – starostou

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace**APOLO CZ s.r.o.**

Tyršova 155, 572 01 Polička

IČ: 27492851

Ing. Martin Kozáček, ČKAIT 0700954, IP00 - pozemní stavby

ing. Ivo Junek, ČKAIT: 0700419, IP00 - pozemní stavby

2. Technické parametry jednotlivých stavebních objektů

Podrobný technický popis jednotlivých stavebních objektů je v technických zprávách těchto stavebních objektů.

3. Poznámky pro zadání realizace stavby

Stavba je vnitřně rozdělena na 3 části (3, 4, 5. část), jež mohou být realizovány ve třech etapách. Každá z těchto etap bude realizována ve dvou krocích, kde v prvním kroku budou realizovány terénní úpravy, inženýrské sítě a komunikace až po finální povrchy. Druhý krok bude realizován po výstavbě rodinných domů a bude zahrnovat finální povrchy komunikací a úpravy šachet a armatur kanalizací, vodovodu a plynovodu.

Ve Svitavách dne 11.11.2023

ing. Ivo Junek