

Položkový rozpočet stavby slepý

Stavba: **2007/07/201** **Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích**
9

Objednatel: **Obec Strážovice, č.p. 196, 69638 Strážovice**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.**
686 01 Uherské Hradiště, Otakarova 108

IČ: 46346171

DIČ: CZ 46346171

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 390 223,73
PSV			4 229 909,68
MON			984 245,19
Vedlejší náklady			87 000,00
Ostatní náklady			9 000,00
Celkem			10 700 378,60

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 700 378,60 CZK
Základní DPH	21 %	2 247 079,51 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH


12 947 458,11 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích	0,00	10 700 378,60	2 247 079,51	12 947 458,11	####
D.1.1.	Stavebně architektonické řešení _upr.9.9.2020	0,00	9 300 642,07	1 953 134,83	11 253 776,90	####
D.1.4.1.	ZDRAVOTECHNIKA	0,00	346 725,45	72 812,34	419 537,79	####
D.1.4.2.	PLYNOINSTALACE	0,00	55 555,14	11 666,58	67 221,72	####
D.1.4.3.	VYTÁPĚNÍ	0,00	371 601,41	78 036,30	449 637,71	####
D.1.4.4.	Elektroinstalace	0,00	529 854,53	111 269,45	641 123,98	####
D.2.1.	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	96 000,00	20 160,00	116 160,00	####
Celkem za stavbu		0,00	10 700 378,60	2 247 079,51	12 947 458,11	####

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			386 186,51	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			158 114,28	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			998 107,41	9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			835 166,92	8
43	Schodiště	HSV			258 566,47	2
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			918,00	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			54 316,23	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			12 030,48	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			807 885,12	8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			432 855,09	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			119 795,48	1
64	Výplně otvorů	HSV			46 682,00	0

8	Trubní vedení	HSV			1 824,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			189 653,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			200 303,30	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			244 344,15	2
97	Prorážení otvorů	HSV			18 356,54	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			341 402,91	3
711	Izolace proti vodě	PSV			77 442,70	1
712	Povlakové krytiny	PSV			1 193,09	0
713	Izolace tepelné	PSV			217 587,46	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			61 035,27	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			96 894,95	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			48 140,93	0
724	Strojní vybavení	PSV			2 920,31	0
725	Zařizovací předměty	PSV			110 945,77	1
731	Kotelny	PSV			68 246,96	1
732	Strojovny	PSV			13 766,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			104 241,64	1
734	Armatury	PSV			33 666,09	0
735	Otopná tělesa	PSV			122 523,10	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 168 213,70	11
763	Dřevostavby	PSV			150 914,50	1

764	Konstrukce klempířské	PSV			281 063,27	3
765	Krytiny tvrdé	PSV			465 675,98	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			366 135,62	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			110 769,47	1
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			141 552,00	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			204 218,73	2
776	Podlahy povlakové	PSV			175 794,48	2
781	Obklady keramické	PSV			117 026,26	1
783	Nátěry	PSV			6 988,20	0
784	Malby	PSV			82 953,20	1
M21a	Elektroinstalace montáž	MON			122 955,00	1
M21b	SVÍTIDLA (doporučená)	MON			67 289,24	1
M21c	ROZVADĚČE, DODÁVKY	MON			139 566,00	1
M21d	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	MON			17 010,00	0
M21e	ZEMNÍ PRÁCE pro montáže	MON			8 750,00	0
M21f	REVIZNÍ ČINNOST VÝCHOZÍ	MON			7 875,00	0
M21g	Elektromateriál	MON			166 409,29	2
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			137 390,66	1
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			302 500,00	3
M44	Montáže stabilních hasicích zařízení	MON			14 500,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			283 715,84	3

VN	Vedlejší náklady	VN			87 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			9 000,00	0
Cena celkem					10 700 378,60	100

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				349 397,65
1	132301401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.4	m3	4,59450	1 500,00	6 891,75
		ZP1 : 8,3*0,3*0,45		1,12050		
		ZP2 : 9,65*0,3*0,3		0,86850		
		ZP3 :				
		9,65*0,3*0,45		1,30275		
		ZP4 :				
		9,65*0,3*0,45		1,30275		
2	139711101RT4	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 4	m3	72,57300	1 900,00	137 888,70
		ZP1 : 8,3*0,55*1,2*2		10,95600		
		ZP2 : 9,65*0,75*1,2+9,65*0,55*1,2		15,05400		
		ZP3 : 9,05*1,2*0,7		7,60200		
		9,65*1,2*0,7		8,10600		
		ZP4 : 9,05*1,5*1,1		14,93250		
		9,65*1,5*1,1		15,92250		
3	161101601R00	Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m	m3	4,59450	421,50	1 936,58
		ZP1 : 8,3*0,3*0,45		1,12050		
		ZP2 : 9,65*0,3*0,3		0,86850		
		ZP3 :				
		9,65*0,3*0,45		1,30275		
		ZP4 :				
		9,65*0,3*0,45		1,30275		
4	162701101R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	77,16750	197,00	15 202,00
		ZP1 : 8,3*0,3*0,45		1,12050		
		ZP2 : 9,65*0,3*0,3		0,86850		
		ZP3 :				
		9,65*0,3*0,45		1,30275		
		ZP4 :				
		9,65*0,3*0,45		1,30275		
		ZP1 : 8,3*0,55*1,2*2		10,95600		
		ZP2 : 9,65*0,75*1,2+9,65*0,55*1,2		15,05400		
		ZP3 : 9,05*1,2*0,7		7,60200		
		9,65*1,2*0,7		8,10600		
		ZP4 : 9,05*1,5*1,1		14,93250		
		9,65*1,5*1,1		15,92250		
5	162201203R00	Vodorovně přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	133,08450	258,00	34 335,80
		ZP1 : 8,3*0,55*1,2*2		10,95600		
		ZP2 : 9,65*0,75*1,2+9,65*0,55*1,2		15,05400		
		ZP3 : 9,05*1,2*0,7		7,60200		
		9,65*1,2*0,7		8,10600		
		ZP4 : 9,05*1,5*1,1		14,93250		
		9,65*1,5*1,1		15,92250		

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ZP1 : 8,3*0,3*0,45		1,12050		
		ZP2 : 9,65*0,3*0,3		0,86850		
		ZP3 :				
		9,65*0,3*0,45		1,30275		
		ZP4 :				
		9,65*0,3*0,45		1,30275		
		Mezisoučet		77,16750		
		-21,2505		-21,25050		
		Mezisoučet		-21,25050		
		ZP1 : 8,3*0,55*1,2*2		10,95600		
		ZP2 : 9,65*0,75*1,2+9,65*0,55*1,2		15,05400		
		ZP3 : 9,05*1,2*0,7		7,60200		
		9,65*1,2*0,7		8,10600		
		ZP4 : 9,05*1,5*1,1		14,93250		
		9,65*1,5*1,1		15,92250		
		ZP1 : 8,3*0,3*0,45		1,12050		
		ZP2 : 9,65*0,3*0,3		0,86850		
		ZP3 :				
		9,65*0,3*0,45		1,30275		
		ZP4 :				
		9,65*0,3*0,45		1,30275		
6	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	133,08450	228,50	30 409,81
		ZP1 : 8,3*0,55*1,2*2		10,95600		
		ZP2 : 9,65*0,75*1,2+9,65*0,55*1,2		15,05400		
		ZP3 : 9,05*1,2*0,7		7,60200		
		9,65*1,2*0,7		8,10600		
		ZP4 : 9,05*1,5*1,1		14,93250		
		9,65*1,5*1,1		15,92250		
		ZP1 : 8,3*0,3*0,45		1,12050		
		ZP2 : 9,65*0,3*0,3		0,86850		
		ZP3 :				
		9,65*0,3*0,45		1,30275		
		ZP4 :				
		9,65*0,3*0,45		1,30275		
		Mezisoučet		77,16750		
		-21,2505		-21,25050		
		Mezisoučet		-21,25050		
		ZP1 : 8,3*0,55*1,2*2		10,95600		
		ZP2 : 9,65*0,75*1,2+9,65*0,55*1,2		15,05400		
		ZP3 : 9,05*1,2*0,7		7,60200		
		9,65*1,2*0,7		8,10600		
		ZP4 : 9,05*1,5*1,1		14,93250		
		9,65*1,5*1,1		15,92250		

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení _upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ZP1 : 8,3*0,3*0,45	1,12050
ZP2 : 9,65*0,3*0,3	0,86850
ZP3 :	
9,65*0,3*0,45	1,30275
ZP4 :	
9,65*0,3*0,45	1,30275

7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	133,08450	200,00	26 616,90
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

ZP1 : 8,3*0,55*1,2*2	10,95600
ZP2 : 9,65*0,75*1,2+9,65*0,55*1,2	15,05400
ZP3 : 9,05*1,2*0,7	7,60200
9,65*1,2*0,7	8,10600
ZP4 : 9,05*1,5*1,1	14,93250
9,65*1,5*1,1	15,92250
ZP1 : 8,3*0,3*0,45	1,12050
ZP2 : 9,65*0,3*0,3	0,86850
ZP3 :	
9,65*0,3*0,45	1,30275
ZP4 :	
9,65*0,3*0,45	1,30275
Mezisoučet	77,16750
-21,2505	-21,25050
Mezisoučet	-21,25050
ZP1 : 8,3*0,55*1,2*2	10,95600
ZP2 : 9,65*0,75*1,2+9,65*0,55*1,2	15,05400
ZP3 : 9,05*1,2*0,7	7,60200
9,65*1,2*0,7	8,10600
ZP4 : 9,05*1,5*1,1	14,93250
9,65*1,5*1,1	15,92250
ZP1 : 8,3*0,3*0,45	1,12050
ZP2 : 9,65*0,3*0,3	0,86850
ZP3 :	
9,65*0,3*0,45	1,30275
ZP4 :	
9,65*0,3*0,45	1,30275

8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	77,16750	16,30	1 257,83
---	--------------	--	----	----------	-------	----------

ZP1 : 8,3*0,3*0,45	1,12050
ZP2 : 9,65*0,3*0,3	0,86850
ZP3 :	
9,65*0,3*0,45	1,30275
ZP4 :	
9,65*0,3*0,45	1,30275
ZP1 : 8,3*0,55*1,2*2	10,95600
ZP2 : 9,65*0,75*1,2+9,65*0,55*1,2	15,05400

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ZP3 : 9,05*1,2*0,7		7,60200		
		9,65*1,2*0,7		8,10600		
		ZP4 : 9,05*1,5*1,1		14,93250		
		9,65*1,5*1,1		15,92250		
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštění	m3	55,91700	501,00	28 014,42
		ZP1 : 8,3*0,55*1,2*2		10,95600		
		ZP2 : 9,65*0,75*1,2+9,65*0,55*1,2		15,05400		
		ZP3 : 9,05*1,2*0,7		7,60200		
		9,65*1,2*0,7		8,10600		
		ZP4 : 9,05*1,5*1,1		14,93250		
		9,65*1,5*1,1		15,92250		
		ZP1 : 8,3*0,3*0,45		1,12050		
		ZP2 : 9,65*0,3*0,3		0,86850		
		ZP3 :				
		9,65*0,3*0,45		1,30275		
		ZP4 :				
		9,65*0,3*0,45		1,30275		
		Mzisoučet		77,16750		
		-21,2505		-21,25050		
		Mzisoučet		-21,25050		
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	77,16750	330,00	25 465,28
		ZP1 : 8,3*0,3*0,45		1,12050		
		ZP2 : 9,65*0,3*0,3		0,86850		
		ZP3 :				
		9,65*0,3*0,45		1,30275		
		ZP4 :				
		9,65*0,3*0,45		1,30275		
		ZP1 : 8,3*0,55*1,2*2		10,95600		
		ZP2 : 9,65*0,75*1,2+9,65*0,55*1,2		15,05400		
		ZP3 : 9,05*1,2*0,7		7,60200		
		9,65*1,2*0,7		8,10600		
		ZP4 : 9,05*1,5*1,1		14,93250		
		9,65*1,5*1,1		15,92250		
11	58330002.AR	Štěrkopísek k zásypu	t	103,44645	400,00	41 378,58
		Začátek provozního součtu				
		ZP1 : 8,3*0,55*1,2*2		10,95600		
		ZP2 : 9,65*0,75*1,2+9,65*0,55*1,2		15,05400		
		ZP3 : 9,05*1,2*0,7		7,60200		
		9,65*1,2*0,7		8,10600		
		ZP4 : 9,05*1,5*1,1		14,93250		
		9,65*1,5*1,1		15,92250		
		ZP1 : 8,3*0,3*0,45		1,12050		
		ZP2 : 9,65*0,3*0,3		0,86850		

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení _upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ZP3 :				
		9,65*0,3*0,45		1,30275		
		ZP4 :				
		9,65*0,3*0,45		1,30275		
		-21,2505		-21,25050		
		Mezisoučet		55,91700		
		Konec provozního součtu				
		55,917*1,85		103,44645		

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				157 995,58
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	61,70000	599,00	36 958,30
		ZP1 : 8,3*(2*0,65)		10,79000		
		ZP2 : 9,65*(0,85)		8,20250		
		9,65*(0,65)		6,27250		
		ZP3 : 9,05*(0,8)		7,24000		
		9,65*(0,8)		7,72000		
		ZP4 : 9,05*(1,2)		10,86000		
		9,65*(1,1)		10,61500		
13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	61,70000	132,00	8 144,40
		Včetně očištění, vytržení a uložení bednicího materiálu.				
		ZP1 : 8,3*(2*0,65)		10,79000		
		ZP2 : 9,65*(0,85)		8,20250		
		9,65*(0,65)		6,27250		
		ZP3 : 9,05*(0,8)		7,24000		
		9,65*(0,8)		7,72000		
		ZP4 : 9,05*(1,2)		10,86000		
		9,65*(1,1)		10,61500		
14	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,30450	42 500,00	12 941,25
		ZP1 : 1,2*0,00158*1,1*34		0,07091		
		ZP2 : 1,2*0,00158*1,1*40		0,08342		
		ZP3 : 1,2*0,00158*1,1*36		0,07508		
		ZP4 : 1,2*0,00158*1,1*36		0,07508		
15	274362422R00	Svary výztuže D 32,přesah prutů,2str.svar dl. 50mm	kus	14,60000	282,50	4 124,50
		ZP1 : 0,05*2*34		3,40000		
		ZP2 : 0,05*2*40		4,00000		
		ZP3 : 0,05*2*36		3,60000		
		ZP4 : 0,05*2*36		3,60000		
16	279311115R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 20/25	m3	21,25050	4 260,00	90 527,13
		ZP1 : 8,3*(0,9*0,65-0,45*0,35)		3,54825		
		ZP2 : 9,65*(0,4*0,85-0,45*0,1)		2,84675		
		9,65*(0,4*0,65-0,35*0,1+0,3*0,1)		2,46075		
		ZP3 : 9,05*(0,5*0,8-0,5*0,175)		2,82813		

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení _upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		9,65*(0,5*0,8-0,5*0,175+0,3*0,1)		3,30513		
		ZP4 : 9,05*(0,4*1,2-0,8*0,175)		3,07700		
		9,65*(0,4*1,1-0,8*0,175+0,3*0,1)		3,18450		
17	P12	Kotevní deska ocel. P12/300/300mm D+M	kus	2,00000	1 700,00	3 400,00
18	P8	Kotevní deska ocel. P8/300/300mm D+M	kus	2,00000	950,00	1 900,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				988 709,09
19	310238411R00	Zazdivka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC	m3	0,49500	4 890,00	2 420,55
		1.NP : 0,55*0,8*0,45*2		0,39600		
		0,55*0,8*0,5*0,45		0,09900		
20	310239211RT2	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,85050	5 895,00	5 013,70
		1S : 0,9*2,1*0,45		0,85050		
21	311237430R00	Zdivo z tvárníc brouš.P10.tl.25 cm.lep.celopl	m2	72,87182	1 132,20	82 505,47
		podkrovi : 8,3*2*3,3+4,284*1,73*0,5*2		62,19132		
		8,3*3,2-1,8*2*0,5*2		22,96000		
		-0,7*2,05-1,7*2,02-1,6*2,6-1,65*1,97		-12,27950		
22	311237481R00	Zdivo z tvárníc brouš.P10, tl. 44 cm, lepidlo	m2	147,36215	2 020,50	297 745,22
		1.NP : (4,5*2)*0,45+9,95*2,82		32,10900		
		-2*1,5*2-2,574*2,1*0,5*2		-11,40540		
		4,731*2,1*0,5		4,96755		
		podkrovi : 21,05*2*0,75		31,57500		
		4,05*2*2,36-2,4*2		14,31600		
		vikýře : 5,6*2,7*2-1,8*1,5*4+2,8*2,7-1,8*1,5		24,30000		
		štitý : 28*2-1,5*1,5*2		51,50000		
23	311237603RT2	Zdivo brouš.P10, tl.30 cm,celopl s doplňkovými tvarovkami	m2	7,35000	1 980,00	14 553,00
		1S : 2,45*3		7,35000		
24	317121047RT3	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 12,5 P4,4 124 x 24,9 x 12,5 cm	kus	4,00000	944,00	3 776,00
		1.NP : 4		4,00000		
25	317167121R00	Překlad plochý 11,5/7,1/100 cm	kus	3,00000	258,00	774,00
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů.				
		podkrovi P8 : 3		3,00000		
26	317167122R00	Překlad Heluz plochý 11,5/7,1/125 cm	kus	1,00000	357,50	357,50
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů.				
		podkrovi P14 : 1		1,00000		
27	317167211R00	Překlad vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	kus	3,00000	464,50	1 393,50
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů.				

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		podkrovní P13 : 3		3,00000		
28	317167213R00	Překlad vysoký, nosný 23,8/7/175 cm	kus	14,00000	661,00	9 254,00
		Včetně:				
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,				
		- dodávky překladů,				
		podkrovní P6 : 4		4,00000		
		podkrovní P9 : 5*2		10,00000		
29	317167215R00	Překlad vysoký, nosný 23,8/7/225 cm	kus	7,00000	942,00	6 594,00
		Včetně:				
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,				
		- dodávky překladů,				
		podkrovní P5 : 4		4,00000		
		podkrovní P7 : 3		3,00000		
30	317167216R00	Překlad vysoký, nosný 23,8/7/250 cm	kus	12,00000	1 157,00	13 884,00
		Včetně:				
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,				
		- dodávky překladů,				
		1.NP P3 : 6*2		12,00000		
31	317234410R00	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,49000	5 985,00	2 932,65
		1S : 3,5*2*0,35*0,2		0,49000		
32	317321411R00	Beton překladů železový C 25/30	m3	0,98010	3 480,00	3 410,75
		zalití přeladů z válc.nosníků :				
		P10 : 4,75*0,45*0,14*2		0,59850		
		P11 : 3*0,45*0,18		0,24300		
		P12 : 2,2*0,45*0,14		0,13860		
33	317351107R00	Bednění překladů - zřízení	m2	2,93850	709,00	2 083,40
		zalití přeladů z válc.nosníků :				
		P10 : 4,75*0,45*0,14*2		0,59850		
		P11 : 3*0,45		1,35000		
		P12 : 2,2*0,45		0,99000		
34	317351108R00	Bednění překladů - odstranění	m2	2,93850	211,00	620,02
		zalití přeladů z válc.nosníků :				
		P10 : 4,75*0,45*0,14*2		0,59850		
		P11 : 3*0,45		1,35000		
		P12 : 2,2*0,45		0,99000		
35	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,00452	11 100,00	50,17
		1S L50/50/5mm : 1,2*0,00377		0,00452		
36	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14	t	0,33462	47 052,00	15 744,54
		podkrovní P10 : 4,75*2*0,0143*2		0,27170		
		podkrovní P12 : 2,2*2*0,0143		0,06292		
37	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.18	t	0,13140	47 052,00	6 182,63
		podkrovní P11 : 3*2*0,0219		0,13140		

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení _upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.14	t	0,07150	46 098,00	3 296,01
		1S : 2,5*2*0,0143		0,07150		
39	317944313RT5	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.20	t	0,18340	46 530,00	8 533,60
		1S : 3,5*2*0,0262		0,18340		
40	331231118R00	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 15	m3	0,71280	5 620,00	4 005,94
		0,99*0,45*1,6		0,71280		
41	332318111R00	Vyplnění vnitřních dutin betonem C 12/15	m3	1,73250	4 235,00	7 337,14
		komin.průduchy : 0,15*0,15*11*7		1,73250		
42	341941003R00	Spojovací svary stěn, dílců nosných tl. do 14 mm	m	20,00000	1 180,00	23 600,00
		20		20,00000		
43	342264516RT2	Revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm požární odolnost EI 30	kus	3,00000	3 300,00	9 900,00
		3		3,00000		
44	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	12,74950	684,90	8 732,13
		1.NP : 1,25*3,15-0,6*2		2,73750		
		podkrovní : (1,85*2+1,5)*2,81-0,7*2*2-0,9*2		10,01200		
45	342254811R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm	m2	71,07000	921,60	65 498,11
		1S : (4+2,75*2+0,95+1,3)*3		35,25000		
		-0,8*2-0,6*2*3		-5,20000		
		1.NP : (1,8+1,05+4,2+1,4*3)*2,9		32,62500		
		-0,6*2-0,8*2-0,6*2		-4,00000		
		podkrovní : 1,85*2*3,35		12,39500		
46	342941113R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotva+turbošrouby	m	30,00000	108,50	3 255,00
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.				
		1S : 5*6		30,00000		
47	346244311R00	Obezdvíky van, instalací a WC nádržek z desek Ytong tl. 50 mm	m2	3,38000	661,00	2 234,18
		0,02 : (0,25+0,25)*2,63		1,31500		
		1,18 : (0,45+0,25)*2,95		2,06500		
48	346244381RT2	Plintování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,70000	1 032,00	722,40
		1S : 2,5*0,14*2		0,70000		
49	347013111RZ1	Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm,izol bez dodávky izolace	m2	11,16600	621,00	6 934,09
		Včetně:				
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr				
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkokartonu				
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejemno) a případně přebroušení.				
		0,08 : 0,95*(1,25+0,15)		1,33000		
		1,10 : 0,9*3,84		3,45600		
		2,04 : 0,85*3,19		2,71150		
		2,03 : (1+0,15)*3,19		3,66850		

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	0,15625	5 345,00	835,16
		0,625*4*0,25*0,25		0,15625		
51	342265112RT6	Úprava podkrovní sádkokarton. na ocel. rošt, svislá desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	36,40000	725,00	26 390,00
		0,5*2*(8,85+6,05+1,8)		16,70000		
		0,5*2*4,4		4,40000		
		boky vikýřů :				
		2,55*6		15,30000		
52	342265122RT6	Úprava podkrovní sádkokarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	119,92000	725,00	86 942,00
		2,8*2*(8,85+6,05+1,8)		93,52000		
		3*2*4,4		26,40000		
53	342265132RT6	Úprava podkrovní sádkokarton. na ocel. rošt vodor. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	87,66160	725,00	63 554,66
		4,072*(8,85+6,05+1,8)		68,00240		
		4,468*4,4		19,65920		
54	342265991R00	Příplatek k úpravě podkrovní za tloušťku desek 15mm	m2	243,98160	35,00	8 539,36
		0,5*2*(8,85+6,05+1,8)		16,70000		
		0,5*2*4,4		4,40000		
		2,8*2*(8,85+6,05+1,8)		93,52000		
		3*2*4,4		26,40000		
		4,072*(8,85+6,05+1,8)		68,00240		
		4,468*4,4		19,65920		
		2,55*6		15,30000		
55	342268221R00	Podlaha sádrovláknitá WF 1x28 mm, F 126	m2	190,01000	810,00	153 908,10
		podkrovní : 48,6+73,5+4,35+2,77+3,1+19,22		151,54000		
		1.NP : 1,52+31+3,38+2,57		38,47000		
56	S1	D+M sloupu ocel U300 dl.3000mm+kotevní deska 2x 300/300/10mm D+M	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00
		1S : 1		1,00000		
57	13331512R	Uhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm 11375	t	0,00498	39 380,00	196,11
		1S L50/50/5mm : 1,2*0,00377*1,1		0,00498		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						826 742,92
58	411121011R00	Osazování stropních povalů dl. do 380 cm	kus	1,00000	1 016,00	1 016,00
		1		1,00000		
59	411161447R00	Stropy z vložek Miako 290 x 490 x 190 mm	m2	29,46500	825,30	24 317,46
		8,3*3,55		29,46500		
60	411322424R00	Stropy trámové ze železobetonu C 25/30	m3	16,27500	2 952,00	48 043,80
		210*0,04		8,40000		
		210*0,05*0,75		7,87500		
61	411354175R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení	m2	29,46500	330,50	9 738,18
		8,3*3,55		29,46500		
62	411354176R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění	m2	29,46500	83,70	2 466,22

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		8,3*3,55		29,46500		
63	411354256R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 0,88 mm	m2	210,00000	801,00	168 210,00
		210		210,00000		
64	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítě Kari	t	1,09263	48 500,00	52 992,56
		6/10-6/100 : 210*0,00444*1,1		1,02564		
		4/150-4/150 : 42*0,00145*1,1		0,06699		
65	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	0,66360	42 500,00	28 203,00
		1680*0,000395		0,66360		
66	411941023R00	Svary bet. oceli stropní konstr. plošné tl. do 18 mm	m	18,00000	1 959,00	35 262,00
		spojky pás. 80/8mm překladu z 2x140 1S : 7*2*0,05*4		2,80000		
		P10 : 12*2*0,05*4*2		9,60000		
		P12 : 6*2*0,05*4		2,40000		
		P11 : 8*2*0,05*4		3,20000		
67	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R)	t	0,01719	42 500,00	730,58
		vynášecí žebro :				
		0,625*4*0,25*0,25*0,11		0,01719		
68	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22	t	3,39248	9 153,00	31 051,37
		IPE200 :				
		N1 : 4,7*3*0,0224		0,31584		
		N2 : 4,65*3*0,0224		0,31248		
		N3 : 6,75*3*0,0224		0,45360		
		N4 : 6,7*3*0,0224		0,45024		
		N5 : 3,7*2*0,0224		0,16576		
		N6 : 4,45*17*0,0224		1,69456		
69	413941123RT4	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 18	t	0,21900	42 500,00	9 307,50
		zajištění únosnosti stáv. překladů : 5*2*0,0219		0,21900		
70	413941125R00	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 24 a výš	t	0,64436	8 451,00	5 445,49
		N7 I240 : 2*4,45*2*0,0362		0,64436		
71	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm	m	19,00000	566,00	10 754,00
		9,5*4*0,5		19,00000		
72	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 XC1	m3	23,71515	3 109,50	73 742,26
		V1 : 18*0,35*0,29		1,82700		
		V2 : 60,5*0,37*0,29		6,49165		
		V3 : 22,5*0,44*0,29		2,87100		
		V4 : 15*0,3*0,29		1,30500		
		V5 : 8*0,37*0,19		0,56240		
		V6 : 18*0,23*0,19		0,78660		
		V7 : 25,5*(0,3*0,42+0,35*0,12)		4,28400		
		V8 : 61*0,35*0,25		5,33750		

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		V9 : 4*0,25*0,25		0,25000		
73	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	131,08000	396,00	51 907,68
		V1 : 18*2*0,29		10,44000		
		V2 : 60,5*2*0,29		35,09000		
		V3 : 22,5*2*0,29		13,05000		
		V4 : 15*2*0,29		8,70000		
		V5 : 8*2*0,19		3,04000		
		V6 : 18*2*0,19		6,84000		
		V7 : 25,5*2*0,42		21,42000		
		V8 : 61*2*0,25		30,50000		
		V9 : 4*2*0,25		2,00000		
74	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	131,08000	92,25	12 092,13
		V1 : 18*2*0,29		10,44000		
		V2 : 60,5*2*0,29		35,09000		
		V3 : 22,5*2*0,29		13,05000		
		V4 : 15*2*0,29		8,70000		
		V5 : 8*2*0,19		3,04000		
		V6 : 18*2*0,19		6,84000		
		V7 : 25,5*2*0,42		21,42000		
		V8 : 61*2*0,25		30,50000		
		V9 : 4*2*0,25		2,00000		
75	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	1,62500	42 500,00	69 062,50
		0,242+0,059+0,631+0,458+0,235		1,62500		
76	423321111R00	Zabetonování podélných spár mezi nosníky	m3	0,10500	10 930,00	1 147,65
		1S : 2,5*0,14*0,3		0,10500		
77	R	Střihání plechu tl. do 10mm	t	0,34347	25 000,00	8 586,75
		plech tl.10mm : 9,5*2*0,08*0,01*7,850*1,1		0,13125		
		plech tl.8mm :				
		7*2*0,3*0,08*0,008*7,850*1,1		0,02321		
		P10 : 12*2*0,45*0,08*0,008*7,850*1,1*2		0,11937		
		P12 : 6*2*0,45*0,08*0,008*7,85*1,1		0,02984		
		P11 : 8*2*0,45*0,08*0,008*7,85*1,1		0,03979		
78	13480925R	Tyč průřezu I 240, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	0,70880	34 200,00	24 240,96
		N7 I240 : 2*4,45*2*0,0362*1,1		0,70880		
79	13482715R	Tyč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	3,73173	34 200,00	127 625,17
		Začátek provozního součtu				
		IPE200 :				
		N1 : 4,7*3*0,0224		0,31584		
		N2 : 4,65*3*0,0224		0,31248		
		N3 : 6,75*3*0,0224		0,45360		
		N4 : 6,7*3*0,0224		0,45024		
		N5 : 3,7*2*0,0224		0,16576		
		N6 : 4,45*17*0,0224		1,69456		

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		3,39248		
		Konec provozního součtu				
		3,39248*1,1		3,73173		
80	13611224R	Plech hladký jakost S235 8x1000x2000 mm	t	0,21221	45 600,00	9 676,78
		7*2*0,3*0,08*0,008*7,850*1,1		0,02321		
		P10 : 12*2*0,45*0,08*0,008*7,850*1,1*2		0,11937		
		P12 : 6*2*0,45*0,08*0,008*7,85*1,1		0,02984		
		P11 : 8*2*0,45*0,08*0,008*7,85*1,1		0,03979		
81	13611228R	Plech hladký jakost S235 10x1000x2000 mm	t	0,13125	45 600,00	5 985,00
		9,5*2*0,08*0,01*7,850*1,1		0,13125		
82	59340648.AR	Nosník stropní keramický POT 325/902 16x17,5x325	kus	1,01000	805,00	813,05
		1,01		1,01000		
83	59340651.AR	Nosník stropní keramický POT 400/902 16x17,5x400	kus	13,13000	1 091,00	14 324,83
		13*1,01		13,13000		
Díl: 43		Schodiště				258 566,47
84	411161412R00	Stropy z desek Hurdis, šikmá čela, rovná čela, patky, přiležání	m2	24,00000	1 000,80	24 019,20
		1,2*0,25*8		2,40000		
		1,2*0,25*7		2,10000		
		1,2*0,25*65		19,50000		
85	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	2,62150	4 108,50	10 770,43
		H1,H2 : 3,6*1,5*0,26		1,40400		
		H3 : (1,94+1,16+0,505+1,34+1,275+3,52)*1,25*0,1		1,21750		
86	430361821R00	Výztuž schodišť. konstrukci přímočarých 10505 (R)	t	0,28837	45 600,00	13 149,67
		H1,H2 : 3,6*1,5*0,26*0,11		0,15444		
		H3 : (1,94+1,16+0,505+1,34+1,275+3,52)*1,25*0,1*0,11		0,13393		
87	431351121R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení	m2	17,57500	2 300,00	40 422,50
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		H1,H2 : 3,6*1,5		5,40000		
		H3 : (1,94+1,16+0,505+1,34+1,275+3,52)*1,25		12,17500		
88	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	46,25000	371,50	17 181,88
		(5+4+8+5+4+11)*1,25		46,25000		
89	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	23,12500	1 401,00	32 398,13
		(5+4+8+5+4+11)*1,25*0,5		23,12500		
90	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	23,12500	110,50	2 555,31
		(5+4+8+5+4+11)*1,25*0,5		23,12500		
91	OK-SCH	D+M OK schodiště	kg	1 026,69000	115,00	118 069,35
		I140 :				
		N9 : 4,3*2*14,3		122,98000		
		N10 : 3,1*14,3		44,33000		
		N22 : 3,2*2*14,3		91,52000		

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení _upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		U140 :				
		N14 : 1,3*3*16		62,40000		
		N15 : 1,15*2*16		36,80000		
		N16 : 1,25*16		20,00000		
		N17 : 0,75*16		12,00000		
		N20 : 3,52*2*16		112,64000		
		N18 : (1,895+1,16)*16		48,88000		
		N12 : (0,655+1,125+1,345)*16		50,00000		
		N13 : (2,46+0,24)*16		43,20000		
		N11 : (1,16+1,78)*16		47,04000		
		N19 : (0,505+1,34+1,275)*2*16		99,84000		
		I200 :				
		N21 : 1,3*26,2		34,06000		
		U120 :				
		S1 : 2,65*4*13,4		142,04000		
		S2 : 2*0,8*13,4		21,44000		
		S3 : 2*1,4*13,4		37,52000		

Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					54 316,23
92	602011189R00	Stěrka na stěnách mozaiková	m2	109,72975	495,00	54 316,23

dvorní : 9,95*4-2*0,75*2+0,15*(2*2+0,75*4)	37,85000
11,4*0,4	4,56000
0,75*0,4	0,30000
celní : 22,02*0,4	8,80800
boční : (7,905-2,95)*1,9	9,41450
7,905*2,95	23,31975
4,45*4,2*2	37,38000
-3,45*3,45	-11,90250

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					807 885,12
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	-------------------

93	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	29,46500	380,00	11 196,70
		podkrovi : 3,55*8,3		29,46500		

94	611425133R00	Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková	m2	47,94600	380,00	18 219,48
		1,6*0,25*8		3,20000		
		1,6*0,25*7		2,80000		
		1,26*0,25*65		20,47500		
		H1,H2 : 3,6*1,5		5,40000		
		H3 : (1,94+1,16+0,505+1,34+1,275+3,52)*1,65		16,07100		

95	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	359,48000	323,55	116 309,75
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa

1S :	184,50000
36,2+36,8+1,2+3,6+6,6+3,65+1,6+3,1+13,8+17,3+24,45+	
36,2	

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1NP : 6,6+1,8+1+1,1+2,7+35,12+17+34,4+1,52+14,34+17,3+13,8+17,4+9,1+1,8		174,98000		
96	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	47,94600	275,00	13 185,15
		1,6*0,25*8		3,20000		
		1,6*0,25*7		2,80000		
		1,26*0,25*65		20,47500		
		H1,H2 : 3,6*1,5		5,40000		
		H3 : (1,94+1,16+0,505+1,34+1,275+3,52)*1,65		16,07100		
97	612421615R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	79,61000	218,25	17 374,88
		1S :				
		07 : (1,75*2+1*4+0,8*2-0,6*4)*2		13,40000		
		08 : (1,85*2+0,95*2-0,6)*2		10,00000		
		1NP :				
		1,07 : (1,65*2+1,05*2-0,6)*2		9,60000		
		1,10 : (1,4*4+0,9*2+1,35*2-0,6*3)*2		16,60000		
		podkrovi :				
		2,03 : (1,8*2+1,65*2-0,9)*2		12,00000		
		2,04 : (1,5*4+0,9*2+0,85*2-0,7*3)*2		14,80000		
		2,05 : (2,3+1,85+0,6*2)*0,6		3,21000		
98	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	503,21305	380,00	191 220,96
		1.NP : (4,5*2)*0,45+9,95*2,82		32,10900		
		-2*1,5*2-2,574*2,1*0,5*2		-11,40540		
		4,731*2,1*0,5		4,96755		
		podkrovi : 21,05*2*0,75		31,57500		
		4,05*2*2,36-2,4*2		14,31600		
		vikýře : 5,6*2,7*2-1,8*1,5*4+2,8*2,7-1,8*1,5		24,30000		
		štiny : 28*2-1,5*1,5*2		51,50000		
		Mezisoučet		147,36215		
		Začátek provozního součtu				
		podkrovi : 8,3*2*3,3+4,284*1,73*0,5*2		62,19132		
		8,3*3,2-1,8*2*0,5*2		22,96000		
		-0,7*2,05-1,7*2,02-1,6*2,6-1,65*1,97		-12,27950		
		Mezisoučet		72,87182		
		Konec provozního součtu				
		72,87182*2*1,1		160,31800		
		Mezisoučet		160,31800		
		1S : 0,9*2,1*2		3,78000		
		Mezisoučet		3,78000		
		1S : 2,45*3		7,35000		
		Začátek provozního součtu				
		1.NP : 1,25*3,15-0,6*2		2,73750		
		podkrovi : (1,85*2+1,5)*2,81-0,7*2*2-0,9*2		10,01200		

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení _upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		12,74950		
		Konec provozního součtu				
		12,7495*2*1,1		28,04890		
		Začátek provozního součtu				
		1S : (4+2,75*2+0,95+1,3)*3		35,25000		
		-0,8*2-0,6*2*3		-5,20000		
		1.NP : (1,8+1,05+4,2+1,4*3)*2,9		32,62500		
		-0,6*2-0,8*2-0,6*2		-4,00000		
		podkrovi : 1,85*2*3,35		12,39500		
		Mezisoučet		71,07000		
		Konec provozního součtu				
		71,07*2*1,1		156,35400		
99	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	1 078,44000	301,05	324 664,36
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		359,48*3		1 078,44000		
100	612481211RT2	Montáž výtuzné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu	m2	503,21305	229,95	115 713,84
		1.NP : (4,5*2)*0,45+9,95*2,82		32,10900		
		-2*1,5*2-2,574*2,1*0,5*2		-11,40540		
		4,731*2,1*0,5		4,96755		
		podkrovi : 21,05*2*0,75		31,57500		
		4,05*2*2,36-2,4*2		14,31600		
		vikýře : 5,6*2,7*2-1,8*1,5*4+2,8*2,7-1,8*1,5		24,30000		
		štiny : 28*2-1,5*1,5*2		51,50000		
		Mezisoučet		147,36215		
		Začátek provozního součtu				
		podkrovi : 8,3*2*3,3+4,284*1,73*0,5*2		62,19132		
		8,3*3,2-1,8*2*0,5*2		22,96000		
		-0,7*2,05-1,7*2,02-1,6*2,6-1,65*1,97		-12,27950		
		Mezisoučet		72,87182		
		Konec provozního součtu				
		72,87182*2*1,1		160,31800		
		Mezisoučet		160,31800		
		1S : 0,9*2,1*2		3,78000		
		Mezisoučet		3,78000		
		1S : 2,45*3		7,35000		
		Začátek provozního součtu				
		1.NP : 1,25*3,15-0,6*2		2,73750		
		podkrovi : (1,85*2+1,5)*2,81-0,7*2*2-0,9*2		10,01200		
		Mezisoučet		12,74950		
		Konec provozního součtu				
		12,7495*2*1,1		28,04890		
		Začátek provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1S : (4+2,75*2+0,95+1,3)*3		35,25000		
		-0,8*2-0,6*2*3		-5,20000		
		1.NP : (1,8+1,05+4,2+1,4*3)*2,9		32,62500		
		-0,6*2-0,8*2-0,6*2		-4,00000		
		podkrovi : 1,85*2*3,35		12,39500		
		Mezisoučet		71,07000		
		Konec provozního součtu				
		71,07*2*1,1		156,35400		

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	432 855,09
----------------	------------------------------	-------------------

101	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	115,18000	49,00	5 643,82
		boční : 1,5*1,5*4		9,00000		
		2,1*1,5*4		12,60000		
		0,9*0,6*4		2,16000		
		3,45*3,5		12,07500		
		2,95*2,5		7,37500		
		uliční : 1,5*1,5*3		6,75000		
		2,1*1,5*4		12,60000		
		2,1*2		4,20000		
		0,95*2,1*2		3,99000		
		dvorní : 2,1*1,5*4		12,60000		
		0,6*0,6*4		1,44000		
		2,1*0,95*2		3,99000		
		1,8*1,5*2		5,40000		
		3,5*3*2		21,00000		

102	622311130RT3	Zateplovací systém KZS fasáda, EPS F tl. 20 mm s omítkou silikonovou	m2	119,30000	750,00	89 475,00
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.				
		vikýře : 2,55*6		15,30000		
		přesah střechy : (25*2+15*2)*1,3		104,00000		

103	622311130RU4	Zateplovací systém KZS, fasáda, EPS F tl. 60 mm s omítkou silikonovou	m2	147,36215	1 087,00	160 182,66
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.				
		1.NP : (4,5*2)*0,45+9,95*2,82		32,10900		
		-2*1,5*2-2,574*2,1*0,5*2		-11,40540		
		4,731*2,1*0,5		4,96755		
		podkrovi : 21,05*2*0,75		31,57500		
		4,05*2*2,36-2,4*2		14,31600		
		vikýře : 5,6*2,7*2-1,8*1,5*4+2,8*2,7-1,8*1,5		24,30000		
		štitý : 28*2-1,5*1,5*2		51,50000		

104	622311135RT3	Zateplovací systém KZS fasáda, EPS F tl.150 mms omítkou Silikonovou	m2	60,00000	1 499,00	89 940,00
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.				
		10*3*2		60,00000		

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
105	622471317RU4	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota nátěrová Silikonová	m2	212,11156	276,50	58 648,85

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

čelní : (11,3+6,421)*4,06	71,94726
-2,1*1,5*3-0,95*2*2	-13,25000
špalety, nadpraží : 0,18*(2,1*3+1,5*5+0,95*2+2,1*4)	4,33800
boční : 9,34*4,6*2-2,1*1,5*2-0,9*0,6*2	78,54800
špalety, nadpraží : 0,18*(2,1*2+1,5*4+0,9*2+0,6*4)	2,59200
zadní : 11,535*6,73-2,1*1,5*2-0,6*0,6*4-3*2,5*2	54,89055
2,93*2,93*0,5+4,019*0,7	7,10575
špalety, nadpraží : 0,18*(2,1*2+1,5*4+3*2+2,4*4+0,6*3*4)	5,94000

106	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	212,11156	60,20	12 769,12
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

čelní : (11,3+6,421)*4,06	71,94726
-2,1*1,5*3-0,95*2*2	-13,25000
špalety, nadpraží : 0,18*(2,1*3+1,5*5+0,95*2+2,1*4)	4,33800
boční : 9,34*4,6*2-2,1*1,5*2-0,9*0,6*2	78,54800
špalety, nadpraží : 0,18*(2,1*2+1,5*4+0,9*2+0,6*4)	2,59200
zadní : 11,535*6,73-2,1*1,5*2-0,6*0,6*4-3*2,5*2	54,89055
2,93*2,93*0,5+4,019*0,7	7,10575
špalety, nadpraží : 0,18*(2,1*2+1,5*4+3*2+2,4*4+0,6*3*4)	5,94000

107	625981114R00	Obklad vnějších beton. konstr. polystyren tl. 70mm	m2	22,48500	327,00	7 352,60
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------

V2 : 60,5*0,29	17,54500
V5 : 8*0,19	1,52000
V6 : 18*0,19	3,42000

108	625990000R00	Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tl. 50 mm	m2	40,94000	216,00	8 843,04
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------

V1 : 18*0,29*2	10,44000
V8 : 61*2*0,25	30,50000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	119 615,93
----------------	---------------------------------------	-------------------

109	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	14,03550	3 400,00	47 720,70
-----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

ZP1 : 8,3*0,15*1,2*2	2,98800
ZP2 : 9,65*0,15*1,2+9,65*0,15*1,2	3,47400
ZP3 : 9,05*1,2*0,15	1,62900
9,65*1,2*0,15	1,73700
ZP4 : 9,05*1,5*0,15	2,03625
9,65*1,5*0,15	2,17125

110	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,68001	48 500,00	32 980,49
-----	--------------	---	---	---------	-----------	-----------

ZP1 : 8,3*0,0079*1,2*2*1,1	0,17310
ZP2 : 9,65*0,0079*1,1*1,2+9,65*0,0079*1,1*1,2	0,20126
ZP3 : 9,05*1,2*0,00479*1,1	0,05722
9,65*1,2*0,0079*1,1	0,10063
ZP4 : 9,05*1,5*0,00479*1,1	0,07153
9,65*1,5*0,00479*1,1	0,07627

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
111	631591211R00	Násyp pod podlahy sádrovláknité do 100 mm	m3	3,80020	7 710,00	29 299,54
		Začátek provozního součtu				
		podkrovní : 48,6+73,5+4,35+2,77+3,1+19,22		151,54000		
		1.NP : 1,52+31+3,38+2,57		38,47000		
		Mezisoučet		190,01000		
		Konec provozního součtu				
		190,01*0,02		3,80020		
112	632457105R00	Příplatek -potěr obyč.,df.hlad.,rovinný,další 1 cm	m2	23,80000	65,00	1 547,00
		1S : 4*3,45		13,80000		
		10		10,00000		
113	632451065R00	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm	m2	23,80000	339,00	8 068,20
		1S : 4*3,45		13,80000		
		10		10,00000		
Díl: 64		Výplně otvorů				46 682,00
114	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	7,00000	2 400,00	16 800,00
		T1 : 2		2,00000		
		T2 : 1		1,00000		
		T3 : 1		1,00000		
		T4 : 3		3,00000		
115	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd. s obetonováním	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00
		PO1 : 2		2,00000		
116	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 35 cm	m	26,00000	500,00	13 000,00
		26		26,00000		
117	55330332R	Zárubeň ocelová 600x2000mm	kus	5,00000	1 206,00	6 030,00
		2+3		5,00000		
118	55330334R	Zárubeň ocelová 800x2000mm	kus	4,00000	1 213,00	4 852,00
		1+2+1		4,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				178 004,00
119	941941042R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	650,00000	50,00	32 500,00
		Včetně kotvení lešení.				
		zadní : 220		220,00000		
		čelní : 180		180,00000		
		boční : 125*2		250,00000		
120	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	3 250,00000	28,00	91 000,00
		zadní : 220*5		1 100,00000		
		čelní : 180*5		900,00000		
		boční : 125*2*5		1 250,00000		
121	941941842R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	650,00000	30,00	19 500,00
		zadní : 220		220,00000		
		čelní : 180		180,00000		
		boční : 125*2		250,00000		
122	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	161,54000	100,00	16 154,00

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení _upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		podkroví : 48,6+73,5+4,35+2,77+3,1+19,22+10		161,54000		
123	944944013R00	Montáž ochr.sítě z umělých vláken - stínění do 70%	m2	650,00000	7,00	4 550,00
		zadní : 220		220,00000		
		čelní : 180		180,00000		
		boční : 125*2		250,00000		
124	944944033R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4013	m2	3 250,00000	4,00	13 000,00
		zadní : 220*5		1 100,00000		
		čelní : 180*5		900,00000		
		boční : 125*2*5		1 250,00000		
125	944944083R00	Demontáž ochr.sítě z umělých vláken, stínění do 70%	m2	650,00000	2,00	1 300,00
		zadní : 220		220,00000		
		čelní : 180		180,00000		
		boční : 125*2		250,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				199 203,30
126	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	567,73000	110,00	62 450,30
		1S :		194,25000		
		36,2+36,8+1,2+3,6+6,6+8,2+1,55+3,65+1,6+3,1+13,8+17,3+24,45+36,2				
		1NP :		211,94000		
		6,6+1,8+1+1,1+2,7+35,12+17+34,4+3,39+2,57+31+1,52+14,34+17,3+13,8+17,4+9,1+1,8				
		podkroví : 48,6+73,5+4,35+2,77+3,1+19,22+10		161,54000		
127	953981303R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta 2 složková	kus	24,00000	120,00	2 880,00
		x/1 : 2*8		16,00000		
		x/2 : 4*2		8,00000		
128	953981303R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta 2 složková	kus	8,00000	120,00	960,00
		Kotva do základu pro P8 a P12 : 4*2		8,00000		
129	H	Hodiny kruhové ve fasádě, malá+velká ručička, d=1300mm, vč.el.hodinového strojku, osvětlení, D+M	kus	1,00000	132 913,00	132 913,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				244 145,70
130	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	15,97500	113,40	1 811,57
		1S : 0,85*3-0,6*2		1,35000		
		1.NP : (2,05+2,825)*3		14,62500		
131	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	20,10000	152,10	3 057,21
		1S : (2+0,85)*3		8,55000		
		1.NP : (2,85+1)*3		11,55000		
132	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	46,55500	747,90	34 818,48
		1S : 2,6*3*0,3+2,75*3*0,3		4,81500		
		1.NP : 3*0,3*3		2,70000		
		podkroví : (11,35*2)*0,5*1		11,35000		
		10,45*2*0,3*1		6,27000		
		9,2*6*0,15*3		24,84000		

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení _upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-4*4*0,5*6*0,15		-7,20000		
		0,3*0,3*6*7		3,78000		
133	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	6,12900	936,00	5 736,74
		1,5*0,45*6		4,05000		
		0,77*0,45*6		2,07900		
134	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tváří tl. 10 cm	m2	6,00000	150,75	904,50
		1S : 2*1,5*2		6,00000		
135	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	2,31000	1 700,00	3 927,00
		nad 1S : 10,5*0,22		2,31000		
136	963053937R00	Bourání ŽB schodišťových ramen na schodnicích	m2	5,60000	1 218,60	6 824,16
		(2,75+1,25)*1,4		5,60000		
137	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	14,03550	1 700,00	23 860,35
		ZP1 : 8,3*0,15*1,2*2		2,98800		
		ZP2 : 9,65*0,15*1,2+9,65*0,15*1,2		3,47400		
		ZP3 : 9,05*1,2*0,15		1,62900		
		9,65*1,2*0,15		1,73700		
		ZP4 : 9,05*1,5*0,15		2,03625		
		9,65*1,5*0,15		2,17125		
138	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	14,03550	1 100,00	15 439,05
		ZP1 : 8,3*0,15*1,2*2		2,98800		
		ZP2 : 9,65*0,15*1,2+9,65*0,15*1,2		3,47400		
		ZP3 : 9,05*1,2*0,15		1,62900		
		9,65*1,2*0,15		1,73700		
		ZP4 : 9,05*1,5*0,15		2,03625		
		9,65*1,5*0,15		2,17125		
139	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	2,20000	80,01	176,02
		1.NP : 2,2		2,20000		
140	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	14,03550	276,75	3 884,32
		ZP1 : 8,3*0,15*1,2*2		2,98800		
		ZP2 : 9,65*0,15*1,2+9,65*0,15*1,2		3,47400		
		ZP3 : 9,05*1,2*0,15		1,62900		
		9,65*1,2*0,15		1,73700		
		ZP4 : 9,05*1,5*0,15		2,03625		
		9,65*1,5*0,15		2,17125		
141	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	8,00000	9,45	75,60
		podkrovi : 8		8,00000		
142	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	15,84	15,84
		podkrovi : 1		1,00000		
143	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	15,84	31,68
		1S : 2		2,00000		
144	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	2,88000	240,30	692,06

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		podkrovní : 1,2*1,2*2		2,88000		
145	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80000	225,45	405,81
		podkrovní : 0,9*2		1,80000		
146	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,80000	358,65	1 004,22
		1S : 0,6*2+0,6*2		2,80000		
147	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	30,40000	1 188,90	36 142,56
		vybourání stropu a schodiště 1S : 4*4+3,6*4		30,40000		
148	971042123R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	65,70000	277,20	18 212,04
		ZP1 : 0,45*34		15,30000		
		ZP2 : 40*0,45		18,00000		
		ZP3 : 36*0,45		16,20000		
		ZP4 : 36*0,45		16,20000		
149	975053141R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1500 kg/m2	m	15,00000	468,90	7 033,50
		4*3+1*3		15,00000		
150	975063161R00	Podchycení schodů do 3,5 m rovných do 1200 kg/m2	m2	11,20000	1 033,20	11 571,84
		2,75*2*1,4		7,70000		
		1,25*2*1,4		3,50000		
151	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	359,48000	53,73	19 314,86
		1S :		184,50000		
		36,2+36,8+1,2+3,6+6,6+3,65+1,6+3,1+13,8+17,3+24,45+				
		36,2				
		1NP :		174,98000		
		6,6+1,8+1+1,1+2,7+35,12+17+34,4+1,52+14,34+17,3+13,				
		8+17,4+9,1+1,8				
152	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	1 078,44000	41,13	44 356,24
		359,48*3		1 078,44000		
153	978041106R00	Odstranění KZS EPS F tl. 60 mm s omítkou	m2	62,80823	77,22	4 850,05
		1.NP : 9,924*3,997		39,66623		
		2.NP : 8,12*2,85		23,14200		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				341 402,91
154	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	525,23524	650,00	341 402,91
Díl: 711		Izolace proti vodě				77 442,70
155	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	93,57000	31,20	2 919,38
		ZP1 : 8,3*1,2*2		19,92000		
		ZP2 : 9,65*1,2+9,65*1,2		23,16000		
		ZP3 : 9,05*1,2		10,86000		
		9,65*1,2		11,58000		
		ZP4 : 9,05*1,5		13,57500		
		9,65*1,5		14,47500		
156	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	93,57000	230,00	21 521,10
		ZP1 : 8,3*1,2*2		19,92000		
		ZP2 : 9,65*1,2+9,65*1,2		23,16000		

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ZP3 : 9,05*1,2		10,86000		
		9,65*1,2		11,58000		
		ZP4 : 9,05*1,5		13,57500		
		9,65*1,5		14,47500		

157	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	23,40100	57,50	1 345,56
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------

1S :		
07,08 : (3,65+1,55)*1,5		7,80000
1.NP :		
1.02 : 0		
1.07 : 1,52*1,5		2,28000
1.09 : 0		
1.10 : 3,38*1,5		5,07000
1.06 : 0		
podkroví :		
2.01 : 0		
2.02 : 0		
2.03 : 3,1*1,5		4,65000
2.04 : 2,77*1,3		3,60100
2.05 : 0		

158	711212002RT5	Hydroizolační povlak - stěrka tl. 3 mm	m2	23,40100	500,00	11 700,50
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

jednovrstvá		
1S :		
07,08 : (3,65+1,55)*1,5		7,80000
1.NP :		
1.02 : 0		
1.07 : 1,52*1,5		2,28000
1.09 : 0		
1.10 : 3,38*1,5		5,07000
1.06 : 0		
podkroví :		
2.01 : 0		
2.02 : 0		
2.03 : 3,1*1,5		4,65000
2.04 : 2,77*1,3		3,60100
2.05 : 0		

159	62852251R	Pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, vložka nosná impregnovaná polyesterová rohož povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp, spodní - PE fólie, tloušťka pásu 4mm	m2	215,21100	170,00	36 585,87
-----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu		
ZP1 : 8,3*1,2*2		19,92000
ZP2 : 9,65*1,2+9,65*1,2		23,16000
ZP3 : 9,05*1,2		10,86000
9,65*1,2		11,58000

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení _upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ZP4 : 9,05*1,5		13,57500		
		9,65*1,5		14,47500		
		Mezisoučet		93,57000		
		Konec provozního součtu				
		93,57*2*1,15		215,21100		
160	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	740,72410	4,55	3 370,29
Díl: 712		Povlakové krytiny				1 193,09
161	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvě	m2	50,13000	23,80	1 193,09
		50,13		50,13000		
Díl: 713		Izolace tepelné				208 500,38
162	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	29,46500	80,50	2 371,93
		nad podkrovím ve zvýšené části : 3,55*8,3		29,46500		
163	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	228,68160	161,00	36 817,74
		0,5*2*(8,85+6,05+1,8)		16,70000		
		0,5*2*4,4		4,40000		
		2,8*2*(8,85+6,05+1,8)		93,52000		
		3*2*4,4		26,40000		
		4,072*(8,85+6,05+1,8)		68,00240		
		4,468*4,4		19,65920		
164	713111211RK6	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, vč.fólie	m2	228,68160	103,50	23 668,55
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.				
		0,5*2*(8,85+6,05+1,8)		16,70000		
		0,5*2*4,4		4,40000		
		2,8*2*(8,85+6,05+1,8)		93,52000		
		3*2*4,4		26,40000		
		4,072*(8,85+6,05+1,8)		68,00240		
		4,468*4,4		19,65920		
165	713111231RK4	Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů vč.fólie	m2	29,46500	103,50	3 049,63
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.				
		nad podkrovím ve zvýšené části : 3,55*8,3		29,46500		
166	713134211RK6	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana s AL fólií	m2	15,30000	103,50	1 583,55
		2,55*6		15,30000		
167	713104312R00	Odstr.tep.isol.střech pl.,lepené,EPS tl.100-200 mm	m2	50,13000	44,10	2 210,73
		50,13		50,13000		
168	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	190,01000	40,30	7 657,40
		Začátek provozního součtu				
		podkroví : 48,6+73,5+4,35+2,77+3,1+19,22		151,54000		
		1.NP : 1,52+31+3,38+2,57		38,47000		
		Mezisoučet		190,01000		
		Konec provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		190,01		190,01000		
169	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	15,30000	85,90	1 314,27
		Nářezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa				
		2,55*6		15,30000		
170	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	190,01000	41,90	7 961,42
		Začátek provozního součtu				
		podkrovi : 48,6+73,5+4,35+2,77+3,1+19,22		151,54000		
		1.NP : 1,52+31+3,38+2,57		38,47000		
		Mezisoučet		190,01000		
		Konec provozního součtu				
		190,01		190,01000		
171	60715112R	Deska dřevotřísk. 1,00x122x244 cm jednovrstvá	m2	218,51150	150,00	32 776,73
		Začátek provozního součtu				
		podkrovi : 48,6+73,5+4,35+2,77+3,1+19,22		151,54000		
		1.NP : 1,52+31+3,38+2,57		38,47000		
		Mezisoučet		190,01000		
		Konec provozního součtu				
		190,01*1,15		218,51150		
172	6315085921R	Pás izolační tl. 60 mm	m2	240,11568	82,80	19 881,58
		Začátek provozního součtu				
		0,5*2*(8,85+6,05+1,8)		16,70000		
		0,5*2*4,4		4,40000		
		2,8*2*(8,85+6,05+1,8)		93,52000		
		3*2*4,4		26,40000		
		4,072*(8,85+6,05+1,8)		68,00240		
		4,468*4,4		19,65920		
		Mezisoučet		228,68160		
		Konec provozního součtu				
		228,6816*1,05		240,11568		
173	6315085941R	Pás izolační tl.140 mm	m2	16,83000	193,20	3 251,56
		2,55*6*1,1		16,83000		
174	6315085951R	Pás izolační tl.160 mm	m2	240,11568	220,80	53 017,54
		Začátek provozního součtu				
		0,5*2*(8,85+6,05+1,8)		16,70000		
		0,5*2*4,4		4,40000		
		2,8*2*(8,85+6,05+1,8)		93,52000		
		3*2*4,4		26,40000		
		4,072*(8,85+6,05+1,8)		68,00240		
		4,468*4,4		19,65920		
		Mezisoučet		228,68160		
		Konec provozního součtu				
		228,6816*1,05		240,11568		

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
175	631508606R	Pás izolační 3300x1200 x 180 mm	m2	32,41150	248,40	8 051,02
		nad podkrovím ve zvýšené části : 3,55*8,3*1,1		32,41150		
176	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2 036,13650	2,40	4 886,73
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 168 213,70
177	762333110R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	338,27000	179,55	60 736,38

60/160 :	
KL1 : 145,7	145,70000
KL2 : 38,5	38,50000
KL5 : 28,8	28,80000
60/140 :	
KL3 : 42,4	42,40000
KL4 : 11,2	11,20000
40/140 :	
UF1 : 4,47	4,47000
UF2 : 13,2	13,20000
UF3 : 4	4,00000
40/100 :	
PM : 50	50,00000

178	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	569,50000	244,80	139 413,60
		140/120 :				
		P1 : 6		6,00000		
		P2 : 8		8,00000		
		P3 : 7		7,00000		
		P4 : 2,5		2,50000		
		P5 : 2		2,00000		
		P6 : 10		10,00000		
		P7 : 18		18,00000		
		120/160 :				
		V5 : 27,2		27,20000		
		100/160 :				
		K1 : 172,5		172,50000		
		K2 : 35,2		35,20000		
		K3 : 128		128,00000		
		K4 : 32		32,00000		
		K5 : 13		13,00000		
		K6 : 1,7		1,70000		
		K7 : 0,8		0,80000		
		100/140 :				
		K8 : 36		36,00000		
		K9 : 10,2		10,20000		
		K10 : 59,4		59,40000		
179	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	4,80000	310,05	1 488,24
		140/180 :				

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		V4 : 4,8		4,80000		
180	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	100,00000	330,00	33 000,00
		34+66		100,00000		
181	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	425,00000	189,00	80 325,00
		425		425,00000		
182	762342205RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky latí 4/6 cm	m2	425,00000	130,00	55 250,00
		425		425,00000		
183	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	360,00000	24,50	8 820,00
		10*24*1,5		360,00000		
184	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	21,18900	1 123,00	23 795,25
		na krov : 11,69*1,1		12,85900		
		50*0,04*0,1*1,1		0,22000		
		latě : 5.61		5,61000		
		bednění střech : 100*0,025		2,50000		
185	762441112RT4	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	6,75000	1 102,00	7 438,50
		13,5*0,5		6,75000		
186	762D	Demontáž krovu	m2	360,00000	256,00	92 160,00
		10*24*1,5		360,00000		
187	V1	2xUč.280 L=9600m, povrchová úprava nátěr D+M	kus	2,00000	120 400,00	240 800,00
		2		2,00000		
188	V2	2xUč.220 L=6800m, povrchová úprava nátěr D+M	kus	2,00000	59 500,00	119 000,00
189	V3	2xUč.160 L=4800m, povrchová úprava nátěr D+M	kus	2,00000	27 100,00	54 200,00
		2		2,00000		
190	X/1	Ocelová plotna P8x300/400 kotvená do podkladu D+M	kus	8,00000	1 200,00	9 600,00
191	X/2	Ocelová plotna P8x250/400 kotvená do podkladu D+M	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
192	X/3	Kotvení pozednice do žb věnce závit.tyčí DN16 dl.400mm vč.podložek, matic D+M	kus	48,00000	80,00	3 840,00
193	X/4	Kotvení pozednice do žb věnce závit.tyčí DN16 dl.600mm vč.podložek, matic D+M	kus	20,00000	100,00	2 000,00
194	X/5	Kotvení pozednice do žb věnce pásová ocel P6x60mm, L=600mm vč.přivaření D+M	kus	6,00000	250,00	1 500,00
195	60515001R	Řezivo na krov - hranoly, fošny	m3	13,07900	11 000,00	143 869,00
		11,69*1,1		12,85900		
		50*0,04*0,1*1,1		0,22000		
196	L1	Dřevěná lávka v půd.prostoru pro přístup k hodinám a výlezu stropem, š=600mm, dl.8000mm D+M vč.nosného roštu, impregnace	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00
197	998762203R00	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 24 m	%	10 887,35970	7,30	79 477,73

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 763		Dřevostavby				150 914,50
198	763612231RT5	M.obložení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 18 mm	m2	119,30000	1 265,00	150 914,50
		vikýře : 2,55*6		15,30000		
		přesah střechy : (25*2+15*2)*1,3		104,00000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				281 063,27
199	764811202R00	Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 45°	m2	100,00000	1 564,00	156 400,00
		34+66		100,00000		
200	764812220R00	Oplechování okapů, tvrdá krytina, lak.Pz,rš 250 mm	m	44,00000	371,00	16 324,00
		K/9 : 44		44,00000		
201	764812250R00	Oplechování okapů, tvrdá krytina,lak.Pz, rš 660 mm	m	13,50000	624,00	8 424,00
		K/6 : 13,5		13,50000		
202	764817150R00	Oplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm	m	13,50000	659,00	8 896,50
		K/8 : 13,5		13,50000		
203	764813133R00	Lemování zdi z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm	m	56,00000	424,00	23 744,00
		včetně krycí lišty				
		56		56,00000		
204	764819210R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 75 mm	m	2,50000	465,50	1 163,75
		2,5		2,50000		
205	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	32,00000	392,00	12 544,00
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.				
		32		32,00000		
206	764815211R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 250 mm	m	33,50000	347,00	11 624,50
		včetně háku, čela a spojky.				
		33,5		33,50000		
207	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	44,00000	367,00	16 148,00
		včetně háku, čela a spojky.				
		44		44,00000		
208	764815810R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	7,00000	423,50	2 964,50
		7		7,00000		
209	764816133R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm	m	26,00000	507,00	13 182,00
210	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	48,00000	47,10	2 260,80
		24*2		48,00000		
211	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	10,00000	54,60	546,00
212	764430840R00	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm	m	18,90000	56,10	1 060,29
		4,45*2+10		18,90000		
213	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2 752,82340	2,10	5 780,93
Díl: 765		Krytiny tvrdé				465 675,98
214	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do sutí	m2	441,00000	50,00	22 050,00
		341		341,00000		
		34+66		100,00000		
215	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.mařta, do sutí	m	24,00000	30,00	720,00

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
216	765313121RS2	Krytina falcová střešních ostatních z tašek engobovaných, včetně patřičného počtu větracích tašek	m2	341,00000	718,00	244 838,00

Dodávka a montáž krytiny z tašek základních, větracích, protisněhových a poloviční včetně spojovacích prostředků.

341

341,00000

217	765311723R00	Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm	m	44,00000	51,10	2 248,40
-----	--------------	-------------------------------------	---	----------	-------	----------

Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků.

44

44,00000

218	765313161RS2	Zakončení štítu taškou okrajovou z tašek engobovaných	m	48,00000	613,00	29 424,00
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

Dodávka a montáž okrajových tašek a spojovacích prostředků.

24+24

48,00000

219	765313171R00	Vikyř univerzální 45 x 55 cm	kus	1,00000	3 145,00	3 145,00
-----	--------------	------------------------------	-----	---------	----------	----------

Dodávka a montáž vikyře včetně latí a spojovacích prostředků.

1

1,00000

220	765313184RS2	Taška prostupová + nástavec odvětrání taška engobovaná	kus	5,00000	4 260,00	21 300,00
-----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------

Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace.

VZT : 3

3,00000

ZTI : 2

2,00000

221	765313132RS2	Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás olovo/cin z hřebenáčů engobovaných	m	26,00000	1 396,00	36 296,00
-----	--------------	--	---	----------	----------	-----------

Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.

26

26,00000

222	765901103R00	Fólie podstřešní paropropust. difúzní	m2	370,46500	105,00	38 898,83
-----	--------------	---------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.

střecha : 341

341,00000

půdní prostor nad chodbou : 3,55*8,3

29,46500

223	5534375010R	Hák protisněhový	kus	682,00000	33,00	22 506,00
-----	-------------	------------------	-----	-----------	-------	-----------

341*2

682,00000

224	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	4 214,26230	10,50	44 249,75
-----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					366 135,62
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------

225	766601213RT2	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie PT folie šířky 100 mm; PP folie šířky 100 mm	m	62,00000	143,00	8 866,00
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.

T5 : 2,4*1,6*2

5,60000

T6 : 2*2*1,5*4

10,00000

T7 : 2,4*2*2

6,40000

T8 : 1,8*5*1,5*10

24,00000

T9 : 1,5*3*2

9,00000

T15 : 2*2*0,75*4

7,00000

226	766601229RT3	Těsnění oken, spáry, parapet, PT folie+PP folie+páska PT folie š. 100 mm; PP folie š. 100 mm+páska tl.6 mm	m	24,80000	489,00	12 127,20
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.				
		T5 : 2,4		2,40000		
		T6 : 2*2		4,00000		
		T7 : 2,4		2,40000		
		T8 : 1,8*5		9,00000		
		T9 : 1,5*2		3,00000		
		T15 : 2*2		4,00000		
227	766624041R00	Montáž střešních oken rozměr 55/78 cm	kus	1,00000	1 708,00	1 708,00
228	766624042R00	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm	kus	1,00000	1 784,00	1 784,00
229	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	7,00000	1 353,00	9 471,00
		5		5,00000		
		2		2,00000		
230	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	2,00000	1 544,00	3 088,00
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.				
231	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	9,00000	793,00	7 137,00
232	K1	Kuchyňská linka dl.3600mm vč.horních skříněk, dřezu, lednice, varné desky, digestoře D+M	kus	1,00000	65 000,00	65 000,00
233	KL	Kuchyňská linka rohová m.č.2.05, jen spodní skřínky vč.prac.desky, dřez, lednice, baterie, sifon D+M	kus	1,00000	42 500,00	42 500,00
234	T10	Dveře vnitřní dřevěné prosklené 2/3 vč.obložkové zárubně, 2kř, 1450/1970mm, EW30DP3,C D+M	kus	1,00000	57 038,00	57 038,00
235	T11	Dveře vnitřní dřevěné plné vč.obložkové zárubně, 1kř, 600/1970mm, D+M	kus	1,00000	6 046,00	6 046,00
236	T12	Dveře vnitřní dřevěné plné vč.obložkové zárubně, 2kř, 1450/1970mm, EW30DP3,C D+M	kus	1,00000	57 038,00	57 038,00
237	T16	Dveře vnitřní posuvné plné vč.obložky 700/1970mm D+M	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
238	54914594R	Dveřní kování se štítem - klika - klika, zámek FAB, dozický,WC	kus	9,00000	440,50	3 964,50
239	6114025051R	Okno střešní š. 55 x v. 78 cm kyvné, celodřevěné, s hliníkovým oplechováním	kus	1,00000	10 161,00	10 161,00
240	6114025055R	Okno střešní š. 78 x v. 98 cm kyvné, celodřevěné, s hliníkovým oplechováním	kus	1,00000	12 267,00	12 267,00
241	61140280.AR	Lemování okna střešního 55x78 cm	kus	1,00000	2 025,00	2 025,00
242	61140282.AR	Lemování okna střešního 78x 98 cm	kus	1,00000	2 365,00	2 365,00
243	61140531R	Roleta zastíňovací Standard	kus	1,00000	913,00	913,00
244	61140533R	Roleta zastíňovací Standard	kus	1,00000	1 016,00	1 016,00
245	611405900R	Sada zateplovací střešního okna 55x78 cm	kus	1,00000	1 229,00	1 229,00
246	611405904R	Sada zateplovací střešního okna 78x98 cm	kus	1,00000	1 426,00	1 426,00
247	61250025R	Schody stahovací EI 30 do otvoru 1000/500m, vč.horního krytu a plech.sandvič vikem	kus	1,00000	14 500,00	14 500,00
248	A-03	Dveřní křídlo 600/2000mm, výplň vylehčená DTD, CPL	kus	5,00000	2 100,00	10 500,00
		5		5,00000		

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
249	A-05	Dveřní křídlo 800/2000mm, výplň vylehčená DTD, CPL	kus	2,00000	2 100,00	4 200,00

2 2,00000

250	A-06v	Dveřní křídlo 800/2000mm, EW30D3	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00
251	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	3 603,69700	1,60	5 765,92

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 110 769,47

252	766231111R00	Montáž stahovacích púdních schodů	kus	1,00000	1 893,00	1 893,00
-----	--------------	-----------------------------------	-----	---------	----------	----------

1 1,00000

253	SM 850	Sklopné madlo oválné k WC pro osoby OSSP, aretace ve svis.poloze, provedení nerez kartáč, D+M	kus	2,00000	2 800,00	5 600,00
-----	--------	---	-----	---------	----------	----------

254	Z	Zrcadlo sklopné D+M	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
-----	---	---------------------	-----	---------	----------	----------

255	Z1	Madlo schodiště D+M	m	12,00000	1 200,00	14 400,00
-----	----	---------------------	---	----------	----------	-----------

256	Z2	Zábradlí schodiště D+M	m	18,00000	4 256,00	76 608,00
-----	----	------------------------	---	----------	----------	-----------

257	Z3	Zábradlí schodiště D+M	m	1,50000	4 256,00	6 384,00
-----	----	------------------------	---	---------	----------	----------

258	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1 083,85000	2,20	2 384,47
-----	--------------	---	---	-------------	------	----------

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 141 552,00

259	T15	Okno plast 2kř. 2000/750mm D+M	kus	2,00000	7 358,00	14 716,00
-----	-----	--------------------------------	-----	---------	----------	-----------

260	T5	Okno plast 2kř. 2400/1600mm D+M	kus	1,00000	13 404,00	13 404,00
-----	----	---------------------------------	-----	---------	-----------	-----------

261	T6	Okno plast 2kř. 2000/1500mm D+M	kus	2,00000	11 437,00	22 874,00
-----	----	---------------------------------	-----	---------	-----------	-----------

262	T7	Okno plast 4kř. 2400/2000mm D+M	kus	1,00000	18 338,00	18 338,00
-----	----	---------------------------------	-----	---------	-----------	-----------

263	T8	Okno plast 2kř. 1800/1500mm D+M	kus	5,00000	10 742,00	53 710,00
-----	----	---------------------------------	-----	---------	-----------	-----------

264	T9	Okno plast 2kř. 1500/1500mm D+M	kus	2,00000	9 255,00	18 510,00
-----	----	---------------------------------	-----	---------	----------	-----------

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 204 218,73

265	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	60,26400	128,50	7 743,92
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------

1S:

07,08 : 3,65+1,55 5,20000

09 : 1,75*1,1+1,1*1,515+1,165*1,1 4,87300

1.NP :

1.02 : 9,1 9,10000

1.07 : 1,52 1,52000

1.09 : 2,57 2,57000

1.10 : 3,38 3,38000

1.06 : 1,1*0,96 1,05600

podkrovi :

2.01 : 1,25*1,25+1,25*1,25 3,12500

2.02 : 19,22 19,22000

2.03 : 3,1 3,10000

2.04 : 2,77 2,77000

2.05 : 4,35 4,35000

266	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	15,26250	171,50	2 617,52
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------

(5+4+8+5+4+11)*1,25*0,33 15,26250

267	771101101R00	Vysávání podlah prúmh.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	60,26400	7,10	427,87
-----	--------------	---	----	----------	------	--------

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1S :				
		07,08 : 3,65+1,55		5,20000		
		09 : 1,75*1,1+1,1*1,515+1,165*1,1		4,87300		
		1.NP :				
		1.02 : 9,1		9,10000		
		1.07 : 1,52		1,52000		
		1.09 : 2,57		2,57000		
		1.10 : 3,38		3,38000		
		1.06 : 1,1*0,96		1,05600		
		podkrovi :				
		2.01 : 1,25*1,25+1,25*1,25		3,12500		
		2.02 : 19,22		19,22000		
		2.03 : 3,1		3,10000		
		2.04 : 2,77		2,77000		
		2.05 : 4,35		4,35000		
268	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	60,26400	50,10	3 019,23
		1S :				
		07,08 : 3,65+1,55		5,20000		
		09 : 1,75*1,1+1,1*1,515+1,165*1,1		4,87300		
		1.NP :				
		1.02 : 9,1		9,10000		
		1.07 : 1,52		1,52000		
		1.09 : 2,57		2,57000		
		1.10 : 3,38		3,38000		
		1.06 : 1,1*0,96		1,05600		
		podkrovi :				
		2.01 : 1,25*1,25+1,25*1,25		3,12500		
		2.02 : 19,22		19,22000		
		2.03 : 3,1		3,10000		
		2.04 : 2,77		2,77000		
		2.05 : 4,35		4,35000		
269	771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada	m	46,25000	300,00	13 875,00
		(5+4+8+5+4+11)*1,25		46,25000		
270	771130211R00	Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm	m	20,35000	190,00	3 866,50
		(5+4+8+5+4+11)*0,55		20,35000		
271	771275511R00	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM	m	46,25000	300,00	13 875,00
		(5+4+8+5+4+11)*1,25		46,25000		
272	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	51,11100	105,00	5 366,66
		1S :				
		07,08 : 0				
		09 : 1,75*2*1,1+1,515+1,1+1,165+1,1		9,48000		
		1.NP :				
		1.02 : 4,071+1,8+1,59+5,9-0,6-0,8*3		10,36100		

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1.07 : 0	
1.09 : 1,4*2+1,4*2-0,6-0,8	4,20000
1.10 : 0	
1.06 : 1,1+0,96*2-0,8	2,22000
podkroví :	
2.01 : 1,25*4	5,00000
2.02 : 1,85*2-0,9-0,7+0,25*2+0,1+3,55+4,3*2-1,6*2	11,65000
2.03 : 0	
2.04 : 0	
2.05 : 1,85*2+2,35*2-0,7+0,25*2	8,20000

273	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	71,46100	94,10	6 724,48
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------

1S :	
07,08 : 0	
09 : 1,75*2+1,1+1,515+1,1+1,165+1,1	9,48000
1.NP :	
1.02 : 4,071+1,8+1,59+5,9-0,6-0,8*3	10,36100
1.07 : 0	
1.09 : 1,4*2+1,4*2-0,6-0,8	4,20000
1.10 : 0	
1.06 : 1,1+0,96*2-0,8	2,22000
podkroví :	
2.01 : 1,25*4	5,00000
2.02 : 1,85*2-0,9-0,7+0,25*2+0,1+3,55+4,3*2-1,6*2	11,65000
2.03 : 0	
2.04 : 0	
2.05 : 1,85*2+2,35*2-0,7+0,25*2	8,20000
(5+4+8+5+4+11)*0,55	20,35000

274	771575118RU7	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm epoxid spár.hmota	m2	60,26400	831,00	50 079,38
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

1S :	
07,08 : 3,65+1,55	5,20000
09 : 1,75*1,1+1,1*1,515+1,165*1,1	4,87300
1.NP :	
1.02 : 9,1	9,10000
1.07 : 1,52	1,52000
1.09 : 2,57	2,57000
1.10 : 3,38	3,38000
1.06 : 1,1*0,96	1,05600
podkroví :	
2.01 : 1,25*1,25+1,25*1,25	3,12500
2.02 : 19,22	19,22000
2.03 : 3,1	3,10000
2.04 : 2,77	2,77000

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.05 : 4,35		4,35000		
275	23521594.AR	Stěrka podlahová samonivelační rychletuhnoucí	kg	909,85500	30,00	27 295,65
		Začátek provozního součtu				
		1S :				
		07,08 : 3,65+1,55		5,20000		
		09 : 1,75*1,1+1,1*1,515+1,165*1,1		4,87300		
		1.NP :				
		1.02 : 9,1		9,10000		
		1.07 : 1,52		1,52000		
		1.09 : 2,57		2,57000		
		1.10 : 3,38		3,38000		
		1.06 : 1,1*0,96		1,05600		
		podkroví :				
		2.01 : 1,25*1,25+1,25*1,25		3,12500		
		2.02 : 19,22		19,22000		
		2.03 : 3,1		3,10000		
		2.04 : 2,77		2,77000		
		2.05 : 4,35		4,35000		
		Mezisoučet		60,26400		
		Konec provozního součtu				
		60,264*1,5*5		451,98000		
		stupně :				
		(5+4+8+5+4+11)*1,25*0,33*1,5*20		457,87500		
276	59761008R	Schodovka 40x80 cm mat	kus	85,10000	400,00	34 040,00
		(5+4+8+5+4+11)*2*1,15		85,10000		
277	59764224R	Dlažba 600x600x10 mm	m2	79,94110	250,00	19 985,28
		Začátek provozního součtu				
		1S :				
		07,08 : 3,65+1,55		5,20000		
		09 : 1,75*1,1+1,1*1,515+1,165*1,1		4,87300		
		1.NP :				
		1.02 : 9,1		9,10000		
		1.07 : 1,52		1,52000		
		1.09 : 2,57		2,57000		
		1.10 : 3,38		3,38000		
		1.06 : 1,1*0,96		1,05600		
		podkroví :				
		2.01 : 1,25*1,25+1,25*1,25		3,12500		
		2.02 : 19,22		19,22000		
		2.03 : 3,1		3,10000		
		2.04 : 2,77		2,77000		
		2.05 : 4,35		4,35000		
		Mezisoučet		60,26400		

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Konec provozního součtu

60,264*1,15

69,30360

podstupnice :

(5+4+8+5+4+11)*1,25*0,2*1,15

10,63750

278 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 1 889,16490 8,10 15 302,24

Díl: 776 Podlahy povlakové 175 794,48

279 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 153,10000 7,10 1 087,01

1.NP :

1.08 : 31

31,00000

podkrovi :

73,5+48,6

122,10000

280 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 153,10000 74,10 11 344,71

1.NP :

1.08 : 31

31,00000

podkrovi :

73,5+48,6

122,10000

281 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 153,10000 23,20 3 551,92

1.NP :

1.08 : 31

31,00000

podkrovi :

73,5+48,6

122,10000

282 776401800RT1 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady m 20,00000 13,90 278,00

20

20,00000

283 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC m 87,35000 103,00 8 997,05

1.NP :

1.08 : 9,05*2+4*2+1,55*2-0,8

28,40000

podkrovi :

2.06 : 8,85*2+8,3*2-1,7-0,7

31,90000

2.07 : 6,05*2+8,3*2-1,65

27,05000

284 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 15,70000 41,60 653,12

1.NP : 10,5+5,2

15,70000

285 776521100R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC m2 153,10000 300,00 45 930,00

1.NP :

1.08 : 31

31,00000

podkrovi :

73,5+48,6

122,10000

286 776981121RU1 Lišta nerezová přechodová, stejná výška povl.podlah profil krycí, na hmoždinky, šířky 30 mm m 4,70000 302,50 1 421,75

1.NP :

1.08 : 0,8

0,80000

podkrovi :

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1,6*2+0,7 3,90000

287	776994111R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	76,55000	50,30	3 850,47
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------

Začátek provozního součtu

1.NP :

1,08 : 31

31,00000

podkrovi :

73,5+48,6

122,10000

Mezisoučet

153,10000

Konec provozního součtu

153,1*0,5

76,55000

288	24592102R	Penetrační nátěr akrylátový a 5 kg	kg	15,31000	46,60	713,45
-----	-----------	------------------------------------	----	----------	-------	--------

Začátek provozního součtu

1.NP :

1,08 : 31

31,00000

podkrovi :

73,5+48,6

122,10000

Mezisoučet

153,10000

Konec provozního součtu

153,1*0,1

15,31000

289	284122114R	Podlahovina PVC tl. 2,5 mm nášlapná vrstva 0,55 mm, lepená	m2	176,06500	400,00	70 426,00
-----	------------	--	----	-----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

1.NP :

1,08 : 31

31,00000

podkrovi :

73,5+48,6

122,10000

Mezisoučet

153,10000

Konec provozního součtu

153,1*1,15

176,06500

290	585831955R	Samonivelační stěrka rychle tuhnoucí šedý standard	kg	688,95000	37,90	26 111,21
-----	------------	--	----	-----------	-------	-----------

Začátek provozního součtu

1.NP :

1,08 : 31

31,00000

podkrovi :

73,5+48,6

122,10000

Mezisoučet

153,10000

Konec provozního součtu

153,1*1,5*3

688,95000

291	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	1 743,64690	0,82	1 429,79
-----	--------------	--	---	-------------	------	----------

Díl: 781	Obklady keramické					117 026,26
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	-------------------

292	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	79,61000	50,10	3 988,46
-----	--------------	--------------------------------	----	----------	-------	----------

včetně dodávky materiálu.

1S :

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení _upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		07 : (1,75*2+1*4+0,8*2-0,6*4)*2		13,40000		
		08 : (1,85*2+0,95*2-0,6)*2		10,00000		
		1NP :				
		1.07 : (1,65*2+1,05*2-0,6)*2		9,60000		
		1.10 : (1,4*4+0,9*2+1,35*2-0,6*3)*2		16,60000		
		podkrovi :				
		2.03 : (1,8*2+1,65*2-0,9)*2		12,00000		
		2.04 : (1,5*4+0,9*2+0,85*2-0,7*3)*2		14,80000		
		2.05 : (2,3+1,85+0,6*2)*0,6		3,21000		
293	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady	m	72,00000	53,10	3 823,20
		1S :				
		07 : 4*2		8,00000		
		08 : 8*2		16,00000		
		1NP :				
		1.07 : 4*2		8,00000		
		1.10 : 8*2		16,00000		
		podkrovi :				
		2.03 : 4*2		8,00000		
		2.04 : 8*2		16,00000		
294	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	79,61000	39,10	3 112,75
		1S :				
		07 : (1,75*2+1*4+0,8*2-0,6*4)*2		13,40000		
		08 : (1,85*2+0,95*2-0,6)*2		10,00000		
		1NP :				
		1.07 : (1,65*2+1,05*2-0,6)*2		9,60000		
		1.10 : (1,4*4+0,9*2+1,35*2-0,6*3)*2		16,60000		
		podkrovi :				
		2.03 : (1,8*2+1,65*2-0,9)*2		12,00000		
		2.04 : (1,5*4+0,9*2+0,85*2-0,7*3)*2		14,80000		
		2.05 : (2,3+1,85+0,6*2)*0,6		3,21000		
295	781475120RU2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm epoxid spár.hmota	m2	79,61000	796,00	63 369,56
		1S :				
		07 : (1,75*2+1*4+0,8*2-0,6*4)*2		13,40000		
		08 : (1,85*2+0,95*2-0,6)*2		10,00000		
		1NP :				
		1.07 : (1,65*2+1,05*2-0,6)*2		9,60000		
		1.10 : (1,4*4+0,9*2+1,35*2-0,6*3)*2		16,60000		
		podkrovi :				
		2.03 : (1,8*2+1,65*2-0,9)*2		12,00000		
		2.04 : (1,5*4+0,9*2+0,85*2-0,7*3)*2		14,80000		
		2.05 : (2,3+1,85+0,6*2)*0,6		3,21000		
296	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	79,61000	30,00	2 388,30

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1S :				
		07 : (1,75*2+1*4+0,8*2-0,6*4)*2		13,40000		
		08 : (1,85*2+0,95*2-0,6)*2		10,00000		
		1NP :				
		1.07 : (1,65*2+1,05*2-0,6)*2		9,60000		
		1.10 : (1,4*4+0,9*2+1,35*2-0,6*3)*2		16,60000		
		podkrovi :				
		2.03 : (1,8*2+1,65*2-0,9)*2		12,00000		
		2.04 : (1,5*4+0,9*2+0,85*2-0,7*3)*2		14,80000		
		2.05 : (2,3+1,85+0,6*2)*0,6		3,21000		
297	781497132RS1	Lišta nerezová rohová k obkládům, pro tloušťku obkladu 9 mm bez lepidla a izolační stěrky	m	6,47500	806,00	5 218,85
		1S :				
		07 : 0				
		08 : 0,95		0,95000		
		1NP :				
		1.07 : 0,95		0,95000		
		1.10 : 0,9		0,90000		
		podkrovi :				
		2.03 : 0,975		0,97500		
		2.04 : 0,85		0,85000		
		2.05 : 1,85		1,85000		
298	23153022R	Tmel těsnící silikonový 310 ml bílý, šedý, transparentní	kus	40,00000	178,00	7 120,00
		40		40,00000		
299	24592102R	Penetrační nátěr akrylátový á 5 kg	kg	7,96100	30,00	238,83
		Začátek provozního součtu				
		1S :				
		07 : (1,75*2+1*4+0,8*2-0,6*4)*2		13,40000		
		08 : (1,85*2+0,95*2-0,6)*2		10,00000		
		1NP :				
		1.07 : (1,65*2+1,05*2-0,6)*2		9,60000		
		1.10 : (1,4*4+0,9*2+1,35*2-0,6*3)*2		16,60000		
		podkrovi :				
		2.03 : (1,8*2+1,65*2-0,9)*2		12,00000		
		2.04 : (1,5*4+0,9*2+0,85*2-0,7*3)*2		14,80000		
		2.05 : (2,3+1,85+0,6*2)*0,6		3,21000		
		Mezisoučet		79,61000		
		Konec provozního součtu				
		79,61*0,1		7,96100		
300	59782100R	Obkládačka keramická 30x60	m2	91,55150	250,00	22 887,88
		Začátek provozního součtu				
		1S :				
		07 : (1,75*2+1*4+0,8*2-0,6*4)*2		13,40000		

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		08 : (1,85*2+0,95*2-0,6)*2		10,00000		
		1NP :				
		1,07 : (1,65*2+1,05*2-0,6)*2		9,60000		
		1,10 : (1,4*4+0,9*2+1,35*2-0,6*3)*2		16,60000		
		podkrovi :				
		2,03 : (1,8*2+1,65*2-0,9)*2		12,00000		
		2,04 : (1,5*4+0,9*2+0,85*2-0,7*3)*2		14,80000		
		2,05 : (2,3+1,85+0,6*2)*0,6		3,21000		
		Mezisoučet		79,61000		
		Konec provozního součtu				
		79,61*1,15		91,55150		
301	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	1 121,47830	4,35	4 878,43

Díl: 783 **Nátěry** **5 560,20**

302	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	18,00000	237,50	4 275,00
		včetně pomocného lešení				
		9*2		18,00000		
303	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	18,00000	71,40	1 285,20
		9*2		18,00000		

Díl: 784 **Malby** **82 953,20**

304	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2	1 659,06405	10,00	16 590,64
		podkrovi : 3,55*8,3		29,46500		
		1,6*0,25*8		3,20000		
		1,6*0,25*7		2,80000		
		1,26*0,25*65		20,47500		
		H1,H2 : 3,6*1,5		5,40000		
		H3 : (1,94+1,16+0,505+1,34+1,275+3,52)*1,65		16,07100		
		1.NP : (4,5*2)*0,45+9,95*2,82		32,10900		
		-2*1,5*2-2,574*2,1*0,5*2		-11,40540		
		4,731*2,1*0,5		4,96755		
		podkrovi : 21,05*2*0,75		31,57500		
		4,05*2*2,36-2,4*2		14,31600		
		vikýře : 5,6*2,7*2-1,8*1,5*4+2,8*2,7-1,8*1,5		24,30000		
		štitky : 28*2-1,5*1,5*2		51,50000		
		Mezisoučet		224,77315		
		Začátek provozního součtu				
		podkrovi : 8,3*2*3,3+4,284*1,73*0,5*2		62,19132		
		8,3*3,2-1,8*2*0,5*2		22,96000		
		-0,7*2,05-1,7*2,02-1,6*2,6-1,65*1,97		-12,27950		
		Mezisoučet		72,87182		
		Konec provozního součtu				
		72,87182*2*1,1		160,31800		
		Mezisoučet		160,31800		
		1S : 0,9*2,1*2		3,78000		

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		3,78000		
		1S : 2,45*3		7,35000		
		Začátek provozního součtu				
		1.NP : 1,25*3,15-0,6*2		2,73750		
		podkrovi : (1,65*2+1,5)*2,81-0,7*2*2-0,9*2		10,01200		
		Mezisoučet		12,74950		
		Konec provozního součtu				
		12,7495*2*1,1		28,04890		
		Začátek provozního součtu				
		1S : (4+2,75*2+0,95+1,3)*3		35,25000		
		-0,8*2-0,6*2*3		-5,20000		
		1.NP : (1,8+1,05+4,2+1,4*3)*2,9		32,62500		
		-0,6*2-0,8*2-0,6*2		-4,00000		
		podkrovi : 1,85*2*3,35		12,39500		
		Mezisoučet		71,07000		
		Konec provozního součtu				
		71,07*2*1,1		156,35400		
		359,48*3		1 078,44000		
305	784115712R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 659,06405	40,00	66 362,56
		podkrovi : 3,55*8,3		29,46500		
		1,6*0,25*8		3,20000		
		1,6*0,25*7		2,80000		
		1,26*0,25*65		20,47500		
		H1,H2 : 3,6*1,5		5,40000		
		H3 : (1,94+1,16+0,505+1,34+1,275+3,52)*1,65		16,07100		
		1.NP : (4,5*2)*0,45+9,95*2,82		32,10900		
		-2*1,5*2-2,574*2,1*0,5*2		-11,40540		
		4,731*2,1*0,5		4,96755		
		podkrovi : 21,05*2*0,75		31,57500		
		4,05*2*2,36-2,4*2		14,31600		
		vikýře : 5,6*2,7*2-1,8*1,5*4+2,8*2,7-1,8*1,5		24,30000		
		štity : 28*2-1,5*1,5*2		51,50000		
		Mezisoučet		224,77315		
		Začátek provozního součtu				
		podkrovi : 8,3*2*3,3+4,284*1,73*0,5*2		62,19132		
		8,3*3,2-1,8*2*0,5*2		22,96000		
		-0,7*2,05-1,7*2,02-1,6*2,6-1,65*1,97		-12,27950		
		Mezisoučet		72,87182		
		Konec provozního součtu				
		72,87182*2*1,1		160,31800		
		Mezisoučet		160,31800		
		1S : 0,9*2,1*2		3,78000		
		Mezisoučet		3,78000		

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení _upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1S : 2,45*3		7,35000		
		Začátek provozního součtu				
		1.NP : 1,25*3,15-0,6*2		2,73750		
		podkrovi : (1,85*2+1,5)*2,81-0,7*2*2-0,9*2		10,01200		
		Mezisoučet		12,74950		
		Konec provozního součtu				
		12,7495*2*1,1		28,04890		
		Začátek provozního součtu				
		1S : (4*2,75*2+0,95+1,3)*3		35,25000		
		-0,8*2-0,6*2*3		-5,20000		
		1.NP : (1,8+1,05+4,2+1,4*3)*2,9		32,62500		
		-0,6*2-0,8*2-0,6*2		-4,00000		
		podkrovi : 1,85*2*3,35		12,39500		
		Mezisoučet		71,07000		
		Konec provozního součtu				
		71,07*2*1,1		156,35400		
		359,48*3		1 078,44000		

Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení					137 390,66
306	240	Vzduchotechnika	m2	567,73000	242,00	137 390,66

1S :	194,25000
36,2+36,8+1,2+3,6+6,6+8,2+1,55+3,65+1,6+3,1+13,8+17,3+24,45+36,2	
1NP :	211,94000
6,6+1,8+1+1,1+2,7+35,12+17+34,4+3,39+2,57+31+1,52+14,34+17,3+13,8+17,4+9,1+1,8	
podkrovi : 48,6+73,5+4,35+2,77+3,1+19,22+10	161,54000

Díl: M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy					302 500,00
307	SP	Šikmá schodišťová plošina D+M	sb	1,00000	302 500,00	302 500,00

Díl: M44	Montáže stabilních hasicích zařízení					14 500,00
308	PHP1	PHP 55B D+M vč.revize	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
309	PHP2	PHP 21A 113B D+M vč.revize	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
310	PT	Požární tabulky a značky D+M	kus	20,00000	500,00	10 000,00

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					283 715,84
311	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	217,07409	200,00	43 414,82

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

312	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 039,03725	10,00	30 390,37
313	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	217,07409	331,00	71 851,52
314	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	217,07409	36,00	7 814,67
315	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	217,07409	500,00	108 537,05
316	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	217,07409	100,00	21 707,41

Celkem						9 300 642,07
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.1.	Stavebně architektonické řešení_upr.9.9.2020

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.4.1.	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				36 788,86
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	3,00000	211,50	634,50
		2*1*1,5		3,00000		
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	3,00000	38,40	115,20
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	6,80000	1 519,00	10 329,20
		V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.				
		2*2*1,7		6,80000		
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	6,80000	215,50	1 465,40
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	16,00000	1 321,00	21 136,00
		2*2*2*2		16,00000		
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	3,00000	133,50	400,50
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	2,22000	107,00	237,54
		1,62+0,6		2,22000		
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,22000	274,00	608,28
9	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	2,22000	17,90	39,74
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	1,62000	1 125,00	1 822,50
		2*1*0,45*2*2*0,45		1,62000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				118,70
11	271571112R00	Polštář základu ze šterkopisků netříděného	m3	0,05400	1 200,00	64,80
		0,6*0,6*0,15		0,05000		
12	273311114R00	Beton základ. desek prostý z cem. portlad, B 12,5 podbetonování patních kolen 0,02 m3	m3	0,02000	2 695,00	53,90
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 909,32
13	342255020R00	Příčky z porobet. desek tl. 5 cm	m2	4,06000	567,00	2 302,02
		0,7*2,8+0,5*1,5+0,5*2,7		4,06000		
14	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	14,00000	133,50	1 869,00
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.				
		(2,8+1,5+2,7)*2		14,00000		
15	342267111R00	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m	m	4,90000	967,00	4 738,30
		4,9		4,90000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 600,00
16	411386611U00	Zabet prostupu instal 0,09m2 stropů	kus	12,00000	300,00	3 600,00
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				918,00
17	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva litého 0 - 4 mm	m3	0,72000	1 275,00	918,00
		Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192.				
		2*1*0,1+2*2*0,1+1*0,6*0,1*2		0,72000		
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				5 334,48
18	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	5,00000	216,00	1 080,00
19	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	4,00000	522,00	2 088,00
20	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	5,31000	408,00	2 166,48

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.4.1.	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						179,55
21	631315511R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 obetonování vtok, mříže	m3	0,05400	3 325,00	179,55
		0,6*0,6*0,15		0,05000		

Díl: 8 Trubní vedení						1 824,00
22	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	1,00000	1 824,00	1 824,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						2 905,00
23	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	19,00000	115,00	2 185,00
24	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	5,00000	144,00	720,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 100,00
25	953 500	Plastová dvířka do omítky 150x150mm na čistící kusy - vč. montáže do omítky nebo SDK	kus	1,00000	500,00	500,00
26	953 945	Dvířka nerez plech. 250x300 mm + uzávěr a rám vč. kotvení a montáže	kus	1,00000	600,00	600,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí						198,45
27	965042221R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,05400	3 675,00	198,45

Díl: 97 Prorážení otvorů						11 436,04
28	971035341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30 cm, MC	kus	1,00000	263,50	263,50
29	971035351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45 cm, MC	kus	6,00000	543,00	3 258,00
30	972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	4,00000	323,50	1 294,00
31	972055141R00	Vybourání otvorů stropy prefa 0,0225 m2, nad 12 cm	kus	7,00000	120,00	840,00
32	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel, MVC	m3	0,01400	4 360,00	61,04
33	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	18,00000	113,00	2 034,00
34	974031134R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm	m	27,00000	136,50	3 685,50

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

Díl: 713 Izolace tepelné						2 625,00
35	713462133U00	Izol potrubí skruž lepené -DN 25 včetně ohybů	m	6,00000	89,25	535,50
36	713462134U00	Izol potrubí skruž lepené -DN 32 včetně ohybů	m	8,00000	102,90	823,20
37	63154572R	Pouzdro potrubní izolační 35/40 mm z miner. vlny s polepem vyztuženou Al fólií	m	6,00000	85,05	510,30
38	63154573R	Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm z miner. vlny s polepem vyztuženou Al fólií	m	8,00000	94,50	756,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace						61 035,27
39	721100902R00	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 100 - napojení na stávající potrubí	kus	2,00000	250,00	500,00
40	721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN125	kus	2,00000	897,00	1 794,00
41	721170957R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 160	kus	3,00000	1 870,00	5 610,00
42	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	15,00000	30,00	450,00
43	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	40,00000	52,00	2 080,00
44	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	1,00000	306,00	306,00
45	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	11,50000	317,00	3 645,50
46	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	9,50000	349,00	3 315,50

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.4.1.	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	3,50000	559,00	1 956,50
48	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	27,00000	495,00	13 365,00
49	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	4,00000	454,00	1 816,00
50	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm	m	21,00000	594,00	12 474,00
51	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	2,00000	75,00	150,00
52	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,00000	81,00	324,00
53	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00000	97,00	291,00
54	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	6,00000	143,00	858,00
55	721273200RT3	Ventilační střešní souprava HL souprava větrací hlavice PP DN 100	kus	2,00000	1 165,00	2 330,00
56	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 125	m	77,50000	34,00	2 635,00
57	72117-1249	Koleno flexibilní pro připojení závěsného WC	kus	4,00000	356,00	1 424,00
58	721273171U00	Přívzdušňovací ventil podomítkový kompletní s omítkovým krytem, 12 l/s	kus	2,00000	2 257,00	4 514,00
59	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	598,38500	2,00	1 196,77
Díl: 722		Vnitřní vodovod				92 298,85
60	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25	m	50,00000	60,00	3 000,00
61	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	3,00000	492,00	1 476,00
62	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	80,00000	35,00	2 800,00
63	722172331R00	Potrubí z PP-RCT S3,2 D 20x2,8 mm třívrstvé potr. s vrstvou vyztuženou čedič. vlákny	m	65,00000	397,00	25 805,00
Součástí položky je dodávka a montáž potrubí a tvarovek, kotvícího materiálu, závěsů.						
	54			54,00000		
	11			11,00000		
64	722172332R00	Potrubí z PP-RCT S3,2 D 25x3,5 mm třívrstvé potr. s vrstvou vyztuženou čedič. vlákny	m	33,00000	492,00	16 236,00
Součástí položky je dodávka a montáž potrubí a tvarovek, kotvícího materiálu, závěsů.						
	25			25,00000		
	8			8,00000		
65	722172333R00	Potrubí z PP-RCT S3,2 D 32x4,5 mm třívrstvé potr. s vrstvou vyztuženou čedič. vlákny	m	15,00000	563,00	8 445,00
Součástí položky je dodávka a montáž potrubí a tvarovek, kotvícího materiálu, závěsů.						
	12			12,00000		
	3			3,00000		
66	722172334R00	Potrubí z PP-RCT S3,2 D 40x5,6 mm třívrstvé potr. s vrstvou vyztuženou čedič. vlákny	m	9,00000	646,00	5 814,00
Součástí položky je dodávka a montáž potrubí a tvarovek, kotvícího materiálu, závěsů.						
	7+2			9,00000		
67	722181212RT7	Izolace nápleková PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	65,00000	46,00	2 990,00
68	722181212RT8	Izolace nápleková PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	33,00000	50,00	1 650,00
69	722181212RU1	Izolace nápleková PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	14,00000	52,00	728,00

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.4.1.	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
70	722181215RU1	Izolace nálevková PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm	m	1,00000	132,00	132,00
71	722190401R00	Vyvedení a upevnění vypustek DN 15	kus	27,00000	222,00	5 994,00
72	722221134R00	Ventil výtokový G 1/2 1závit - hadicový	soubor	1,00000	371,00	371,00
73	722221134R00	Ventil výtokový G 1/2 1závit - hadicový	soubor	2,00000	371,00	742,00
74	722224111R00	Kohouty kulové plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	2,00000	212,00	424,00
75	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	5,00000	27,00	135,00
76	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4	kus	5,00000	42,00	210,00
77	722235651R00	Ventil zpětný DN 15	kus	2,00000	265,00	530,00
78	722235653R00	Ventil zpětný DN 25	kus	1,00000	483,00	483,00
79	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80	m	122,00000	26,00	3 172,00
80	722 105	Vyhledání napojení vodovodu spojitelný včetně provizorního napojení	kus	1,00000	3 429,00	3 429,00
81	722232044U00	Kulo koh vnit záv G3/4 PN42-185°C včetně montáže	kus	1,00000	356,00	356,00
82	722232061U00	Kulo koh vni záv G1/2 PN42-185°C+vy	kus	3,00000	362,00	1 086,00
83	722232062U00	Kulo koh vni záv G3/4 PN42-185°C+vy	kus	2,00000	469,00	938,00
84	722232063U00	Kulo koh vni záv G1 PN42-185°C+vypo včetně montáže	kus	1,00000	630,00	630,00
85	733391101U00	Zkouška těs potrubí plast -D 32	m	113,00000	31,00	3 503,00
86	733391102U00	Zkouška těs potrubí plast -D 50	m	9,00000	34,00	306,00
87	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	913,85000	1,00	913,85
Díl: 724 Strojní vybavení						2 920,31
88	732339101R00	Montáž nádoby expanzní tlakové do 12 l	kus	1,00000	287,70	287,70
89	732 33-158	Nádoby expanzní tlak. PN 1,0 s memb.- 5 l včetně napoj T-kusu, pro pitnou vodu	kus	1,00000	1 786,05	1 786,05
90	732 33-159	Průtočná a uzavír. armatura pro tlakovou EN, 3/4" pro pitnou vodu, včetně montáže	kus	1,00000	590,10	590,10
91	732 33-160	Držák na stěnu pro EN do 25 litrů - objímka včetně montáže	kus	1,00000	234,15	234,15
92	998724202R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m	%	28,98000	0,77	22,31
Díl: 725 Zařizovací předměty						110 945,77
93	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000	133,35	266,70
94	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	3,00000	521,85	1 565,55
95	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkokartonu	soubor	3,00000	1 034,25	3 102,75
96	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	103,95	207,90
97	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	142,80	142,80
98	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	2,00000	457,80	915,60
99	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,00000	488,25	976,50
100	725530151R00	Ventil pojistný TE 1847 DN 20	kus	1,00000	806,40	806,40
101	725530152R00	Ventil pojistný TE 1847 DN 15	kus	1,00000	865,20	865,20
102	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový	soubor	2,00000	250,95	501,90
103	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 pro stoj. baterie a splach nádržky, včetně montáže	soubor	11,00000	287,70	3 164,70
104	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvoru.odpadu	kus	1,00000	1 213,80	1 213,80
105	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	5,00000	72,45	362,25

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.4.1.	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
106	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová D 40	kus	3,00000	233,10	699,30
107	725 101	Ovládací tlačítko pro závěsné WC	kus	3,00000	1 265,88	3 797,64
108	725 102	Protihluková sada závěsných WC	kus	3,00000	74,76	224,28
109	725 23-205	Flexi přípoj hadice FxF 1/2"x1/2", 30 - 40 cm s nerez opleť. pro splach. nádržky a stoj. baterie	kus	11,00000	99,12	1 090,32
110	725 30-101	Zásobníkový ohřivač s tepelným čerpadlem 80 litrů	kus	1,00000	19 369,56	19 369,56
účinnost COP 20°C dle EN 255-3 bude min. 3						
111	725 82-40	Beztlaková baterie páková k beztlak el. ohřivači nad umyvadlo	kus	1,00000	973,56	973,56
112	725111131U00	Splachovač nádrž plast vysoko vč. montáže	soubor	2,00000	1 306,20	2 612,40
113	725119212U00	Mtž klozet mís kombinačních	kus	1,00000	567,84	567,84
114	725219102U00	Mtž umyvadla na šrouby	soubor	4,00000	621,60	2 486,40
115	725531101U00	El ohřivač zásobník beztlak 5l/2kW nad umyvadlo včetně montáže beztlakové baterie	soubor	1,00000	3 400,32	3 400,32
116	725531232U00	El ohřiv tlakový pod dřez 5l/2 kW včetně montáže	soubor	1,00000	3 400,32	3 400,32
117	725821312U00	Baterie dřez stěna páka kul ú dl300 - výlevka	soubor	2,00000	1 179,36	2 358,72
118	725821326U00	Baterie dřez stoj páka otáč ú dl265	soubor	3,00000	1 075,20	3 225,60
119	725862124U00	Zápach uzávěr dřez bez přepad DN 50	kus	3,00000	198,24	594,72
120	286967581R	Modul-WC pro leh.příč.ovl. zepředu,UP320, h=112cm	kus	3,00000	5 253,36	15 760,08
121	286967582R	Modul-WC ovl. zepředu, ZTP, UP320, h=112cm pro lehké příčky	kus	1,00000	7 302,12	7 302,12
122	55167407R	Sedátko klozetové pro těl. postižené bez poklopu	kus	1,00000	517,44	517,44
123	55167409R	Sedátko klozetové tvrdé, klouby kovové dle typu použitých mís WC	kus	4,00000	603,12	2 412,48
124	642153251R	Umyvadlo bílé 50cm s 1 otv. pro bater.	kus	1,00000	838,32	838,32
125	642153255R	Umyvadlo bílé 55cm bez otv. pro bat.	kus	3,00000	872,76	2 618,28
126	64234639.AR	Klozet stojící kombin odpad vodor. včetně splach nádržky	kus	1,00000	3 085,32	3 085,32
127	64238817R	Klozet závěsný dl.70cm pro těl. postižené vč. prodluž. trubky	kus	1,00000	4 243,68	4 243,68
128	64240062R	Mísa klozetová závěsná bílá hl. 530 mm	kus	3,00000	1 634,64	4 903,92
129	64271101R	Výlevka keram. se sklop. plast. mřížkou, bílá	kus	2,00000	3 771,60	7 543,20
130	64291390R	Kryt na sifón bílý polosloup.	kus	3,00000	817,32	2 451,96
131	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	1 105,69830	0,34	375,94
Díl: 732 Strojovny						3 587,85
132	732219301R00	Montáž ohříváků vody stojat. do 200 l	soubor	1,00000	3 517,50	3 517,50
133	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	35,17500	2,00	70,35

Celkem	346 725,45
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.4.1.	ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.4.2.	PLYNOINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				489,00
1	310236241R00	Zazdivka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	1,00000	192,50	192,50
2	310236251R00	Zazdivka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm	kus	1,00000	296,50	296,50
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				1 080,00
3	612401291R00	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	5,00000	216,00	1 080,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 554,00
4	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	6,00000	115,00	690,00
5	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	6,00000	144,00	864,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 046,50
6	971035341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30 cm, MC	kus	1,00000	263,50	263,50
7	971035351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45 cm, MC	kus	1,00000	543,00	543,00
8	972055141R00	Vybourání otvorů stropy prefa 0,0225 m2, nad 12 cm	kus	2,00000	120,00	240,00
Díl: 713		Izolace tepelné				1 594,11
9	713411141U00	Izol tep potrubí pás Al fol Alpás1x -izolace odkoufení	m2	1,10000	497,70	547,47
10	63151694R	Pás miner. lamelový protipožární s odolností EI 30 s Al. fólií	m2	1,40000	747,60	1 046,64
Díl: 723		Vnitřní plynovod				48 140,93
11	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	2,00000	393,75	787,50
12	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	18,00000	470,40	8 467,20
13	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	5,00000	39,90	199,50
14	723150365R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6	m	1,00000	264,60	264,60
15	723150366R00	Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6	m	1,00000	348,60	348,60
16	723160204R00	Připojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	soubor	2,00000	1 627,50	3 255,00
17	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	60,00000	28,35	1 701,00
18	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	295,05	295,05
19	723237213R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 15 atest pro rozvod plynu	kus	1,00000	312,90	312,90
20	723237215R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 25 atest pro rozvod plynu	kus	2,00000	505,05	1 010,10
21	723230801R00	Demontáž středotlakého regulátoru - jednod. řada	soubor	1,00000	235,20	235,20
22	723260801R00	Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10	kus	2,00000	240,45	480,90
23	723261912R00	Oprava - montáž plynoměrů PS-2, PS-6	kus	1,00000	511,35	511,35
24	723 00	Plynoměr G4 s roztečí 100 nebo 250 mm	kus	1,00000	2 608,20	2 608,20
25	723 010	Výchozí revize vnitřní plynoinstalace	kus	1,00000	1 837,50	1 837,50
26	723 050	Zprovoznění plynového kotle	kus	1,00000	2 940,00	2 940,00
27	723 060	Připojovací nerez. vlnovec pro kotel DN15 do 1 m, vč. montáže	kus	1,00000	929,25	929,25
s předepsanou požární odolností						
28	723 300	Montáž odkoufení plyn.kotle + revize včetně vytvoření prostupu stropem a střešnou	kus	1,00000	4 572,75	4 572,75
29	723 360	Odkoufení - koax. trubka 60/100 dl.500 mm	kus	1,00000	549,15	549,15
30	723 361	Odkoufení - koax.trubka 60/100 dl. 1000 mm	kus	1,00000	1 303,05	1 303,05
31	723 362	Odkoufení - revizní T-kus přímý koax. 60/110	kus	1,00000	1 200,15	1 200,15

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.4.2.	PLYNOINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	723 365	Odkoufení - vertikální komínová koncovka 60/100 průchod střechem	kus	1,00000	2 929,50	2 929,50
33	723 367	Odkoufení - posuvné hrdlo 60/100	kus	1,00000	535,50	535,50
34	723 368	Odkoufení - univerzální krycí clona	kus	1,00000	483,00	483,00
35	723 369	Odkoufení - univerzální střešní taška	kus	1,00000	1 581,30	1 581,30
36	723 400	Regulátor tlaku plynu 10 m3/hod, výstup 20 mbar dodávka + montáž	kus	1,00000	2 964,15	2 964,15
37	723 510	Revize spalínové cesty	kus	1,00000	2 625,00	2 625,00
38	723 700	Utěsnění chráničky pružným tmelem	kus	2,00000	495,60	991,20
39	723 800	Utěsnění chráničky požárněodolným tmelem	kus	2,00000	811,65	1 623,30
40	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	475,41900	1,26	599,03
Díl: 734		Armatury				222,60
41	734261233U00	Šroubení přímé PN16 -120°C G 1/2	kus	1,00000	222,60	222,60
Díl: 783		Nátěry				1 428,00
42	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	20,00000	71,40	1 428,00

Celkem	55 555,14
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.4.3.	VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 824,00
1	411386611U00	Zabet prostupu instal 0,09m2 stropů	kus	12,00000	402,00	4 824,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				5 616,00
2	612401291R00	Omrítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	26,00000	216,00	5 616,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				7 190,00
3	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	50,00000	115,00	5 750,00
4	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10,00000	144,00	1 440,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				5 874,00
5	971035331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 0,09m2, tl.15 cm, MC	kus	6,00000	113,50	681,00
6	971035341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30 cm, MC	kus	6,00000	263,50	1 581,00
7	971035351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45 cm, MC	kus	4,00000	543,00	2 172,00
8	972055141R00	Vybourání otvorů stropy prefa 0,0225 m2, nad 12 cm	kus	12,00000	120,00	1 440,00
Díl: 713		Izolace tepelné				4 867,97
9	283771008R	Izolace potrubí PRO 15x20 mm šedočerná	m	27,00000	31,50	850,50
10	283771021R	Izolace potrubí PRO 18x20 mm šedočerná	m	34,00000	34,65	1 178,10
11	283771032R	Izolace potrubí PRO 22x20 mm šedočerná	m	34,00000	40,43	1 374,62
12	283771120R	Izolace potrubí PRO 28x20 mm šedočerná	m	31,00000	47,25	1 464,75
Díl: 722		Vnitřní vodovod				4 596,10
13	722182011R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	126,00000	28,35	3 572,10
14	722182091R00	Příplatek za izolaci tvarovek DN 25	kus	50,00000	20,48	1 024,00
Díl: 731		Kotelny				68 246,96
15	731249312R00	Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření	soubor	1,00000	4 462,50	4 462,50
16	731391812R00	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 10 m2	kus	1,00000	525,00	525,00
17	731 111	Plyn.nást.kondenz.kotel 1,9-19kW s vestav.ekvitem.regulátorem a barevným displejem	kus	1,00000	37 590,00	37 590,00

Nový plynový kondenzační kotel o výkonu 1,9-19 kW, (50/30°C) plní parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřevů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřevů. Minimální sezónní energetická účinnost kotle dle TNI 73 0331: 93%.

Součástí dodávky sestavy je montážní pomůcka na omítku, přípojovací sada pro zásobníkový ohřev, čidlo venkovní teploty pro ekvitemní provoz a bezdrátové dálkové ovládání kotle.

18	731 113	Čidlo venkovní teploty včetně propoj. kabelu 25 m a montáže	kus	1,00000	368,55	368,55
19	731 114	Čidlo teploty hydraulické výhybky	kus	1,00000	514,50	514,50
20	731 120	Prostorový termostat (dálk.ovl) komplet bezdrátový dodává výrobce kotle	kus	1,00000	4 180,05	4 180,05
21	731 501	Uvedení do provozu - kotle včetně dopravy technika	kus	1,00000	2 887,50	2 887,50
22	731 510	Funkční propoj. ovl. kotle, regulace, čidel a čerp montáž včetně dodávky kabeláže, zprovoznění kotle	soubor	1,00000	2 310,00	2 310,00
23	731 520	Zaškolení obsluhy	soubor	1,00000	1 155,00	1 155,00
24	731100800	Demontáž kotle ocelového do 50 kW vč. odkouření včetně ekologické likvidace	kus	1,00000	3 150,00	3 150,00
25	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci Topná zkouška, doregulování radiátorových ventilů	h	24,00000	341,25	8 190,00

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.4.3.	VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	653,33100	4,46	2 913,86
Díl: 732		Strojovny				10 178,15
27	732349101R00	Montáž anuloidu - průtok do 4 m ³ /hod	soubor	1,00000	942,90	942,90
28	732 30	Hydraulický vyrovnávač tlaku - anuloid - 1,5 m ³ /h Cu DN50 - 0,8m, hrdla 1", vytvořen pájením	kus	1,00000	6 289,50	6 289,50
29	732331613U00	Nádoba expanzní tlaková PN 0,6 - 18l včetně montáže	soubor	1,00000	2 752,05	2 752,05
30	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	99,84450	1,94	193,70
Díl: 733		Rozvod potrubí				104 241,64
31	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	46,00000	114,45	5 264,70
32	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	110,00000	30,45	3 349,50
33	733222202U00	Potrubí Cu polotvrdé-tvr pájení D15	m	101,00000	305,55	30 860,55
34	733222203U00	Potrubí Cu polotvrdé-tvr pájení D18	m	100,00000	327,60	32 760,00
35	733222204U00	Potrubí Cu polotvrdé-tvr pájení D22	m	35,00000	421,05	14 736,75
36	733222205U00	Potrubí Cu polotvrdé-tvr pájení D28	m	22,00000	451,50	9 933,00
37	733291102U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 64	m	258,00000	14,70	3 792,60
38	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1 006,97100	3,52	3 544,54
Díl: 734		Armatury				33 443,49
39	734200812R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1	kus	3,00000	43,05	129,15
40	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	10,00000	104,48	1 044,80
41	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	8,00000	44,10	352,80
42	734209103RT2	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického	kus	1,00000	72,45	72,45
43	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	7,00000	102,90	720,30
44	734221602R00	Ventily termostat.bez hlavice RDV 80 přímé, G 1/2	kus	8,00000	330,75	2 646,00
45	734261213RM1	Šroubení V 4300 přímé, G 1/2 regulační	kus	8,00000	232,05	1 856,40
46	734421150R00	Tlakový měřič deformace 0-0,6 MPa č. 53312, D 100 vč. tlakoměr, kohoutu	kus	1,00000	1 932,00	1 932,00
47	734 11	Termostatická hlavice VK	kus	15,00000	330,75	4 961,25
48	734 12	Termostatická hlavice	kus	8,00000	317,10	2 536,80
49	734 13	Teploměr axiální D63/L50mm s jímkou	kus	2,00000	567,00	1 134,00
50	734 15	Odlučovač nečistot 1" s filtrem a magnetem včetně montáže	kus	1,00000	3 874,50	3 874,50
51	734 180	Připojovací arm. otopných těles VK - přímá dod.+mont.	kus	15,00000	394,80	5 922,00
52	734 525	Servisní ventil se zajištěním 1" pro napojení tlak. expanzních nádob vč. montáže	kus	1,00000	927,15	927,15
53	734261235U00	Šroubení přímé PN16 -120°C G 1	kus	4,00000	257,25	1 029,00
54	551100124R	Kohout kulový voda KK 51 1"	kus	5,00000	431,55	2 157,75
55	551100163R	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	kus	8,00000	178,50	1 428,00
56	551100304R	Filtr závitový mosaz PN 20 1"	kus	1,00000	585,90	585,90
57	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	333,10250	0,40	133,24
Díl: 735		Otopná tělesa				122 523,10
58	735156667R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1200	kus	3,00000	5 819,10	17 457,30

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.4.3.	VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
59	735157240R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 500/ 400	kus	2,00000	3 138,45	6 276,90
60	735157528R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 400/1200	kus	1,00000	5 487,30	5 487,30
61	735157581R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 900/ 500	kus	1,00000	5 566,05	5 566,05
62	735157647R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/1100	kus	2,00000	6 663,30	13 326,60
63	735157649R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/1400 levé připojení	kus	2,00000	7 596,75	15 193,50
64	735157649R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/1400 levé připojení	kus	3,00000	7 596,75	22 790,25
65	735157650R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/1600	kus	1,00000	8 263,50	8 263,50
66	735157681R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 900/ 500	kus	1,00000	6 228,60	6 228,60
67	735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles deskových 10-11	kus	2,00000	80,85	161,70
68	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles deskových 20-22	kus	21,00000	90,30	1 896,30
69	735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus	17,00000	446,25	7 586,25
70	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	175,00000	19,95	3 491,25
71	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles a potrubí	m2	175,00000	10,50	1 837,50
72	735 15-810	Navrtávací konzola 15/120 pro radiátory	sada	1,00000	121,80	121,80
73	735 nabid 1	Propláchnutí otopného systému čistou vodou napuštění a vypuštění soustavy	m2	175,00000	14,70	2 572,50
74	735 nabid 4	Inhibitor koroze otopných soustav schválený výrobcem kotle	litr	3,00000	213,15	639,45
75	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1 188,96750	3,05	3 626,35

Celkem

371 601,41

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.4.4.	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21g		Elektromateriál				115 876,95
1	Pol__0001	kabel CYKY-J 4x10mm ²	m	74,00000	141,75	10 489,50
2	Pol__0002	kabel CYKY-J 5x6mm ²	m	65,00000	111,30	7 234,50
3	Pol__0003	kabel CYKY-J 5x2,5mm ²	m	80,00000	47,25	3 780,00
4	Pol__0004	kabel CYKY-J 3x2,5mm ²	m	650,00000	29,40	19 110,00
5	Pol__0005	kabel CYKY-J 3x1,5mm ²	m	870,00000	17,85	15 529,50
6	Pol__0006	kabel CYKY-O 3x1,5mm ²	m	180,00000	17,85	3 213,00
7	Pol__0007	kabel JYTY 2x1mm ²	m	40,00000	11,55	462,00
8	Pol__0008	šňůra CYSY 2x0,75mm ²	m	25,00000	9,45	236,25
9	Pol__0009	vodič CYA6/ZŽ	m	64,00000	23,10	1 478,40
10	Pol__0010	vodič CYA16/ZŽ	m	43,00000	59,85	2 573,55
11	Pol__0011	vodič CY4/ZŽ	m	25,00000	15,75	393,75
12	Pol__0012	krabice KO97	ks	5,00000	35,70	178,50
13	Pol__0013	krabice KP68	ks	10,00000	7,35	73,50
14	Pol__0014	krabice KU 68	ks	85,00000	8,40	714,00
15	Pol__0015	krabice OBO (IP54)	ks	25,00000	42,00	1 050,00
16	Pol__0016	svorka wago	ks	160,00000	6,30	1 008,00
17	Pol__0017	vičko prům.68mm	ks	29,00000	9,45	274,05
18	Pol__0018	vičko prům.97mm	ks	5,00000	18,90	94,50
19	Pol__0019	svorka na potrubí	ks	3,00000	33,60	100,80
20	Pol__0020	zásuvka domovní, 250V/16A, pod om.	ks	40,00000	155,40	6 216,00
21	Pol__0021	zásuvka domovní, 250V/16A., IP44, nástěnná	ks	18,00000	721,35	12 984,30
22	Pol__0022	vypínač 1pól., 250V/10A, řaz.1, pod om.	ks	19,00000	171,15	3 251,85
23	Pol__0023	vypínač 1pól., 250V/10A, řaz.1, IP44, nástěnný	ks	10,00000	92,40	924,00
24	Pol__0024	stř. přepínač, 250V/10A, řaz.6, IP44, nástěnný	ks	4,00000	177,45	709,80
25	Pol__0025	tlačítko instalační, 250V/10A, řaz. 1/So, pod om.	ks	7,00000	229,95	1 609,65
26	Pol__0026	tlačítko instalační, 250V/10A, řaz. 1/S, IP44, nást.	ks	2,00000	105,00	210,00
27	Pol__0027	zásuvka třífázová IZS3253, 400V/32A	ks	4,00000	190,05	760,20
28	Pol__0028	čidlo soumrakové	ks	1,00000	812,70	812,70
29	Pol__0029	čidlo infrapasivní Brilux (Panlux), 230V/10A	ks	6,00000	430,50	2 583,00
30	Pol__0030	zásuvka datová jednonásobná	ks	7,00000	191,10	1 337,70
31	Pol__0031	trubka ohebná pvc pr. 16mm	m	250,00000	3,15	787,50
32	Pol__0032	trubka ohebná pvc pr. 23mm	m	10,00000	12,60	126,00
33	Pol__0033	lišta vkladací LV 60x40mm	m	35,00000	119,70	4 189,50
34	Pol__0034	lišta vkladací LV 40x40mm	m	65,00000	66,15	4 299,75
35	Pol__0035	lišta vkladací LV 40x20mm	m	40,00000	40,95	1 638,00
36	Pol__0036	lišta vkladací LV 20x20mm	m	30,00000	24,15	724,50
37	Pol__0037	trubka univolt pr. 16mm s přichytkami	m	35,00000	25,20	882,00
38	Pol__0038	sádra stavební	kg	0,00000	10,50	0,00
39	Pol__0039	nepředvídané materiálové náklady	kmt	1,00000	3 836,70	3 836,70
Díl: M21a		Elektroinstalace montáž				122 955,00
40	Pol__0040	demontážní práce	h	15,00000	315,00	4 725,00
41	Pol__0041	vytyčení kabelových tras	h	3,00000	315,00	945,00

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.4.4.	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	Pol_0042	osazení krabic, uložení kabelů	h	140,00000	315,00	44 100,00
43	Pol_0043	provedení trubkovodů, lištovodů	h	70,00000	315,00	22 050,00
44	Pol_0044	osazení rozvaděčů	h	12,00000	315,00	3 780,00
45	Pol_0045	ukončení a zapojení vodičů v rozvaděčích	h	30,00000	315,00	9 450,00
46	Pol_0046	označení obvodů v rozvaděčích	h	5,00000	315,00	1 575,00
47	Pol_0047	kompletace vypínačů, zásuvek, ovladačů, krabic	h	50,00000	315,00	15 750,00
48	Pol_0048	osazení a zapojení svítidel	h	40,00000	315,00	12 600,00
49	Pol_0049	komplexní zkoušky a předání rozvodů uživateli	h	4,00000	315,00	1 260,00
50	Pol_0050	nepředvídané montážní práce	h	20,00000	315,00	6 300,00

SOUČET : MONTÁŽ

51	Prav. "M" _	PPV 8%	%	0,08000	5 250,00	420,00
----	-------------	--------	---	---------	----------	--------

Díl: M21b SVÍTIDLA (doporučená) 67 289,24

52	A	svít. LED stropní, obdéł. 48-50W/230V, 4100K, IP20	ks	23,00000	1 322,69	30 421,87
53	B	svít. LED stropní, čtverc. 30W/230V, 4100K, IP20	ks	2,00000	391,81	783,62
54	C	svít. LED stropní, čtverc. 20W/230V, 4100K, IP20	ks	1,00000	260,61	260,61
55	D	svít. LED nástěnné, čtverc. 20W/230V, 4100K, IP20	ks	10,00000	260,61	2 606,10
56	E	svít. LED nástěnné, čtverc. 12W/230V, 4100K, IP20	ks	9,00000	227,59	2 048,31
57	F	svít. LED přisaz., obdéł. 48-50W/230V, 4100K, IP54	ks	21,00000	1 132,58	23 784,18
58	NO	svít. LED nouzové, akumul., 3W/230V, piktogram	ks	8,00000	917,49	7 339,92
59	Pol_0059	Pořizovací přírůžka (doprava, skladování, přesun)	%	0,05000	892,50	44,63

Díl: M21c ROZVADĚČE, DODÁVKY 139 566,00

60	Nab. cena	Rozvaděč RE1	ks	1,00000	32 500,00	32 500,00
61	Pol_0061	Rozvaděč RH	ks	1,00000	38 112,00	38 112,00
62	Pol_0062	Rozvaděč RP	ks	1,00000	25 214,00	25 214,00
63	Pol_0063	Rozvaděč RHA	ks	1,00000	25 214,00	25 214,00
64	Pol_0064	Rozvaděč RG	ks	1,00000	18 295,00	18 295,00
65	Pol_0065	Hodiny věžní + hlavní + DCF (Elekon s.r.o., Vyškov)	kml	1,00000	1,00	1,00

/dle výběru investora/

66	Pol_0066	Doprava 3,6%	%	0,03600	5 000,00	180,00
67	Pol_0067	Přesun 1%	%	0,01000	5 000,00	50,00

Díl: M21d ZEDNICKÉ VÝPOMOCI 17 010,00

68	Nab. cena	Zednické výpomoci (vysekání drážek, prostupy)	h	60,00000	283,50	17 010,00
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

ZÁKLADNÍ NÁKLADY :

Díl: M21g Elektromateriál 50 532,34

69	Pol_0069	drát AlMGSi pr. 8mm	kg	22,00000	157,50	3 465,00
70	Pol_0070	drát FeZn pr. 10mm	kg	45,00000	81,90	3 685,50
71	Pol_0071	svorka spojovací SS	ks	36,00000	42,00	1 512,00
72	Pol_0072	svorka zkušební SZ	ks	5,00000	40,95	204,75
73	Pol_0073	svorka křížová SK	ks	2,00000	30,45	60,90
74	Pol_0074	svorka okapová SO	ks	5,00000	45,15	225,75
75	Pol_0075	držák ochranného úhelníku DUz	ks	10,00000	36,75	367,50
76	Pol_0076	ochranný úhelník OÜ	ks	5,00000	211,05	1 055,25
77	Pol_0077	zemnici tyč ZT1,5m	ks	15,00000	484,05	7 260,75

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.1.4.4.	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
78	Pol__0078	svorka k zemnici tyči SJ02	ks	30,00000	60,90	1 827,00
79	Pol__0079	pomocný jímec 45cm, tvarovaný AlMgSi pr.8mm	ks	9,00000	574,35	5 169,15
80	Pol__0080	podpěra vedení PV na hřeben	ks	50,00000	33,60	1 680,00
81	Pol__0081	podpěra vedení PV pod tašky	ks	40,00000	24,15	966,00
82	Pol__0082	podpěra vedení PV02 do zdiva	ks	27,00000	21,00	567,00
83	Pol__0083	podpěra vedení nespecif.	ks	40,00000	24,15	966,00
84	Pol__0084	nepředvídané materiálové náklady	kmt	1,00000	3 840,90	3 840,90
montáž :						
85	Pol__0085	montážní práce vč. uzemnění	h	50,00000	343,35	17 167,50
SOUČET : MONTÁŽ						
86	Prav. "M"	PPV 8%	%	0,08000	6 392,40	511,39
Díl: M21e		ZEMNÍ PRÁCE pro montáže				8 750,00
87	Nab. cena	Výkop a zához kabelové rýhy 35x70cm/tř.3	m	25,00000	350,00	8 750,00
(paprskovitě pro uzemnění svodu hromosvodu)						
ZÁKLADNÍ NÁKLADY						
Díl: M21f		REVIZNÍ ČINNOST VÝCHOZÍ				7 875,00
88	Nab. cena	Revizní činnost výchozí	h	25,00000	315,00	7 875,00
ZÁKLADNÍ NÁKLADY						
Celkem						529 854,53

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2007/07/2019	Nástavba objektu obecního úřadu ve Strážovicích
O:	SO01	Budova obecního úřadu ve Strážovicích
R:	D.2.1.	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				87 000,00
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
Díl: ON		Ostatní náklady				9 000,00
4	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
6	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.						
7	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
8	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.						
Celkem						96 000,00

Poznámky uchazeče k zadání