

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Obec Mečeříž**
IČO: 00509043
se sídlem: Mečeříž 50, 294 77 Mečeříž
jednající: Janou Fabiánovou, starostkou obce
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **Roudnický-stavitel s.r.o.**
se sídlem: Předměřice nad Jizerou č.p.175
IČO: 05733162
DIČ: CZ05733162
jednající: Luboš Roudnický
číslo účtu: 115-4029360227/0100
tel. / email: 603 477 270, lroudnicky@roudnickystavitel.cz
(dále jen "zhotovitel")

I. Základní ustanovení

- 1) Tato smlouva o dílo (dále též jen "smlouva") je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení s názvem „Výstavba sociálního zařízení pro sportovní areál Mečeříž – I. etapa " (dále jen "zakázka").
- 2) Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými v rámci předmětné veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v této veřejné zakázce (dále jen „nabídka zhotovitele“).
- 3) Zhotovitel závazně prohlašuje, že je oprávněn vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisu včetně znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v předmětném zadávacím řízení veřejné zakázky a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, a že je schopen podle uvedeného zadání předmět smlouvy odborně provést v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele. Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji.
- 4) Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto:
 - a. objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky,
 - b. zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky,
 - c. předmětným zadávacím řízením je veřejná zakázka na plnění předmětu

- smlouvy realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem,
- d. podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění zakázky nebo zakázky (dále označen jako "poddodavatel"),
 - e. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací a dodávek (dále jen „položkový rozpočet“) v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek dodávek a prací a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.
- 5) Priorita dokumentu v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto:
- a. smlouva o dílo,
 - b. položkový rozpočet zhotovitele,
 - c. ostatní dokumentace týkající se provádění díla.

II. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem smlouvy je realizace předmětu plnění zakázky s názvem s názvem „Výstavba sociálního zařízení pro sportovní areál Mečeříž – I. etapa“, a to podle zadávacích podmínek zakázky a nabídky zhotovitele (dále jen "dílo").
- 2) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a v zadávacích podmínkách zakázky.
- 3) Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
- 4) Řádně provedeným dílem se rozumí dílo, které má vlastnosti, formu, obsah i rozsah vymíněné v této smlouvě, je bez vad a nedodělků.
- 5) Předmět a rozsah díla je vymezen zadávacími podmínkami zakázky, zejména projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, který byl součástí zadávací dokumentace zakázky, a nabídkou zhotovitele podanou ve zadávacím řízení zakázky. Položkový rozpočet z nabídky zhotovitele, tj. rozpočet zhotovitele je přílohou této smlouvy.
- 6) Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné dodání díla a provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízení nezbytných pro řádné dodání provozuschopného díla. Dále pak provedení všech činností souvisejících s realizací díla, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 7) V rámci provádění díla je zhotovitel povinen zejména:
 - a. zajistit a provést všechny opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla,
 - b. zajistit kompletní zařízení pracoviště po celou dobu provádění díla a odstranění zařízení pracoviště ke dni předání a převzetí objednatelem,
 - c. zajistit dopravní opatření vyvolaná prováděním díla,
 - d. zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadu a odstraněného materiálu v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - e. zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí, zajistí údržbu veřejných komunikací a komunikací pro pěší dotčených prováděním díla a zajistit uvedení všech ploch a pozemků dotčených prováděním díla do původního stavu

- f. zajistit veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku a zajistit bezpečnost při realizaci předmětu díla ve smyslu plnění bezpečnosti práce,
 - g. zajistit předání prohlášení o shodě, certifikátu a atestu na všechny použité materiály a zařízení, technických podmínek výrobku a dalších dokladu, souvisejících s plněním předmětu díla objednateli,
 - h. uvedení díla do zkušebního provozu po jeho zhotovení (o čemž bude sepsán mezi oběma stranami předávací protokol)
 - i. zhotovení dokumentace s dispozicí skutečného provedení díla a dále doklady, atesty a revizní zprávy, které jsou nezbytné k uvedení díla do provozu, v českém jazyce a další nezbytné dokumentace.
- 8) Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastní jménem a na vlastní odpovědnost. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými požadavky.
- 9) Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je financováno prostřednictvím dotace z rozpočtu Středočeského kraje a souhlasí, že v závislosti na získání finančních prostředků je objednatel oprávněn rozsah díla omezit.

III. Doba plnění a místo plnění

- 1) Zhotovitel zahájí dodávku a instalaci díla a uvede dílo do zkušebního provozu v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy objednatelem k zahájení plnění a předání staveniště.
- 2) O uvedení díla do zkušebního provozu bude vystaven protokol, ve kterém bude zaznamenán bezvadný chod zařízení a posouzení stavebních a montážních prací. Uvedení do zkušebního provozu provede zhotovitel za přítomnosti personálu obsluhy objednatele.
- 3) Lhůta pro realizaci díla dle článku III, odst. 1 a 2 může být přerušena z důvodu:
- a. Vyšší moci nebo nevhodných klimatických podmínek (např. trvalé deště, víchřice, mrazy apod.), které znemožní bezpečné provádění prací.
 - b. Nemožnosti pokračovat v pracích z důvodu ležících na straně objednatele.
 - c. Přerušování musí být zaznamenáno v montážním deníku a schváleno objednatelem nebo jeho technickým dozorem. Tyto časy se nezapočítávají do lhůty realizace díla.
- 4) Zhotovitel písemně vyzve objednatele k zahájení přejímacího řízení nejméně 3 pracovní dny předem. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol. Dílo bude považováno za dokončené až po předání bez vad a nedodělků.
- 5) Dílo může být převzato s vadami a nedodělkami, pokud tyto vady samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla. V protokolu o předání bude uveden soupis vad a lhůty pro jejich odstranění. Dílo se považuje za předané dnem podpisu tohoto protokolu.
- 6) Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následující doklady (pokud jsou relevantní):
- a. Číslovaný seznam veškerých předaných dokladů potvrzený oprávněným zástupcem zhotovitele s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých listů každého dokladu

- b. Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a zkušebního provozu vyžadovaných zákonem, normami, stavebním úřadem či objednatelem, včetně (pokud jsou relevantní a bylo-li dané zařízení stavbou dotčeno):
 - c. Revize elektrických rozvodů, a zařízení, u kterých jsou revize vyžadovány.
 - d. Zápisy o kontrolách konstrukcí a dalších provedených zkouškách, jsou-li pro dílo relevantní.
- 7) Doklady a certifikáty o shodě vlastností použitých materiálů s požadavky stavebního zákona, včetně atestu a prohlášení o shodě.
 - 8) Číslovaný seznam záručních listů a záruční listy k jednotlivým zařízením.
 - 9) Doklady o nakládání s odpady a jejich likvidaci v souladu s platnými zákony.
 - 10) Prohlášení o tom, že zařízení odpovídá požadavkům kupujícího a všem příslušným právním předpisům, normám a standardům, a že není zatíženo žádnými právy třetích osob a netrpí jinými právními či jinými vadami.
 - 11) Prohlášení o tom, že veškeré součásti dodaného díla a veškeré technická zařízení byly použity v souladu s pokyny jejich výrobců.
 - 12) Prohlášení o tom, že prodávající provedl všechny atesty a kontroly v souladu s příslušnými ČSN a dalšími předpisy.
 - 13) Další relevantní doklady týkající se výstavby a provozu zařízení.
 - 14) Předání a převzetí předmětu díla se uskuteční na základě písemného protokolu, který vypracuje zhotovitel. Protokol bude obsahovat i soupis zjištěných vad a nedodělků, pokud existují.
 - 15) Místem plnění je obec sportovní areál Mečeříž.

IV. Cena díla

- 1) Cena díla sjednaná smluvními stranami činí:
 - cena celkem bez DPH: 1 504 799,83Kč
 - výše DPH: 316 007,96Kč
 - cena celkem včetně DPH: 1 820 807,79Kč
- 2) Cena díla je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle položkového rozpočtu a dle veškerých zadávacích podmínek zakázky.
- 3) Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným položkovým rozpočtem z nabídky zhotovitele, který je přílohou této smlouvy. Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
- 4) Cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah díla dle čl. II této smlouvy.
- 5) Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnoty kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cenu díla je možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty.
- 6) V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, je možné tyto dodatečné práce realizovat pouze za podmínek stanovených v přiměřeně k ustanovením § 222 ZZVZ.

- 7) Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné dle předchozího odstavce smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do montážního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel je dále povinen ke každé změně prováděných prací oproti položkovému rozpočtu tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných prací podkladem pro dodatek ke smlouvě. Veškeré dodatečné práce musí být písemně odsouhlaseny oprávněnými zástupci obou smluvních stran a lze je provést až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Pro ocenění těchto prací bude užito jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. V případě rozdílných cen u stejných položek bude použita nejnižší položková cena za stejný druh prací a dodávek. U prací v cenové nabídce neobsažených si objednatel vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace příslušných položek a jednání o jejich výši.
- 8) Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů. Rovněž tato změna musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zpracována formou dodatku smlouvy.

V. Platební podmínky

- 1) Objednatel může poskytnout zhotoviteli zálohovou platbu, a to pouze na objednání kontejnerové části stavby po písemném předložení potvrzené objednávky s technickou specifikací od subdodavatele v maximální výši poskytnuté subdodavatelem zhotovitelem díla. Další zálohové platby objednatel neposkytuje.
- 2) Platba proběhne bezhotovostně na bankovní účet uvedený na daňovém dokladu v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
- 3) Součástí faktury musí být soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele.
- 4) Faktura zhotovitele bude předložena v jednom vyhotovení a musí splňovat všechny náležitosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zejména:
 - a. označení faktury a číslo,
 - b. registrační číslo projektu a název projektu
 - c. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
 - d. předmět plnění a den splnění,
 - e. den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, datum zdanitelného plnění,
 - f. označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - g. fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně,
 - h. razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby zhotovitele,
 - i. další náležitosti podle požadavku dotačního programu.
- 5) Doba splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
- 6) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu, pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další náležitosti stanovené právními předpisy. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet doručením opravené faktury objednateli.

VI. Záruční doba a odpovědnost za vady

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své nebezpečí a odpovědnost.
- 2) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou (záruka za jakost; způsobilost k řádnému užívání díla pro obvyklý účel, uchování řádné funkčnosti díla a očekávané výkonnosti díla, včetně zachování estetických vlastností díla). Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 3) Zhotovitel se zavazuje v průběhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům řádně reklamovaných vad.
- 4) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelům a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatel, ale ten na jejich použití trval.
- 5) Záruční doba na dílo je 60 měsíců. Pokud výrobce výrobku a zařízení poskytuje na konkrétní výrobek nebo zařízení delší záruční dobu, než je uvedena v předchozí větě, pak se na výrobek nebo zařízení uplatní tato delší záruční doba. Pokud je záruka, jakkoliv podmíněna (např. registrací zařízení, omezením záruky na jakost na mechanické poškození a další), pak je na to zhotovitel povinen objednatel upozornit nejpozději při předání a převzetí celého díla.
- 6) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady tak, že havarijní vady a vady, které brání užívání díla, je zhotovitel povinen odstranit vady ve lhůtě 7 dnu ode dne uplatnění reklamace objednatelům. Porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 6 této smlouvy se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
- 7) Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění.
- 8) V případě, že zhotovitel odstraní záruční vady, je povinen provedenou opravu objednatelům protokolárně předat.
- 9) Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění.
- 10) V případě, že zhotovitel vady díla neodstraní ve lhůtě dle čl. VI odst. 6 této smlouvy, je objednatel oprávněn, na základě vlastního výběru, zvolit k odstranění vad třetí osobu. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit náklady, které vznikly objednatelům v souvislosti s odstraněním vady díla prostřednictvím třetí osoby. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn takto vynaložené náklady na odstranění vad jednostranně započíst na pohledávky zhotovitele za objednatelům.

VII. Podmínky provedení díla

- 1) Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli pracoviště ve stavu způsobilém k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem.
- 2) Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou, řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných platných i doporučených ČSN, ON (oborová norma), norem ISO a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla.
- 3) K záměnám materiálu oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatelům.

- 4) Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel při provádění díla nedodrжуje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, uplatní u zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do montážního deníku (dále také jen jako „deník“). Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své náklady odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit platby až do odstranění vady.
- 5) Zhotovitel dnem předání pracoviště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, čistotu a pořádek na pracovišti a v jeho bezprostředním sousedství (přílehlé chodníky a komunikace, včetně příjezdové komunikace) a za vstup cizích nepovolaných osob.
- 6) Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcí předpisy nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou.
- 7) Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů (dále také jen jako "KD"), které budou svolávány dle aktuálních potřeb a budou probíhat za účasti odpovědných zástupců objednatele i zhotovitele.
- 8) Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést deník, a to ode dne převzetí pracoviště. Během pracovní doby musí být deník na místě plnění trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Součástí zápisů v deníku se stanou zápisy z jednotlivých KD. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z KD jsou nadřazeny zápisům v deníku v rámci komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě rozporu v zápisech z KD a v deníku, platí zápis z KD.
- 9) Případné obstarání povolení záboru veřejných prostranství, dočasných dopravních omezení včetně jejich označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky s tím spojené.
- 10) Případné škody, které vznikly v průběhu realizace díla objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, uhradí zhotovitel.
- 11) Zhotovitel je povinen provést likvidaci zařízení pracoviště, úklid a uvedení dotčených pozemků do předchozího stavu na své náklady a nejpozději do předání díla.
- 12) Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho poddodavatelé jsou povinni před zahájením prací vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 13) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 14) Zařízení pracoviště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení pracoviště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele, a to v přiměřeném rozsahu.
- 15) Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

- 16) Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení díla a do doby jeho předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 17) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
- 18) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným limitem min. ve výši min. 5 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Tato povinnost je podstatnou povinností zhotovitele a její porušení je podstatným porušením smlouvy.

VIII. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 1) Smluvní strany se dohodly, že za nesplnění stanovené lhůty pro dokončení díla nebo jeho části dle čl. III odst. 1 a 2 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 2) Pro případ porušení jiné podstatné povinnosti zhotovitele se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy porušení povinnosti trvá.
- 3) V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
- 4) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnu ode dne jejího uplatnění.
- 5) Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 6) Pro případ, že objednateli vznikne z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, škoda převyšující výši ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchýlně od § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly, že zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu i v částce přesahující výši smluvní pokuty.

IX. Odstoupení od smlouvy

- 1) Kromě způsobu upravených v zákoně objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením díla zjistí-li, že prováděné práce i přes upozornění neodpovídají ujednané jakosti nebo ze strany zhotovitele dochází k prodlení při provádění díla.
- 2) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší podstatným způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny),

nebo zhotovitel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.

- 3) V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně objednaný materiál. Objednavatel je oprávněn jednostranně na tato plnění započíst případné smluvní pokuty, penále, náklady, náhrady škody a jiné pohledávky, které má vůči zhotoviteli.
- 4) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo opomenutím zvláště závažným způsobem ohrozil zhotovení díla, a i přes písemnou výzvu zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
- 5) Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevzme.
- 6) Odstoupení od smlouvy nemá vliv na ujednání upravující náhradu škody a smluvní pokutu.

X. Spolufinancování projektu

- 1) Předmět plnění díla dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků Středočeského kraje".
- 2) Zhotovitel se zavazuje poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy). Dále se zhotovitel zavazuje vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 3) Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.

XI. Závěrečná ujednání

- 1) Činnost Zhotovitele vyvíjená na území České republiky bude vždy probíhat v souladu s právními předpisy České republiky. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisu týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli).
- 2) Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy na straně Zhotovitele podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako

například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP, a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.

3) Dodavatel podpisem této Smlouvy:

- a. prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jemuž sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zakazují obchodování v České republice,
- b. prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jež veřejní zadavatelé dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mají povinnost vyloučit ze zadávacího řízení,
- c. prohlašuje a zaručuje, že on ani jeho skutečný majitel není zapsán na vnitrostátním sankčním seznamu dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani na obdobném seznamu Evropské Unie,
- d. se zavazuje ověřit a zajistit, že veškeré poddodávky, které budou součástí plnění dle této Smlouvy i všichni poddodavatelé Dodavatele, kteří se budou podílet na plnění této Smlouvy, splní podmínky uvedené v tomto čl. výše.

- 4) Pokud Dodavatel v průběhu účinnosti této Smlouvy zjistí, že prohlášení dle tohoto čl. nejsou pravdivá, nebo zjistí, že jeho poddodavatelé či poddodávky nesplňují podmínky dle tohoto čl., je povinen o tom Objednatel bezodkladně informovat. V případě, že Dodavatel poruší jakoukoli povinnost dle tohoto čl. a/nebo Objednatel zjistí, že prohlášení Dodavatele dle tohoto čl. jsou nepravdivá a/nebo zjistí, že poddodavatelé či poddodávky nesplňují podmínky dle tohoto čl., je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit nebo tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to s účinností ke dni doručení odstoupení či výpovědi Dodavateli
- 5) Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doručována písemně, a to doporučeným dopisem na adresu sídla nebo datovou schránkou.
- 6) Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 8) Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
- 9) Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatel a současně odmítá osvobození zhotovitele (postupitele) podle § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud by k takovému postoupení došlo.
- 10) Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou

smluvních stran.

- 11) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 12) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:


Příloha č. 1 – oceněný výkazy výměr

V Mečeříži dne 18.3.2026


.....
Za objednatele




.....
Za zhotovitele


ROUDNICKÝ - stavitel s.r.o.
294 74 Předměřice nad Jizdou 175
IČ: 05733162, DIČ: CZ05733162
www.roudnickystavitel.cz

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RK01

Stavba: Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál

KSO:

Místo: k.ú. Mečeříž, parc.č. 313/2

Zadavatel:

Obec Mečeříž

Účastník:

Roudnický-stavitel s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	
DPH základní	21,00%	1 504 799,83	Výše daně
snížená	12,00%	0,00	316 007,96

Cena s DPH v CZK

1 820 807,79

CC-CZ: Datum: 21. 1. 2026

IČ: DIČ:

IČ: 05733162
DIČ: CZ05733162

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RK01

Stavba: Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál

21. 1. 2026

Datum:

Místo: k.ú. Mečeříž, parc.č. 313/2

Projektant:

Zadavatel: Obec Mečeříž

Zpracovatel:

Účastník: Roudnický-stavitel s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

1 504 799,83 1 820 807,79

Náklady stavby celkem

01	Odstranění stavby	74 205,11	89 788,18	STA
02	Nová stavba	889 694,06	1 076 529,81	STA
03	Kanalizace dešťová	240 801,42	291 369,72	STA
04	oplocení	111 427,74	134 827,57	STA
05	Vodovod	42 911,16	51 922,50	STA
06	Hromosvod	7 150,03	8 651,54	STA
07	Kanalizace splašková	22 039,71	26 668,05	STA
08	Elektroinstalace	31 850,60	38 539,23	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	84 720,00	102 511,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál
Objekt: 01 - Odstranění stavby

KSO: CC-CZ: 21. 1. 2026
Místo: Datum:

Zadavatel: IC: 05733162
Obec Mečeříž DIČ: CZ05733162

Účastník: Roudnický-stavitel s.r.o. IC: 05733162
DIČ: CZ05733162

Projektant: IC: 05733162
DIČ: CZ05733162

Zpracovatel: IC: 05733162
DIČ: CZ05733162

Poznámka:

Cena bez DPH		74 205,11
DPH základní snížená	Základ daně 74 205,11 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%
Cena s DPH		89 788,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál
Objekt: 01 - Odstranění stavby
Místo:
Zadavatel: Obec Mečeříž
Účastník: Roudnický-stavitel s.r.o.

Datum: 21. 1. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		74 205,11
HSV - Práce a dodávky HSV		71 905,81
1 - Zemní práce		31 669,71
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		40 236,10
PSV - Práce a dodávky PSV		2 299,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		87,84
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty		974,86
767 - Konstrukce zámečnické		1 236,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál

Objekt:

01 - Odstranění stavby

Místo:

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel:

Obec Mečeříž

Projektant:

Účastník:

Roudnický-stavitel s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

74 205,11

D HSV Práce a dodávky HSV

71 905,81

D 1 Zemní práce

31 669,71

1	K	113106123	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	16,310	118,31	1 929,64	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106123

VV 16,31

Součet

2	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	22,605	72,92	1 648,36	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113151111

VV 6,85*3,3

Součet

3	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	41,448	57,28	2 374,14	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113204111

4	K	129951122	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suťi na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem	m3	6,720	3 827,02	25 717,57	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/129951122

P Poznámka k položce: PASY BYCH OSOBNĚ NEBOURAL, NIČENÍU NEPŘEKÁŽI

D 997 Doprava suťi a vybouraných hmot

40 236,10

5	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	14,055	576,83	8 107,35	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221612

6	K	997013501	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,055	401,21	5 639,01	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501

7	K	997013509	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další započítý 1 km přes 1 km	t	857,355	17,52	15 020,86	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509

VV 14,055*6,1 Přepočtené koeficientem množením

8	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	14,055	816,00	11 468,88	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013871

D PSV Práce a dodávky PSV

2 299,30

D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod

87,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722220851 2,000+2 Součet	kus	4,000 4,000	21,96	87,84	CS ÚRS 2026 01
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				974,86	
10	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725110811	soubor	2,000	293,53	587,06	CS ÚRS 2026 01
11	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725210821	soubor	2,000	193,90	387,80	CS ÚRS 2026 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 236,60	
12	K	767392802	Demontáž krytín sítěch z plechů šroubovaných do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767392802 7,29 Součet	m2	7,290 7,290	169,63	1 236,60	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál
Objekt: 02 - Nová stavba

KSO: CC-CZ: 21. 1. 2026
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: 05733162
Obec Mečeříž DIČ: CZ05733162

Účastník: IČ: 05733162
Roudnický-stavitel s.r.o. DIČ: CZ05733162

Projektant: IČ: 05733162
DIČ: CZ05733162

Zpracovatel: IČ: 05733162
DIČ: CZ05733162

Poznámka: IČ: 05733162
DIČ: CZ05733162

Cena bez DPH		889 694,06
DPH základní	Základ daně	889 694,06
snižená		0,00
Cena s DPH		1 076 529,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál
Objekt: 02 - Nová stavba
Místo:
Zadavatel: Obec Mečeříž
Účastník: Roudnický-stavitel s.r.o.

Datum: 21. 1. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		889 694,06
HSV - Práce a dodávky HSV		75 283,72
1 - Zemní práce		11 281,55
2 - Zakládání		19 896,98
5 - Komunikace pozemní		17 219,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		9 889,99
998 - Přesun hmot		16 995,57
PSV - Práce a dodávky PSV		814 410,34
762 - Konstrukce tesařské		17 291,76
764 - Konstrukce klempířské		23 716,73
766 - Konstrukce truhlářské		107 018,22
767 - Konstrukce zámečnické		630 306,05
783 - Dokončovací práce - nátěry		36 077,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál
Objekt: 02 - Nová stavba

Místo:
Zadavatel: Obec Mečeříž
Účastník: Roudnický-stavitel s.r.o.

Datum: 21. 1. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce 11 281,55

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	13,756	204,22	2 809,25	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC
14,22*0,21 " kufr
53,85*0,2 " pod objektem a terasou
Součet

2	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,836	730,36	1 340,94	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC
0,6*0,6*0,85*6 " pro patky
Součet

3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmruží z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	15,588	101,60	1 583,74	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC
13,752+1,836
Součet

4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehklého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,588	194,18	3 026,88	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC
Uložení sypání do násypů strojně s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/17151103

D 2 Zakládání 19 896,98

6	K	271542211	Podšyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu ze šetrností neřídné	m3	2,700	1 819,11	4 911,60	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC
3*6*0,15
Součet

7	K	275311511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15	m3	1,836	3 893,64	7 148,72	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275311511
"Množství určené pomocí aplikace Výměřý."
"0,489*0,400*0,400 * 21
"0,601* +0,596* 0,596 * 21
VV0005
0,6*0,6*0,85*6
Součet

8	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	12,240	539,15	6 599,20	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	-------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275351121 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. 0,6*4*0,85*6 VV0006 Součet								
9	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	12,240	101,10	1 237,46	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275351122								
D	5	Komunikace pozemní						
10	K	564831012	Podklad ze štrkodrtí ŠD s rozproštěním a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 110 mm	m2	14,220	207,38	2 948,94	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564831012								
11	K	564211012	Podklad nebo podsyp ze štrkopsisku ŠP s rozproštěním, vhlčením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	14,220	107,54	1 529,22	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564211012								
12	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hluněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	14,220	426,95	6 071,23	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211111								
13	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	14,647	455,40	6 670,24	CS ÚRS 2024 02
W								
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
14	K	916231212	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	19,544	299,01	5 843,85	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231212								
15	M	BBC.0006292.U	obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 100x10x25cm přírodní šedá	kus	20,434	198,01	4 046,14	
W								
W								
W								
D	998	Přesun hmot						
16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	23,482	456,92	10 729,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998011001								
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	23,482	266,85	6 266,17	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011								
D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	762	Konstrukce tesařské						
18	K	762412501	Montáž olišťování spár hoblovanými lištami stěn	m	33,360	36,41	1 214,64	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762412501								
19	M	614181.R	lišta rohová dřevěná sibiřský modřín 50x50mm	m	34,694	48,18	1 671,56	
W								
W								
20	K	762439001	Obložení stěn montáž roštu podkladového	m	78,400	94,05	7 373,52	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762439001								
W								
21	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,207	11 770,00	2 436,39	CS ÚRS 2026 01
W								
22	K	7624950.R	Spojovací prostředky olišťování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m	94,960	44,99	4 272,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

VV				61,6+33,36				
23	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesáříské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,140	2 310,00	323,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998762101				

D				Konstrukce klempířské				
24	K	764011612	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	19,800	288,60	5 714,28	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764011612				
VV				0,6*3+(6,00+3,00)*2				
19,800								

25	K	764214404	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 330 mm	m	18,000	921,70	16 590,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764214404				
VV				(6,00+3,00)*2				
18,000								

26	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	1,800	642,20	1 155,96	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764216604				
VV				0,6*3				
1,800								

27	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,076	3 367,00	255,89	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998764101				

D				Konstrukce truhlářské				
28	K	766412224	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 modřinovými, šířky přes 100 mm	m2	51,520	348,45	17 952,14	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766412224				
VV				(6,1+3,1)*2*2,8				
51,520								

29	M	61191163	palubky obkládové sibiřský modřín profil diagonál 26x146mm jakost AB	m2	56,672	995,90	56 439,64	CS ÚRS 2026 01
VV				51,52+1,1*Přepočtené koeficientem množství				
56,672								

30	K	766492100	Ostatní práce při obkládání montáž dřevěného obložení ostění	m2	22,200	802,70	17 819,94	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766492100				
VV				0,6*3*4+(0,9+2,05*2)*3				
22,200								

31	M	60623495	překládka vodorovdomá smrk tl 21mm jakost II.	m2	24,420	549,00	13 406,58	CS ÚRS 2026 01
VV				22,2*1,1*Přepočtené koeficientem množství				
24,420								

32	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,228	1 140,00	1 399,92	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998766101				

D				Konstrukce zámečnické				
33	M	59054786	Sanitární buňka 6055x3000x2590 mm, dle PD, vč. příslušenství a dopravy	kus	1,000	577 467,00	577 467,00	CS ÚRS 2024 02
P				Poznímková k položce: Doprava Závěsnice - Měčeříž 345 km x 40,- = 13 800,- Kč				
630 306,05								

34	K	065203000	Doprava a nájem jeřábu - odhad, bude upřesněno podle provozních hodin	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065203000				

35	K	767893113	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, vyplň z umělých hmot oblouková, šířky do 1,50 m	kus	3,000	1 480,00	4 440,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767893113				

36	M	28315011	stříška vchodová oblouková, kotvená pomocí táhel, hliníkový rám, vyplň akrylové sklo 1200x700mm	kus	3,000	7 920,00	23 760,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/28315011				

37	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	2,745	1 690,00	4 639,05	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998767101				
VV				2,745				

D				Dokončovací práce - nátěry				
38	K	783201401	Příprava podkladu tesáříských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	56,524	7,02	396,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783201401				
VV				(2,79*4+0,6*3*4+(0,9+2,05*2)*3)*0,15				
5,004								

36 077,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(6,1+3,1)*2*2,8		51,520			
	W		Součet		56,524			
39	K	783214101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	56,524	180,55	10 205,41	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/783214101					
	W		(2,79*4+0,6*3*4+(0,9+2,05*2)*3)*0,15		5,004			
	W		(6,1+3,1)*2*2,8		51,520			
	W		Součet		56,524			
40	K	783217101	Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	56,524	158,70	8 970,36	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/783217101					
	W		(2,79*4+0,6*3*4+(0,9+2,05*2)*3)*0,15		5,004			
	W		(6,1+3,1)*2*2,8		51,520			
	W		Součet		56,524			
41	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	56,524	292,00	16 505,01	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/783218111					
	W		(2,79*4+0,6*3*4+(0,9+2,05*2)*3)*0,15		5,004			
	W		(6,1+3,1)*2*2,8		51,520			
	W		Součet		56,524			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál
Objekt: 03 - Kanalizace dešťová

KSO: CC-CZ: 21. 1. 2026
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: 05733162
Obec Mečeříž DIČ: CZ05733162

Účastník: IČ: 05733162
Roudnický-stavitel s.r.o. DIČ: CZ05733162

Projektant: IČ: 05733162
DIČ: CZ05733162

Zpracovatel: IČ: 05733162
DIČ: CZ05733162

Poznámka:

Cena bez DPH		240 801,42
DPH základní snižené	Základ daně 240 801,42 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%
Cena s DPH	v CZK	291 369,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál
Objekt: 03 - Kanalizace dešťová
Místo:
Zadavatel: Obec Mečeriž
Účastník: Roudnický-stavitel s.r.o.
Kód dílu - Popis

Datum: 21. 1. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		240 801,42
HSV - Práce a dodávky HSV		238 725,84
1 - Zemní práce		91 609,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce		13 573,21
8 - Trubní vedení		133 806,57
998 - Přesun hmot		13 309,72
PSV - Práce a dodávky PSV		2 075,58
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		2 075,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál

Objekt:

03 - Kanalizace dešťová

Místo:

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel:

Obec Mečertůž

Projektant:

Účastník:

Roudnický-stavitel s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

240 801,42

D HSV Práce a dodávky HSV

238 725,84

D 1 Zemní práce

91 609,55

1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	88,733	69,74	6 188,24	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151103

(6,092+2,428+1,429+0,784)*1

78*1

vv Součet

2	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	53,648	808,54	43 376,55	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251103

"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

(6,092+2,428+1,429+0,784)*0,6*0,7

78* 0,6*1,05

vv VV0002

vv Součet

3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	24,189	101,60	2 457,60	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103

53,648-29,459

vv Součet

4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	24,189	194,18	4 697,02	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101

5	K	171151103	Uložení sypání do náspů strojně s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	24,189	161,71	3 911,60	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103

6	K	174151101	Zásep sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	29,459	183,93	5 418,39	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101

53,648-5,362-18,827

vv Součet

7	K	181351003	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	88,733	105,14	9 329,39	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351003

8	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	88,733	29,95	2 657,55	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

13 573,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/821311115 1,5*1,5*0,75	m3	1,688	8 041,00	13 573,21	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC				1,688			
	W							
D	D	8	Trubní vedení				133 806,57	
10	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451573111 (6,092 + 2,428 + 1,429 + 0,784) * 0,6 * 0,1 78,630 * 0,6*0,1	m3	5,362	1 601,78	8 588,74	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC				0,644			
	W				4,718			
	W				5,362			
	W							
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných homin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101 (6,092 + 2,428 + 1,429 + 0,784) * 0,6 * 0,38 78* 0,6*0,35	m3	18,827	300,32	5 654,12	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC				2,447			
	W				16,380			
	W				18,827			
	W							
12	M	58331200	šterkopísek netříděný (6,092+2,428+1,429+0,784)*0,8*0,35*1,75 12* 0,85*0,35*1,75	t	11,507	411,60	4 736,28	CS ÚRS 2024 02
	W				5,259			
	W				6,248			
	W				11,507			
13	K	871273120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 125 https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871273120 "Množství určené pomocí aplikace Výměry." "6,092+2,428+1,429 VV0003 (2,428+1,429+0,784)	m	4,641	135,53	628,99	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
14	M	28611127	trubka kanalizační PVC DN 125x2000mm SN4 4,864*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	m	4,804	158,40	760,95	CS ÚRS 2026 01
	W				4,804			
	W							
15	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160 https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871313121 (6,092+78)	m	84,092	230,52	19 384,89	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
	W							
16	M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8 84,092*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	m	86,615	451,20	39 080,69	CS ÚRS 2024 02
	W				86,615			
	W							
17	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892271111	m	4,641	29,53	137,05	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
18	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892351111	m	84,092	38,50	3 237,54	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
19	K	894812111	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812111	kus	3,000	1 596,00	4 788,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
20	K	894812112	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý nebo levý přítok https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894812112	kus	3,000	2 352,00	7 056,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
21	K	894812131	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812131	kus	6,000	1 042,80	6 256,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
22	K	894812142	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812142	kus	6,000	1 368,00	8 208,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	894812149	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Připatek k cenám 2131 - 2142 za užznutí šachtové roury	kus	6,000	92,16	552,96 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894812149							
24	K	894812160	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 pokop ilinový (pro třídu zatížení) čtvercový do teleskopické trubky (B125)	kus	6,000	2 532,00	15 192,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894812160							
25	K	89481R111	silniční vpust z PP šachtové dno DN 315	kus	1,000	1 560,00	1 560,00
26	K	89481R132	silniční vpust z PP DN 315 šachtové roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	1 488,00	1 488,00
27	K	89481R198	litinová mříž – 12,5 t, Ø 315 mm	kus	1,000	3 300,00	3 300,00
28	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými konunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	0,700	4 565,08	3 195,56 CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977151121 VV 0,1*7 0,700							
D 998 Přesun hmot 13 309,72							
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	10,692	1 244,83	13 309,72 CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998276101							
D PSV Práce a dodávky PSV 2 075,58							
D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace 2 075,58							
30	K	721242106	Lapače sítěšních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	kus	2,000	1 037,79	2 075,58 CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721242106							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál

Objekt:

04 - oplocení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Mečeříž

Účastník:

Roudnický-stavitel s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21. 1. 2026
Datum:

IC:
DIC:

IC: 05733162
DIC: CZ05733162

IC:
DIC:

IC:
DIC:

Cena bez DPH				111 427,74
DPH základní snížená	Základ daně	111 427,74	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00% 12,00%	23 399,83 0,00
Cena s DPH				134 827,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál

Objekt:

04 - oplocení

Místo:

Zadavatel:

Obec Mečeříž

Účastník:

Roudnický-stavitel s.r.o.

Datum:

21. 1. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	7 493,76
2 - Zakládání	22 149,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	74 546,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 905,50
998 - Přesun hmot	2 331,87

111 427,74

111 427,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál

Objekt:

04 - oplocení

Místo:

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel:

Obec Mečejřiz

Projektant:

Účastník:

Roudnický-stavitel s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

111 427,74

D HSV Práce a dodávky HSV

111 427,74

D 1 Zemní práce

7 493,76

1	K	132251101	Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,467	1 286,07	3 172,73	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251101

vv "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

vv 0,3*0,300* +12,300

vv 0,5*1,00*2,00

vv 0,6*0,6*1,00

vv Součet

2	K	131111333	Vrtání jámek ručním motorovým vrtačkem průměru přes 200 do 300 mm	m	8,000	369,60	2 956,80	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131111333

vv 1,000*8

3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	2,982	101,60	302,97	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103

4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,982	194,18	579,04	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101

5	K	171151103	Uložení sypání do násypů strojně s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	2,982	161,71	482,22	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103

D 2 Zakládání 22 149,74

6	K	270001102	Vytvoření prostupů v zákládových konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi přes 0,5 do 1,0 m	kus	3,000	276,10	828,30	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/270001102

7	M	34571364	trubka elektroinstalční HDPE tuhá dvouplošťová korugovaná D 75/90mm	m	3,000	90,97	272,91	CS ÚRS 2026 01
---	---	----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/271532212

8	K	271532212	Podsypan pod zákládové konstrukce se zhutněním a urovňáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	1,107	2 762,13	3 057,68	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275313511

9	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,630	4 889,81	3 080,58	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275313512				0,630				
vv 0,3*0,3*1,00*7				0,630				
vv Součet				1,360				

10	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,360	5 475,00	7 446,00	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275313711

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		0,6*0,6*1,00		0,360			
		2,00*1,00*0,5		1,000			
		Součet		1,360			
11	K 275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	3,000	539,00	1 617,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/275351121					
W		(1,00+2,00)*2*0,5		3,000			
12	K 275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	3,000	101,09	303,27	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/275351122					
13	K 275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,090	61 600,00	5 544,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/275361821					
W		1*90*0,001		0,090			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				74 546,87	
14	K 338171121	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	7,000	199,31	1 395,17	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/338171121					
15	M 56342253	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm	kus	7,000	224,90	1 574,30	CS ÚRS 2024 02
16	K 348121321	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m	m	10,000	331,20	3 312,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/348121321					
17	M 59233119	deska plotová betonová 2000x50x290mm	kus	10,000	556,40	5 564,00	CS ÚRS 2026 01
18	K 348172114	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 4 do 6 m2	kus	1,000	4 812,00	4 812,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/348172114					
19	M 55342346	brána kovová pojezdová 1500x4040mm bez pohonu	kus	1,000	49 400,00	49 400,00	CS ÚRS 2026 01
	W	0,16666666666667*6 'Přepočtené koeficientem množství		1,000			
20	K 348401150	Montáž oplocení z pletiva svařovaného do 1,5 m	m	10,000	308,40	3 084,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/348401150					
21	M 31324810	svařované 3D plotové pletivo v dílicích výšky 1,50m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komaxit	m	10,500	514,80	5 405,40	CS ÚRS 2026 01
	W	10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,500			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 905,50	
22	K 966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	8,000	453,26	3 626,08	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/966071711					
23	K 966071821	Rozěbrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	10,000	93,78	937,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/966071821					
24	K 966073811	Rozěbrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	1,000	341,62	341,62	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/966073811					
D	998	Přesun hmot				2 331,87	
25	K 998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	8,248	282,72	2 331,87	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/998232110					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál
Objekt: 05 - Vodovod

KSO: CC-CZ: 21. 1. 2026
Místo: Datum:

Zadavatel: IC: 05733162
Obec Mečeříž DIČ: CZ05733162

Účastník: 05733162
Roudnický-stavitel s.r.o. DIČ: CZ05733162

Projektant: IC: DIČ:

Zpracovatel: IC: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			42 911,16
DPH základní snížená	Základ daně 42 911,16 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 9 011,34 0,00
Cena s DPH			51 922,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál
Objekt: 05 - Vodovod
Místo:
Zadavatel: Obec Mečeříž
Účastník: Roudnický-stavitel s.r.o.

Datum: 21. 1. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		42 911,16
HSV - Práce a dodávky HSV		42 911,16
1 - Zemní práce		21 155,11
4 - Vodorovné konstrukce		2 825,01
8 - Trubní vedení		7 675,31
998 - Přesun hmot		11 255,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál
Objekt: 05 - Vodovod

Místo:
Zadavatel: Obec Mečertiz
Účastník: Roudnický-stavitel s.r.o.

Datum: 21. 1. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce 21 155,11

1	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	15,394	808,54	12 446,66	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251103

2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	6,029	101,60	612,55	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103

18,326 * 0,7 * 0,47 " vytačeno pískem
Součet

3	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,029	194,18	1 170,71	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101

6,029
Součet

4	K	171151103	Uložení sypání do násypů strojně s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovněním zhrutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	6,029	161,71	974,95	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103

6,029
Součet

5	K	174151101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhrutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	9,365	183,93	1 722,50	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101

18,326 * 0,7 * 0,73
Součet

6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhrutnění bez prohození sypání	m3	4,105	275,30	1 130,11	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101

18,326 * 0,7 * 0,32
Součet

7	M	58331200	štěrkopisek nefříděný	t	8,210	377,30	3 097,63	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	-----------------------	---	-------	--------	----------	----------------

4,105*2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

8	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m3	1,924	1 468,30	2 825,01	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451573111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	W		18,326 * 0,7 * 0,15		1,924			
			Součet		1,924			
D	8		Trubní vedení				7 675,31	
9	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	18,326	104,42	1 913,60	CS ÚRS 2026 01
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871161211								
10	M	WVN.VP403033	Safe Tech RC voda SDR11 32x3.0 100m BC	m	18,601	73,45	1 366,24	
W	W		18,326*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		18,601			
			Součet		18,601			
11	K	877161112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32	kus	3,000	293,71	881,13	CS ÚRS 2026 01
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877161112								
12	M	26653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	3,000	383,90	1 151,70	CS ÚRS 2024 02
13	K	877161913	Výměna tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T- kusů d 32	kus	1,000	408,28	408,28	CS ÚRS 2026 01
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877161913								
14	M	26615011	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,000	398,20	398,20	CS ÚRS 2024 02
15	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	18,601	64,13	1 192,88	CS ÚRS 2026 01
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899721111								
16	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	18,601	19,53	363,28	CS ÚRS 2026 01
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899722112								
D	998		Přesun hmot				11 255,73	
17	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	8,220	1 369,31	11 255,73	CS ÚRS 2026 01
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál
Objekt: 06 - Hromosvod

KSO: CC-CZ: 21. 1. 2026
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: 05733162
Obec Mečeříž DIČ: CZ05733162

Účastník: IČ: 05733162
Roudnický-stavitel s.r.o. DIČ: CZ05733162

Projektant: IČ: 05733162
DIČ: CZ05733162

Zpracovatel: IČ: 05733162
DIČ: CZ05733162

Poznámka:

Cena bez DPH		7 150,03
DPH základní snížená	Základ daně 7 150,03 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%
Cena s DPH		Výše daně 1 501,51 0,00
v CZK		8 651,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál
Objekt: 06 - Hromosvod
Místo:
Zadavatel: Obec Mečeříž
Účastník: Roudnický-stavitel s.r.o.

Datum: 21. 1. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		7 150,03
HSV - Práce a dodávky HSV		4 112,64
1 - Zemní práce		4 112,64
PSV - Práce a dodávky PSV		2 097,59
741 - Elektroinstalace - silnoproud		2 097,59
M - Práce a dodávky M		939,80
21-M - Elektromontáže		939,80

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál

Objekt:

06 - Hromosvod

Místo:

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel:

Obec Mečeříž

Projektant:

Účastník: Roudnický-stavitel s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 150,03

D HSV Práce a dodávky HSV

4 112,64

D		1	Zemní práce				4 112,64
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	2,160	1 630,00	3 520,80 CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132212131			
VV				0,3*0,4*((6+3)*2)			
2	K	174111101	Začyp syparinou z jakékoliv horniny ručně s uloženíím výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích	m3	2,160	274,00	591,84 CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/17411101			

D PSV Práce a dodávky PSV

2 097,59

D	741	Elektroinstalace - silnoproud					2 097,59
3	K	741410022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	19,638	40,71	799,46 CS ÚRS 2026 01
<i>Online PSC</i> https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741410022							
4	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	18,951	48,10	911,54 CS ÚRS 2024 02
VV				19,638+0,965 "Přepočtené koeficientem množství Součet	18,951 18,951		
5	K	741420024	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce	kus	1,000	150,00	150,00 CS ÚRS 2026 01
<i>Online PSC</i> https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741420024							
6	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	1,000	18,20	18,20 CS ÚRS 2024 02
7	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,060	3 639,91	218,39 CS ÚRS 2026 01
<i>Online PSC</i> https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998741101							

D M Práce a dodávky M

939,80

D		21-M	Elektromontáže				939,80	
8	K	210220300	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus	4,000	138,95	555,80	CS ÚRS 2026 01
<i>Online PSC</i> https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210220300								
9	M	35431017	svorka uzemnění Cu zkusební, 62mm	kus	4,000	96,00	384,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál
Objekt: 07 - Kanalizace splašková

KSO: CC-CZ: 21. 1. 2026
Místo: Datum:

Zadavatel: Obec Mečetiř IČ: 05733162
DIČ: CZ05733162

Účastník: Roudnický-stavitel s.r.o. IČ: 05733162
DIČ: CZ05733162

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		22 039,71
DPH základní snižená	Základ daně	
	22 039,71	
	0,00	
	Sazba daně	
	21,00%	4 628,34
	12,00%	0,00
Cena s DPH	V	26 668,05
	CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál
Objekt: 07 - Kanalizace splašková
Místo:
Zadavatel: Obec Mečejř
Účastník: Roudnický-stavitel s.r.o.

Datum: 21. 1. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	22 039,71
4 - Vodorovné konstrukce	22 039,71
8 - Trubní vedení	11 819,55
998 - Přesun hmot	1 071,86
	9 109,71
	38,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál
Objekt: 07 - Kanalizace splašková

Místo:
Zadavatel: Obec Mečeříž
Účastník: Roudnický-stavitel s.r.o.

Datum: 21. 1. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								22 039,71

D HSV Práce a dodávky HSV

11 819,55

D 1 Zemní práce								
1	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	10,845	735,04	7 971,51	CS ÚRS 2026 01
Online PSC					https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251103			
VV					10,845			
Součet					10,845			
2	K	162351103	Vodorovné přemísťení výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmruží z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1,085	92,36	100,21	CS ÚRS 2026 01
Online PSC					https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103			
VV					1,085			
Součet					1,085			
3	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,085	176,53	191,54	CS ÚRS 2026 01
Online PSC					https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101			
VV					1,085			
Součet					1,085			
4	K	171151103	Uložení sypání do násypů strojně s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovňnutím zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1,085	147,01	159,51	CS ÚRS 2026 01
Online PSC					https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103			
VV					1,085			
Součet					1,085			
5	K	174151101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	8,837	167,21	1 477,53	CS ÚRS 2026 01
Online PSC					https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101			
VV					8,837			
Součet					8,837			
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem přepraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypání	m3	2,008	647,42	1 300,02	CS ÚRS 2026 01
Online PSC					https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175111101			
VV					2,008			
Součet					2,008			
7	K	175111109	Obsypání potrubí ručně Připílatek k ceně za prohození sypání	m3	2,008	308,33	619,13	CS ÚRS 2026 01
Online PSC					https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175111109			
VV					2,008			
Součet					2,008			

D 4 Vodorovné konstrukce

1 071,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451573111 8,926*0,9*0,1 W W Součet	m3	0,803 0,803 0,803	1 334,82	1 071,86	CS ÚRS 2026 01
D 8 Trubní vedení 9 109,71								
9	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871313121	m	8,344	192,10	1 602,88	CS ÚRS 2026 01
10	M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8 8,344*1,1 "Přepočtené koeficientem množství Součet	m	9,178 9,178	376,00	3 450,93	CS ÚRS 2024 02
11	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzavěrů DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877310310	kus	3,000	324,61	973,83	CS ÚRS 2026 01
12	M	28612203	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/90° SN12/16	kus	1,000	519,00	519,00	CS ÚRS 2024 02
13	M	28612202	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16	kus	2,000	428,00	856,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877310320	kus	1,000	547,07	547,07	CS ÚRS 2026 01
15	M	28612221	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 160x160/45° SN12/16	kus	1,000	1 160,00	1 160,00	CS ÚRS 2024 02
D 998 Přesun hmot 38,59								
16	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998276101	t	0,031	1 244,83	38,59	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál

Objekt:

08 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Mečeříž

Účastník:

Roudnický-stavitel s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

21. 1. 2026

IC:
DIČ:

IC: 05733162

DIČ: CZ05733162

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		31 850,60
DPH základní snížená	Základ daně 31 850,60 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%
Cena s DPH		38 539,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál
Objekt: 08 - Elektroinstalace
Místo:
Zadavatel: Obec Mečeříž
Účastník: Roudnický-stavitel s.r.o.

Datum: 21. 1. 2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		31 850,60
D1 - Elektro přípojka		18 350,60
PSV - Práce a dodávky PSV		13 500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		13 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál

Objekt:

08 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel:

Obec Mečeříž

Projektant:

Účastník:

Roudnický-stavitel s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 850,60

D D1 Elektro přípojka

18 350,60

1	K	210812037	Montáž kabelu Cu plněného nebo laněného do 1 kV žíly 4x25 až 35 mm2 (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženího volně nebo v liště	m	13,000	61,80	803,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210812037								
délka								
10+3								
2	M	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2	m	13,150	372,00	4 891,80	CS ÚRS 2026 01
VV								
délka*žirálně								
10+3*1,05								
3	K	460010025	Vytváření trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,020	2 270,00	45,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460010025								
délka*koefficient přepočtu jednotek								
20,0*0,001								
4	K	460172112	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně v hornině tř I skupiny 3	m3	9,600	468,00	4 492,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460172112								
délka*šířka*hloubka								
20,0*0,6*0,8								
5	K	460462112	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuštěním v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru	m3	9,600	264,00	2 534,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460462112								
délka*šířka*hloubka								
20,0*0,6*0,8								
6	K	460581121	Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině	m2	12,000	19,40	232,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460581121								
délka*šířka								
20,0*0,6								
7	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm	m	20,000	249,00	4 980,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460661113								
délka								
20,0								
8	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	20,000	18,50	370,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460671112								
délka								
20,0								
VV								
20,0								
D PSV								
Práce a dodávky PSV								
13 500,00								
D 741								
Elektroinstalace - silnoproud								
13 500,00								
9	K	74121000 V1	Montáž včetně dodávky venkovních svítel dle požadavků investora	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	74142 R	Hromosvod celého objektu včetně revize a úpravy uzemnění		kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ: 21. 1. 2026
Místo: Datum:

Zadavatel: Obec Mečeříž IČ: DIČ: 05733162
Účastník: Roudnický-stavitel s.r.o. IČ: DIČ: CZ05733162

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		84 720,00	
DPH základní snížená	Základ daně 84 720,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 17 791,20 0,00
Cena s DPH		v CZK 102 511,20	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Obec Mečeříž

Účastník:

Roudnický-stavitel s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

21. 1. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

84 720,00

84 720,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba sociálního zázemí pro sportovní areál

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 21. 1. 2026

Zadavatel:

Obec Mečetiž

Projektant:

Účastník:

Roudnický-stavitel s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 720,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

84 720,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	%	14 160,000	2,00	28 320,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminka.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000								
VV					14 160,000			
2	K	Po11	Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, dotčených komunikací	%	14 160,000	0,50	7 080,00	
VV					14 160,000			
3	K	Po12	Dopravné inženýrská opatření-zřízení,údržba,odstranění	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
4	K	Po15	Zajištění prostoru stavby s případným ohrazením, oplocením staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
5	K	Po17	Inženýrská a kompletační činnost, dořešení detailů na stavbě	%	14 160,000	2,00	28 320,00	
VV					14 160,000			
6	K	Po19	Vytýčení inženýrských sítí v zájmové lokalitě	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	

