

Akce: **ODDÍLNÁ KANALIZACE  
UL. DR. JANSKÉHO  
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ**

Investor: **Město Moravská Třebová  
Nám. T.G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová**

Archivní číslo: **15/2025**

Stupeň dokumentace: **Dokumentace pro povolení záměru a  
dokumentace pro provedení stavby**

A.

## **PRŮVODNÍ LIST**

**ZMĚNA č. 1 – 09/2025**

### **Obsah:**

#### **A.1 Identifikační údaje**

##### A.1.1 Údaje o stavbě

- a) *název stavby,*
- b) *místo stavby,*
- c) *předmět dokumentace,*

##### A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace

#### **A.2 Seznam vstupních podkladů**

#### **A.3 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury**

- a) *hloubka stavby,*
- b) *výška stavby,*
- c) *předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě,*
- d) *plánovaný začátek a konec realizace stavby.*

## **A.1 Identifikační údaje**

### **A.1.1 Údaje o stavbě**

- a) Název stavby :** Oddílná kanalizace  
ul. Dr. Janského  
Moravská Třebová
- b) Místo stavby :**  
Kraj: Pardubický  
Katastrální území: Moravská Třebová  
Parcelní čísla pozemků: 2826/24, 2824/1, 2821/72, 2820/52, 2821/74, 2821/2,  
2793/3, 2821/1, 2813, 2821/77, 2821/40, 2821/39,  
2820/17, 2820/34.

**c) Předmět dokumentace :**

Projektová dokumentace řeší výměnu stávajících stok jednotné a dešťové kanalizace v ulici Dr. Janského, v úseku od napojení ulice Dr. Janského na VII. ulici budovanou v rámci stavby ZTV Jihozápad, IV. – VII. ulice, Moravská Třebová, po „T“ křižovatku ulice Dr. Janského (pod PENNY), mimo této křižovatky.

Jedná se o trvalou stavbu.

Stavba bude po dokončení užívána k odkanalizování příslušné lokality a západní části města.

***Zařazení projektované stavby dle § 5, odst. (2) zákona č. 283/2021 Sb. :***

Projektová dokumentace řeší sice výměnu původní jednotné a dešťové kanalizace, se změnou napojení Jednotné kanalizace do stoky budované v rámci stavby ZTV Jihozápad, IV. – VII. ulice, Moravská Třebová, a změnou napojení dešťové kanalizace do vodního toku.

Dokumentace řeší i zrušení části stávající jednotné kanalizace z ul. Dr. Loubala.

Nové trasy splaškové i dešťové kanalizace jsou vedeny z části mimo trasy původních stok.

***Ve smyslu odstavce (1), písmene a), bodu 12., přílohy č. 1 k zákonu č. 283/2021 Sb. se nejedná o Drobnou stavbu, je nutné požádat o povolení záměru a po dokončení o jeho kolaudaci.***

### **A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace**

**Zpracovatel projektu :** Helena Dobroucká  
Nerudova 1419/84  
571 01 Moravská Třebová

***Zpracovatel DODATKU č. 1***

**a zodpovědný projektant :** Petr Dobroucký  
Nerudova 84  
571 01 Moravská Třebová  
IČ 642 07 293  
autorizovaný technik, osvědčení o autorizaci č. 7844  
v oboru vodohospodářské stavby,  
specializace stavby zdravotně technické

**Projektanti jednotlivých částí:** Nejsou.

## **A.2 Seznam vstupních podkladů**

Podklady a průzkumy použité pro vypracování projektové dokumentace:

- výškopisné a polohopisné zaměření místa stavby,
- katastrální mapa
- informace o poloze stávajících podzemních a nadzemních vedení od správců sítí
- informace o stávajících stokách od provozovatele
- prohlídka stávajících šachet a upřesnění jejich hloubek, provedená projektantem ve spolupráci s provozovatelem
- kamerové prohlídky stok poskytnuté provozovatelem,
- projektová dokumentace „Výměna vodovodu ul. Dr. Janského, Moravská Třebová“, vypracovaná Helenou Dobrouckou.
- projektová dokumentace „ZTV Jihozápad – IV. – VII. ulice, Moravská Třebová“ ve stupni pro provedení stavby.
- Studie proveditelnosti „Studie kanalizace Západ, Moravská Třebová, vypracovaná projektantem Petrem Dobrouckým v březnu 2025, doložená Hydrotechnickým posouzením navržené koncepce odvodnění vypracované Ing. Petrem Praxem, Ph.D.
- na navrženou stavbu bude navazovat projektová dokumentace komunikace, která se v současné době zpracovává.

## **A.3 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury**

- a) hloubka stavby* hloubka výkopů 1,50 až 3,50 m
- b) výška stavby* jedná se o podzemní objekt
- c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě*
- d) plánovaný začátek a konec realizace stavby* rok 2025 až 2026

V Moravské Třebové – září 2025

Vypracoval: Dobroucký Petr