

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku:

„Snížení energetické náročnosti městského úřadu v Blansku“

Zadavatel: **Město Blansko**
Se sídlem: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
IČ: 00279943
Číslo účtu: 19-329631/0100
Jednající: Mgr. Ivo Polák, starosta města
Telefon: +420 516 775 124, +420 773 771 604
E-mail: polak@blansko.cz

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, město Blansko, tímto poskytuje dodatečnou informaci, spočívající **v zodpovězení dotazů uchazečů ze dne 25. 08. 2015.** Tyto informace zadavatel poskytuje všem uchazečům.

Dotazy uchazeče:

1. Je třeba dokládat osvědčeními, certifikáty a doklady i parametry zmíněné v příloze č. 1 a č. 2 k souhrnné technické zprávě? Nebo stačí v nabídce doložit pouze požadavky specifikované v zadávací dokumentaci v odst. XI. 2?
2. Ve výpise prvků je požadavek na bezpečnostní třídu WK1 – co zadavatel požaduje? Pro bezpečnostní třídu WK1 by měli být na všech oknech uzamykatelné kliky + 4 bezpečnostní body + uzavřená výztuha do rámu. – je to takto správně? – UVAŽOVAT U VŠECH OKEN?
3. Ve výpise prvků je požadavek aby vyklápěcí křídla měla funkci úplného otevření – je možno uvažovat, že vyklápěcí křídla budou mít možnost vyháknutí kovacíh nůžek a následné možnosti vyklopení křídla do 90°? – UVAŽOVAT U VŠECH OKEN?
4. Ve výpise prvků je přímo věta: „VÝROBNÍ PŘÍPRAVA NA STÁVAJÍCÍ ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM (EVS) DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU, NUTNÁ KOORDINACE SE SPRÁVCEM SYSTÉMU“ - jak máme uvažovat výrobní přípravu? – ve výrobě se vyfrézuje vždy otvor pro magnetický kontakt, ve výrobě se nachystá elektrický kabel a na stavbě si elektrikáři namontují stávající magnetické kontakty? – UVAŽOVAT NA VŠECHNA OKNA?
5. Ve výpise prvků je požadavek u dveří D06 na $U_d = 0,9$ – přitom v zadávacích podmínkách je požadavek na U_d plastových i U_d hliníkových dveří 1,2 – co platí?

Zadavatel odpovídá:

1. V nabídce stačí doložit pouze požadavky specifikované v zadávací dokumentaci v odst. XI. 2.
2. Bezpečnostní třídu uvažujte u oken v prvním nadzemním podlaží (W01 – 22ks, W02 – 27ks, W03 – 2ks, W04 – 1ks, W10 – 1ks)
3. Ano, lze připustit
4. Výrobní příprava se bude týkat 27 ks výplní otvorů a její provedení bude s ohledem na charakter zabezpečovacího systému upřesněno před zahájením jejich výroby. Provedení bude svým rozsahem odpovídat běžným standardům
5. D06 jsou balkonové dveře, které budou součástí okenní sestavy. Požadavek $U_d = 0,9$ u dveří D06 musí být dodržen.

V Blansku dne 26. 8. 2015

Ing. Ivana Bartošová
Projektový manažer
Energy Benefit Centre a.s.
(na základě plné moci udělené zadavatelem)