

Obecní úřad LAHOŠŤ		Čís. dopor.
DOŠLO	19. 03. 2018	
Č. j.	001724/KO/KP	001704
Přílohy:		V/S

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 5.9.2017

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Obec Lahošť**
se sídlem: 417 25 Lahošť, Švermova 22
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Milan Fábera – starosta obce
IČ: 00266426

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1060454359/0800

dále jen „objednatel“

1.2 Zhotovitel: **INSKY spol. s r.o.**
se sídlem : Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem
IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka UL
číslo účtu: 40272/0800
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 113

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany se oboustranně dohodly o doplnění smlouvy o dílo,
čl. 3. TERMÍN PLNĚNÍ SMLOUVY a čl.4 CENA ZA DÍLO
na realizaci stavební zakázky „REKONSTRUKCE POVRCHŮ V ULICI PŘÍČNÁ
V LAHOŠTI –I.ETAPA-VĚTEV A“**

Znění článku 3. Termín plnění smlouvy

Vzhledem k nutnosti pozastavení prací z důvodu nevycházejících statických zkoušek na vrstvě ŠD 0/63 a následně záměně vrstvy ze ŠD za vrstvu ze směsi stmelené cementem SC (KSC I).Zhotovitel se zavázal nad rámec smlouvy pro objednatele provést úpravu pozemku p.č. 118/1 , k.ú. Lahošť zpevnění místní komunikace pokládkou obru a její zhutnění. Současně byly provedeny také vícepráce dle požadavku objednatele.

Termín dokončení díla: 6.4.2018

Znění článku 6. Cena díla

Vzhledem k vzniklým vícepracím v průběhu provádění díla dochází ke změně ceny díla (viz příloha č. 1 Dodatku č. 1).

Cena díla dle Smlouvy o dílo
méněpráce
vícepráce

2 685 730,25 Kč bez DPH
- 553 283,01 Kč bez DPH
548 595,23 Kč bez DPH

Cena díla dle Dodatku č. 1

2 681 042,47 Kč bez DPH

9. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5.9.2017 nabývá účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž má každý platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

Ve Lahošti dne 14.3.2018

V Ústí nad Labem, dne 14.3.2018


Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Milan Fábera
starosta

OBEC LAHOŠŤ
Švermova 22
417 25 LAHOŠŤ
-1-


INSKY s.r.o.
Nový svět 100
400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 253 031
DIČ: CZ00671533 41

Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti



1 - Rekonstrukce povrchů - Větev A

o: Lahošť

Datum: #REF!

stavatel: Obec Lahošť Švermova 22 417 27 Lahošť
ažeč: #REF!

Projektant: Ing. Urbanský M.

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
klady soupisu celkem						
D	HSV	Práce a dodávky HSV				
D	1	Zemní práce				
K	111201101	Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	10,000	24,00	240,00
K	113106123	Rozebření dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo žlvice a s výjímky spár ze zámkové dlažby	m ²	175,000	28,00	4 900,00
K	113107132	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m ²	30,000	330,00	9 900,00
K	113107142	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	50,000	93,00	4 650,00
VV		vozovky 50,0		50,000		
K	11202111	Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	105,000	30,00	3 150,00
K	121101101	Sepnutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m ³	12,000	65,00	780,00
VV		120°0,1 Přepočtené koeficientem množství		12,000		
K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	505,000	96,00	48 480,00
K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	252,500	18,00	4 545,00
VV		505,0+252,5 Přepočtené koeficientem množství		252,500		
K	132301101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	98,000	345,00	33 810,00
VV		194,000 rýh 240,0°0,5°0,8		96,800		
VV		7kan.přípojka 10,0°0,3°0,4		1,200		
VV		Součet		98,000		
K	132301109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	49,000	85,00	4 165,00
VV		98°0,5 Přepočtené koeficientem množství		49,000		
K	162701105	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	603,000	115,00	69 345,00
VV		505,0+98,0		603,000		
K	162701109	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m ³	3 015,000	12,00	36 180,00
VV		603°5 Přepočtené koeficientem množství		3 015,000		
K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	1 025,100	100,00	102 510,00
VV		603°1,7 Přepočtené koeficientem množství		1 025,100		
K	175151101	Obyčasná potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m ³	0,900	124,00	111,60
VV		7kan.přípojka 10,0°0,3°0,3		0,900		

SKUTEČNÉ VÝMĚRY

FINANČNÍ ROZDÍ

10	24,00	240,00 Kč	0,00
175	28,00	4 900,00 Kč	0,00
30	330,00	9 900,00 Kč	0,00
50	93,00	4 650,00 Kč	0,00
105	30,00	3 150,00 Kč	0,00
12	65,00	780,00 Kč	0,00
718,7	96,00	68 995,20 Kč	20 515,20
zatravní. Dlažba 110 m ² × 0,43 = 47,3m ³			
Poříštění. Chodník 220 m ² × 0,32 = 70,4 m ³			
Chodník 31 m ² × 0,24 = 7,44 m ³			
Komunikace 990 m ² × 0,47 = 465 m ³			
Hloubení propustky 13 m ³			
Rozšíření pro obrubky 400 m × 0,4 m × 0,47 m = 75,2 m ³			
sanace 85,9m ² × 0,4 = 34,36m ³			
výkop voda 2x2x1,5=6 m ³			
Celkem 718,7			
359,35	18,00	6 468,30 Kč	1 923,30
718,7+0,5			
98	345,00	33 810,00 Kč	0,00
49	85,00	4 165,00 Kč	0,00
816,7	115,00	93 920,50 Kč	24 575,50
718,7+98-816,7m ³			
4083,5	12,00	49 002,00 Kč	12 822,00
816,7x5	1660,35	166 035,00 Kč	63 525,00
816,7 × 2,033			
0,9	124,00	111,60 Kč	0,00

M	583312000	šterkopisek netříděný záspový materiál	t	1,800	265,00	477,00
VV		0,972 Přepočtené koeficientem množství		1,800		
K	18141121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	600,000	20,00	12 000,00
M	005724100	osivo směs travní parková	kg	18,900	95,00	1 795,50
VV		600*0,0315 Přepočtené koeficientem množství		18,900		
K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 350,000	12,00	16 200,00
K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopu při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	600,000	26,00	15 600,00
K	182301131	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při související ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	600,000	17,00	10 200,00
M	103715000	substrát pro trávníky A VI.	m3	48,000	650,00	31 200,00
VV		650,0+120,0*0,1		48,000		
D	2	Zakládání				
K	211521111	Výplň kamenivem do ryh odvodňovacích žeběr nebo tratí bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3	96,800	725,00	70 180,00
VV		*sásk. ryha 242,0*0,5*0,8		96,800		
K	274362021	Výstuž základů pásů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,053	26 000,00	1 378,00
VV		10,070,0053		0,053		
K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	1,120	2 585,00	2 895,20
VV		1,0*0,8*0,7*2		1,120		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
K	339921133	Ouvazování palisád betonových výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	m	15,000	484,00	7 260,00
M	592284150	palisáda betonová přírodní 17,5X20X120 cm	kus	83,325	295,00	24 580,88
VV		*5,5ku/m3 15,0*5,5		83,325		
VV		82,5*1,01 Přepočtené koeficientem množství		83,325		
K	348942141	Základní ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí i č. 10-12 s osazením do vynechaných otvorů ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm	m	15,000	1 275,00	19 125,00
D	4	Vodorovné konstrukce				
K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	0,300	725,00	217,50
VV		*kan.přípojka 10,0*0,3*0,1		0,300		
D	5	Komunikace				
K	564851111	Podklad ze šterkoputu š0 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 032,000	135,00	139 320,00
VV		*konstrukce vozovky-asf. povrch-tl. 470 mm 990,0		990,000		
VV		*konstrukce chodníku bet. dlažba-tl. 240 mm 15,0+7,0		42,000		
K	564861111	Podklad ze šterkoputu š0 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 210,000	165,00	199 650,00
VV		*konstrukce vozovky-asf. povrch-tl. 470 mm 990,0		990,000		
VV		*konstrukce sjezdu bet. dlažba-tl. 320 mm 220,0		220,000		
K	564871111	Podklad ze šterkoputu š0 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	920,000	195,00	179 400,00
VV		*konstrukce park. míst. tl. 430 mm 120,0		120,000		
VV		*pro sanace 400,0*2		800,000		
K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OK-S) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm- tl 50mm	m2	990,000	298,00	295 020,00
VV		*konstrukce vozovky-asf. povrch-tl. 470 mm 990,0		990,000		
K	573211111	Podřik pojizdci P5 bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	990,000	13,00	12 870,00
VV		*konstrukce vozovky-asf. povrch-tl. 470 mm 990,0		990,000		
K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	990,000	265,00	262 350,00
VV		*konstrukce vozovky-asf. povrch-tl. 470 mm 990,0		990,000		
K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm	m2	64,000	315,00	20 160,00
VV		*dostavba vozovky 32,0*2		64,000		
K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	42,000	185,00	7 770,00
VV		*konstrukce chodníku bet. dlažba-vetř-tl. 240 mm 35,0+7,0		42,000		
M	592452680	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	36,050	229,00	8 255,45
VV		35*1,03 Přepočtené koeficientem množství		36,050		
M	592452670	dlažba skladebná betonová základní pro nevladné 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	7,210	469,00	3 381,49
VV		7*1,03 Přepočtené koeficientem množství		7,210		
K	596212121	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	220,000	175,00	38 500,00
VV		*konstrukce sjezdu bet. dlažba-tl. 320 mm 220,0		220,000		
M	592452660	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	224,400	248,00	55 651,20

	1,8	265,00	477,00 Kč	0,00
	600	20,00	12 000,00 Kč	0,00
	18,9	95,00	1 795,50 Kč	0,00
	1350	12,00	16 200,00 Kč	0,00
	600	26,00	15 600,00 Kč	0,00
	600	17,00	10 200,00 Kč	0,00
	48	650,00	31 200,00 Kč	0,00
	96,8	725,00	70 180,00 Kč	0,00
	0,053	26 000,00	1 378,00 Kč	0,00
	6,12	2 585,00	15 820,20 Kč	12 925,00
obetonování trubky	2,5m3	2 x 3,14 x 0,225x0,15x10 = 0,1x0,5x10		
základy	1,12m3			
žb deska	2 m3	0,15 x 1,6 x 8		
	15	484,00	7 260,00 Kč	0,00
	83,325	295,00	24 580,88 Kč	-0,01
	15	1 275,00	19 125,00 Kč	0,00
	0,3	725,00	217,50 Kč	0,00
	42	135,00	5 670,00 Kč	-133 650,00
1032-990-42				
náhrada vrstvy za KSC	1210	165,00	199 650,00 Kč	0,00
	900	195,00	175 500,00 Kč	-3 900,00
	990	236,00	233 640,00 Kč	-61 380,00
tl 50 mm	990	13,00	12 870,00 Kč	0,00
	990	265,00	262 350,00 Kč	0,00
	64	315,00	20 160,00 Kč	0,00
II. Etapa????	31	185,00	5 735,00 Kč	-2 035,00
	34,1	229,00	7 808,90 Kč	-446,55
31x1,1-34,1	0	469,00	0,00 Kč	-3 381,49
II. Etapa????	189	175,00	33 075,00 Kč	-5 425,00
	207,9	248,00	51 559,20 Kč	-4 092,00

VV	220*1,02 Přepočtené koeficientem množství		224,400			
K	596412212	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic, pozemních komunikací s ložem z kamenniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	120,000	165,00	19 800,00
VV		konstrukce park. míst - tl. 430 mm* 120,0		120,000		
M	59245319	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibračněsávaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: dlažba zatravnovací BEST-KROSO 210x140x80 mm přírodní	m2	88,992	295,00	26 252,44
VV		72x 120,0/0,72		86,400		
VV		88,4*1,03 Přepočtené koeficientem množství		88,992		
M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	2,688	965,00	2 592,92
VV		podíl 28% 120,0*0,28*0,08		2,688		
M	581727200	hmota perlitová, absorbení ropných produktů, bal. 125 litrů	m3	0,448	2 570,00	1 151,36
VV		podíl 28% 120,0*0,28*0,08/1		0,448		
D	8	Trubní vedení				
K	82044111	Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začleněním DN přes 400 do 600 mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
K	871264201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 k SDR 11/PN16 Ø 110 x 10,0 mm	m	10,000	59,00	590,00
M	28613850	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 110 x 10,0 mm	m	10,150	322,00	3 268,30
VV		10*1,015 Přepočtené koeficientem množství		10,150		
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
K	914111111	Montáž svítlé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	14,000	156,00	2 184,00
M	40440560	znáška dopravní svítlid reflexní AL 3M	kus	14,000	1 360,00	19 040,00
K	914511112	Montáž sloupky dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	11,000	744,00	8 184,00
M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	11,000	650,00	7 150,00
K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	7,000	270,00	1 890,00
K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z náterových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	7,000	13,00	91,00
K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tří. C 12/15, do lože z betonu prostého těžké značky	m	2,000	189,00	378,00
VV		1+1		2,000		
M	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý-pravý 100x15x15/25 cm	kus	2,020	275,00	555,50
VV		1+1		2,020		
VV		2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020		
K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tří. C 12/15, do lože z betonu prostého těžké značky	m	887,000	157,00	139 259,00
VV		805,0+50,0+32,0		887,000		
M	59217509	obrubník betonový 100x8x25 cm přírodní	kus	813,050	79,00	64 230,95
VV		805*1,01 Přepočtené koeficientem množství		813,050		
M	592175090	obrubník betonový univerzální přírodní 50x8x25 cm	kus	101,000	49,00	4 949,00
VV		50,0*2		100,000		
VV		100*1,01 Přepočtené koeficientem množství		101,000		
M	59217512	obrubník betonový 100x5x20 cm přírodní	kus	32,320	39,00	1 260,48
VV		32*1,01 Přepočtené koeficientem množství		32,320		
K	919122122	Uživení dilatačních spár závlivou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního náteru s těsnícím profilem pod závlivou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	1 100,000	46,00	50 600,00
K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	10,000	1 212,00	12 120,00
M	592224100	trouba hrdlová přímo železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm	kus	4,000	5 680,00	22 720,00
K	919726123	Trubka PVC X stream DN 400	m			
VV		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	120,000	54,00	6 480,00
VV		konstrukce park. míst - tl. 430 mm 120,0		120,000		
K	919726202	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	31,000	43,00	1 333,00
K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	40,000	233,00	9 320,00
K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	4,500	338,00	1 521,00
M	592270050	žlab odvodňovací spád dna 0,5%, polymerbeton, 100x13 cmx15,5/16 cm	kus	4,500	998,00	4 491,00
M	592270220	nář. mřížkový odvodňovací grafitová tvárná litina 50 x 12,7cm x průřez vtoku 493cm2/m, tř.zatíží C25 cm Ø	kus	9,000	572,00	5 148,00
VV		4,5*2 Přepočtené koeficientem množství		9,000		
M	592270250	vpusť žlabová krátký tvar odvodňovací H=355mm těsný odtok DN100 50 x 13 x 35,5 cm	kus	1,000	2 720,00	2 720,00
M	592270280	čelo odvodňovacího žlabu výtokové	kus	2,000	471,00	942,00
K	962041211	Bourání mostních konstrukcí zdva a pilířů z prostého betonu	m3	10,000	1 453,00	14 530,00
D	997	Přesun sítě				

189x1,1+207,9					
110	165,00	18 150,00 Kč			-1 650,00
121	295,00	35 695,00 Kč			9 442,36
110x1,1+121m2					
2,688	965,00	2 593,92 Kč			0,00
0,448	2 570,00	1 151,36 Kč			0,00
0	2 500,00	0,00 Kč			-5 000,00
10	59,00	590,00 Kč			0,00
10,15	322,00	3 268,30 Kč			0,00
14	156,00	2 184,00 Kč			0,00
14	1 360,00	19 040,00 Kč			0,00
11	744,00	8 184,00 Kč			0,00
11	650,00	7 150,00 Kč			0,00
7	270,00	1 890,00 Kč			0,00
7	13,00	91,00 Kč			0,00
0	189,00	0,00 Kč			-378,00
0	275,00	0,00 Kč			-555,50
II. ETAPA					
650	157,00	102 050,00 Kč			-37 209,00
606	79,00	47 874,00 Kč			-16 356,95
101	49,00	4 949,00 Kč			0,00
0	39,00	0,00 Kč			-1 260,48
1100	46,00	50 600,00 Kč			0,00
14	1 212,00	16 968,00 Kč			4 848,00
4	5 680,00	22 720,00 Kč			0,00
14	880,00	12 320,00 Kč			12 320,00
120	54,00	6 480,00 Kč			0,00
31	43,00	1 333,00 Kč			0,00
40	233,00	9 320,00 Kč			0,00
4,5	338,00	1 521,00 Kč			0,00
4,5	998,00	4 491,00 Kč			0,00
9	572,00	5 148,00 Kč			0,00
1	2 720,00	2 720,00 Kč			0,00
2	471,00	942,00 Kč			0,00
10	1 453,00	14 530,00 Kč			0,00

K	97221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	69,550	28,00	1 947,40
K	97221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	973,700	8,00	7 789,60
VV		69,55114 Přepočtené koeficientem množství		973,700		
K	97221571	Vodorovná doprava vybraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km	t	21,525	185,00	3 982,13
K	97221579	Vodorovná doprava vybraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	301,350	10,00	3 013,50
VV		21,52714 Přepočtené koeficientem množství		301,350		
K	97221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového	t	82,025	180,00	14 764,50
K	97221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů	t	9,050	550,00	4 977,50
D	998	Přesun hmot				
K	99825111	Přísun hmot po komunikaci s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živinovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv děky objektu	t	288,853	36,00	10 398,71
D	M	Práce a dodávky M				
D	46-M	Zemní práce při exst.-mont.pracích				
K	46051006	Kabelové prostory, kanály a multikanály kabelové prostory z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s objemem z písku, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm	m	200,000	67,00	13 400,00
M	1310139	Uložení materiál Uložení materiál - trubky - přísluší. CHRANICKÁ DELENA KOPHALF 06110/2 BA CEREVNA	m	200,000	305,00	61 000,00
NOVÉ POLOŽKY						
	567122114	Podklad ze směsi stmelene cementem SC C 8/10 (KSC II) t 150 mm	m2			
K	567122114R1	Příplatek za výšší třídy pevnosti KSC I - úprava receptury	m2			
	156131133	Osazení stěmišního obrubníku betonového ležatého s roční úprava do lože z betonu prostého	m3			
	192174640	osazení betonem, stěmiš Standard 50x15x25 cm	m3			
	120901121R	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného roční	m3			
	899331111	Výstavba úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	kus			
	592241370	prstenec betonový vyrovnávací TBW-q 625/100/70 62,5x100x70	kus			
	198613111	200 mm vysoký uliční vstupy TBW-q 625/100/70 62,5x100x70 hrnce. Součástí nebo hydrantů	kus			

91,075	28,00	2 550,10 Kč	602,70
1275,05	8,00	10 200,40 Kč	2 410,80
súčet: pol. 2, 3, 4, 5 a 14 km			
23,26	185,00	4 303,10 Kč	0,00
325,64	10,00	3 256,40 Kč	320,97
propustek 22 t x 14			
105,28	180,00	18 950,40 Kč	242,90
82,025 * 22 + 1,26 * 105,28			
23,37	550,00	12 853,50 Kč	4 185,90
na základe vážných listísk			
288,853	36,00	10 398,71 Kč	7 876,00

80	67,00	5 360,00 Kč	-8 040,00
80	305,00	24 400,00 Kč	-36 600,00

90	274,00 Kč	271 260,00 Kč	271 260,00
990	60,00 Kč	59 400,00 Kč	59 400,00
9	275,00 Kč	2 475,00 Kč	2 475,00
20	108,00 Kč	2 160,00 Kč	2 160,00
0,63	5 520,00 Kč	3 477,60 Kč	3 477,60
3	1 620,00 Kč	4 860,00 Kč	4 860,00
3	267,00 Kč	801,00 Kč	801,00
19	954,00 Kč	18 126,00 Kč	18 126,00

	2 319 230,31
--	--------------

2 538 965,56 Kč

rozdílné ceny

D VRH		Vedlejší rozpočtové náklady					
K	010000100	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	25 000,00		25 000,00
K	011514000	Statické posouzení budovy	kpl	1,000	15 000,00		15 000,00
K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00		5 000,00
K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	23 192,30		69 576,91
K	03440300	Dopravně-inženýrská opatření	kpl	1,000	15 000,00		15 000,00
K	043134000	Zkoušky zatevňovací	kus	2,000	2 500,00		5 000,00
K	052101000	Rezerva investora.10%	%	10,000	23 192,30		231 923,03

1	25 000,00	25 000,00 Kč	0,00
1	15 000,00	15 000,00 Kč	0,00
1	5 000,00	5 000,00 Kč	0,00
3	23 192,30	69 576,91 Kč	0,00
1	15 000,00	15 000,00 Kč	0,00
5	2 500,00	12 500,00 Kč	7 500,00
0	23 192,30	0,00 Kč	-231 923,03

366 499,94

142 076,91 Kč

rozdiel ceny

-224 423,03 Kč

cena dle SOD	Nová cena
2 685 730,25	2 681 042,47 Kč
snížení celkové ceny o	
-4 687,78 Kč	