

Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané – etapa 1 zadávací řízení na dodavatele

Dodatečné informace, odpovědi na zaslané dotazy:

Dotaz č. 6, ze dne 4.11.2025

Text žádosti č.1: V soupisu prací, SO 101 – Komunikace – větev A, pol. č. 92 – Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m² objímkami na sloupek nebo konzolu – množství 1 kus. Toto množství je v rozporu se součtem jednotlivých dopravních značek v položkách č.93 až č.99, ke kterým se tato položka vztahuje. Podle součtu jednotlivých značek by toto množství mělo být: $2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 4 + 4 = 14$ kusů. Žádáme zadavatele o opravu celkového množství značek v pol. č. 92.

Text žádosti č.2: V soupisu prací, SO 101 – Komunikace – větev A, chybí položky pro dodávku patek pro upevnění sloupku dopravního značení (10 ks), víček sloupku (10 ks) a upínek pro montáž jednotlivých značek (20 ks). Žádáme zadavatele o doplnění těchto chybějících nákladů do soupisu prací, případně o sdělení informace, do jakých položek soupisu prací mají být tyto chybějící náklady zakalkulovány.

Text žádosti č.3: V soupisu prací, SO 103 – Komunikace – větev C, chybí položky pro dodávku patek pro upevnění sloupku dopravního značení (2 ks), víček sloupku (2 ks) a upínek pro montáž jednotlivých značek (4 ks). Žádáme zadavatele o doplnění těchto chybějících nákladů do soupisu prací, případně o sdělení informace, do jakých položek soupisu prací mají být tyto chybějící náklady zakalkulovány.

Text žádosti č.4: V soupisu prací, SO 104 – Komunikace – větev D, chybí položky pro dodávku patek pro upevnění sloupku dopravního značení (2 ks), víček sloupku (2 ks) a upínek pro montáž jednotlivých značek (4 ks). Žádáme zadavatele o doplnění těchto chybějících nákladů do soupisu prací, případně o sdělení informace, do jakých stávajících položek soupisu prací mají být tyto chybějící náklady zakalkulovány.

Text žádosti č.5: V projektové dokumentaci, SO 301.1 – Stoka S, SO 301.2 – Stoka S5, SO 301.3 – Stoka S6, SO 301.4 – Stoka S7, dle výkresu č. 301.8 VZOROVÝ VÝKRES PREFA ŠACHTY, má být provedeno obložení nástupnic a žlabu šachty kameninou, ale dle výkresu č. 301.9 SOUPIS ŠACHET, mají být kameninou obloženy pouze žlaby šachet a nástupnice mají být betonové. Žádáme zadavatele o informaci, jaká je požadovaná úprava povrchu žlabů a nástupnic u prefabrikovaných šachtových den splaškové kanalizace.

Text žádosti č.6: V projektové dokumentaci, SO 302.1 – Stoka D, SO 302.2 – Stoka D2, SO 302.4 – Stoka D4, SO 302.6 – Stoka D6, dle výkresu č. 302.11 VZOROVÝ VÝKRES PREFA ŠACHTY, má být provedeno obložení nástupnic a žlabu šachty kameninou, ale dle výkresu č. 302.13 SOUPIS ŠACHET, mají být žlaby šachet i nástupnice betonové. Žádáme zadavatele o informaci, jaká je požadovaná úprava povrchu žlabů a nástupnic u prefabrikovaných šachtových den dešťové kanalizace.

Text žádosti č.7: V soupisu prací, SO 302.9 – Tůň s retenčním prostorem, chybí položka pro dodávku a montáž ocelových česlí o rozměru 1200 mm x 400 mm, na vtoku do ŠK1. Žádáme zadavatele o doplnění této chybějící položky do soupisu prací, případně o sdělení informace, do jaké stávající položky soupisu prací mají být tyto chybějící náklady zakalkulovány.

Text žádosti č.8: V soupisu prací, SO 351.6 – Odbočení pro vodovodní přípojky, chybí položka pro dodávku a montáž signalizačního vodiče DN do 150 mm na potrubí (délka 139,4m). Žádáme zadavatele o doplnění této chybějící položky do soupisu prací, případně o sdělení informace, do jaké stávající položky soupisu prací mají být tyto chybějící náklady zakalkulovány.

Text žádosti č.9: V soupisu prací, SO 501.2 – Větev P1, pol. č. 17 a 18 – Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop (Příplatek k přesunu hmot...) – množství u obou položek je 0 t! Žádáme zadavatele o vyjádření, zda uvedené množství je v soupisu prací uvedeno správně.

Text žádosti č.10: V soupisu prací, SO 501.3 – Větev P2, pol. č. 14 a 15 – Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop (Příplatek k přesunu hmot...) – množství u obou položek je 0 t! Žádáme zadavatele o vyjádření, zda uvedené množství je v soupisu prací uvedeno správně.

Dotazy ohledně SO 001 Vedlejší rozpočtové náklady V soupisu prací na listu „SO 001 - Vedlejší rozpočt...“ požaduje ocenit 58 položek Vedlejších rozpočtových nákladů Podrobnost popisu jednotlivých položek soupisu vedlejších a ostatních nákladů však neumožňuje stanovení ceny dané práce nebo činnosti, tak jak stanovuje Vyhláška č. 169/2016 Sb.

Text žádosti č.11: Položky č.1, 2, 3, 4, 40, 41,42, 44, 45, 46, 48 – se týkající zařízení staveniště Žádáme zadavatele o specifikaci svých požadavků na zařízení staveniště. Požaduje Zadavatel nějaké specifické zařízení pro osoby objednatele?

Text žádosti č.12: Položka č. 43 – Provizorní komunikace Žádáme zadavatele o specifikaci svých požadavků na provizorní komunikace. Požaduje Zadavatel konkrétní provizorní komunikace?

Text žádosti č.13: Položka č. 47 – Informační cedule na staveništi Žádáme zadavatele o specifikaci svých požadavků na informační ceduli, tj. obsah a rozměr cedule.

Text žádosti č.14: Položka č. 12 – Náklady spojené se zádlažbou poklopů ve volném terénu Žádáme zadavatele o specifikaci svých požadavků, tj. počet poklopů ve volném terénu, kterých se týká zádlažba, a specifikaci materiálu dlažby.

Text žádosti č.15: Položka č. 13 – Náklady spojené s uvedením nezpevněných ploch do původního stavu včetně osetí a následné péče Žádáme zadavatele o specifikaci svých požadavků, tj. jakou plochu bude zadavatel požadovat uvést do původního stavu, a jaký má požadavek na následnou péči.

Text žádosti č.16: Položka č. 17 – Užívání veřejných prostranství a ploch, poplatky spojené se zábořem komunikací místních a komunikací II a III třídy, či tříd vyšších Žádáme zadavatele o informaci, jakou cenu bude Město Planá účtovat za zábor místních komunikací.

Text žádosti č.17: Položka č. 27 – Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, koordinátor BOZP na staveništi (Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi vždy zajišťuje zadavatel stavby (investor). Tato povinnost je zakotvena v zákoně č. 309/2006 Sb.) Žádáme zadavatele o informaci, jakou cenu má dodavatel ocenit jako náklady na „koordinátor BOZP na staveništi“.

Text žádosti č.18: Zadavatel v odpovědi na zaslané dotazy „Dotaz č. 3 ze dne 24.10.2025“ u položek č. 22, 15 dílčího soupisu prací OVN uvádí „V dílčím soupisu prací byl upraven popis položky.“ Dodavatel žádné úpravy u položek č. 22, 15 dílčího soupisu prací OVN nezaznamenal.

Odpověď Zadavatele:

Dobrý den,
na základě dotazu uchazeče o účast v zadávacím řízení k zakázce „Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané – etapa 1“, podáváme dodatečné informace k zadávací dokumentaci:

Text dotazu č.1: V soupisu prací, SO 101 – Komunikace – větev A, pol. č. 92 – Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m² objímkami na sloupek nebo konzolu – množství 1 kus. Toto množství je v rozporu se součtem jednotlivých dopravních značek v položkách č.93 až č.99, ke kterým se tato položka vztahuje. Podle součtu jednotlivých značek by toto množství mělo být: $2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 4 + 4 = 14$ kusů. Žádáme zadavatele o opravu celkového množství značek v pol. č. 92.

Opravena předmětná položka.

Text dotazu č.2: V soupisu prací, SO 101 – Komunikace – větev A, chybí položky pro dodávku patek pro upevnění sloupku dopravního značení (10 ks), víček sloupku (10 ks) a upínek pro montáž jednotlivých značek (20 ks). Žádáme zadavatele o doplnění těchto chybějících nákladů do soupisu prací, případně o sdělení informace, do jakých položek soupisu prací mají být tyto chybějící náklady zakalkulovány.

Požadované je již součástí předmětných položek.

OBSAH položky:

2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání značek; tyto se oceňují ve specifikaci,

b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol; tyto se oceňují cenami souboru cen 9145111 Montáž sloupku dopravních značek a 9145311 Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek,

c) nátěry; tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,

d) naložení a odklizení výkopku; tyto se oceňují cenami části A06 Přemístění výkopku, katalog 800-1 Zemní práce.

OBSAH položky:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,

b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,

2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.

3. V cenách -1112 a -1113 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodání sloupku; tyto se oceňují ve specifikaci

b) naložení a odklizení výkopku; tyto se oceňují cenami části A06 Přemístění výkopku.

Text dotazu č.3: V soupisu prací, SO 103 – Komunikace – větev C, chybí položky pro dodávku patek pro upevnění sloupku dopravního značení (2 ks), víček sloupku (2 ks) a upínek pro montáž jednotlivých značek (4 ks). Žádáme zadavatele o doplnění těchto chybějících nákladů do soupisu prací, případně o sdělení informace, do jakých položek soupisu prací mají být tyto chybějící náklady zakalkulovány.

Viz předchozí odpověď.

Text dotazu č.4: V soupisu prací, SO 104 – Komunikace – větev D, chybí položky pro dodávku patek pro upevnění sloupku dopravního značení (2 ks), víček sloupku (2 ks) a upínek pro montáž jednotlivých značek (4 ks). Žádáme zadavatele o doplnění těchto chybějících nákladů do soupisu prací, případně o sdělení informace, do jakých stávajících položek soupisu prací mají být tyto chybějící náklady zakalkulovány.

Viz předchozí odpověď.

Text dotazu č.5: V projektové dokumentaci, SO 301.1 – Stoka S, SO 301.2 – Stoka S5, SO 301.3 – Stoka S6, SO 301.4 – Stoka S7, dle výkresu č. 301.8 VZOROVÝ VÝKRES PREFA ŠACHTY, má být provedeno obložení nástupnic a žlabu šachty kameninou, ale dle výkresu č. 301.9 SOUPIS ŠACHET, mají být kameninou obloženy pouze žlaby šachet a nástupnice mají být betonové. Žádáme zadavatele o informaci, jaká je požadovaná úprava povrchu žlabů a nástupnic u prefabrikovaných šachtových den splaškové kanalizace.

Platí dle výpisu šachet.

Text dotazu č.6: V projektové dokumentaci, SO 302.1 – Stoka D, SO 302.2 – Stoka D2, SO 302.4 – Stoka D4, SO 302.6 – Stoka D6, dle výkresu č. 302.11 VZOROVÝ VÝKRES PREFA ŠACHTY, má být provedeno obložení nástupnic a žlabu šachty kameninou, ale dle výkresu č. 302.13 SOUPIS ŠACHET, mají být žlaby šachet i nástupnice betonové. Žádáme zadavatele o informaci, jaká je požadovaná úprava povrchu žlabů a nástupnic u prefabrikovaných šachtových den dešťové kanalizace.

Platí dle výpisu šachet.

Text dotazu č.7: V soupisu prací, SO 302.9 – Tůň s retenčním prostorem, chybí položka pro dodávku a montáž ocelových česlí o rozměru 1200 mm x 400 mm, na vtoku do ŠK1. Žádáme zadavatele o doplnění této chybějící položky do soupisu prací, případně o sdělení informace, do jaké stávající položky soupisu prací mají být tyto chybějící náklady zakalkulovány.

Do dílčího soupisu prací SO 302.9 byla doplněna položka č. 70 reprezentující zámečnický výrobek česlí.

Text dotazu č.8: V soupisu prací, SO 351.6 – Odbočení pro vodovodní přípojky, chybí položka pro dodávku a montáž signalizačního vodiče DN do 150 mm na potrubí (délka 139,4m). Žádáme zadavatele o doplnění této chybějící položky do soupisu prací, případně o sdělení informace, do jaké stávající položky soupisu prací mají být tyto chybějící náklady zakalkulovány.

U odboček pro vodovodní přípojky signalizační vodič nebude.

Text dotazu č.9: V soupisu prací, SO 501.2 – Větev P1, pol. č. 17 a 18 – Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop (Příplatek k přesunu hmot...) – množství u obou položek je 0 t ! Žádáme zadavatele o vyjádření, zda uvedené množství je v soupisu prací uvedeno správně.

Položky číslo 17 a 18 dílčího soupisu prací SO 501.2 reprezentující vnitrostaveništní přesuny hmot mají nulové množství (měrná jednotka v tunách), neboť dle metodiky ÚRS žádná z položek nedisponuje započitatelnou hmotností. Nulové množství je v soupisu prací uvedeno správně.

Text dotazu č.10: V soupisu prací, SO 501.3 – Větev P2, pol. č. 14 a 15 – Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop (Příplatek k přesunu hmot...) – množství u obou položek je 0 t ! Žádáme zadavatele o vyjádření, zda uvedené množství je v soupisu prací uvedeno správně.

Položky číslo 14 a 15 dílčího soupisu prací SO 501.3 reprezentující vnitrostaveništní přesuny hmot mají nulové množství (měrná jednotka v tunách), neboť dle metodiky ÚRS žádná z položek nedisponuje započitatelnou hmotností. Nulové množství je v soupisu prací uvedeno správně.

Dotazy ohledně SO 001 Vedlejší rozpočtové náklady V soupisu prací na listu „SO 001 - Vedlejší rozpočt...“ požaduje ocenit 58 položek Vedlejších rozpočtových nákladů Podrobnost popisu jednotlivých položek soupisu vedlejších a ostatních nákladů však neumožňuje stanovení ceny dané práce nebo činnosti, tak jak stanovuje Vyhláška č. 169/2016 Sb.

*K tomuto dotazu jsme doposud od autora projektu neobdrželi vyjádření.
Jakmile se projektant vyjádří, dotaz bude zodpovězen.*

Text dotazu č.11: Položky č.1, 2, 3, 4, 40, 41,42, 44, 45, 46, 48 – se týkající zařízení staveniště Žádáme zadavatele o specifikaci svých požadavků na zařízení staveniště. Požaduje Zadavatel nějaké specifické zařízení pro osoby objednatele?

Zadavatel nepožaduje žádné specifické zařízení po objednateli.

Text dotazu č.12: Položka č. 43 – Provizorní komunikace Žádáme zadavatele o specifikaci svých požadavků na provizorní komunikace. Požaduje Zadavatel konkrétní provizorní komunikace?

Zadavatel nepožaduje konkrétní provizorní komunikace.

Text dotazu č.13: Položka č. 47 – Informační cedule na staveništi Žádáme zadavatele o specifikaci svých požadavků na informační ceduli, tj. obsah a rozměr cedule.

Rozměr informační cedule není specifikován, musí být dostatečně velký tak, aby bylo možno viditelně umístit a prezentovat následující informace:

- a) označením stavby, které obsahují údaje o stavebníkovi a stavebním úřadu*
- b) údaje o investorovi*
- c) bezpečnostní značení vyplývající z BOZP jako "zákaz vstupu", "pozor na rizika" (např. jámy, pády předmětů, elektrické vedení),*
- d) kontakt na stavbyvedoucího a případně další odpovědnou osobu*
- c) místo pro štítek "stavba povolena" s příslušnými údaji.*

Text dotazu č.14: Položka č. 12 – Náklady spojené se zádlažbou poklopů ve volném terénu Žádáme zadavatele o specifikaci svých požadavků, tj. počet poklopů ve volném terénu, kterých se týká zádlažba, a specifikaci materiálu dlažby.

*K tomuto dotazu jsme doposud od autora projektu neobdrželi vyjádření.
Jakmile se projektant vyjádří, dotaz bude zodpovězen.*

Text dotazu č.15: Položka č. 13 – Náklady spojené s uvedením nezpevněných ploch do původního stavu včetně osetí a následné péče Žádáme zadavatele o specifikaci svých požadavků, tj. jakou plochu bude zadavatel požadovat uvést do původního stavu, a jaký má požadavek na následnou péči.

Zadavatel požaduje uvést nezpevněné plochy po dokončení stavebních prací do původního stavu, tzn. skřívku ornice umístit do finální úpravy povrchu na původní místo. Následná péče není vyžadována.

Text žádosti č.16: Položka č. 17 – Užívání veřejných prostranství a ploch, poplatky spojené se zábořem komunikací místních a komunikací II a III třídy, či tříd vyšších Žádáme zadavatele o informaci, jakou cenu bude Město Planá účtovat za zábor místních komunikací.

Zábor bude účtován dle standardního sazebníku za zábor komunikací města Planá.

Text žádosti č.17: Položka č. 27 – Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, koordinátor BOZP na staveništi (Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi vždy zajišťuje zadavatel stavby (investor). Tato povinnost je zakotvena v zákoně č. 309/2006 Sb.) Žádáme zadavatele o informaci, jakou cenu má dodavatel ocenit jako náklady na „koordinátor BOZP na staveništi“.

Zadavatel, jakožto investor bude zajišťovat koordinátora BOZP na staveništi na své náklady a dle vlastního výběru. Neceňte tuto položku s nulovým nákladem.

Text žádosti č.18: Zadavatel v odpovědi na zaslané dotazy „Dotaz č. 3 ze dne 24.10.2025“ u položek č. 22, 15 dílčího soupisu prací OVN uvádí „V dílčím soupisu prací byl upraven popis položky.“ Dodavatel žádné úpravy u položek č. 22, 15 dílčího soupisu prací OVN nezaznamenal.

*K tomuto dotazu jsme doposud od autora projektu neobdrželi vyjádření.
Jakmile se projektant vyjádří, dotaz bude zodpovězen.*

Na základě dotazu č. 6), ze dne 4. 11. 2025, byl doplněn výkaz výměr (příloha č. 8, ze dne 7. 11. 2025, která nahrazuje původní přílohu č. 8) výkaz výměr zveřejněný dne 5. 11. 2025.

S pozdravem

Za město Planá

Jiří Janda
vedoucí odboru investic a správy majetku