



Popis prováděných prací: VYTYČENÍ EXISTENCE POLOHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

staveniště bude po obvodu oploceno mobilním oplocením.

Délka kamenné opěrné zdi 23 m + 6 m, šířka 0,6 m železobetonová římsa z C25/30, výška zdi je proměnná. Demontáž stávajícího ocelového zábradlí, vybourání stávajících kamenných bloků, rozebrání chodníku ze zámkové dlažby – výměna za novou dlažbu v délce 30 m x 1,5 m vzor kost tl.60 mm. Silniční obrubníky zůstávají stávající bez stavební úpravy. Nové zábradlí se svislou výplní viz TP186 str.17 osazené v ose do železobetonové římsy. Uložení vybouraných hmot na skládku – zajistí zhotovitel. Výšková úprava poklopu kanalizační revizní šachty v chodníku do nivelety povrchu chodníku. Dočasné zajištění stožáru veřejného osvětlení během opravy kamenné opěrné zdi.

Posouzení základové spáry, podélné umístění trativodu z drenážních trubek na rubu zdi DN 160 mm

Na rubu zdi je osazena kari síť 10x10x10 obetonovaná z C25/30 tl.60 cm, kamenná zeď je vyspárována

Líc zdi bude v minimálním příčném sklonu 5:1

Objednatel: **MĚSTO SMRŽOVKA**, náměstí T.G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka, IČO: 00262579

Obec: Smržovka

k.ú. Smržovka, parcelní číslo 41

Kraj: Liberecký

**SMRŽOVKA ULICE NÁDRAŽNÍ
OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU OPĚRNÉ ZDI**

SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Vypracoval: Petr Löffler

Tel.602 553 139, E-mail: petr.loffler@smrzovka.cz

Datum 12/2024

číslo zakázky: 8/2024

stupeň: PDPS

Část: C 1

Příloha: 1

Měřítko: 1:5000

