

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

- | | | |
|------|--|--|
| I.1. | Objednatel:
sídlo zadavatele:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu: | Město Polná
Husovo náměstí 39, 588 13 Polná
Jindřich Škočdopole – starosta
00286435
CZ00286435
Česká spořitelna
1466061379/0800 |
| I.2. | Zhotovitel:
sídlo firmy:
zápis v obchod. rejstříku:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu: | VrtStavServis s.r.o.
Primátorská 296/38, 180 00 Praha
C 354888 vedená u Městského soudu v Praze
Lenka Elen Hradová
06558062
CZ06558062
Fio Banka
2301475965/2010 |
| I.3. | Ve smluvních věcech jedná | za objednatele: Jindřich Škočdopole
tel.: 567 559 201
za zhotovitele: Milan Hrad
tel.: 722 015 818 |
| | V technických věcech jedná | za objednatele: Ing. Petr Čížek, vedoucí MO MěÚ Polná
tel.: 567 559 241, 606 040 689
mail: Petr.Cizek@mu-polna.cz
za zhotovitele Milan Hrad
tel.: 722 015 818
mail: vrty-voda@seznam.cz |

II. PŘEDMĚT DÍLA

- II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

„Polná, Výstavba chodníků podél III/3514, ul. Alej svobody“

Jedná se o novostavbu chodníku propojující pro pěší ulice Jungmannova, Alej svobody a Žejdlíková.

Práce spočívají ve:

- zřízení nového chodníku šířky 1,5m v délce cca 530 m,
- zřízení jednoho přechodu pro chodce a dvou míst pro přecházení,
- odvodnění komunikace z důvodu osazení obrubníků, pomocí drenážních per a vsakovacích studen,
- realizaci nasvícení přechodu pro chodce a posunutí 3 ks svítidel veřejného osvětlení,
- a další související práce.

- II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:
- a) podmínkami výzvy k podání nabídek zpracovanou Městem Polná,
 - b) projektovou dokumentací a soupisem prací,
 - c) podmínkami správců veřejné infrastruktury,
 - d) nabídkou zhotovitele ze dne 1.3.2026
 - e) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
- II.3. Stanovené podmínky realizace předmětu díla:
- tak, aby komunikace v ul. Alej svobody zůstala průjezdná. Návrh potřebného omezení dopravy bude před realizací upřesněn a odsouhlasen se zástupcem města Polná, majetkového odboru.
 - v součinnosti s dalšími stavbami, které se budou realizovat v navazující lokalitě ul. Žejdlicova a Na Lázní - o opravu vodovodu a kanalizace (VAS a.s.), oprava plynovodu (GasNet, s.r.o.) a oprava povrchu silnice (KSÚSV, p. o.) III/34820 – ul. na Lázní, ul. Žejdlicova a silnice III/3514 - ul. Alej svobody.
 - zajistit plynulou návaznost prací, tj. co nejkratší dobu realizace.
 - skladování materiálu a přípravné práce provádět jen na místech odsouhlasených zástupcem zadavatele.
 - zajistit pravidelný úklid staveniště.
- II.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu (např. zajištění skládky přebytečného materiálu, odvoz přebytečného materiálu na skládku, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení apod.).
- II.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k poškození okolních konstrukcí, inženýrských sítí a ploch.
- II.6. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.
- II.7. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

III. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA

- III.1. Místo plnění: Polná, ul. Jungmannova, Alej svobody a Žejdlicova
k.ú. Polná, parc. č. 2510/16, 2043/1, 2527/2, 2510/8, 2650, 2041/5, 2527/3, 2039/5, 2039/4, 2039/3, 2039/2, 2039/10, 2039/8, 2039/7, 2043/35, 2024/34, 2527/1, 2044/3, 2531/3, 2527/3, 2596/1, 2596/2
- III.2. Termín plnění:
- Zahájení prací: nejdříve 1. června 2026
- Dokončení prací:
- 1) práce v silničním tělese (osazení obrub a silničních vpustí, konstrukční souvrství v místě doplnění komunikace) - nejpozději do 31. července 2026
 - 2) práce mimo silniční těleso – nejpozději 30. listopadu 2026
- Harmonogram prací bude upřesněn v součinnosti s harmonogramem staveb firem VAS a.s., GasNet s.r.o. a KSÚSV p.o..

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah prací daný zadávací dokumentací jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby. Smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem za dodržení podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

Cena je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou. V případě, že zhotovitel do rozpočtu v nabídce uvedl chybnou položku nebo v položce chybné množství oproti soupisu prací, platí výměra v soupisu prací uvedená. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na rozsah zadání zakázky v rozsahu soupisu prací.

Cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	3.708.562,57	Kč
DPH 21%	778.798,14	Kč
Celková cena díla včetně DPH	4.487.360,71	Kč

Dodavatel je plátcem DPH.

IV.2. Objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se nejedná o ekonomickou činnost, a proto nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

IV.3. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

IV.4. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet příslušného finančního úřadu dle § 109a zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu. V této souvislosti zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad pro hlavní město Prahu, adresa: Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1. Zhotovitel je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu jeho správce daně pro platbu DPH.

IV.5. a) Nabídkovou cenu je možno překročit v případě rozšíření předmětu plnění nebo změn, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci ani v nabídce uchazeče, po projednání a odsouhlasení se zadavatelem.

b) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět smlouvy.

c) Položky neobsažené v základním rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha (RTS), platných v době provádění prací.

d) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v ÚRS Praha (RTS), budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran – obvyklá cena.

IV.6. Ceny prací, které nebudou oproti položkovému rozpočtu prováděny, budou odečteny z nabídky zhotovitele.

V. FINANCOVÁNÍ

- V.1. Fakturace bude prováděna na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů provedených prací. Soupis provedených prací musí odpovídat rozpisu prací dle smlouvy. Jejich výše bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny technickým dozorem (dále TD) objednatele.
- V.2. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- V.3. Veškeré provedené změny požadované objednatelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude odsouhlasen TD objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl. IV. smlouvy.

Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci. Cena za tyto změny, popř. za neprovedené práce, bude vyčíslována a odsouhlasována průběžně a vyúčtování proběhne nejpozději v konečné faktuře samostatnými položkami.

- V.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- V.5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury, resp. z více faktur zhotovitele.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- VI.1. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným občanským zákoníkem a touto smlouvou.
- VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončených dohodnutých částí předmětu díla.
- b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení v souladu s touto smlouvou a předá-li mu dodavatel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy a podepsaný předávací protokol na stavbu.
- c) Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých nezbytných zkoušek, atestů a revizní podle ČSN a případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době realizace, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby. Případné nepředání těchto dokladů bude považováno za vadu díla.
- d) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- e) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. Dnem podpisu zápisů o převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční lhůta.

- VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty k odstranění vad a nedodělků dohodnuté v zápisu o předání a převzetí, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednavatel právo nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele.
- VI.4. Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

- VII.1. Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to ve lhůtě dvou dnů před jejich započatím. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla. Pozvání na kontrolu bude učiněno telefonicky.
- VII.2. Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány, jakož i za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
- VII.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VII.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla nebo či jejích částí dle čl. III.2. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové smluvní ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- VII.5. Umístění zařízení staveniště bude řešeno při zahájení prací. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce.
- VII.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále zhotovitel zabezpečí staveniště tak, aby se předešlo možnému úrazu všech občanů.
- VII.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.
- VII.8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.
- VII.9. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- a) je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku,

- b) za podmínek dle občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.

VII.10. a) Definice vyšší moci.

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

b) Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

Znemožňuje-li existence okolnosti vyšší moci alespoň některému z účastníků smlouvy o dílo plnění závazků ze smlouvy o dílo či z obecně závazné právní úpravy souvisejících s obsahem smlouvy o dílo, oznámí tuto okolnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od vzniku této okolnosti, resp. o skutečnosti znemožnění plnění závazku, druhému účastníku této smlouvy. Po realizaci uvedeného oznámení není dotčený účastník smlouvy v prodlení s plněním svého závazku, jehož splnění brání okolnost vyšší moci. Okolnost vyšší moci nebrání splnění peněžitého závazku, ledaže by byl prokázán opak.

VIII. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

VIII.1. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to až do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

IX. ZÁRUKY

IX.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na výrobky a technologie s vlastním záručním listem. Záruční doba počíná běžet podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

c) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

IX.2. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky objednatele.

IX.3. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od zadávací dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem.


X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- X.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.
- X.2. Tato smlouva o dílo je uzavřená podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a souvisejících předpisů. Právní vztahy objednavatele a zhotovitele, které nejsou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou.
- X.3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. V případě, že bude smlouva podepisována elektronicky, každá smluvní strana obdrží elektronický dokument s kvalifikovanými elektronickými podpisy obou smluvních stran. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. ZM-504/23/2026.
- X.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.
- X.5. Tato smlouva může být v planém rozsahu zveřejněna na webových stránkách města Polná a na profilu zadavatele.
- X.6. Nedílnou součástí smlouvy budou tyto doklady:
a) položkový rozpočet
- X.7. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Polné dne 7.5.2026

V POLNÉ dne 7.5.2026

Jindřich Skočdopole



Lenka Elen Hradová

VrtStavServis, s.r.o.
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8 Libeň
IČO: 065 58 062, DIČ: CZ06558062

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026
Stavba: Výstavba chodníku podél III/3514 Polná "Alej svobody"

KSO:
Místo: Polná

CC-CZ:
Datum: 4. 2. 2026

Zadavatel:
Město Polná

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vrt Stav Servis s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8-Libeň

IČ: 06558062
DIČ: CZ06558062

Projektant:
EFEKT projekt s.r.o., Havlíčkův Brod

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Avuk

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 708 562,57
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 708 562,57	Výše daně 778 798,14
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 487 360,71

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis: 9.3.2024	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis: 9.3.2024	
Razítko		Razítko	

VrtStavServis, s.r.o.
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8 / Libeň
IČO: 065 58 062, DIČ: CZ06558062

VrtStavServis, s.r.o.
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8 / Libeň
IČO: 065 58 062, DIČ: CZ06558062

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026

Stavba: Výstavba chodníku podél III/3514 Polná "Alej svobody"

Místo: Polná

Datum: 4. 2. 2026

Zadavatel: Město Polná

Projektant: EFEKT projekt s.r.o.,

Uchazeč: Vrt Stav Servis s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8-Lib Zpracovatel:

Havlíčkův Brod
Ing. Avuk

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 708 562,57	4 487 360,71
D2.01	Úsek 1	309 998,22	375 097,85
D2.01.1	Chodník pro pěší - úsek 1	309 998,22	375 097,85
D2.02	Úsek 2	2 368 729,35	2 866 162,51
D2.02.1	Chodník pro pěší - úsek 2	1 352 304,98	1 636 289,03
D2.02.3	Odvodnění silnice - úsek 2	939 516,61	1 136 815,10
D2.02.4	VO přechodu pro chodce	76 907,76	93 058,39
D2.03	Úsek 3	816 835,00	988 370,35
D2.03.1	Chodník pro pěší - úsek 3	816 835,00	988 370,35
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	213 000,00	257 730,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku podél III/3514 Polná "Alej svobody"

Objekt:

D2.01 - Úsek 1

Soupis:**D2.01.1 - Chodník pro pěší - úsek 1****KSO:**

Místo: Polná

Zadavatel:

Město Polná

Uchazeč:

Vrt Stav Servis s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8-Libeň

Projektant:

EFEKT projekt s.r.o., Havlíčkův Brod

Zpracovatel:

Ing. Avuk

Poznámka:**CC-CZ:**

Datum: 4. 2. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

06558062

DIČ:

CZ06558062

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			309 998,22
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	309 998,22	21,00%	65 099,63
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			375 097,85

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

9.3. 2024

VrtStavServis, s.r.o.
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8-Libeň
IČO: 065 58 062, DIČ: CZ06558062

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

9.3. 2024

VrtStavServis, s.r.o.
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8-Libeň
IČO: 065 58 062, DIČ: CZ06558062

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku podél III/3514 Polná "Alej svobody"

Objekt: D2.01 - Úsek 1

Soupis: D2.01.1 - Chodník pro pěší - úsek 1

Místo: Polná

Datum: 4. 2. 2026

Zadavatel: Město Polná

Projektant: EFEKT projekt s.r.o.,
Havlíčkův Brod

Uchazeč: Vrt Stav Servis s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8-Libeň

Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **309 998,22**

HSV - Práce a dodávky HSV **309 998,22**

1 - Zemní práce 85 868,23

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 17 802,90

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 11 262,21

5 - Komunikace 132 470,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 656,00

997 - Přesun sutě 43 527,77

998 - Přesun hmot 11 411,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku podél III/3514 Polná "Alej svobody"

Objekt: D2.01 - Úsek 1

Soupis: D2.01.1 - Chodník pro pěší - úsek 1

Místo: Polná

Datum: 4. 2. 2026

Zadavatel: Město Polná

Projektant: EFEKT projekt s.r.o.,
Havlíčkův Brod

Uchazeč: Vrt Stav Servis s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8-Libeň

Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

309 998,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

309 998,22

D 1

Zemní práce

85 868,23

1	K	121151103	Sejmutí omíčky plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	151,700	45,00	6 826,50	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151103

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté omíčky na dopravní prostředek; b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podomítky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, koření apod.); tyto práce se oceňují individuálně. Viz PD - situace, vodorovné příčné řezy a TZ

VV

VV

VV

VV

Změněno v programu AutoCAD

151,700

2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	23,685	161,00	3 813,29	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251103

Viz PD - situace, vodorovné příčné řezy a TZ

VV

VV

VV

VV

VV

Změněno v programu AutoCAD

Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř.4-50%

VV

VV

VV

VV

VV

Chodníky

(45,1+25,8)*0,3*0,5

10,635

VV

VV

Úprava svahu

52,2*0,5*0,5

13,050

VV

3	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	23,685	327,00	7 745,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122351103

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na převození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. Viz PD - situace, vodorovné příčné řezy a TZ

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Změněno v programu AutoCAD

Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř.4-50%

VV

VV

VV

VV

VV

Chodníky

(45,1+25,8)*0,3*0,5

10,635

VV

VV

Úprava svahu

52,2*0,5*0,5

13,050

4	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,180	531,00	95,58	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251100

Viz PD - situace, vodorovné příčné řezy a TZ

VV

VV

VV

VV

VV

Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř.4-50%

VV

VV

Značky

0,6*0,6*1,0*0,5

0,180

VV

5	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	0,180	688,00	123,84	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131351100

Viz PD - situace, vodorovné příčné řezy a TZ

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř.4-50%

VV

VV

Značky

0,6*0,6*1,0*0,5

0,180

VV

6	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	60,680	88,00	5 339,84	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162306111

Viz PD - situace, vodorovné příčné řezy a TZ

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Omíčka na meziskládku pro další použití

151,7*0,2

30,340

VV

Omíčka z meziskládky pro další použití

151,7*0,2

30,340

VV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,865	250,00	5 966,25	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
	VV		Přebytečná zemina na skládku		23,865			
	VV		23,685*0,18					
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	357,975	18,00	6 443,55	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
	VV		23,865*15 'Přepočtené koeficientem množství		357,975			
9	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	23,865	289,00	6 896,99	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751137					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozaru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		Přebytečná zemina na skládku		23,865			
	VV		23,685*0,18					
10	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	357,975	21,00	7 517,48	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751139					
	VV		23,865*15 'Přepočtené koeficientem množství		357,975			
11	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	30,340	38,00	1 152,92	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167103101					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Omíčka z meziskládky pro další použití		30,340			
	VV		151,7*0,2					
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	47,730	18,00	859,14	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omíčky na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovněním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženo výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.					
	VV		Zemina		47,730			
	VV		23,865*2					
13	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	90,687	252,00	22 853,12	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
	VV		Přebytečná zemina		90,687			
	VV		47,73*1,9					
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	8,625	133,00	1 147,13	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Dočasný zásyp asfaltové vozovky		4,625			
	VV		18,5*0,25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záস্যu rýh pro podzemní vedení), dimování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláň z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	PSC		Pod zpevněné plochy					
			Změřeno v programu AutoCAD					
			101,4+18,5		119,900			
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce					17 802,90
17	K	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	40,000	128,00	5 120,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107343					
	VV		Viz PD - situace, vodorovné příčné řezy a TZ					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		40,0		40,000			
18	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	56,100	139,00	7 797,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735113					
	VV		Viz PD - situace, vodorovné příčné řezy a TZ					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		38,0+18,1		56,100			
19	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	40,000	66,00	2 640,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107322					
	VV		Viz PD - situace, vodorovné příčné řezy a TZ					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		40,0		40,000			
20	K	113106162	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze živice ručně	m2	3,250	100,00	325,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106162					
	VV		Viz PD - situace, vodorovné příčné řezy a TZ					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		Přídlažba					
	VV		13,0*0,25		3,250			
21	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	30,000	64,00	1 920,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111					
	VV		Viz PD - situace, vodorovné příčné řezy a TZ					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		17,1+12,9		30,000			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu					11 262,21
22	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	151,700	50,00	7 585,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351103					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započítány i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započítány náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmuti ornice. Viz PD - situace, vodorovné příčné řezy a TZ					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		151,7		151,700			
23	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	151,700	13,00	1 972,10	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záস্যu rýh pro podzemní vedení), dimování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláň z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. Viz PD - situace, vodorovné příčné řezy a TZ					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		151,7		151,700			
24	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	151,700	5,00	758,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411121					
	VV		Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		151,7		151,700			
25	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	3,034	112,00	339,81	CS ÚRS 2026 01
	VV		151,7*0,02 Přepočtené koeficientem množství		3,034			
26	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	151,700	4,00	606,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403153					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny - 3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W		.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		151,7		151,700			
	D	5	Komunikace				132 470,10	
27	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	101,400	225,00	22 815,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871111					
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W		.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		.					
	W		Chodník ze zámkové dlažby		98,300			
	W		98,3					
	W		.		3,100			
	W		3,1					
28	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	101,400	230,00	23 322,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211111					
29	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	100,266	235,00	23 562,51	CS ÚRS 2026 01
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W		.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		.					
	W		Chodník ze zámkové dlažby		98,300			
	W		98,3		100,266			
	W		98,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
30	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	3,193	510,00	1 628,43	CS ÚRS 2026 01
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W		.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		.					
	W		Chodník ze zámkové dlažby		3,100			
	W		3,1		3,193			
	W		3,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	67,200	260,00	17 472,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W		.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		.					
	W		Snižená výška max 20mm		6,300			
	W		6,3					
	W		Výška 120 mm		60,900			
	W		60,9					
32	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	68,544	205,00	14 051,52	CS ÚRS 2026 01
	W		67,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		68,544			
33	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	68,400	165,00	11 286,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916331112					
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W		.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		.					
	W		68,4		68,400			
34	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	69,768	110,00	7 674,48	CS ÚRS 2026 01
	W		68,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		69,768			
35	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	40,680	262,00	10 658,16	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451317777					
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W		.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		.					
	W		Pod obruby		40,680			
	W		(67,2+68,4)*0,3					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 656,00	
36	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000	872,00	872,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914511112					
	W		Přesunutí stávající značky		1,000			
	W		1					
37	K	966006_R3	Přesun SVZ	soubor	2,000	3 200,00	6 400,00	
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		.					
	W		2		2,000			
38	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	384,00	384,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966006132					
	W		Viz PD - situace a TZ					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		.					
	W		1		1,000			
	D	997	Přesun sutě				43 527,77	
39	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	31,897	560,00	17 862,32	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221571								
40	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	765,528	15,00	11 482,92	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221579								
VV					31,897*24 'Přepočtené koeficientem množství	765,528		
41	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	31,897	148,00	4 720,76	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221611								
42	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,159	3 928,00	624,55	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013813								
VV					31,897*0,005 'Přepočtené koeficientem množství	0,159		
43	K	997221861	Poplatek za předání recyklačníhomu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	4,625	122,00	564,25	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861								
VV					31,897*0,145 'Přepočtené koeficientem množství	4,625		
44	K	997221875	Poplatek za předání recyklačníhomu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	8,293	428,00	3 549,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875								
VV					31,897*0,26 'Přepočtené koeficientem množství	8,293		
45	K	997221873	Poplatek za předání recyklačníhomu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	18,819	251,00	4 723,57	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873								
VV					31,897*0,59 'Přepočtené koeficientem množství	18,819		
D 998 Přesun hmot							11 411,01	
46	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	58,518	195,00	11 411,01	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku podél III/3514 Polná "Alej svobody"

Objekt:

D2.02 - Úsek 2

Soupis:

D2.02.1 - Chodník pro pěší - úsek 2

KSO:

Místo: Polná

Zadavatel:

Město Polná

Uchazeč:

Vrt Stav Servis s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8-Libeň

Projektant:

EFEKT projekt s.r.o., Havlíčkův Brod

Zpracovatel:

Ing. Avuk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 2. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

06558062

DIČ:

CZ06558062

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 352 304,98

DPH základní
snížená

Základ daně
1 352 304,98
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
283 984,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 636 289,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

9.3.2024

VrtStavServis, s.r.o.
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 065 58 062, DIČ: CZ06558062

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

9.3.2024

VrtStavServis, s.r.o.
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 065 58 062, DIČ: CZ06558062

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku podél III/3514 Polná "Alej svobody"

Objekt: D2.02 - Úsek 2

Soupis: D2.02.1 - Chodník pro pěší - úsek 2

Místo: Polná

Datum: 4. 2. 2026

Zadavatel: Město Polná

Projektant: EFEKT projekt s.r.o.,
Havlíčkův Brod

Uchazeč: Vrt Stav Servis s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8-Libeň

Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 352 304,98

HSV - Práce a dodávky HSV

1 352 304,98

1 - Zemní práce	353 780,55
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	58 655,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	54 625,79
5 - Komunikace	675 003,29
8 - Trubní vedení	51 216,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 966,00
997 - Přesun sutě	94 332,50
998 - Přesun hmot	57 725,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku podél III/3514 Polná "Alej svobody"

Objekt: D2.02 - Úsek 2

Soupis: D2.02.1 - Chodník pro pěší - úsek 2

Místo: Polná

Datum: 4. 2. 2026

Zadavatel: Město Polná

Projektant: EFEKT projekt s.r.o.,

Uchazeč: Vrt Stav Servis s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8-Libeň

Havlíčkův Brod

Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 352 304,98

D HSV Práce a dodávky HSV 1 352 304,98

D 1 Zemní práce 353 780,55

1	K	121151103	Sejmutí omíčky plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	597,800	45,00	26 901,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151103

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté omíčky na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podomíčky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných příměsí (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV
VV
VV
VV
Změřeno v programu AutoCAD
597,8

597,800

2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	81,720	161,00	13 156,92	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251103

Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV
VV
VV
VV
Změřeno v programu AutoCAD
Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř.4-50%

.

Chodníky

(530,5+3,2+11,1)*0,3*0,5

81,720

3	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	81,720	327,00	26 722,44	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122351103

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV
VV
VV
VV
Změřeno v programu AutoCAD
Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř.4-50%

.

Chodníky

(530,5+3,2+11,1)*0,3*0,5

81,720

4	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,300	531,00	3 345,30	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251100

Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV
VV
VV
VV
Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř.4-50%

.

Vpustě

1,2*1,2*2,0*4*0,5

5,760

Značky

0,6*0,6*1,0*3*0,5

0,540

5	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	6,300	688,00	4 334,40	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131351100

Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV
VV
VV
VV
Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř.4-50%

.

Vpustě

1,2*1,2*2,0*4*0,5

5,760

Značky

0,6*0,6*1,0*3*0,5

0,540

6	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	266,720	88,00	23 471,36	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162306111

Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV
VV
VV
VV
Omíčka na meziskládku pro další použití
597,8*0,2
Omíčka z meziskládky pro další použití - včetně omíčky uchované z odvodnění
597,8*0,2
138,0*0,2

119,560

119,560

27,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	88,020	250,00	22 005,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
	VV		Přebytečná zemina na skládku		88,020			
	VV		81,72+6,3					
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 320,300	18,00	23 765,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
	VV		88,02*15 'Přepočtené koeficientem množství'		1 320,300			
9	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	88,020	289,00	25 437,78	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751137					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		Přebytečná zemina na skládku		88,020			
	VV		81,72+6,3					
10	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 320,300	21,00	27 726,30	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751139					
	VV		88,02*15 'Přepočtené koeficientem množství'		1 320,300			
11	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	147,160	38,00	5 592,08	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167103101					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV							
	VV		Omnice z meziskládky pro další použití - včetně omnice uchované z odvodnění		119,560			
	VV		597,8*0,2		27,600			
	VV		138,0*0,2					
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	176,040	18,00	3 168,72	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omnice na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.					
	VV		Zemina		176,040			
	VV		88,02*2					
13	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	334,476	252,00	84 287,95	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
	VV		Přebytečná zemina		334,476			
	VV		176,04*1,9					
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	57,017	133,00	7 583,26	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drány. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zářezů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV							
	VV		Vpustě		9,259			
	VV		1,2*1,2*2,0*4-3,14*0,3*0,3*2,0*4					
	VV							
	VV		Dočasný zásyp asfaltové vozovky		37,938			
	VV		151,75*0,25					
	VV							
	VV		Dorovnání pod chodníky		9,820			
	VV		98,2*0,1					
15	M	58344197	Štěrkodrt' frakce 0/63	t	114,034	360,00	41 052,24	CS ÚRS 2026 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV							
	VV		Dočasný zásyp asfaltové vozovky		37,938			
	VV		151,75*0,25					
	VV							
	VV		Vpustě		9,259			
	VV		1,2*1,2*2,0*4-3,14*0,3*0,3*2,0*4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Dorovnání pod chodníky					
VV			98,2*0,1		9,820			
VV			57,017*2 'Přepočtené koeficientem množství		114,034			
16	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	634,600	24,00	15 230,40	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951114 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásepů rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		PSC	Pod zpevněné plochy Změřeno v programu AutoCAD 483,0+151,6					
VV					634,600			
VV								
VV								
VV								
VV								
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				58 655,00	
17	K	113107183	Odstranění podkladu živinického tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	98,200	104,00	10 212,80	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107183 Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
VV					98,200			
VV								
VV								
VV								
18	K	919735113	Řezání stávajícího živinického krytu hl přes 100 do 150 mm	m	282,400	139,00	39 253,60	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735113 Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
VV					282,400			
VV								
VV								
VV								
19	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	98,200	53,00	5 204,60	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107162 Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
VV					98,200			
VV								
VV								
VV								
20	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	18,200	120,00	2 184,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106171 Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
VV					18,200			
VV								
VV								
VV								
21	K	113202111	Vytřhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	19,500	64,00	1 248,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111 Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
VV					19,500			
VV								
VV								
VV								
22	K	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	6,000	92,00	552,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966008221 Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
VV					6,000			
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				54 625,79	
23	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	735,800	50,00	36 790,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351103 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmутí ornice. Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
		PSC	Změřeno v programu AutoCAD 597,8 138,0					
VV					597,800			
VV					138,000			
VV								
VV								
24	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	735,800	13,00	9 565,40	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřízovaných ploch (v zářezích i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zářezů rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláň z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojné. 4. Ceny se zhuťněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuťnění.								
	PSC							
25	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	735,800	5,00	3 679,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411121					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.		735,800			
	VV		735,8					
26	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	14,716	112,00	1 648,19	CS ÚRS 2026 01
	VV		735,8*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,716			
27	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	735,800	4,00	2 943,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403153					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny - 3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD		735,800			
	VV		735,8					
							675 003,29	
D	5	Komunikace						
28	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	80,000	252,00	20 160,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861011					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Vjezd na pozemky		80,000			
	VV		25,0+55,0					
29	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	80,000	68,00	5 440,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/569931132					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Vjezd na pozemky		80,000			
	VV		25,0+55,0					
30	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 150 mm	m2	80,000	93,60	7 488,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/569951133					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Vjezd na pozemky		80,000			
	VV		25,0+55,0					
31	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	483,800	225,00	108 855,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871111					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Chodník ze zámkové dlažby		474,400			
	VV		474,4					
	VV		.		9,400			
	VV		9,4					
32	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	483,800	230,00	111 274,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211113					
33	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	479,144	235,00	112 598,84	CS ÚRS 2026 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Chodník ze zámkové dlažby		474,400			
	VV		474,4		479,144			
	VV		474,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
34	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	9,682	510,00	4 937,82	CS ÚRS 2026 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Chodník ze zámkové dlažby		9,400			
	VV		9,4		9,682			
	VV		9,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	337,100	260,00	87 646,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Snížená výška max 20mm					
	WV		35,7		35,700			
	WV		Výška 140 mm					
	WV		301,4		301,400			
36	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	343,842	205,00	70 487,61	CS ÚRS 2026 01
	WV		337,1*1,02 Přepočtené koeficientem množství		343,842			
37	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	336,200	165,00	55 473,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916331112					
	WV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	WV							
	WV		Změřeno v programu AutoCAD					
	WV							
	WV		336,2		336,200			
38	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	342,924	110,00	37 721,64	CS ÚRS 2026 01
	WV		336,2*1,02 Přepočtené koeficientem množství		342,924			
39	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	201,990	262,00	52 921,38	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451317777					
	WV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	WV							
	WV		Změřeno v programu AutoCAD					
	WV							
	WV		Pod obruby					
	WV		(337,1+336,2)*0,3		201,990			
D 8			Trubní vedení				51 216,00	
40	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu do malty výšky do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	4,000	780,00	3 120,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452112112					
41	M	59224185	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	4,000	264,00	1 056,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	WV							
	WV		Dešťová vpusť					
	WV		4		4,000			
42	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalíšťem	kus	4,000	1 136,00	4 544,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941302					
43	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kalíšť nízký 450/240x50mm	kus	4,000	356,00	1 424,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	WV							
	WV		Dešťová vpusť					
	WV		4		4,000			
44	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm	kus	4,000	1 072,00	4 288,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941314					
45	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x570x50mm	kus	4,000	689,00	2 756,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	WV							
	WV		Dešťová vpusť					
	WV		4		4,000			
46	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 295 mm	kus	4,000	671,00	2 684,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941322					
47	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm	kus	4,000	406,00	1 624,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	WV							
	WV		Dešťová vpusť					
	WV		4		4,000			
48	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	4,000	992,00	3 968,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941331					
49	M	59224489	skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpusť 450x450x50mm	kus	4,000	556,00	2 224,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	WV							
	WV		Dešťová vpusť					
	WV		4		4,000			
50	K	899211111	Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg	kus	4,000	514,00	2 056,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899211111					
51	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zařízení 40 tun	kus	4,000	3 368,00	13 472,00	CS ÚRS 2026 01
	WV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	WV							
	WV		Dešťová vpusť					
	WV		4		4,000			
52	K	935923213R	Kalový koš dešťové vpusti odvodnění dlouhý	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	
	WV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	WV							
	WV		Dešťová vpusť					
	WV		4		4,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 966,00	
53	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	3,000	872,00	2 616,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914511112					
	WV		Přesunutí stávající značky					
	WV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	12,000	5,00	60,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915111121					
		VV	Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	6,0*2		12,000			
55	K	935932111r	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	6,000	523,00	3 138,00	
		VV	Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	6,0		6,000			
56	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	384,00	1 152,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966006132					
		VV	Viz PD - situace a TZ					
		VV	Změřeno v programu AutoCAD					
		VV	.					
		VV	3		3,000			
							94 332,50	
D 997		Přesun sutě						
57	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	69,122	560,00	38 708,32	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221571					
58	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 658,928	15,00	24 883,92	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221579					
		VV	69,122*24 'Přepočtené koeficientem množství		1 658,928			
59	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	69,122	148,00	10 230,06	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221611					
60	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,346	3 928,00	1 359,09	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013813					
		VV	69,122*0,005 'Přepočtené koeficientem množství		0,346			
61	K	997221861	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	10,023	122,00	1 222,81	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861					
		VV	69,122*0,145 'Přepočtené koeficientem množství		10,023			
62	K	997221875	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	17,972	428,00	7 692,02	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875					
		VV	69,122*0,26 'Přepočtené koeficientem množství		17,972			
63	K	997221873	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	40,782	251,00	10 236,28	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873					
		VV	69,122*0,59 'Přepočtené koeficientem množství		40,782			
							57 725,85	
D 998		Přesun hmot						
64	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	296,030	195,00	57 725,85	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku podél III/3514 Polná "Alej svobody"

Objekt:

D2.02 - Úsek 2

Soupis:

D2.02.3 - Odvodnění silnice - úsek 2

KSO:

Místo: Polná

Zadavatel:

Město Polná

Uchazeč:

Vrt Stav Servis s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8-Libeň

Projektant:

EFEKT projekt s.r.o., Havlíčkův Brod

Zpracovatel:

Ing. Avuk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 2. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

06558062

DIČ:

CZ06558062

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

939 516,61

DPH základní
snížená

Základ daně
939 516,61
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
197 298,49
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 136 815,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

9.3. 2024

Razítko

VrtStavServis, s.r.o.
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 065 58 062, DIČ: CZ06558062

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

9.3. 2024

Razítko

VrtStavServis, s.r.o.
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 065 58 062, DIČ: CZ06558062

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku podél III/3514 Polná "Alej svobody"

Objekt:

D2.02 - Úsek 2

Soupis:

D2.02.3 - Odvodnění silnice - úsek 2

Místo: Polná

Datum: 4. 2. 2026

Zadavatel: Město Polná

Projektant: EFEKT projekt s.r.o.,
Havlíčkův Brod

Uchazeč: Vrt Stav Servis s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8-Libeň

Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

939 516,61

HSV - Práce a dodávky HSV

939 516,61

1 - Zemní práce	552 506,40
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	11 655,68
5 - Komunikace	7 823,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 349,39
8 - Trubní vedení	328 399,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 977,20
998 - Přesun hmot	19 805,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku podél III/3514 Polná "Alej svobody"

Objekt: D2.02 - Úsek 2

Soupis: D2.02.3 - Odvodnění silnice - úsek 2

Místo: Polná
Zadavatel: Město Polná
Uchazeč: Vrt Stav Servis s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8-Libeň

Datum: 4. 2. 2026
Projektant: EFEKT projekt s.r.o., Havlíčkův Brod
Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 939 516,61

D HSV Práce a dodávky HSV 939 516,61

D 1 Zemní práce 552 506,40

1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	295,000	24,00	7 080,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151113
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ
Změřeno v programu AutoCAD
295,0 295,000

2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,600	220,00	572,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251101
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ
Změřeno v programu AutoCAD
Úprava rigolu u šachty Š1
5,2*0,5 2,600

3	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	47,520	774,00	36 780,48	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251201
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ
Změřeno v programu AutoCAD
Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř.4-50%
Vsakovací studny
2,4*2,4*3,3*5*0,5 47,520

4	K	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	47,520	965,00	45 856,80	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131351201
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ
Změřeno v programu AutoCAD
Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř.4-50%
Vsakovací studny
2,4*2,4*3,3*5*0,5 47,520

5	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	73,184	428,00	31 322,75	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132254104
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ
Změřeno v programu AutoCAD
Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř.4-50%
(59,89+48,56+47,0+15,0+12,5+1,1+1,5+2,1)*0,6*1,3*0,5 73,184

6	K	132354104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	73,184	605,00	44 276,32	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132354104
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ
Změřeno v programu AutoCAD
Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř.4-50%
(59,89+48,56+47,0+15,0+12,5+1,1+1,5+2,1)*0,6*1,3*0,5 73,184

7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	487,890	118,00	57 571,02	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101101
Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ
Změřeno v programu AutoCAD
(59,89+48,56+47,0+15,0+12,5+1,1+1,5+2,1)*2*1,3 487,890

8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	487,890	68,00	33 176,52	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	158,400	95,00	15 048,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101201					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Vsakovací studny		158,400			
	VV		(2,4*2,4)*2*3,3*5					
10	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	158,400	35,00	5 544,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101211					
11	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	90,400	88,00	7 955,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162306111					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Omnice na meziskládku pro další použití		59,000			
	VV		295,0*0,2					
	VV		Omnice z meziskládky pro další použití - zbytek omnice uchovan pro úpravu chodníků		31,400			
	VV		157,0*0,2					
12	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	78,582	73,00	5 736,49	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Zásyp rýh a jám ve volném terénu					
	VV		.					
	VV		Zemina pro další použití na mezideponii		39,291			
	VV		((80,5+15,0)*0,6*0,6+(2,4*2,4*3,25-3,14*0,625*0,625*3,25)*3)*0,5					
	VV		Zemina pro další použití z mezideponie		39,291			
	VV		((80,5+15,0)*0,6*0,6+(2,4*2,4*3,25-3,14*0,625*0,625*3,25)*3)*0,5					
13	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	78,582	84,00	6 600,89	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351123					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Zemina pro další použití na mezideponii		39,291			
	VV		((80,5+15,0)*0,6*0,6+(2,4*2,4*3,25-3,14*0,625*0,625*3,25)*3)*0,5					
	VV		Zemina pro další použití z mezideponie		39,291			
	VV		((80,5+15,0)*0,6*0,6+(2,4*2,4*3,25-3,14*0,625*0,625*3,25)*3)*0,5					
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	84,013	235,00	19 743,06	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		2,6+47,52+73,184		123,304			
	VV		.					
	VV		Odpočet zeminy pro zásyp		-39,291			
	VV		-39,291					
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 260,195	18,00	22 683,51	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
	VV		84,013*15 'Přepočtené koeficientem množství		1 260,195			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	81,413	275,00	22 388,58	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751137					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		47,52+73,184		120,704			
	VV		.					
	VV		Odpočet zeminy pro zásyp		-39,291			
	VV		-39,291					
17	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 221,195	18,00	21 981,51	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751139					
	VV		81,413*15 'Přepočtené koeficientem množství		1 221,195			
18	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	31,400	38,00	1 193,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167103101					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Omnice z meziskládky pro další použití - zbytek omnice uchovan pro úpravu chodníků		31,400			
	VV		157,0*0,2					
19	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	39,291	141,00	5 540,03	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Zemina pro další použití z mezideponie		39,291			
	VV		39,291					
20	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	39,291	183,00	7 190,25	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W		.					
	W		Zemina pro další použití z mezideponie		39,291			
	W		39,291					
21	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	322,451	251,00	80 935,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
	W		"pol. 162751117:" 84,013*1,9		159,625			
	W		"pol. 162751137:" 81,413*2,0		162,826			
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	165,426	18,00	2 977,67	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	W		.					
	W		84,013+81,413		165,426			
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	142,400	133,00	18 939,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174101101					
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	W		.					
	W		Zásyp rýh a jam ve volném terénu					
	W		(80,5+15,0)*0,6*0,6+(2,4*2,4*3,25-3,14*0,625*0,625*3,25)*3		78,581			
	W		.					
	W		Zásyp rýh a jam pod zpevněnou plochou					
	W		(59,89+15,06+12,5+1,1+1,5+2,1)*0,6*0,6+(2,4*2,4*3,25-3,14*0,625*0,625*3,25)*2		62,641			
	W		.					
	W		Štěrkové dno					
	W		3,14*0,5*0,5*0,3*5		1,178			
24	M	58344171	Štěrková frakce 0/32	t	125,282	395,00	49 486,39	CS ÚRS 2026 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	W		.					
	W		Zásyp rýh a jam pod zpevněnou plochou					
	W		(59,89+15,06+12,5+1,1+1,5+2,1)*0,6*0,6+(2,4*2,4*3,25-3,14*0,625*0,625*3,25)*2		62,641			
	W		62,641*2 *Přepočtené koeficientem množství		125,282			
25	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	2,356	488,00	1 149,73	CS ÚRS 2026 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	W		.					
	W		Štěrkové dno					
	W		3,14*0,5*0,5*0,3*5		1,178			
	W		1,178*2 *Přepočtené koeficientem množství		2,356			
26	K	181951116	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 se zhutněním strojně	m2	28,800	27,00	777,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951116					
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	W		.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		.					
	W		Revizní šachty					
	W		2,4*2,4*5		28,800			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				11 655,68	
27	K	181351103	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	157,000	50,00	7 850,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351103					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spořádky ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání omice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmůti omice. Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	W		.					
	W		Změřeno v programu AutoCAD					
	W		.					
	W		Zásyp rýh a jam ve volném terénu		157,000			
	W		157,0					
28	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	157,000	13,00	2 041,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), dmnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
29	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	157,000	5,00	785,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411121					
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	W		.					
	W		157,0		157,000			
30	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	3,140	112,00	351,68	CS ÚRS 2026 01
	W		157*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		3,140			
31	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	157,000	4,00	628,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403153					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny - 3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD - situace, vodorovné příčné řezy a TZ					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		157,0		157,000			
	D	5	Komunikace				7 823,40	
32	K	591241112	Kladení dlažby se zvýšenou složitostí vazby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	5,200	850,00	4 420,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591241112					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		Úprava rigolu u šachty Š1 - složitost montáže ve svahu		5,200			
	VV		5,2					
33	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	5,720	595,00	3 403,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		5,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,720			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 349,39	
34	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,632	4 432,00	2 801,02	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631311125					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		Podkladní beton - prstenec					
	VV		Vsakovací studny		0,632			
	VV		(3,14*0,75*0,75-3,14*0,4*0,4)*0,1*5					
35	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,632	609,00	384,89	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631319012					
36	K	274352221	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2	3,611	992,00	3 582,11	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274352221					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		Podkladní beton - prstenec					
	VV		Vsakovací studny		3,611			
	VV		(2*3,14*0,75+2*3,14*0,4)*0,1*5					
37	K	274352222	Odstanění bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2	3,611	161,00	581,37	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274352222					
	D	8	Trubní vedení				328 399,30	
38	K	212752404	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 250 pro liniové stavby	m	170,450	890,00	151 700,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212752404					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		59,89+48,56+47,0+15,0		170,450			
39	K	871353122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 200	m	17,200	167,00	2 872,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871353122					
40	M	28611176	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN10	m	20,640	450,00	9 288,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		Nápojení vpusti					
	VV		Včetně tvarovek		17,200			
	VV		12,5+1,1+1,5+2,1		20,640			
	VV		17,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
41	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	5,000	1 472,00	7 360,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894410212					
42	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	5,000	1 600,00	8 000,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		5		5,000			
43	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	10,000	2 540,00	25 400,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894410213					
44	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	10,000	2 850,00	28 500,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		2*5		10,000			
45	K	8944113r01	Osazení těsnění pro dílce z betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	20,000	885,00	17 700,00	
46	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	15,000	264,00	3 960,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		3*5		15,000			
47	M	28661942	těsnění pro teleskop a betonový prstenec	kus	5,000	722,00	3 610,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		5		5,000			
48	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	5,000	1 120,00	5 600,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894411311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	5,000	264,00	1 320,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		.					
	VV		5		5,000			
50	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	5,000	1 480,00	7 400,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894410232					
51	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	5,000	2 380,00	11 900,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		.					
	VV		5		5,000			
52	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	3 224,00	16 120,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899104112					
53	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tl D400 pro běžný provoz	kus	5,000	3 432,00	17 160,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		.					
	VV		5		5,000			
54	K	899000_R	Kamerová zkouška, ověření ovality	m	187,650	56,00	10 508,40	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		59,89+48,56+47,0+15,0+12,5+1,1+1,5+2,1		187,650			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 977,20	
55	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,600	5 400,00	3 240,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977151125					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Vsakovací studny					
	VV		4*0,15		0,600			
56	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	1,350	6 472,00	8 737,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977151127					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Vsakovací studny					
	VV		9*0,15		1,350			
	D	998	Přesun hmot				19 805,24	
57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	21,764	910,00	19 805,24	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku podél III/3514 Polná "Alej svobody"

Objekt:

D2.02 - Úsek 2

Soupis:

D2.02.4 - VO přechodu pro chodce

KSO:

Místo: Polná

Zadavatel:

Město Polná

Uchazeč:

Vrt Stav Servis s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8-Libeň

Projektant:

EFEKT projekt s.r.o., Havlíčkův Brod

Zpracovatel:

Ing. Avuk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 2. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

06558062

DIČ:

CZ06558062

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

76 907,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 907,76	21,00%	16 150,63
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

93 058,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

9.3. 2024

VrtStavServis, s.r.o.
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 065 58 062, DIČ: CZ06558062

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

9.3. 2024

VrtStavServis, s.r.o.
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 065 58 062, DIČ: CZ06558062

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku podél III/3514 Polná "Alej svobody"

Objekt:

D2.02 - Úsek 2

Soupis:

D2.02.4 - VO přechodu pro chodce

Místo:

Polná

Datum:

4. 2. 2026

Zadavatel:

Město Polná

Projektant:

EFEKT projekt s.r.o.,
Havlíčkův Brod

Uchazeč:

Vrt Stav Servis s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8-Libeň

Zpracovatel:

Ing. Avuk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

76 907,76

emmp - Elektromontážní materiál a práce

57 371,00

zp - Zemní práce

19 536,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku podél III/3514 Polná "Alej svobody"
 Objekt: D2.02 - Úsek 2
 Soupis: **D2.02.4 - VO přechodu pro chodce**
 Místo: Polná
 Zadavatel: Město Polná
 Uchazeč: Vrt Stav Servis s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8-Libeň

Datum: 4. 2. 2026
 Projektant: EFEKT projekt s.r.o., Havlíčkův Brod
 Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

76 907,76

D		emmp	Elektromontážní materiál a práce	57 371,00				
1	M	vys7000-3500	Ocelový stožár, stupňovitý, výška nad zemí 6,0 m, hloubka v zemi 1,0 m, spodní průměr 159 mm, horní průměr 89 mm, oboustranně žárově zinkovaný, otvor pro kabel 85x400 mm	ks	2,000	6 800,00	13 600,00	
2	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	2 736,00	5 472,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210204011								
3	M	vys1V-3500	Výložník jednoramenný, délka vyložení 3,5 m, spodní osazovací průměr 89 mm, horní osazovací průměr 60mm, žárově zinkovaný	ks	2,000	3 600,00	7 200,00	
4	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností do 35 kg	kus	2,000	1 168,00	2 336,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210204103								
5	M	lumCon788RN15	Pouliční svítidlo pro osvětlení přechodu pro chodce, 60W LED, podrobnosti viz TZ a TP	ks	2,000	4 000,00	8 000,00	
6	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	2,000	509,00	1 018,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210203901								
7	M	elv3431-721s-Cu	Čtyřžilová rozvodnice s jedním jištěným okruhem 10 A pro měděné rozvody, včetně krytu a pojistek	ks	2,000	464,00	928,00	
8	K	210192580r	Montáž svorkovnic jištěných se zapojením vodičů	kus	2,000	138,00	276,00	
9	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	24,00	288,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741130001								
10	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaný do 10 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	24,000	44,00	1 056,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741130005								
11	M	K0111110070c	CYKY-J 3C x 2,5	m	20,000	22,00	440,00	
12	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY, CYKFY)	m	20,000	49,00	980,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122122								
13	M	K0111187000	CYKY 4x10 RE	m	35,000	113,00	3 955,00	
14	K	741122222	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm ² uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m	35,000	29,00	1 015,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122222								
15	M	T01V015	SS, svorka spojovací, provedení FeZn	ks	2,000	6,00	12,00	
16	M	T01V045	SPb, svorka připojovací, provedení FeZn	ks	2,000	9,00	18,00	
17	M	T01V110	SR 2b, svorka páska-páska, provedení FeZn	ks	6,000	14,00	84,00	
18	M	T01V120	SR 3b, svorka páska-drát, provedení FeZn	ks	4,000	15,00	60,00	
19	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	14,000	108,00	1 512,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741420021								
20	M	T01Z215-M	Drát 10 drát Ø 10 mm (0,62 kg/m), provedení FeZn,	m	8,000	25,00	200,00	
21	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	8,000	212,00	1 696,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741420001								
22	M	T01Z250-M	Páska 30x4 m páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg, provedení FeZn,	m	25,000	43,00	1 075,00	
23	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	25,000	60,00	1 500,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741410021								
24	K	741810001-f	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	4 650,00	4 650,00	

D		zp	Zemní práce	19 536,76				
25	K	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3	0,400	1 520,00	608,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460131114						
26	K	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	0,400	3 072,00	1 228,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460080013						
27	K	460010024	Vytčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,005	1 592,00	7,96	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460010024						
28	K	460171272	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	35,000	140,00	4 900,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460171272					
29	K	460171273	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	35,000	195,00	6 825,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460171273					
30	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	35,000	150,00	5 250,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460661112					
31	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 35 cm	m	35,000	15,00	525,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460671113					
32	K	460341112	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 50 do 500 m	m3	3,000	64,00	192,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460341112					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku podél III/3514 Polná "Alej svobody"

Objekt:

D2.03 - Úsek 3

Soupis:

D2.03.1 - Chodník pro pěší - úsek 3

KSO:

Místo: Polná

Zadavatel:

Město Polná

Uchazeč:

Vrt Stav Servis s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8-Libeň

Projektant:

EFEKT projekt s.r.o., Havlíčkův Brod

Zpracovatel:

Ing. Avuk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 2. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

06558062

DIČ:

CZ06558062

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

816 835,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	816 835,00	21,00%	171 535,35
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

988 370,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

9.3. 2026

Razítko

VrtStavServis, s.r.o.
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 065 58 062, DIČ: CZ06558062

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

9.3. 2026

Razítko

VrtStavServis, s.r.o.
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 065 58 062, DIČ: CZ06558062

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku podél III/3514 Polná "Alej svobody"

Objekt:

D2.03 - Úsek 3

Soupis:

D2.03.1 - Chodník pro pěší - úsek 3

Místo:

Polná

Datum:

4. 2. 2026

Zadavatel:

Město Polná

Projektant:

EFEKT projekt s.r.o.,
Havlíčkův Brod

Uchazeč:

Vrt Stav Servis s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8-Libeň

Zpracovatel:

Ing. Avuk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

816 835,00

HSV - Práce a dodávky HSV

816 835,00

1 - Zemní práce	180 644,55
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	28 470,80
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	17 075,20
5 - Komunikace	415 659,56
8 - Trubní vedení	59 109,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 155,45
997 - Přesun sutě	51 944,39
998 - Přesun hmot	31 775,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku podél III/3514 Polná "Alej svobody"

Objekt: D2.03 - Úsek 3

Soupis: D2.03.1 - Chodník pro pěší - úsek 3

Místo: Polná

Datum: 4. 2. 2026

Zadavatel: Město Polná

Projektant: EFEKT projekt s.r.o.,
Havlíčkův Brod

Uchazeč: Vrt Stav Servis s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8-Libeň

Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

816 835,00

D HSV Práce a dodávky HSV

816 835,00

D 1 Zemní práce

180 644,55

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tlí vrstvy do 200 mm strojně	m2	230,000	45,00	10 350,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151103

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek, b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podomítlí. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se oceňují individuálně. Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV

VV

VV

VV

Změřeno v programu AutoCAD

230,0

230,000

2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	30,915	161,00	4 977,32	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251103

Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř.4-50%

.

Chodníky

(0,8+205,3)*0,3*0,5

30,915

3	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	30,915	327,00	10 109,21	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122351103

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Změřeno v programu AutoCAD

Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř.4-50%

.

Chodníky

(0,8+205,3)*0,3*0,5

30,915

4	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,860	531,00	2 580,66	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251100

Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř.4-50%

.

Vpustě

1,2*1,2*2,0*3*0,5

4,320

Značky

0,6*0,6*1,0*3*0,5

0,540

5	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	4,860	688,00	3 343,68	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131351100

Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř.4-50%

.

Vpustě

1,2*1,2*2,0*3*0,5

4,320

Značky

0,6*0,6*1,0*3*0,5

0,540

6	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,760	936,00	5 391,36	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251101

Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř.4-50%

.

Kanalizace

16,0*0,6*1,2*0,5

5,760

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	5,760	1 280,00	7 372,80	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132351101					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Zatřídění hornin: tř.3-50%, tř.4-50%					
	VV		.					
	VV		Kanalizace					
	VV		16,0*0,6*1,2*0,5		5,760			
8	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	92,000	88,00	8 096,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162306111					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Omnice na meziskládku pro další použití					
	VV		230,0*0,2		46,000			
	VV		Omnice z meziskládky pro další použití					
	VV		230,0*0,2		46,000			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	41,535	250,00	10 383,75	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
	VV		Přebytečná zemina na skládku					
	VV		30,915+4,86+5,76		41,535			
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	623,025	18,00	11 214,45	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
	VV		41,535*15 'Přepočtené koeficientem množství'		623,025			
11	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	41,535	289,00	12 003,62	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751137					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		Přebytečná zemina na skládku					
	VV		30,915+4,86+5,76		41,535			
12	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	623,025	21,00	13 083,53	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751139					
	VV		41,535*15 'Přepočtené koeficientem množství'		623,025			
13	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	46,000	38,00	1 748,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167103101					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Omnice z meziskládky pro další použití					
	VV		230,0*0,2		46,000			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	83,070	18,00	1 495,26	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládce s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládky ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti.					
	VV		Zemina					
	VV		41,535*2		83,070			
15	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	157,833	252,00	39 773,92	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
	VV		Přebytečná zemina					
	VV		83,07*1,9		157,833			
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	32,399	133,00	4 309,07	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neoceňuje. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Dočasný zásyp asfaltové vozovky		12,850			
	VV		51,4*0,25					
	VV		Vpustě		9,259			
	VV		1,2*1,2*2,0*4-3,14*0,3*0,3*2,0*4					
	VV		Dorovnání pod chodníky		4,530			
	VV		45,3*0,1					
	VV		Kanalizace		5,760			
	VV		16,0*0,6*0,6					
17	M	58344197	štěrkodř frakce 0/63	t	64,798	360,00	23 327,28	CS ÚRS 2026 01
	VV		32,399*2 'Přepočtené koeficientem množství		64,798			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,800	200,00	960,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	VV		se zhužněním					
	VV		Kanalizace		4,800			
	VV		16,0*0,6*0,5					
19	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	4,800	346,00	1 660,80	CS ÚRS 2026 01
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,960	1 064,00	1 021,44	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451573111					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		se zhužněním					
	VV		frakce 0-8 mm					
	VV		Kanalizace		0,960			
	VV		16,0*0,6*0,1					
21	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhužněním strojně	m2	310,100	24,00	7 442,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951114					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřízovaných ploch (v zářezích i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), dmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování levců šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhužněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhužnění. Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		Pod zpevněné plochy					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		239,8+25,0+45,3		310,100			
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				28 470,80	
22	K	113107343	Odstranění podkladu živичného hl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	45,300	128,00	5 798,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107343					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		Změněno v programu AutoCAD		45,300			
	VV		45,3					
23	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	114,500	139,00	15 915,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735113					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		Změněno v programu AutoCAD		114,500			
	VV		114,5					
24	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	45,300	53,00	2 400,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107162					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		Změněno v programu AutoCAD		45,300			
	VV		45,3					
25	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	25,000	120,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106171					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		Změněno v programu AutoCAD		25,000			
	VV		25,0					
26	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	14,000	64,00	896,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		Změněno v programu AutoCAD		14,000			
	VV		14,0					
27	K	986008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovací žlabu š do 200 mm	m	5,000	92,00	460,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/986008221					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Pro další použití					
	VV		5,0		5,000			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				17 075,20	
28	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	230,000	50,00	11 500,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351103					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby za vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmuti ornice. Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD		230,000			
	VV		230,0					
29	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	230,000	13,00	2 990,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zářezu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepřísle-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování levic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; tato urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhuštěním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuštění.					
30	K	181411121	Založení lučního travníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	230,000	5,00	1 150,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411121					
	VV		Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV				230,000			
	VV		230,0					
31	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	4,600	112,00	515,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		230*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,600			
32	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	230,000	4,00	920,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403153					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny - 3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD		230,000			
	VV		230,0					
	D	5	Komunikace				415 659,56	
33	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	75,000	252,00	18 900,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861011					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV							
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV							
	VV		Vjezd na zahradu		20,000			
	VV		20,0					
	VV		Vjezd Meruzalka		55,000			
	VV		55,0					
34	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	75,000	68,00	5 100,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/569931132					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV							
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV							
	VV		Vjezd na zahradu		20,000			
	VV		20,0					
	VV		Vjezd Meruzalka		55,000			
	VV		55,0					
35	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	75,000	93,00	6 975,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/569951133					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV							
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV							
	VV		Vjezd na zahradu		20,000			
	VV		20,0					
	VV		Vjezd Meruzalka		55,000			
	VV		55,0					
36	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	237,200	225,00	53 370,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871111					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV							
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV							
	VV		Chodník ze zámkové dlažby		225,100			
	VV		225,1					
	VV				12,100			
	VV		12,1					
37	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	239,800	230,00	55 154,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211112					
38	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	228,159	235,00	53 617,37	CS ÚRS 2026 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Chodník ze zámkové dlažby		225,900			
	VV		225,9		228,159			
	VV		225,9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
39	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	14,317	510,00	7 301,67	CS ÚRS 2026 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Chodník ze zámkové dlažby		13,900			
	VV		13,9		14,317			
	VV		13,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
40	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	95,000	407,00	38 665,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212210					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Přeložení stávající dlažby		25,000			
	VV		25,0					
	VV		Vsakovací dlažba		70,000			
	VV		70,0					
41	M	59245037	dlažba plošná vegetační betonová 240x240mm tl 80mm přírodní	m2	72,100	512,00	36 915,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		70,0		70,000			
	VV		70*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		72,100			
42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	158,900	260,00	41 314,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Snížená výška max 20mm		72,400			
	VV		72,4					
	VV		Výška 140 mm		86,500			
	VV		86,5					
43	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	162,078	205,00	33 225,99	CS ÚRS 2026 01
	VV		158,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		162,078			
44	M	59217074	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-16m 250x300mm	m	1,000	737,00	737,00	CS ÚRS 2026 01
45	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	129,400	165,00	21 351,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916331112					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		129,4		129,400			
46	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	131,988	110,00	14 518,68	CS ÚRS 2026 01
	VV		129,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		131,988			
47	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	86,490	262,00	22 660,38	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451317777					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		Pod obruby		86,490			
	VV		(158,9+129,4)*0,3					
48	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	2,000	704,00	1 408,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/339921132					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		.					
	VV		2,0		2,000			
49	M	59228414	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1000mm přírodní	kus	11,430	389,00	4 446,27	CS ÚRS 2026 01
	VV		2*5,715 'Přepočtené koeficientem množství		11,430			
D 8			Trubní vedení					
			59 109,60					
50	K	871353124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pinostěnného SN 16 z PVC-U DN 200	m	16,000	176,00	2 816,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871353124					
51	M	28611251	trubka kanalizační PVC-U pinostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x3000mm SN16	m	17,600	1 016,00	17 881,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		včetně tvarovek		16,000			
	VV		16,0		17,600			
	VV		16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu do malty výšky do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	3,000	780,00	2 340,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452112112								
53	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	3,000	264,00	792,00	CS ÚRS 2026 01
VV			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
VV			Dešťová vpusť		3,000			
VV			3					
54	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	3,000	1 136,00	3 408,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941302								
55	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	3,000	356,00	1 068,00	CS ÚRS 2026 01
VV			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
VV			Dešťová vpusť		3,000			
VV			3					
56	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm	kus	3,000	1 072,00	3 216,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941314								
57	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x570x50mm	kus	3,000	689,00	2 067,00	CS ÚRS 2026 01
VV			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
VV			Dešťová vpusť		3,000			
VV			3					
58	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 295 mm	kus	3,000	671,00	2 013,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941322								
59	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm	kus	3,000	406,00	1 218,00	CS ÚRS 2026 01
VV			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
VV			Dešťová vpusť		3,000			
VV			3					
60	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	3,000	992,00	2 976,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941331								
61	M	59224489	skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpusť 450x450x50mm	kus	3,000	556,00	1 668,00	CS ÚRS 2026 01
VV			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
VV			Dešťová vpusť		3,000			
VV			3					
62	K	899211111	Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg	kus	3,000	514,00	1 542,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899211111								
63	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zařízení 40 tun	kus	3,000	3 368,00	10 104,00	CS ÚRS 2026 01
VV			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
VV			Dešťová vpusť		3,000			
VV			3					
64	K	935923213R	Kalový koš dešťové vpusti odvodnění dlouhý	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
VV			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
VV			Dešťová vpusť		3,000			
VV			3					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							32 155,45	
65	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	231,00	462,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914111111								
66	M	40445621	informační značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	528,00	1 056,00	CS ÚRS 2026 01
VV			Viz PD - situace a TZ					
VV			"IP 6 - přechod pro chodce" 2		2,000			
67	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	3,000	872,00	2 616,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914511112								
VV			Přesunutí stávající značky		1,000			
VV			Nové značky		2,000			
68	M	404452250	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	559,00	1 118,00	CS ÚRS 2026 01
VV			Viz PD - situace a TZ					
VV			včetně zavičkování		2,000			
69	M	404452400	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	2,000	516,00	1 032,00	CS ÚRS 2026 01
VV			Viz PD - situace a TZ					
VV			včetně kotevních prvků		2,000			
70	M	404452560	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	4,000	80,00	320,00	CS ÚRS 2026 01
VV			Viz PD - situace a TZ					
VV			2*2		4,000			
71	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	10,150	139,00	1 410,85	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915131111								
VV			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Změřeno v programu AutoCAD					
	WV		1,45*7		10,150			
72	K	935932111r	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	5,000	523,00	2 615,00	
	WV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	WV		Změřeno v programu AutoCAD					
	WV		5,0		5,000			
73	K	966006_R1	Přesun odpadkového koše a poštovní schránky	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00	
	WV		Viz PD - situace a TZ					
	WV		Změřeno v programu AutoCAD					
	WV		1		1,000			
74	K	966006_R2	Přesun sloupů VO a kabelů VO	soubor	2,000	8 000,00	16 000,00	
	WV		Viz PD - situace a TZ					
	WV		Změřeno v programu AutoCAD					
	WV		2		2,000			
75	K	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	384,00	384,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966006132					
	WV		Viz PD - situace a TZ					
	WV		Změřeno v programu AutoCAD					
	WV		1		1,000			
76	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,300	6 472,00	1 941,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977151127					
	WV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	WV		Napojení vpustí do stávajících šachet					
	WV		2*0,15		0,300			
D 997 Přesun sutě							51 944,39	
77	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	38,058	560,00	21 312,48	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221571					
78	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	913,392	15,00	13 700,88	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221579					
	WV		38,058*24 'Přepočtené koeficientem množství		913,392			
79	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	38,058	148,00	5 632,58	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221611					
80	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,190	3 928,00	746,32	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013813					
	WV		38,058*0,005 'Přepočtené koeficientem množství		0,190			
81	K	997221861	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	5,518	122,00	673,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861					
	WV		38,058*0,145 'Přepočtené koeficientem množství		5,518			
82	K	997221875	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	9,895	428,80	4 242,98	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875					
	WV		38,058*0,26 'Přepočtené koeficientem množství		9,895			
83	K	997221873	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	22,454	251,00	5 635,95	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873					
	WV		38,058*0,59 'Přepočtené koeficientem množství		22,454			
D 998 Přesun hmot							31 775,45	
84	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	162,951	195,00	31 775,45	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku podél III/3514 Polná "Alej svobody"

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Polná

Zadavatel:

Město Polná

Uchazeč:

Vrt Stav Servis s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8-Libeň

Projektant:

EFEKT projekt s.r.o., Havlíčkův Brod

Zpracovatel:

Ing. Avuk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 2. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

06558062

DIČ:

CZ06558062

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			213 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	213 000,00	21,00%	44 730,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			257 730,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

9.3. 2024

Razítko

VrtStavServis s.r.o.
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8-Libeň
IČO: 065 58 062, DIČ: CZ06558062

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

9.3. 2024

Razítko

VrtStavServis s.r.o.
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8-Libeň
IČO: 065 58 062, DIČ: CZ06558062

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku podél III/3514 Polná "Alej svobody"
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Polná
Zadavatel: Město Polná
Uchazeč: Vrt Stav Servis s.r.o.,Primátorská 296/38,180 00 Praha 8-Libeň

Datum: 4. 2. 2026
Projektant: EFEKT projekt s.r.o.,
Havlíčkův Brod
Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	213 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	213 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	108 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	55 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku podél III/3514 Polná "Alej svobody"

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Polná

Datum: 4. 2. 2026

Zadavatel: Město Polná

Projektant: EFEKT projekt s.r.o.,
Havlíčkův Brod

Uchazeč: Vrt Stav Servis s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8-Libeň

Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **213 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady **213 000,00**

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce **108 000,00**

1	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	Soubor	1,000	27 000,00	27 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012164000

2	K	012234000	Vytyčení obvodu stavby	Soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012234000

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	44 000,00	44 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000

VV včetně podkladu do technické mapy

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	17 000,00	17 000,00	
---	---	------------	--------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

D VRN3 Zařízení staveníště **55 000,00**

5	K	030001000	Zařízení staveníště	Soubor	1,000	55 000,00	55 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost **15 000,00**

6	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	------------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

D VRN7 Provozní vlivy **35 000,00**

7	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	Soubor	1,000	21 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072103000

8	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	Soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072203000

