

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO Č. 3/2017

ZE DNE 24.1.2017

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava střechy a krovu kostela sv. Václava v Troskotovicích“

mezi

Zhotovitelem: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

se sídlem: Stará 98/18, Zábrdovice, 602 00 Brno

zastoupeným: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem společnosti

IČ: 253 40 689

DIČ: [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku oddíl KOS Brno, C 27272

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Troskotovice

Troskotovice 16,

Doručovací adresa :

Kostelní 198/17, 671 72 Miroslav,

IČO: 265 21 342

zastoupený:

Mgr Pavlem Mertou - administrátorem excurrento

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 2 je sjednán v souladu se čl. II smlouvy o dílo z důvodu upřesnění rozsahu prací pro realizaci v kalendářním roce 2018

1. Článek 3. Cena díla se nahrazuje takto :

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>cena vč. DPH</i>
Cena dle SoD (DPH 21%)	1 365 305,00 Kč	286 714,00 Kč	1 652 019,00 Kč
Cena za etapu 2017	207 214,00 Kč	43 515,00 Kč	250 729,00 Kč
Cena za etapu 2018	315 305,00 Kč	66 214,00 Kč	381 519,00 Kč

rozsah prací pro rok 2018 je specifikován v příloženém rozpočtu

2. Ostatní články citované smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Příloha :


Rozpočet prací na rok 2018

V Troskotovicích dne

V Brně dne



.....
za objednatele



.....
za zhotovitele

Římskokatolická farnost
TROSKOTOVICE
671 78 Troskotovice 16
IČ: 26521342

Položkový rozpočet

Zakázka: 2017007bb Kostel sv.Václava v Troskotovicích - 2018

Místo Hostěradice

Objednatel: Římskokatolická farnost Troskotovice
Troskotovice 16
671 78 Jiřice u Miroslavi

IČ: 26521342

DIČ:

Zhotovitel: STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.
Stará 98/18
602 00 Brno

IČ: 253 40 689

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			14 185,74
PSV			288 064,08
MON			13 054,88
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			315 304,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	315 304,70 CZK
Základní DPH	21 %	66 214,00 CZK

Zaokrouhlení 0,30 CZK

Cena celkem s DPH

381 519,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Římskokatolická farnost
TROSKOTOVICE
671 78 Troskotovice 16
IČ: 26521342

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 675,40
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 510,34
762	Konstrukce tesařské	PSV			169 483,42
764	Konstrukce klempířské	PSV			11 131,25
765	Krytiny tvrdé	PSV			91 892,44
783	Nátěry	PSV			15 556,97
M21	Elektromontáže	MON			13 054,88
Cena celkem					315 304,70

Položkový rozpočet

S:	2017007bb Kostel sv. Václava v Troskotovicích - 2018
O:	

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	m2	19,60000	136,50	2 675,40	0,00592	0,11603
1	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m						0,11603
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 510,34		0
2	979011111R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,76000	229,50	3 157,92	0	0
3	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	7,72000	123,50	953,42	0	0
4	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	7,72000	245,50	1 895,26	0	0
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	154,40000	14,40	2 223,36	0	0
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,76000	195,00	2 683,20	0	0
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	27,52000	21,70	597,18	0	0
Díl: 762		Konstrukce tesařské				169 483,42		6,64106
8	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2, technologická emontáž zachovalých k-cí krovu	m	27,00000	37,40	1 009,80	0	0
9	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2, technologická demontáž zachovalých k-cí krovu	m	11,60000	44,90	520,84	0	0
10	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2, technologická demontáž zachovalých k-cí krovu	m	9,00000	52,50	472,50	0	0
11	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč laťí do 22 cm	m2	105,00000	15,20	1 596,00	0	0
12	762331911R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl. 3 m	m	48,60000	65,30	3 173,58	0,00016	0,00778
13	762331931R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 3 m	m	7,94000	142,00	1 127,48	0,00016	0,00127
14	762331932R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 5 m	m	42,80000	126,00	5 392,80	0,00016	0,00685
15	762331933R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 8 m	m	13,17000	112,50	1 481,63	0,00016	0,00211
16	762331941R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 3 m	m	6,70000	152,00	1 018,40	0,00016	0,00107
17	762331942R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 5 m	m	42,00000	139,00	5 838,00	0,02475	1,0395
18	762331943R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 8 m	m	1,00000	122,00	122,00	0,00016	0,00016
19	762331944R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, nad dl. 8 m	m	4,00000	112,00	448,00	0,00016	0,00064
20	762331951R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl. 3 m	m	4,30000	160,50	690,15	0,00016	0,00069
21	762331952R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl. 5 m	m	22,00000	147,00	3 234,00	0,00016	0,00352
22	762331953R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl. 8 m	m	7,60000	131,00	995,60	0,00016	0,00122
23	762331954R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, nad 8 m	m	9,60000	114,00	1 094,40	0,00016	0,00154
24	762332931R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč. dod	m	48,60000	185,00	8 991,00	0,00712	0,34603

25	762332933R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2	m	63,91000	340,00	21 729,40	0,01602	1,02384
26	762332934R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	53,70000	524,00	28 138,80	0,02641	1,41822
27	762332935R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2	m	39,20000	812,00	31 830,40	0,03969	1,55585
28	762083130R00	Podélné profilování pětibokých vaznic	m	7,20000	37,27	268,34	0	0
29	762313112R00	Montáž dubových kolíků D=22mm	kus	72,00000	27,90	2 008,80	0	0
30	762332120R00	Montáž vazaných krovů pravidelných do 224 cm2, zpětná montáž použitelných částí krovu	m	27,00000	80,00	2 160,00	0,00099	0,02673
31	762332130R00	Montáž vazaných krovů pravidelných do 288 cm2, zpětná montáž použitelných částí krovu	m	11,60000	193,00	2 238,80	0,00099	0,01148
32	762332140R00	Montáž vazaných krovů pravidelných do 450 cm2, zpětná montáž použitelných částí krovu	m	9,00000	118,00	1 062,00	0,00099	0,00891
33	762342202R00	Montáž latování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	105,00000	60,50	6 352,50	0	0
34	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	7,44000	788,00	5 862,72	0,02357	0,17536
35	60517101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2	m3	1,81000	6 060,00	10 968,60	0,55	0,9955
36	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m3	5,65000	1 139,00	6 435,35	0	0
37	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit PLUS	m2	213,14000	12,80	2 728,19	0,00006	0,01279
38	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,60000	1 589,90	10 493,34	0	0
Díl: 764	Konstrukce klempířské					11 131,25		0,05974
39	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	22,00000	20,30	446,60	0	0
40	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	20,00000	26,90	538,00	0	0
41	764392851R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	15,68000	22,30	349,66	0	0
42	764352292R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	20,00000	47,10	942,00	0,00005	0,001
43	764352291R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	22,00000	110,00	2 420,00	0,00004	0,00088
44	764292450R00	Úžlabí rš 660 mm, poplastovaný plech	m	15,68000	397,50	6 232,80	0,00369	0,05786
45	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,85000	109,29	202,19	0	0
Díl: 765	Krytiny tvrdé					91 892,44		8,24019
46	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	105,00000	56,50	5 932,50	0	0
47	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suti	m	29,80000	21,30	634,74	0	0
48	765311521RU1	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho, rezné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	105,00000	527,00	55 335,00	0,07228	7,5894
49	765311538R00	Hřeben bobrovka, hřebenači č.4 dráž. do malty	m	7,00000	453,00	3 171,00	0,02136	0,14952
50	765311548R00	Nároží bobrovka, hřebenači č.4 nos. do malty	m	22,80000	541,00	12 334,80	0,02137	0,48724
51	765311583R00	Bobrovka - přířezání a uchycení tašek	m	38,48000	128,00	4 925,44	0,00001	0,00038
52	765901111R00	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	105,00000	41,50	4 357,50	0,00013	0,01365
53	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	6,00000	866,91	5 201,46	0	0
Díl: 783	Nátěry					15 556,97		0
54	952901411R00	Vykližení podlahy pudy, vyčištění vysátím	m2	105,59000	53,00	5 596,27	0	0
55	783783399R00	Impregnace podlahy, klenob a pozednicového zdiva	m2	105,59000	23,80	2 513,04	0	0
56	783782299R00	Mech.očištění a impregnace stávajícího řeziva krov	m2	213,40000	34,90	7 447,66	0	0

Díl:	M21	Elektromontáže				13 054,88		0
57	M21-1	Bleskosvodná soustava vč. zemních prací a revize	kompl	0,18000	72 527,10	13 054,88	0	0