

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VS2025/079
Stavba: Revitalizace vodní nádrže v Dobré Vodě u Hořic



KSO:
Místo: k.ú. Horní Dobrá Voda

Zadavatel:
Obec Dobrá Voda u Hořic

Zhotovitel:
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Projektant:
Projekční kancelář Ing. Kurka, Přelouč

Zpracovatel:
Franta

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 988 670,83
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 988 670,83	Výše daně 837 620,87
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 826 291,70

Jana Němečková
vá
Digitálně podepsal
Jana Němečková
Datum: 2025.10.24
08:17:40 +02'00'

Ing. Romana Rousová
Digitálně podepsal Ing. Romana Rousová
Datum: 2025.10.23
11:29:05 +02'00'

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: VS2025/079

Stavba: Revitalizace vodní nádrže v Dobré Vodě u Hořic

Místo: k.ú. Horní Dobrá Voda

Datum: 30. 9. 2025

Zadavatel: Obec Dobrá Voda u Hořic

Projektant: Projektční kancelář Ing.

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Kurka, Přelouč

Franta

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

3 988 670,83 **4 826 291,70**

SO 01	01 1 Vzdouvací a odběrný objekt s napouštěcím potrubím	490 166,91	593 101,96
SO 02	02 1 Vodní nádrž	3 263 503,92	3 948 839,74
VRN	VRN + ON	235 000,00	284 350,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace vodní nádrže v Dobré Vodě u Hořic

Objekt:

SO 01 - 01 1 Vzdouvací a odběrný objekt s napouštěcím potrubím

KSO:

Místo: k.ú. Horní Dobrá Voda

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2025

Zadavatel:

Obec Dobrá Voda u Hořic

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektční kancelář Ing. Kurka, Přelouč

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

490 166,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	490 166,91	21,00%	102 935,05
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

593 101,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace vodní nádrže v Dobré Vodě u Hořic

Objekt:

SO 01 - 01 1 Vzdouvací a odběrný objekt s napouštěcím potrubím

Místo: k.ú. Horní Dobrá Voda

Datum: 30. 9. 2025

Zadavatel: Obec Dobrá Voda u Hořic

Projektant: Projekční kancelář
Ing. Kurka, Přelouč

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	490 166,91
1 - Zemní práce	30 130,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	78 107,68
99 - Staveništní přesun hmot	23 233,04
4 - Vodorovné konstrukce	44 584,80
8 - Trubní vedení	109 164,40
99 - Staveništní přesun hmot	49 174,23
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb	1 871,80
8 - Trubní vedení	140 259,00
4 - Vodorovné konstrukce	10 515,78
1 - Zemní práce	3 125,56

Stavba:

Revitalizace vodní nádrže v Dobré Vodě u Hořic

Objekt:

SO 01 - 01 1 Vzdouvací a odběrný objekt s napouštěcím potrubím

Místo: k.ú. Horní Dobrá Voda

Datum: 30. 9. 2025

Zadavatel: Obec Dobrá Voda u Hořic

Projektant: Projekční kancelář

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Ing. Kurka, Přelouč
Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

490 166,91

D	1	Zemní práce					30 130,62
1	K	122101101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	0,809	755,00	610,80
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3					
	P	Poznámka k položce: s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 1,05*1,10*0,70					
	VV					0,809	
	VV	Součet				0,809	
2	K	132101110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	25,440	747,00	19 003,68
	PP	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně					
	P	Poznámka k položce: zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.					
	VV	53*0,8*0,6				25,440	
	VV	Součet				25,440	
3	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,400	129,00	1 470,60
	PP	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	P	Poznámka k položce: z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 25,44-(0,45*0,60*52)					
	VV					11,400	
	VV	Součet				11,400	
4	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm, Kamenivo přírodní těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm	m3	9,287	974,00	9 045,54
	PP	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm, Kamenivo přírodní těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm					
	P	Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, (0,35*0,6*52)-(0,1*0,1*3,14*52)					
	VV					9,287	
	VV	Součet				9,287	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					78 107,68
5	K	329321114R00	Konstrukce ostatních staveb ze ŽB vodostavebního beton C 25/30, XA2	m3	3,673	5 960,00	21 891,08
	PP	Konstrukce ostatních staveb ze ŽB vodostavebního beton C 25/30, XA2					
6	K	329311114R00	Konstrukce ostatních staveb z BP vodostavebního beton C 25/30, XA2	m3	0,288	5 355,00	1 542,24
	PP	Konstrukce ostatních staveb z BP vodostavebního beton C 25/30, XA2					
	VV	(0,9*0,4*0,4)*2				0,288	
	VV	Součet				0,288	
7	K	329351010R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí obednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná	m2	24,402	1 678,00	40 946,56
	PP	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí obednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná					
8	K	329352010R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí odbednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná	m2	24,400	282,00	6 880,80
	PP	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí odbednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná					
	VV	0,92+15,44+1,38+6,66				24,400	
	VV	Součet				24,400	
9	K	329368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb svařované sítě,	t	0,167	41 000,00	6 847,00
	PP	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb svařované sítě,					
	VV	0,1422+0,025				0,167	
	VV	Součet				0,167	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 99			Staveništní přesun hmot	23 233,04			
10	K	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže přesun hmot pro nádrže,	t	71,267	326,00	23 233,04
PP			Přesun hmot pro nádrže přesun hmot pro nádrže,				
D 4			Vodorovné konstrukce	44 584,80			
11	K	452318510R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek	m3	0,658	5 640,00	3 711,12
PP			Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek				
12	K	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm	m3	3,120	1 290,00	4 024,80
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm				
P			Poznámka k položce: v otevřeném výkopu,				
VV			0,6*0,1*52	3,120			
VV			Součet	3,120			
13	K	457311116R00	Vyrovnávací beton beton C 16/20	m3	0,288	5 160,00	1 486,08
PP			Vyrovnávací beton beton C 16/20				
P			Poznámka k položce: na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu,				
14	K	465511511R00	Dlažba z lomového kamene upraveného uložení do malty MC 10, plocha do 20 m2, vyspárování maltou MCs, tloušťka 200 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2	m2	15,510	2 280,00	35 362,80
PP			Dlažba z lomového kamene upraveného uložení do malty MC 10, plocha do 20 m2, vyspárování maltou MCs, tloušťka 200 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2				
P			Poznámka k položce: vodorovná nebo ve sklonu do 1 : 2 s dodáním hmot				
D 8			Trubní vedení	109 164,40			
15	K	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200	m	53,000	192,00	10 176,00
PP			Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200				
P			Poznámka k položce: v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,				
VV			53	53,000			
VV			Součet	53,000			
16	K	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 25/30	m3	6,360	4 770,00	30 337,20
PP			Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 25/30				
P			Poznámka k položce: z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,				
VV			0,12*53	6,360			
VV			Součet	6,360			
17	K	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu	m2	41,600	1 482,00	61 651,20
PP			Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu				
VV			52*0,4*2	41,600			
VV			Součet	41,600			
18	K	891351111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 200	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 200				
D 99			Staveništní přesun hmot	49 174,23			
19	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	71,267	690,00	49 174,23
PP			Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu				
P			Poznámka k položce: vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů				
D 93			Dokončovací práce inženýrských staveb	1 871,80			
20	K	936941113R00	Osazení doplňkových ocel. součástí do 50 kg	kg	38,200	49,00	1 871,80
PP			Osazení doplňkových ocel. součástí do 50 kg				
VV			11,7+5+6,5+15	38,200			
VV			Součet	38,200			
D 8			Trubní vedení	140 259,00			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M		286147836R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 7,7 mm; l = 6 000 mm; SN 16	kus	9,000	3 596,00	32 364,00
PP				Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 7,7 mm; l = 6 000 mm; SN 16				
22	M		42228315R	šoupátko přírubové měkčetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 200; l = 230 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým prášk	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
PP				šoupátko přírubové měkčetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 200; l = 230 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy				
23	M		42200810R	kolo ruční typ s válc.dírou pro třmen.šoupátko; mat. šedá litina; průměr 200 mm; pro: ovládání průmysl.armatur	kus	1,000	895,00	895,00
PP				kolo ruční typ s válc.dírou pro třmen.šoupátko; mat. šedá litina; průměr 200 mm; pro: ovládání průmysl.armatur				
24	M		800001	Stavidlový úzávěr u vzdouvací části (rám, stavidlová deska ocel ZN, zvedací zařízení, obslužná l	kpl	1,000	95 000,00	95 000,00
PP				Stavidlový úzávěr u vzdouvací části (rám, stavidlová deska ocel ZN, zvedací zařízení, obslužná l				
D 4				Vodorovné konstrukce				10 515,78
25	K		451313521R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm	m2	15,510	678,00	10 515,78
PP				Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm				
D 1				Zemní práce				3 125,56
26	K		132101210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	6,478	338,00	2 189,56
PP				Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně				
P				Poznámka k položce: zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
VV				(5,60*0,8*1)+(0,85*2,35*1)		6,478		
VV				Součet		6,478		
27	K		129203101R00	Čištění koryt vodotečí hloubce koryta do 2,5 m, při šířce původního dna do 5 m, v hornině 3	m3	3,000	312,00	936,00
PP				Čištění koryt vodotečí hloubce koryta do 2,5 m, při šířce původního dna do 5 m, v hornině 3				
P				Poznámka k položce: s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,				
VV				10*0,20*1,5		3,000		
VV				Součet		3,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace vodní nádrže v Dobré Vodě u Hořic

Objekt:

SO 02 - 02 1 Vodní nádrž

KSO:

Místo: k.ú. Horní Dobrá Voda

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2025

Zadavatel:

Obec Dobrá Voda u Hořic

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekční kancelář Ing. Kurka, Přelouč

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 263 503,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 263 503,92	21,00%	685 335,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 948 839,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace vodní nádrže v Dobré Vodě u Hořic

Objekt:

SO 02 - 02 1 Vodní nádrž

Místo:

k.ú. Horní Dobrá Voda

Datum:

30. 9. 2025

Zadavatel:

Obec Dobrá Voda u Hořic

Projektant:

Projekční kancelář
Ing. Kurka, Přelouč

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel:

Franta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 263 503,92

1 - Zemní práce

1 458 323,07

3 - Svislé a kompletní konstrukce

152 888,67

4 - Vodorovné konstrukce

491 964,51

8 - Trubní vedení

56 788,60

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

114 775,17

98 - Demolice

266 432,00

99 - Staveništní přesun hmot

145 145,63

767 - Konstrukce zámečnické

91 424,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

131 229,77

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

19 818,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

334 714,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Revitalizace vodní nádrže v Dobré Vodě u Hořic
 Objekt: **SO 02 - 02 1 Vodní nádrž**

Místo: k.ú. Horní Dobrá Voda
 Zadavatel: Obec Dobrá Voda u Hořic
 Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 30. 9. 2025
 Projektant: Projektční kancelář
 Ing. Kurka, Přelouč
 Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 263 503,92

D 1 Zemní práce 1 458 323,07

1	K	113106241R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živici nebo cementovou maltou	m2	1 833,000	120,00	219 960,00
	PP		Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živici nebo cementovou maltou				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
2	K	122101103R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 přes 1 000 do 10 000 m3	m3	1 391,700	125,00	173 962,50
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 přes 1 000 do 10 000 m3				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,				
3	K	122201402R00	Výkopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	1 256,800	101,00	126 936,80
	PP		Výkopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,				
4	K	131101110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	2,560	225,00	576,00
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,				
	VV		1,6*1,6*1		2,560		
	VV		Součet		2,560		
5	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	2 648,500	76,00	201 286,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.				
	VV		1391,70+447,70+809,10		2 648,500		
	VV		Součet		2 648,500		
6	K	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	447,700	121,00	54 171,70
	PP		Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,				
7	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1 256,800	22,00	27 649,60
	PP		Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice				
8	K	172103103R00	Zřízení těsnicího jádra hrází se zhuťněním vodorovné šířky vrstvy přes 3 m	m3	809,100	527,00	426 395,70
	PP		Zřízení těsnicího jádra hrází se zhuťněním vodorovné šířky vrstvy přes 3 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> nebo těsnicí vrstvy z hornin 1-4 zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží se zhuťněním do 100% PS - koef.c.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	221,000	9,00	1 989,00
	PP		Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,				
10	K	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	1 349,000	26,00	35 074,00
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5				
11	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 033,800	21,00	21 709,80
	PP		Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5,				
12	K	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 033,800	21,00	21 709,80
	PP		Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,				
13	K	182101101R00	Svahování v zářezech v hornině 1 až 4	m2	1 218,000	63,00	76 734,00
	PP		Svahování v zářezech v hornině 1 až 4				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,				
14	K	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny	m2	1 170,300	59,00	69 047,70
	PP		Svahování násypů bez rozlišení horniny				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypch,				
15	M	00572440R	směs travní hřištní, pro vysokou zátěž	kg	6,630	169,00	1 120,47
	PP		směs travní hřištní, pro vysokou zátěž				
	VV		221*3/100		6,630		
	VV		Součet		6,630		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				152 888,67
16	K	320101111R00	Osazení betonových prefabrikátů hmotnost do 1000 kg	m3	1,200	3 580,00	4 296,00
	PP		Osazení betonových prefabrikátů hmotnost do 1000 kg				
17	K	329311114R00	Konstrukce ostatních staveb z BP vodostavebního beton C 25/30, XA2	m3	0,090	5 355,00	481,95
	PP		Konstrukce ostatních staveb z BP vodostavebního beton C 25/30, XA2				
	VV		0,6*0,3*0,5		0,090		
	VV		Součet		0,090		
18	K	329321114R00	Konstrukce ostatních staveb ze ŽB vodostavebního beton C 25/30, XA2	m3	0,992	5 960,00	5 912,32
	PP		Konstrukce ostatních staveb ze ŽB vodostavebního beton C 25/30, XA2				
	VV		1,05*1,05*0,9		0,992		
	VV		Součet		0,992		
19	K	329351010R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí obednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná	m2	4,440	1 678,00	7 450,32
	PP		Obednění a odbednění ostatních konstrukcí obednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná				
20	K	329352010R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí odbednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná	m2	4,440	282,00	1 252,08
	PP		Obednění a odbednění ostatních konstrukcí odbednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná				
	VV		(1,05*0,90*4)+(0,6*0,3*2)+(0,3*0,5*2)		4,440		
	VV		Součet		4,440		
21	K	329366111R00	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb ocel 10 505, průměr do 12 mm, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,019	48 000,00	912,00
	PP		Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb ocel 10 505, průměr do 12 mm, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm				
22	K	329366112R00	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb ocel 10 505, průměr přes 12 do 32 mm, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 20,0 mm	t	0,157	47 000,00	7 379,00
	PP		Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb ocel 10 505, průměr přes 12 do 32 mm, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 20,0 mm				
	VV		(3,21+12,49)/100		0,157		
	VV		Součet		0,157		
23	K	329368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb svařované sítě,	t	0,005	41 000,00	205,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb svařované sítě,				
	VV		5,16/1000		0,005		
	VV		Součet		0,005		
24	K	30001	Prefabrikovaný požerák - otevřený 2,45x0,64x0,62 včetně poklopu	kus	1,000	125 000,00	125 000,00
	PP		Prefabrikovaný požerák - otevřený 2,45x0,64x0,62 včetně poklopu				
D 4 Vodorovné konstrukce							491 964,51
25	K	451313531R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm	m2	24,200	1 040,00	25 168,00
	PP		Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm				
26	K	452311151R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 20/25	m3	0,600	4 710,00	2 826,00
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 20/25				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,</i>				
	VV		0,6*0,1*10		0,600		
	VV		Součet		0,600		
27	K	452318510R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek	m3	1,120	5 640,00	6 316,80
	PP		Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek				
28	K	457311116R00	Vyrovnávací beton beton C 16/20	m3	0,156	5 160,00	804,96
	PP		Vyrovnávací beton beton C 16/20				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu,</i>				
	VV		1,25*1,25*0,1		0,156		
	VV		Součet		0,156		
29	K	465210122R00	Schody z lomového kamene tloušťka 250 mm, montáž na cementovou maltu, zalití spár cementovou maltou	m2	11,250	3 655,00	41 118,75
	PP		Schody z lomového kamene tloušťka 250 mm, montáž na cementovou maltu, zalití spár cementovou maltou				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>lomařsky upraveného pro dlažbu</i>				
30	K	465513127R00	Dlažba z lomového kamene dlažba z kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tloušťka 200 mm,	m2	23,800	2 380,00	56 644,00
	PP		Dlažba z lomového kamene dlažba z kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tloušťka 200 mm,				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>lomařsky upraveného pro dlažbu</i>				
31	K	464571121R00	Pohoz dna nebo svahů z kamene a kameniva hrubé těžené kamenivo frakce 32-63 mm, , , bez úpravy	m3	197,300	1 820,00	359 086,00
	PP		Pohoz dna nebo svahů z kamene a kameniva hrubé těžené kamenivo frakce 32-63 mm, , , bez úpravy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>jakékoliv tloušťky</i>				
D 8 Trubní vedení							56 788,60
32	K	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	8,000	205,00	1 640,00
	PP		Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.</i>				
33	K	891372121R00	Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 300 mm	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
	PP		Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 300 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>vysekání otvorů pro kotevní šrouby, osazení rámů, kotevních šroubů</i> <i>vodícího zařízení a provedení izolačního nátěru.</i>				
34	K	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 25/30	m3	0,980	4 770,00	4 674,60
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 25/30				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,</i>				
	VV		0,14*7		0,980		
	VV		Součet		0,980		
35	K	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu	m2	7,000	1 482,00	10 374,00
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu				
	VV		0,5*7*2		7,000		
	VV		Součet		7,000		
36	M	28613331R	<i>Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PE-HD - PE-HD; povrch: korugovaný; DN/OD = 315; de = 315,0 mm; tl. stěny = 3,5 mm; l = 6 000 mm; SN 8</i>	kus	2,000	3 550,00	7 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PE-HD - PE-HD; povrch: korugovaný; DN/OD = 315; de = 315,0 mm; tl. stěny = 3,5 mm; l = 6 000 mm; SN 8				
37	M	42228317R	šoupátko přírubové měkčetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 300; l = 270 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým prášk	kus	1,000	26 000,00	26 000,00
PP			šoupátko přírubové měkčetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 300; l = 270 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy				
D 93			Dokončovací práce inženýrských staveb				114 775,17
38	K	934956112R00	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) šířky 150 mm s potřebným kováním z měkkého dřeva, tloušťka 30 mm, bez nátěru	m2	1,755	3 650,00	6 405,75
PP			Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) šířky 150 mm s potřebným kováním z měkkého dřeva, tloušťka 30 mm, bez nátěru				
VV			0,45*1,95*2				
VV			Součet				
39	K	936941117R00	Osazení doplňkových ocel. součástí do 1000 kg	kg	445,870	66,00	29 427,42
PP			Osazení doplňkových ocel. součástí do 1000 kg				
VV			573,87-128				
VV			Součet				
40	K	930001	Ocelové součásti na výrobu lávky (bez roštů)	kg	446,000	177,00	78 942,00
PP			Ocelové součásti na výrobu lávky (bez roštů)				
D 98			Demolice				266 432,00
41	K	981512114R00	Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, ze železobetonu	m3	41,630	6 400,00	266 432,00
PP			Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, ze železobetonu				
VV			3,63+11,20+11,60+15,2				
VV			Součet				
D 99			Staveništní přesun hmot				145 145,63
42	K	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže přesun hmot pro nádrže,	t	445,232	326,00	145 145,63
PP			Přesun hmot pro nádrže přesun hmot pro nádrže,				
D 767			Konstrukce zámečnické				91 424,00
43	K	767590120R00	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů šroubováním	kg	84,000	255,00	21 420,00
PP			Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů šroubováním				
VV			6*14				
VV			Součet				
44	K	767951115R00	Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 300 do 500 kg	kg	446,000	124,00	55 304,00
PP			Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 300 do 500 kg				
45	M	7670001	Podlahový pozinkovaný rošt 700x1000/30x2 včetně příchyt	kus	6,000	2 450,00	14 700,00
PP			Podlahový pozinkovaný rošt 700x1000/30x2 včetně příchyt				
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				131 229,77
46	K	979012112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,	t	118,646	266,00	31 559,84
PP			Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,				
P			Poznámka k položce:				
			s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,				
VV			41,63*2,85				
VV			Součet				
47	K	979082113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m,	t	743,805	123,00	91 488,02
PP			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m,				
P			Poznámka k položce:				
			se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,				
48	K	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	743,810	11,00	8 181,91
PP			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce: se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,</i>							
P							
D		93	Dokončovací práce inženýrských staveb				19 818,00
49	K	930004	Provápění těsnicí vrstvy - smíchání se zeminou a pískem	t	14,600	330,00	4 818,00
	PP		Provápění těsnicí vrstvy - smíchání se zeminou a pískem				
50	K	101000104	Projekční práce při výstavbě	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Projekční práce při výstavbě				
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				334 714,50
51	K	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	743,810	450,00	334 714,50
	PP		Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace vodní nádrže v Dobré Vodě u Hořic

Objekt:

VRN - VRN + ON

KSO:

Místo: k.ú. Horní Dobrá Voda

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2025

Zadavatel:

Obec Dobrá Voda u Hořic

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekční kancelář Ing. Kurka, Přelouč

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

235 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	235 000,00	21,00%	49 350,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

284 350,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace vodní nádrže v Dobré Vodě u Hořic

Objekt:

VRN - VRN + ON

Místo:

k.ú. Horní Dobrá Voda

Datum:

30. 9. 2025

Zadavatel:

Obec Dobrá Voda u Hořic

Projektant:

Projekční kancelář
Ing. Kurka, Přelouč

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel:

Franta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

235 000,00

VN - Vedlejší náklady

235 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Revitalizace vodní nádrže v Dobré Vodě u Hořic
Objekt: VRN - VRN + ON

Místo: k.ú. Horní Dobrá Voda Datum: 30. 9. 2025
Zadavatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Projektant: Projektční kancelář
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Ing. Kurka, Přelouč
Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 235 000,00

D	VN	Vedlejší náklady					235 000,00
1	K	101000002	Geodetické práce při provádění stavby, Průběžné vytýčení stavby nebo provedení jiných geodetických prací	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00
PP			Geodetické práce při provádění stavby, Průběžné vytýčení stavby nebo provedení jiných geodetických prací				
2	K	101000003	Geodetické práce po výstavbě vč. geometrického plánu	soubor	1,000	26 000,00	26 000,00
PP			Geodetické práce po výstavbě vč. geometrického plánu				
3	K	101000004	Vyhotovení dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	16 000,00	16 000,00
PP			Vyhotovení dokumentace skutečného provedení				
4	K	101000005	Vytýčení inženýrských sítí, kompletní zajištění vytýčení všech dotčených inž. sítí na staveništi včetně ověřený tras sondami	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
PP			Vytýčení inženýrských sítí, kompletní zajištění vytýčení všech dotčených inž. sítí na staveništi včetně ověřený tras sondami				
5	K	101000006	Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů do nádrže včetně celého prostoru staveniště, průběžné čištění a údržba komunikace, uvedené pozemků do původního stavu a předání zpět vlastníkům	soubor	1,000	56 000,00	56 000,00
PP			Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů do nádrže včetně celého prostoru staveniště, průběžné čištění a údržba komunikace, uvedené pozemků do původního stavu a předání zpět vlastníkům				
6	K	101000010	Zařízení staveniště	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
PP			Zařízení staveniště				
7	K	101000012	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
PP			Dopravní značení na staveništi				
8	K	101000013	Informační tabule na staveništi	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00
PP			Informační tabule na staveništi				
9	K	101000101	Manipulační a provozní řád včetně projednání	soubor	1,000	44 000,00	44 000,00
PP			Manipulační a provozní řád včetně projednání				
10	K	101000102	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby, protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	17 000,00	17 000,00
PP			Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby, protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům				
11	K	101000103	Požizování fotodokumentace v digitální podobě	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00
PP			Požizování fotodokumentace v digitální podobě				