

SMLOUVA O DÍLO DODATEK č. IV

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost Solnice

Zastoupená **P.Thlic Emilem Hoffmannem CM**, administrátorem farnosti

Sídlo: **Zámecká 203 ,51701 Solnice**

IČ: **464560082**

DIČ:

Bankovní spojení: 2572946319/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. Ladislav Bárta , e-mail: Ladislavbartal@seznam.cz, tel: 733161628

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

STAVIX s.r.o.

Sídlo:

Türkova 828/20, 149 00 Praha

IČ:

27526984

DIČ:

CZ27526984

Bankovní spojení: 43-1019290217/0100

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Kamil Červený

(dále jen zhotovitel)

I.

Původní smlouva

1. Dne 21.2.2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, „ **Solnice - Kostel Umučení sv. Jana Křtitele, Statické zajištění havarijního stavu objektu I. a II. etapa** “ Přesný rozsah díla je dán zadávací dokumentací, resp. projektovou dokumentací **Solnice - Kostel Umučení sv. Jana Křtitele, Statické zajištění havarijního stavu objektu I. a II. etapa** vypracovanou Ing. Janem Chaloupským a cenovou nabídkou (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 27.2.2024, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Předmětem díla jsou i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku, doložení

všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými ke kolaudaci stavby.

II.

rozsah díla II. etapy

Na základě přidělených finančních prostředků pro rok 2025 z podaných dotačních žádostí (KÚ HK, MkČR) a přislíbené finanční částky obce Solnice se smluvní strany dohodly na objemu stavebních prací díla pro rok 2025. Účelem tohoto dodatku je právě potvrzení rozsahu díla pro rok 2025 a z toho vyplývající ceny díla. Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla bude odpovídat upravenému položkovému rozpočtu ze dne 10. 2. 2025 jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

cena díla II. etapy

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena etapy pro rok 2024 činí v souladu s položkovým rozpočtem částku 2 879 818,- Kč bez DPH . Včetně 21% DPH ve výši 604 762 ,- Kč
činí cena díla částku 3 484 580 ,- Kč.

IV.

Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací a pokyny objednatele. Neukončené dílo není objednatel povinen převzít.

1. termín plnění:
Zahájení: 15.2.2025
Dokončení: 20.12.2025

V.

Ostatní

1. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobně podmínky ujednané ve smlouvě pro celkové dílo.
- 2 .Tento dodatek nabývá platnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatele. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu (1x objednatel, 1x zhotovitel, 1x Biskupství královéhradecké).

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

4. V případě, že by objednavatel nezískal finanční prostředky z dotačních programů pro rok 2025 a přislíbené finanční prostředky z obce Solnice v dostatečné výši na zajištění letošní etapy, bude rozsah díla II. etapy ponížen, o čemž bude uzavřen dodatek.

V Solnici dne : 13.2.2025

Objednatel:


P. Thlic Emil Hoffmann CM


administrátor

administrátor farnosti

Zhotovitel:




jednatel

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. 15.10/2025 dne 29.2.2025

Příloha č. 1 – Úplný Položkový rozpočet díla




Mons. Jan Vokál, diecézní biskup

Mons. Jan Paseka
generální vikář

REKAPITULACE STAVBY

Kód Chaloupsky10
Stavba: Solnice, Kostel Umučení sv. Jana Křtitele

KSO
Místo Solnice

CC-CZ
Datum: 10.02.2025

Zadavatel:
Římskokatolická farnost Solnice, Zámecká 203,

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVIX s.r.o.

IČ: 27526984
DIČ: CZ27526984

Projektant:
ing. Jan Chaloupský, U Hřiště 639, Trutnov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. V. Švehla

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 879 818,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 879 818,00	604 762,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 484 580,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



RÉKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód	Chaloupsky10		
Stavba:	Solnice, Kostel Umučení sv. Jana Křtitele		
Místo	Solnice	Datum	10.02.2025
Zadavatel:	Římskokatolická farnost Solnice, Zámecká 203,	Projektant:	ing. Jan Chaloupský, U Hřišť
Uchazeč:	STAVIX s.r.o.	Zpracovatel:	ing. V. Švehla

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 879 818,00	3 484 580,00
2	II.etapa - sanace kleneb a stěny - uznatelné náklady	2 879 810,00	3 484 570,00
3	Vedlejší náklady - neuznatelné náklady	8,00	10,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Solnice, Kostel Umučení sv. Jana Křtitele

Objekt:

2 - II.etapa - sanace kleneb a stěny - uznatelné náklady

KSO:

Místo: Solnice

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Solnice, Zámecká 203,

Uchazeč:

STAVIX s.r.o.

Projektant:

ing. Jan Chaloupský, U Hřiště 639, Trutnov

Zpracovatel:

ing. V. Švehla

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

27526984

DIČ:

CZ27526984

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 879 810,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 879 810,00	21,00%	604 760,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 484 570,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Solnice, Kostel Umučení sv. Jana Křtitele	
Objekt:		2 - II.etapa - sanace kleneb a stěny - uznatelné náklady	
Místo:	Solnice	Datum:	10.02.2025
Zadavatel:	Římskokatolická farnost Solnice, Zámecká 203,	Projektant:	ing. Jan Chaloupský
Uchazeč:	STAVIX s.r.o.	Zpracovatel:	ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 879 810,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 879 810,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	176 700,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 507 254,00
997 - Přesun sutě	143 669,00
998 - Přesun hmot	52 187,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Solnice, Kostel Umučení sv. Jana Křtitele

Objekt:

2 - II.etapa - sanace kleneb a stěny - uznatelné náklady

Místo:

Solnice

Datum: 10.02.2025

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Solnice, Zámecká 203,

Projektant: ing. Jan Chaloupský

Uchazeč:

STAVIX s.r.o.

Zpracovatel: ing. V. Švehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 879 810,00

D HSV Práce a dodávky HSV

2 879 810,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

176 700,00

1	K	611131100	Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně	m2	180,000	110,00	19 800,00
	VV		180,0 "10"		180,000		
2	K	611311143	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	180,000	450,00	81 000,00
	VV		180,0 "10"		180,000		
3	K	611311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 080,000	70,00	75 600,00
	VV		180,0*6 "10"		1 080,000		
4	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	150,000	2,00	300,00
	VV		150,0 "1 - zakrytí interiéru"		150,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 507 254,00

5	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	2 400,000	48,50	116 400,00
	VV		300,0*8,0 "2"		2 400,000		
6	K	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	72 000,000	0,61	43 920,00
	VV		300,0*8,0*30 "2"		72 000,000		
7	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	2 400,000	29,30	70 320,00
	VV		300,0*8,0 "2"		2 400,000		
8	K	949211111	Montáž lešeňové podlahy s příčnky nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	300,000	51,60	15 480,00
	VV		300,0 "2"		300,000		
9	K	949211211	Příplatek k lešeňové podlaze s příčnky nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m za každý den použití	m2	9 000,000	0,88	7 920,00
	VV		300,0*30 "2"		9 000,000		
10	K	949211811	Demontáž lešeňové podlahy s příčnky nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	300,000	35,10	10 530,00
	VV		300,0 "2"		300,000		
11	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	260,000	120,00	31 200,00
	VV		180,0 "3"		180,000		
	VV		80,0 "4"		80,000		
	VV		Mezisoučet		260,000		
12	K	985142213	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	180,000	1 700,00	306 000,00
	VV		180,0 "3"		180,000		
13	K	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2	m2	180,000	1 100,00	198 000,00
	VV		180,0 "7"		180,000		
14	K	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2	m2	180,000	100,00	18 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		180,0 "7"		180,000		
15	K	985421131	Injektáž trhlín š 10 mm v cihelném zdivu tl do 300 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	30,000	1 750,00	52 500,00
	VV		30,0 "8"		30,000		
16	K	985421141	Injektáž trhlín š 15 mm v cihelném zdivu tl do 300 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	30,000	1 770,00	53 100,00
	VV		30,0 "8"		30,000		
17	K	985421151	Injektáž trhlín š 20 mm v cihelném zdivu tl do 300 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	30,000	2 020,00	60 600,00
	VV		30,0 "8"		30,000		
18	K	9854211511	Injektáž trhlín š přes 20 mm do 60 mm v cihelném zdivu tl do 300 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	40,000	3 400,00	136 000,00
	VV		40,0 "8"		40,000		
19	K	985441114	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 10 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	723,900	1 640,00	1 187 196,00
	VV		1,7*355		603,500		
	VV		2,7*5		13,500		
	VV		3,7*6		22,200		
	VV		4,7*4		18,800		
	VV		5,7*5		28,500		
	VV		Mezisoučet "S1"		686,500		
	VV		1,7*22		37,400		
	VV		Mezisoučet "S3"		37,400		
	VV		Součet		723,900		
20	K	985442114	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 10 mm ve vrtu vyvrtaném přiklepem	m	119,100	1 680,00	200 088,00
	VV		0,15*2*355		106,500		
	VV		0,15*2*5		1,500		
	VV		0,15*2*6		1,800		
	VV		0,15*2*4		1,200		
	VV		0,15*2*5		1,500		
	VV		Mezisoučet "S1"		112,500		
	VV		0,15*2*22		6,600		
	VV		Mezisoučet "S3"		6,600		
	VV		Součet		119,100		
D	997		Přesun sutě				143 669,00
21	K	997013012	Vyklizení ulehlelé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	5,000	5 200,00	26 000,00
	VV		5,0 "3 - stavební rum na rubu kleneb"		5,000		
22	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	43,693	1 790,00	78 210,00
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	43,693	296,00	12 933,00
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	830,167	12,90	10 709,00
	VV		43,693*19 'Přepočtené koeficientem množství		830,167		
25	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	43,693	362,00	15 817,00
D	998		Přesun hmot				52 187,00
26	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	37,012	1 410,00	52 187,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Solnice, Kostel Umučení sv. Jana Křtitele

Objekt: 3 - Vedlejší náklady - neuznatelné náklady

Místo: SolniceDatum: 10.02.2025

Zadavatel: Římskokatolická farnost Solnice, Zámecká 203,Projektant: ing. Jan Chaloupský,

Uchazeč: STAVIX s.r.o.Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	8,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1,00
VRN2 - Příprava staveniště	1,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1,00
VRN5 - Finanční náklady	1,00
VRN6 - Územní vlivy	1,00
VRN7 - Provozní vlivy	1,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1,00
VRN9 - Ostatní náklady	1,00

SŮPIS PRACÍ

Stavba:

Solnice, Kostel Umučení sv. Jana Křtitele

Objekt:

3 - Vedlejší náklady - neuznatelné náklady

Místo:

Solnice

Datum:

10.02.2025

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Solnice, Zámecká 203,

Projektant:

ing. Jan Chaloupský,

Uchazeč:

STAVIX s.r.o.

Zpracovatel:

ing. V. Švehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							8,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							1,00
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	1,00	1,00
D VRN2 Příprava staveniště							1,00
2	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	1,00	1,00
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
D VRN4 Inženýrská činnost							1,00
4	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	1,00	1,00
D VRN5 Finanční náklady							1,00
5	K	050001000	Finanční náklady	kpl	1,000	1,00	1,00
D VRN6 Územní vlivy							1,00
6	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	1,00	1,00
D VRN7 Provozní vlivy							1,00
7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1,00	1,00
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							1,00
8	K	080001000	Další náklady na pracovníky	kpl	1,000	1,00	1,00
D VRN9 Ostatní náklady							1,00
9	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	1,00	1,00