

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### I.

#### Smluvní strany

##### Obec Dolany nad Vltavou

**Se sídlem:** Vltavská 95, 278 01 Dolany nad Vltavou  
**IČ:** 00241199  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, pobočka Kralupy nad Vltavou  
**Číslo účtu:** 9123111/0100  
**Zaměstnanec pověřený  
jednáním:** Josef Drápela – starosta  
**Kontaktní osoba:** Ing. Tomáš Vlasák  
telefon: + 420 724 672 146, + 420 315 733 603  
fax: + 420 315 722 718  
e-mail: [info@dolany.cz](mailto:info@dolany.cz)

##### Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Kuchař – pověřený jako technický dozor objednatele  
telefon: + 420 739 320 843

**Autorský dozor:** Ing. Arch. Květuše Berková  
telefon: + 420 603 147 405

##### Adresa pro doručování korespondence:

Obecní úřad  
Vltavská 95  
278 01 Dolany nad Vltavou

(dále jen „objednatel“)

a

##### HEKRA stavební s.r.o.


Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187395

**Se sídlem:** Cukrovarská 98/55, 196 00 Praha 9 Čakovice  
**IČ:** 24193453  
**DIČ:** CZ24193453  
**Bankovní spojení:** Fio banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 2100337259/2010

##### Osoba oprávněná k jednání:

##### Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

pan Lukáš Kratochvíl  
telefon: 724 726 115  
e-mail: [kratochvil.hekra@seznam.cz](mailto:kratochvil.hekra@seznam.cz)  
pan Jaroslav Henzl  
telefon: 724 274 546  
e-mail: [henzl.hekra@seznam.cz](mailto:henzl.hekra@seznam.cz)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Adresa pro doručování korespondence:**

HEKRA stavební s.r.o.  
Cukrovarská 98/55  
196 00 Praha 9 Čakovice


(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  
na veřejnou zakázku „**Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Dolany**“,  
registrační číslo projektu (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_075/0011833),  
uzavřené dne 20. dubna 2020.

**II.**

1. V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních prací o vícepráce a méněpráce, které ve svém důsledku vedou ke změně ceny za dílo, a které nebylo možné na počátku předvídat.
2. Smluvní strany sjednávají, že v souladu s čl. III. odst. 1.4., 1.5. smlouvy o dílo a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, navyšují cenu díla sjednanou v čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo.
3. Popis specifikací změn rozsahu díla a zdůvodnění změn včetně úpravy ceny díla obsahují změnové listy č. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21, které jsou přílohou tohoto dodatku:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Změnový list č. 8  | -182 509,60 Kč |
| Změnový list č. 9  | 144 703,03 Kč  |
| Změnový list č. 10 | 92 250,00 Kč   |
| Změnový list č. 11 | -40 000,00 Kč  |
| Změnový list č. 12 | 52 000,00 Kč   |
| Změnový list č. 13 | -34 170,00 Kč  |
| Změnový list č. 14 | 8 470,40 Kč    |
| Změnový list č. 15 | -25 747,31 Kč  |
| Změnový list č. 16 | 27 573,43 Kč   |
| Změnový list č. 17 | 15 205,00 Kč   |
| Změnový list č. 18 | 12 000,00 Kč   |
| Změnový list č. 19 | 53 765,14 Kč   |
| Změnový list č. 20 | 44 824,92 Kč   |
| Změnový list č. 21 | 66 256,79 Kč   |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

4. Zvýšení ceny za dílo činí celkem:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Cena bez DPH               | 234 621,80 Kč |
| DPH dle aktuální výše 21 % | 49 270,58 Kč  |
| Cena celkem včetně DPH     | 283 892,38 Kč |

5. Cena za dílo sjednaná v čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo nově činí:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Cena díla bez DPH    | 9 111 899,61 Kč  |
| Celkem DPH           | 1 913 498,92 Kč  |
| Cena díla včetně DPH | 11 025 398,53 Kč |

6. Smluvní strany se též dohodly na posunutí termínu ukončení realizace z důvodu neočekávaných a nutných víceprací o 15 dnů.

7. Článek V., odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

**Doba plnění předmětu smlouvy dle bodu 1 čl. III. smlouvy:**

Plnění zhotovitel zahájí dne **1. června 2020** a plnění ukončí nejpozději do **30. září 2020**.  
Ukončením plnění se rozumí den podepsání „Protokolu o předání a převzetí díla“.

**III.**

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo neřešené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 si před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu Dodatku č. 2 a jeho autentičnost potvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

1) Změnové listy č.8 až č.21

Podpis objednatele

V Dolanech nad Vltavou 14.09.2020

starosta obce

Josef Drápel




Podpis zhotovitele

V Dolanech nad Vltavou 14.09.2020

jednatelé zhotovitele

Lukáš Kratochvíl, Jaroslav Henzl




|                                                             |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Změnový list č. 8</b>                                    | <b>24.07.2020</b>                                                                           |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b> |                                                                                             |
| <b>Akce :</b>                                               | <b>Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Dolany,<br/>CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011833</b> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis změny</b>       | Jedná se o záměnu povrchové úpravy soklu přístavby z vláknocementových desek za kontaktní zateplovací systém z polystyrenu s povrchem marmolit. Ke změně dochází z důvodu zlepšení tepelnotechnických vlastností celé přístavby. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. |
| <b>Specifikace změny</b> | Změnovým listem se ruší položky obkladu z vláknocementu. Při kalkulaci se vychází ze smluvních položek, případně z ceníků ÚRS Praha dle SoD.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zdůvodnění změny</b>  | Důvodem změny je dát do souladu skutečně prováděné práce s pracemi následně fakturovanými                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Vypracoval :

Datum : 24.07.2020




**Zhotovitel/dodavatel: HEKRA Stavební s. ro.**


| jméno                              | podpis                                                                              | datum |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| LUKÁŠ KRATOCHVIL<br>JAROSLAV HENZL |  | 14    |

**HEKRA stavební s. r. o.**

Cukrovarská 98/55  
196 00 Praha 9 – Čakovice  
IČ 241 934 53 DIČ CZ24193453  
w hekrastavebni.cz

**Schválil:**

|                             |                                                                                     |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Inženýr stavby/TDI</b>   |                                                                                     |  |
| Josef Kuchel                |  |  |
| <b>projektant/AD</b>        |                                                                                     |  |
| BERKHOFF                    |  |  |
| <b>zadavatel/objednatel</b> |                                                                                     |  |
| Dr. Břetislav Stávoča       |  |  |



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 652019 Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

KSO: Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

CC-CZ: Datum:

Zadavatel: Obec Dolany nad Vltavou

IČ: 00241199  
DIČ:

Zhotovitel: HEKRA stavební s.r.o.

IČ: 24193453  
DIČ: CZ24193453

Projektant: Ing. arch. Květuše Berková

IČ: 664 05 661  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-182 509,60

|              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně |
| snížená      | 21,00%     | -182 509,60 |
|              | 15,00%     |             |

Výše daně  
-38 327,02

Cena s DPH

CZK

-220 836,62

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 652019

**Stavba:** STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

**Místo:** Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

**Zadavatel:** Obec Dolany nad Vltavou  
**Zhotovitel:** HEKRA stavební s.r.o.  
**Projektant:** Ing. arch. Květuše Berková

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

## Náklady stavby celkem

|    |                               |             |             |     |
|----|-------------------------------|-------------|-------------|-----|
| 01 | Stavební + konstrukční část   | -182 509,60 | -220 836,62 | STA |
| 02 | Zdravotně technické instalace | -182 509,60 | -220 836,62 | STA |
| 03 | Elektroinstalace              |             |             | STA |
| 04 | Vytápění                      |             |             | STA |

## KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY  
Objekt:

### 01 - Stavební + konstrukční část

KSO: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou  
Místo:

Zadavatel: Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Projektant: Ing. arch. Květuše Berková

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
IČ: 00241199  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 664 05 661  
DIČ:

Cena bez DPH

-182 509,60

DPH základní  
snižená

Základ daně  
-182 509,60

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-38 327,02

Cena s DPH

v CZK

-220 836,62

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

01 - Stavební + konstrukční část

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Projektant: Ing. arch. Květuše  
Berková

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**-182 509,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

-182 509,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-182 509,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY  
Objekt: 01 - Stavební + konstrukční část  
Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou  
Zadavatel: Obec Dolany nad Vltavou  
Uchazeč:   
Datum:   
Projektant: Ing. arch. Květuše Berková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

-182 509,60

D HSV Práce a dodávky HSV

-182 509,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-182 509,60

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                        |    |         |          |             |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-------------|--|
| 79 | K | 622273201 | Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na dvousměrné nosné konstrukci opláštění přípevněné mechanickým skrytým spojem, (zadní uchycení) opláštění stěn bez tepelné izolace | m2 | -32,807 | 3 800,00 | -124 666,60 |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-------------|--|

"dle v. pohledů"

"501"

"sv" 18,98\*1,305-1,6\*1,05\*2+13,072+8,16-4,58\*0,4

"sz" 4,464

"jv" 5,92

-44,473

-4,464

-5,920

Zůstává obložení pouze schodišťové zdi u vstupu

ze zahrady - 4,5\*3,0

ze schodů - 64\*0,25\*0,5

čílko - 11\*0,2\*0,25

Součet

13,500

8,000

0,550

-32,807

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |         |          |            |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|------------|
| 80 | M | 591551000 | deska vláknocementová fasádní, probarvená a povrchově barvená 1192 x 2500 mm tl. 8 mm vláknocementové desky, barva tmavě šedá, probarvené do hloubky                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | -41,008 | 1 000,00 | -41 008,00 |
| W  |   |           | 32,807*1,25 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                             |                | 41,008  |          |            |
| 81 | K | 622273291 | Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na dvousměrné nosné konstrukci opláštění přípevněné mechanickým skrytým spojem, (zadní uchycení) opláštění stěn ostění nebo nadpraží s vložním tepelné izolace, tloušťky "dle v. pohledů" 1,62+1,05*4 | m              | -7,400  | 1 800,00 | -13 320,00 |
| W  |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 7,400   |          |            |
| 82 | M | 591551000 | deska vláknocementová fasádní, probarvená a povrchově barvená 1192 x 2500 mm tl. 8 mm vláknocementové desky, barva tmavě šedá, probarvené do hloubky                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | -3,515  | 1 000,00 | -3 515,00  |
| W  |   |           | 7,400*0,38*1,25                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 3,515   |          |            |

|                                                             |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Změnový list č. 9</b>                                    | <b>24.07.2020</b>                                                                           |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b> |                                                                                             |
| <b>Akce :</b>                                               | <b>Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Dolany,<br/>CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011833</b> |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis změny       | Jedná se o záměnu povrchové úpravy soklu přístavby z vláknocementových desek za kontaktní zateplovací systém z polystyrenu s povrchem marmolit. Ke změně dochází z důvodu zlepšení tepelnotechnických vlastností celé přístavby. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. |
| Specifikace změny | Změnovým listem se přičítají položky kontaktního zateplovacího systému včetně povrchové úpravy z marmolitu.<br>Při kalkulaci se vychází ze smluvních položek, případně z ceníků ÚRS Praha dle SoD.                                                                                                                                                                                                                     |
| Zdůvodnění změny  | Důvodem změny je dát do souladu skutečně prováděné práce s pracemi následně fakturovanými                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Vypracoval :


Datum : 24.07.2020

**Zhotovitel/dodavatel: HEKRA Stavební s. ro.**

| jméno                               | podpis | datum |
|-------------------------------------|--------|-------|
| LUKÁŠ KEATOCHUČIL<br>JAROSLAV HENZL |        |       |
| <b>Schválil:</b>                    |        |       |
| Inženýr stavby/TDI                  |        |       |
| Josef Kučera                        |        |       |
| projektant/AD                       |        |       |
| BERKOVÁ                             |        |       |
| zadavatel/objednatel                |        |       |
| S. Drápek<br>starosta               |        |       |

**HEKRA stavební s. r. o.**

Cukrovarská 88/55  
196 00 Praha 9 – Čakovice  
IČ 241 934 53 DIČ CZ24193453  
w hekrastavebni.cz



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 652019  
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

KSO:  
Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:  
Obec Dolany nad Vltavou

Zhotovitel:  
HEKRA stavební s.r.o.

Projektant:  
Ing. arch. Květuše Berková

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ: 00241199  
DIČ:

IČ: 24193453  
DIČ: CZ24193453

IČ: 664 05 661  
DIČ:

## Cena bez DPH

144 703,03

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Sazba daně          | Základ daně |
| DPH základní 21,00% | 144 703,03  |
| snížená 15,00%      |             |

Výše daně  
30 387,64

## Cena s DPH

CZK

V

175 090,67

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 652019

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Datum:

Zadavatel: Obec Dolany nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel: HEKRA stavební s.r.o.

Ing. arch. Květuše Berková

| Kód                   | Objekt, Soupis prací          | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                               | 144 703,03         | 175 090,67       |     |
| 01                    | Stavební + konstrukční část   |                    |                  | STA |
| 02                    | Zdravotně technické instalace | 144 703,03         | 175 090,67       | STA |
| 03                    | Elektroinstalace              |                    |                  | STA |
| 04                    | Vytápění                      |                    |                  | STA |

## KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

### 01 - Stavební + konstrukční část

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Datum:

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

IČ:

00241199

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Květuše Berková

IČ:

664 05 661

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**144 703,03**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
144 703,03

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
30 387,64

**Cena s DPH**

**v CZK**

**175 090,67**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

01 - Stavební + konstrukční část

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Ing. arch. Květuše  
Berková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

144 703,03

HSV - Práce a dodávky HSV

54 338,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

54 338,30

PSV - Práce a dodávky PSV

90 364,73

766 - Konstrukce truhlářské

86 000,00

771 - Podlahy z dlaždic

951,30

781 - Dokončovací práce - obklady

3 413,43

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

01 - Stavební + konstrukční část

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Ing. arch. Květuše Berková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

144 703,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

54 338,30

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

54 338,30

|    |    |           |                                                                                                                                |    |        |        |           |  |
|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--|
| 63 | K  | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 | m2 | 37,090 | 600,00 | 22 254,00 |  |
|    | WV |           | (5,15+18,79+2,92)*1,5                                                                                                          |    | 40,290 |        |           |  |
|    | WV |           | odpočty 2*1*1,6                                                                                                                |    | -3,200 |        |           |  |
|    | WV |           | Součet                                                                                                                         |    | 37,090 |        |           |  |

|    |   |           |                                                          |    |        |        |          |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|
| 64 | M | 283759380 | deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm | m2 | 37,830 | 180,00 | 6 809,40 |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|

P Poznámka k položce:

$\lambda_{moba}=0,039 [W / m K]$

37,090\*1,02 Přepočtené koeficientem množství

37,830

|    |   |           |                                                                                                                                          |   |       |        |          |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|--|
| 65 | K | 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do | m | 7,200 | 150,00 | 1 080,00 |  |
|    | W |           | 1+1,6+1+1+1,6+1                                                                                                                          |   | 7,200 |        |          |  |
|    | W |           | Součet                                                                                                                                   |   | 7,200 |        |          |  |

|    |   |           |                                                         |    |       |       |       |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|--|
| 66 | M | 283759320 | deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm | m2 | 1,440 | 60,00 | 86,40 |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|--|

|     |     |              |                                                                                                                                        |     |         |           |           |
|-----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 85  | K   | 62253102R    | Tenkovrstvá soklová omítka včetně penetrace vnějších stěn                                                                              | m2  | 37,090  | 650,00    | 24 108,50 |
|     | W   |              | (5,15+18,79+2,92)*1,5                                                                                                                  |     | 40,290  |           |           |
|     | W   |              | odpočty 2*1*1,6                                                                                                                        |     | -3,200  |           |           |
|     | W   |              | Součet                                                                                                                                 |     | 37,090  |           |           |
| D   | PSV |              | Práce a dodávky PSV                                                                                                                    |     |         |           | 90 364,73 |
| D   | 766 |              | Konstrukce truhlářské                                                                                                                  |     |         |           | 86 000,00 |
| N   | K   | 76662103R    | M+D - Dveře ATYPICKÉ plast. 1120x1760mm, komplet vč. všech doplňků a detailů - možnost otevření 180 st.                                | kus | 2,000   | 35 000,00 | 70 000,00 |
| N   | K   | 76662103R    | M+D - zapuštěný rám pro osazení dveří - atypická výroba                                                                                | kus | 2,000   | 8 000,00  | 16 000,00 |
| D   | 771 |              | Podlahy z dlaždic                                                                                                                      |     |         |           | 951,30    |
| 256 | K   | 77157411R    | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem vč. spárování, průníků apod.                                         | m2  | 0,600   | 800,00    | 480,00    |
|     | W   |              | schodišťová zed'                                                                                                                       |     | 0,600   |           |           |
| 257 | M   | 59761110R    | keramická dlažba - dle výběru investora                                                                                                | m2  | 0,660   | 600,00    | 396,00    |
|     | W   |              | 0,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                               |     | 0,660   |           |           |
| 258 | K   | 771591111    | Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu                                                                                             | m2  | 0,600   | 50,00     | 30,00     |
|     | W   |              | schodišťová zed'                                                                                                                       |     | 0,600   |           |           |
| 259 | K   | 998771201    | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | %   | 906,000 | 5,00      | 45,30     |
| D   | 781 |              | Dokončovací práce - obklady                                                                                                            |     |         |           | 3 413,43  |
| 270 | K   | 78147411R    | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, komplet vč. spárování, průníků, apod. - dle popisu  | m2  | 2,300   | 800,00    | 1 840,00  |
|     | W   |              | schodišťová zed'                                                                                                                       |     | 0,600   |           |           |
| 271 | M   | 59761251R    | keramický obklad - dle výběru investora                                                                                                | m2  | 2,530   | 550,00    | 1 391,50  |
|     | W   |              | 2,3*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                               |     | 2,530   |           |           |
| 272 | K   | 781101210R00 | Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu                                                                                         | m2  | 2,300   | 50,00     | 115,00    |
| 273 | K   | 998781201    | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | %   | 33,465  | 2,00      | 66,93     |


|                                                             |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Změnový list č. 10</b>                                   | <b>21.08.2020</b>                                                                           |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b> |                                                                                             |
| <b>Akce :</b>                                               | <b>Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Dolany,<br/>CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011833</b> |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis změny       | Stávající přípojka telefonu byla zdemontována a nově zavedena do ředitelny s následným rozvodem do jednotlivých tříd. Stávající zvonek do kuchyně byl nahrazen videotelefony do jednotlivých tříd a kuchyně. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. |
| Specifikace změny | Stávající přípojka CETIN je demontována a nově osazena na fasádu u ředitelny. Vnitřní rozvody jsou kompletně provedeny nové. Do jednotlivých tříd, kuchyně a ředitelny jsou zavedeny videotelefony. Při kalkulaci se vychází ze smluvních položek, případně z ceníků ÚRS Praha dle SoD.                                                                                                            |
| Zdůvodnění změny  | Důvodem změny je dát do souladu skutečně prováděné práce s pracemi následně fakturovanými                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Vypracoval :

Datum : 21.08.2020




**Zhotovitel/dodavatel: HEKRA Stavební s.ro.**


| jméno                              | podpis                                                                              | datum |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| LUKÁŠ KRATOCHVÍL<br>JAROSLAV HENZL |  |       |



**HEKRA stavební s. r. o.**  
Cukrovarská 98/55  
196 00 Praha 9 – Čakovice  
IČ 241 934 53 DIČ CZ24193453  
w hekrastavebni.cz

**Schválil:**

| Inženýr stavby/TDI      |                                                                                     |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Josef Kuchel            |  |  |
| projektant/AD           |                                                                                     |  |
| BERKOV                  |  |  |
| zadavatel/objednatel    |                                                                                     |  |
| J. Prajzler<br>starosta |  |  |



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 652019  
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

KSO:  
Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:  
Obec Dolany nad Vltavou

Zhotovitel:  
HEKRA stavební s.r.o.

Projektant:  
Ing. arch. Květuše Berková

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
IČ: 00241199  
DIČ:  
IČ: 24193453  
DIČ: CZ24193453  
IČ: 664 05 661  
DIČ:

Cena bez DPH

92 250,00

| DPH      | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|----------|------------|-------------|-----------|
| základní | 21,00%     | 92 250,00   | 19 372,50 |
| snížená  | 15,00%     |             |           |

Cena s DPH

V CZK

111 622,50

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 652019

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Datum:

Zadavatel: Obec Dolany nad Vltavou  
Zhotovitel: HEKRA stavební s.r.o.

Projektant: Ing. arch. Květuše Berková

| Kód                   | Objekt, Soupis prací          | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                               | 92 250,00          | 19 372,50        |     |
| 01                    | Stavební + konstrukční část   |                    |                  | STA |
| 02                    | Zdravotně technické instalace |                    |                  | STA |
| 03                    | Elektroinstalace              | 92 250,00          | 19 372,50        | STA |
| 04                    | Vytápění                      |                    |                  | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

## 03 - Elektroinstalace

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ: 00241199

Obec Dolany nad Vltavou

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ: 664 05 661

Ing. arch. Květuše Bertková

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

92 250,00

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
92 250,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
19 372,50

Cena s DPH

v CZK

111 622,50

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

03 - Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel: Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Ing. arch. Květuše Berková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

92 250,00

PSV - Práce a dodávky PSV

92 250,00

741 - Elektroinstalace

92 250,00

741.5 - ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE - SLABOPROUD

55 000,00

741.7 - OSTATNÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE

37 250,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

03 - Elektroinstalace

Místo:

Obec Dolany nad Vltavou

Zadavatel:

Projektant: Ing. arch. Květuše Berková

Uchazeč:

Datum:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

92 250,00

D PSV Práce a dodávky PSV

92 250,00

D 741 Elektroinstalace

92 250,00

D 741.5 ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE - SLABOPROUD

55 000,00

|   |   |            |                           |    |       |          |           |  |
|---|---|------------|---------------------------|----|-------|----------|-----------|--|
| N | K | 7410000R34 | VIDEOTELEFON VČ.INSTALACE | ks | 4,000 | 6 000,00 | 24 000,00 |  |
|---|---|------------|---------------------------|----|-------|----------|-----------|--|

P Poznámka k položce:

REFERENČNÍ VÝROBEK: Videotelefon - CDV-43MH

|   |   |            |                            |    |       |          |           |  |
|---|---|------------|----------------------------|----|-------|----------|-----------|--|
| N | K | 7410000R35 | DVEŘNÍ STANICE VČ. MONTÁŽE | ks | 2,000 | 8 500,00 | 17 000,00 |  |
|---|---|------------|----------------------------|----|-------|----------|-----------|--|

P Poznámka k položce:

REFERENČNÍ VÝROBEK: Cammax - 1 tlačítka

|   |   |            |                            |    |       |          |          |  |
|---|---|------------|----------------------------|----|-------|----------|----------|--|
| N | K | 7410000R36 | DVEŘNÍ STANICE VČ. MONTÁŽE | ks | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 |  |
|---|---|------------|----------------------------|----|-------|----------|----------|--|

P Poznámka k položce:

REFERENČNÍ VÝROBEK: Cammax DRC-2UC - 2 tlačítka

|   |   |            |                                           |     |         |          |          |  |
|---|---|------------|-------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|--|
| N | M | 7410000R37 | UTP 5e                                    | m   | 160,000 | 10,00    | 1 600,00 |  |
| N | M | 7410000R38 | Telefonní zásuvky                         | kus | 4,000   | 350,00   | 1 400,00 |  |
| N | M | 7410000R39 | Instalační materiál (tisky, příchytky...) | kpl | 1,000   | 2 500,00 | 2 500,00 |  |

### 03 - Elektroinstalace

D 741.7 OSTATNÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE

37 250,00

|   |   |            |                                                 |     |       |          |          |
|---|---|------------|-------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| N | K | 7410000R40 | Provedení kabelových tras slaboproudých rozvodů | kpl | 1,000 | 8 750,00 | 8 750,00 |
|---|---|------------|-------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|

P  
Poznámka k položce:

|   |   |            |                                                         |     |       |          |          |
|---|---|------------|---------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| N | K | 7410000R28 | Stavební přípomoc, průrazy a zacištění, požární ucpávky | kpl | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
|---|---|------------|---------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|

P  
Poznámka k položce:

|   |   |            |                                           |     |       |          |          |
|---|---|------------|-------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| N | K | 7410000R30 | Nastavení a oživení systému videotelefonů | kpl | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|---|---|------------|-------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|

P  
Poznámka k položce:

|   |   |            |                                                                 |     |       |           |           |
|---|---|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| N | K | 7410000R32 | Demontáž, přesun a zatažení hlavního přívodu CETIN do ředitelny | kpl | 1,000 | 22 000,00 | 22 000,00 |
|---|---|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|

P  
Poznámka k položce:





|                                                             |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Změnový list č. 11</b>                                   | <b>14.08.2020</b>                                                                           |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b> |                                                                                             |
| <b>Akce :</b>                                               | <b>Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Dolany,<br/>CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011833</b> |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis změny       | V rozpočtu stavby jsou uvedeny 2 kusy rolet. V projektu je uvedeno variantní řešení použití jedné rolety přes obě okna, nebo dvou samostatných rolet. Zhotovitel se rozhodl pro použití jedné široké rolety. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. |
| Specifikace změny | V tomto změnovém listu dochází k odečtení 2 kusů protipožárních rolet. Při kalkulaci se vychází ze smluvních položek, případně z ceníků ÚRS Praha dle SoD.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zdůvodnění změny  | Důvodem změny je dát do souladu skutečně prováděné práce s pracemi následně fakturovanými                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |


Vypracoval :

Datum : 14.08.2020

**Zhotovitel/dodavatel: HEKRA Stavební s.ro.**

| jméno                              | podpis                                                                              | datum |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| LUKÁŠ KRATOCHVIL<br>JAROSLAV HENZL |  |       |
| <b>Schválil:</b>                   |                                                                                     |       |
| Inženýr stavby/TDI                 |                                                                                     |       |
| Josef Kuchár                       |  |       |
| projektant/AD                      |                                                                                     |       |
| BERKOVÁ                            |  |       |
| zadavatel/objednatel               |                                                                                     |       |
| S. Štěpela<br>číslo 12             |  |       |

**HEKRA stavební**  
Cukrovarská 98/58  
196 00 Praha 9 – Čest.  
IČ 241 934 53 DIČ  
www.hekrastavebni.cz



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 652019 Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

KSO: Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

CC-CZ: Datum:

Zadavatel: Obec Dolany nad Vltavou IČ: 00241199 DIČ:

Zhotovitel: HEKRA stavební s.r.o. IČ: 24193453 DIČ: CZ24193453

Projektant: Ing. arch. Květuše Berková IČ: 664 05 661 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -40 000,00

|              |        |             |           |
|--------------|--------|-------------|-----------|
| Sazba daně   |        | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | -40 000,00  | -8 400,00 |
| snížená      | 15,00% |             |           |

|            |   |     |            |
|------------|---|-----|------------|
| Cena s DPH | V | CZK | -48 400,00 |
|------------|---|-----|------------|

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 652019

## Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Datum:

Zadavatel: Obec Dolany nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel: HEKRA stavební s.r.o.

Ing. arch. Květuše Berková

| Kód                   | Objekt, Soupis prací          | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                               |                    |                  |     |
| 01                    | Stavební + konstrukční část   | -40 000,00         | -48 400,00       | STA |
| 02                    | Zdravotně technické instalace | -40 000,00         | -48 400,00       | STA |
| 03                    | Elektroinstalace              |                    |                  | STA |
| 04                    | Vytápění                      |                    |                  | STA |

## KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

**01 - Stavební + konstrukční část**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Datum:

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

IČ:

00241199

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Květuše Berková

IČ:

664 05 661

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-40 000,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-40 000,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-8 400,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-48 400,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

01 - Stavební + konstrukční část

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Ing. arch. Květuše  
Berková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

-40 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-40 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

-40 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

01 - Stavební + konstrukční část

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vitavou

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vitavou

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Ing. arch. Květuše Berková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

-40 000,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-40 000,00

D 767

Konstrukce zámečnické

-40 000,00

239 K

76711111R

M+D - Protipož. roleta, kompletní provedení vč. všech doplňků a detailů

kus

-2,000

20 000,00

-40 000,00

|                                                             |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Změnový list č. 12</b>                                   | <b>14.08.2020</b>                                                                           |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b> |                                                                                             |
| <b>Akce :</b>                                               | <b>Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Dolany,<br/>CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011833</b> |




|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis změny       | V rozpočtu stavby jsou uvedeny 2 kusy rolet. V projektu je uvedeno variantní řešení použití jedné rolety přes obě okna, nebo dvou samostatných rolet. Zhotovitel se rozhodl pro použití jedné široké rolety. Dále byl dle požadavku proveden protipožární parapet, který nebyl součástí PD a smluvního rozpočtu. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. |
| Specifikace změny | V tomto změnovém listu dochází k přičtení 1 kusu protipožární rolety a dalším stavebním úpravám jako zřízení nehořlavého parapetu z ocelového jeklu a keramického obkladu. Při kalkulaci se vychází ze smluvních položek, případně z ceníků ÚRS Praha dle SoD.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zdůvodnění změny  | Důvodem změny je dát do souladu skutečně prováděné práce s pracemi následně fakturovanými                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |


Vypracoval :

Datum : 14.08.2020

**Zhotovitel/dodavatel: HEKRA Stavební s.r.o.**

**HEKRA stavební s. r. o.**

| jméno                             | podpis                                                                              | datum |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| LUKÁŠ KRADČOVIC<br>VABOSLAV HENZL |  |       |
| <b>Schválil:</b>                  |                                                                                     |       |
| Inženýr stavby/TDI                |                                                                                     |       |
| Josef Huchář                      |  |       |
| projektant/AD                     |                                                                                     |       |
| BERKONT                           |  |       |
| zadavatel/objednatel              |                                                                                     |       |
| Ing. Jaroslav Stávek              |  |       |



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 652019  
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

KSO:  
Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel: Obec Dolany nad Vltavou  
IČ: 00241199  
DIČ:

Zhotovitel: HEKRA stavební s.r.o.  
IČ: 24193453  
DIČ: CZ24193453

Projektant: Ing. arch. Květuše Berková  
IČ: 664 05 661  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 000,00

| Sazba daně   |        | Základ daně | Výše daně |
|--------------|--------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 52 000,00   | 10 920,00 |
| DPH snížená  | 15,00% |             |           |

Cena s DPH

V CZK

62 920,00

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 652019

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Datum:

Zadavatel: Obec Dolany nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel: HEKRA stavební s.r.o.

Ing. arch. Květuše Berková

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

## Náklady stavby celkem

|    |                               |           |           |     |
|----|-------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 01 | Stavební + konstrukční část   | 52 000,00 | 62 920,00 |     |
| 02 | Zdravotně technické instalace |           |           | STA |
| 03 | Elektroinstalace              | 52 000,00 | 62 920,00 | STA |
| 04 | Vytápění                      |           |           | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

01 - Stavební + konstrukční část

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Datum:

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

IČ:

00241199

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Květuše Berková

IČ:

664 05 661

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 000,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
52 000,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
10 920,00

Cena s DPH

v CZK

62 920,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

01 - Stavební + konstrukční část

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Ing. arch. Květuše  
Berková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

52 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

52 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

52 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

01 - Stavební + konstrukční část

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Datum:

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

Projektant:

Ing. arch. Květuše Berková

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

52 000,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

52 000,00

D 767

Konstrukce zámečnické

52 000,00

|     |   |           |                                                                                                          |     |       |           |           |  |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 239 | K | 76711111R | M+D - Protipož. roleta, kompletní provedení vč. všech doplňků a detailů                                  | kus | 1,000 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|     |   |           | FIBREroll EI - EI 15-C1DP1 (2 600 x 1 545 mm)                                                            |     |       |           |           |  |
| N   | K | 66660962R | D+M protipožárního atypického parapetu - ocelový jeřl, obklad z keramické dlažby vč.zednického začíštění | kus | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |





|                                                             |                                                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Změnový list č. 13</b>                                   |                                                                                             | <b>14.08.2020</b> |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b> |                                                                                             |                   |
| <b>Akce :</b>                                               | <b>Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Dolany,<br/>CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011833</b> |                   |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis změny       | V průběhu stavby a z důvodu provedených změn v zádveři došlo k vypuštění sklodřevěné dělicí stěny. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. |
| Specifikace změny | Projektant posoudil nové vstupní dveře s výsledkem, že stávající zádveř je nadbytečné.<br>Při kalkulaci se vychází ze smluvních položek, případně z ceníků ÚRS Praha dle SoD.                                                                                                            |
| Zdůvodnění změny  | Důvodem změny je dát do souladu skutečně prováděné práce s pracemi následně fakturovanými                                                                                                                                                                                                |


Vypracoval :

Datum : 14.08.2020

**Zhotovitel/dodavatel: HEKRA Stavební s.ro.**

| Jméno                              | podpis                                                                              | datum |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| LUKAS KRATOCHVIL<br>JAROSLAV HENEL |  |       |
| <b>Schválil:</b>                   |                                                                                     |       |
| Inženýr stavby/TDI                 |                                                                                     |       |
| Josef Muehl                        |  |       |
| projektant/AD                      |                                                                                     |       |
| BERKOVÁ                            |  |       |
| zadavatel/objednatel               |                                                                                     |       |
| J. Štěpánek<br>starosta            |  |       |

**HEKRA stavební s. r. o.**  
Cukrovarská 98/55  
196 00 Praha 9 – Čakovice  
IČ 241 934 53 DIČ CZ24193453  
w hekra-stavebni.cz



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 652019

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

KSO:

Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

IČ: 00241199

DIČ:

Zhotovitel:

HEKRA stavební s.r.o.

IČ: 24193453

DIČ: CZ24193453

Projektant:

Ing. arch. Květuše Berková

IČ: 664 05 661

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-34 170,00

| Sazba daně   |        | Základ daně | Výše daně |
|--------------|--------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | -34 170,00  | -7 175,70 |
| snížená      | 15,00% |             |           |

Cena s DPH

V CZK

-41 345,70

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 652019

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Datum:

Zadavatel: Obec Dolany nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel: HEKRA stavební s.r.o.

Ing. arch. Květuše Berková

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

## Náklady stavby celkem

|    |                               |            |            |     |
|----|-------------------------------|------------|------------|-----|
| 01 | Stavební + konstrukční část   | -34 170,00 | -41 345,70 | STA |
| 02 | Zdravotně technické instalace |            |            | STA |
| 03 | Elektroinstalace              |            |            | STA |
| 04 | Vytápění                      |            |            | STA |

## KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

01 - Stavební + konstrukční část

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Datum:

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

IČ: 00241199

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Květuše Berková

IČ: 664 05 661

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-34 170,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-34 170,00

Sazba daně  
21,00%

Výše daně  
-7 175,70

#ODKAZ!

15,00%

Cena s DPH

V CZK

-41 345,70

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

01 - Stavební + konstrukční část

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Projektant: Ing. arch. Květuše  
Berková

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

-34 170,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-34 170,00

766 - Konstrukce truhlářské

-34 170,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

01 - Stavební + konstrukční část

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Ing. arch. Květuše Berková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

-34 170,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-34 170,00

D 766

Konstrukce truhlářské

-34 170,00

|     |   |           |                                                                                                                                             |     |             |           |            |  |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------|--|
| 236 | K | 76664119R | 07 - M+D - Prosklená stěna s 2kř dveřmi 1600/1970mm (stěna 2700x2690), vč. povrchu, kování, zárubně a všech doplňků a detailů (viz tabulky) | kus | -1,000      | 33 500,00 | -33 500,00 |  |
| 238 | K | 998766201 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m  | %   | -33 500,000 | 2,00      | -670,00    |  |





|                                                             |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Změnový list č. 14</b>                                   | <b>31.08.2020</b>                                                                           |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b> |                                                                                             |
| <b>Akce :</b>                                               | <b>Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Dolany,<br/>CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011833</b> |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis změny       | Stávající odvedení dešťových vod bylo do poškozených betonových koryt s odtokem do ulice. Nové řešení počítá se vsakováním na pozemku objednatele a je tím tak mimo jiné zajištěna větší bezpečnost pro pohyb osob v zimním období. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. |
| Specifikace změny | Svody dešťových vod budou připojeny na lapače střešních splavenin a dešťová voda je pak následně odvedena do zeleně kde bude vsakována. Při kalkulaci se vychází ze smluvních položek, případně z ceníků ÚRS Praha dle SoD.                                                                                                                                                                                               |
| Zdůvodnění změny  | Důvodem změny je dát do souladu skutečně prováděné práce s pracemi následně fakturovanými                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Vypracoval :


Datum : 31.08.2020

**Zhotovitel/dodavatel: HEKRA Stavební s.ro.**

| Jméno                              | podpis                                                                              | datum |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| LUKAS KRATOCHVIL<br>JAROSLAV HENZL |  |       |
| <b>Schválil:</b>                   |                                                                                     |       |
| Inženýr stavby/TDI                 |                                                                                     |       |
| Josef Kuchta                       |  |       |
| projektant/AD                      |                                                                                     |       |
| BETKOVÁ                            |  |       |
| zadavatel/objednatel               |                                                                                     |       |
| J. Drápek<br>starosta              |  |       |

**HEKRA stavební s. r. o.**

Cukrovarská 98/55  
196 00 Praha 9 – Čakovice  
IČ 241 934 53 DIČ CZ24193453  
www.hekra-stavebni.cz



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 652019 Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

KSO: Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

CC-CZ: Datum:

Zadavatel: Obec Dolany nad Vltavou IČ: 00241199 DIČ:

Zhotovitel: HEKRA stavební s.r.o. IČ: 24193453 DIČ: CZ24193453

Projektant: Ing. arch. Květuše Berková IČ: 664 05 661 DIČ:

Poznámka:

|              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| Cena bez DPH |            | 8 470,40    |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně |
| snížená      | 21,00%     | 8 470,40    |
|              | 15,00%     |             |
| Cena s DPH   |            | Výše daně   |
|              |            | 1 778,78    |
|              |            | 10 249,18   |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 652019

**Stavba:** STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Datum:

Zadavatel: Obec Dolany nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel: HEKRA stavební s.r.o.

Ing. arch. Květuše Berková

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

## Náklady stavby celkem

|    |                               |          |           |     |
|----|-------------------------------|----------|-----------|-----|
| 01 | Stavební + konstrukční část   | 8 470,40 | 10 249,18 | STA |
| 02 | Zdravotně technické instalace | 8 470,40 | 10 249,18 | STA |
| 03 | Elektroinstalace              |          |           | STA |
| 04 | Vytápění                      |          |           | STA |

## KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

**01 - Stavební + konstrukční část**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Datum:

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

IČ:

00241199

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Květuše Berková

IČ:

664 05 661

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**8 470,40**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
8 470,40

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 778,78

**Cena s DPH**

**v CZK**

**10 249,18**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

01 - Stavební + konstrukční část

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Ing. arch. Květuše  
Berková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

8 470,40

HSV - Práce a dodávky HSV

8 470,40

1 - Zemní práce

713,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 757,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

01 - Stavební + konstrukční část

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Projektant: Ing. arch. Květuše Berková

Datum:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

8 470,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 470,40

D 1

Zemní práce

713,00

|   |   |           |                                                                                                                                  |    |       |        |        |  |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|--|
| 3 | K | 132201101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 1,150 | 500,00 | 575,00 |  |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|--|

W "pro odvod dešťové vody"

|    |   |           |                                                                                                                                          |    |       |        |        |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|--|
| 12 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 1,150 | 120,00 | 138,00 |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|--|

W "pro odvod dešťové vody"

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 757,40

|   |   |           |                                                                            |   |        |        |          |  |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|--|
| N | K | 561616116 | Ležatá dešťová kanalizace DN 125 - vč. vyústění drenážní trubkou nad terén | m | 10,000 | 450,00 | 4 500,00 |  |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|--|

W u rampy 4,0

W u vjezdu 6,0

|   |   |           |                                |     |       |          |          |  |
|---|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| N | K | 561616118 | D+M lapače střešních splavenin | kus | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |  |
|---|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|

|   |   |           |                                                                             |    |       |          |        |  |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--|
| N | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 0,120 | 3 595,00 | 431,40 |  |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|--|

W 0,700\*0,085\*18,190

5,113

|   |   |           |                                                                 |   |       |        |        |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| N | K | 460030081 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm | m | 4,000 | 206,50 | 826,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|


|                                                             |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Změnový list č. 15</b>                                   | <b>27.08.2020</b>                                                                           |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b> |                                                                                             |
| <b>Akce :</b>                                               | <b>Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Dolany,<br/>CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011833</b> |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis změny       | V rozpočtu stavby došlo ke kancelářské chybě, je uveden špatný druh dlažby oproti projektové dokumentaci. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. |
| Specifikace změny | Změna spočívá v odečtení nesprávně zvolených položek. Při kalkulaci se vychází ze smluvních položek, případně z ceníků ÚRS Praha dle SoD.                                                                                                                                                       |
| Zdůvodnění změny  | Důvodem změny je dát do souladu skutečně prováděné práce s pracemi následně fakturovanými                                                                                                                                                                                                       |

Vypracoval :


Datum : 27.08.2020


**Zhotovitel/dodavatel: HEKRA Stavební s. ro.**

| jméno                              | podpis                                                                              | datum |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| LUKAŠ KRATOCHVÍL<br>JAROSLAV HENZL |  |       |

**HEKRA stavební s. r. o.**  
 Gukrovarská 98/55  
 196 00 Praha 9 - Čakovice  
 IČ 24193453 DIČ CZ24193453  
 w hekrastavebni.cz

**Schválil:**

|                        |                                                                                     |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Inženýr stavby/TDI     |                                                                                     |  |
| Josef Kudrňák          |  |  |
| projektant/AD          |                                                                                     |  |
| BERKOVIT               |  |  |
| zadavatel/objednatel   |                                                                                     |  |
| Dr. Drápel<br>starosta |  |  |



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 652019

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Datum:

Zadavatel:

IČ: 00241199

Obec Dolany nad Vltavou

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 24193453

HEKRA stavební s.r.o.

DIČ: CZ24193453

Projektant:

IČ: 664 05 661

Ing. arch. Květuše Berková

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-25 747,31

| Sazba daně   |        | Základ daně | Výše daně |
|--------------|--------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | -25 747,31  | -5 406,94 |
| snížená      | 15,00% |             |           |

Cena s DPH

V CZK

-31 154,25

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 652019

## Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Datum:

Zadavatel: Obec Dolany nad Vltavou  
Zhotovitel: HEKRA stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Květuše Berková

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

### Náklady stavby celkem

|    |                               |            |            |     |
|----|-------------------------------|------------|------------|-----|
| 01 | Stavební + konstrukční část   | -25 747,31 | -31 154,25 | STA |
| 02 | Zdravotně technické instalace | -25 747,31 | -31 154,25 | STA |
| 03 | Elektroinstalace              |            |            | STA |
| 04 | Vytápění                      |            |            | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY  
Objekt:

## 01 - Stavební + konstrukční část

KSO: CC-CZ:  
Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou  
Datum:  
Zadavatel: IČ: 00241199  
Obec Dolany nad Vltavou DIČ:  
Uchazeč: IČ:  
Projektant: IČ: 664 05 661  
Ing. arch. Květuše Berková DIČ:  
Poznámka:

|                      |             |                  |           |
|----------------------|-------------|------------------|-----------|
| Cena bez DPH         |             | -25 747,31       |           |
| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně       | Výše daně |
|                      | -25 747,31  | 21,00%<br>15,00% | -5 406,94 |
| Cena s DPH           |             | v CZK -31 154,25 |           |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

01 - Stavební + konstrukční část

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Ing. arch. Květuše  
Berková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**-25 747,31**

PSV - Práce a dodávky PSV

**-25 747,31**

771 - Podlahy z dlaždic

**-25 747,31**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

01 - Stavební + konstrukční část

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Ing. arch. Květuše Berková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

-25 747,31

## D PSV Práce a dodávky PSV

-25 747,31

|     |     |           |                                                   |    |         |        |            |  |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|--|
| D   | 771 |           | Podlahy z dlaždic                                 |    |         |        |            |  |
| 254 | K   | 77155411R | Montáž podlah z dlaždic betonových, komplet       | m2 | -17,391 | 750,00 | -13 043,25 |  |
|     | W   |           | "zádvěří a schodiště - dle půd. 1.np"             |    |         |        |            |  |
|     | W   |           | 6,3+9*0,175*1,57                                  |    | 8,773   |        |            |  |
|     | W   |           | "rampa se schodištěm - bet. část - dle půd. 1.np" |    |         |        |            |  |
|     | W   |           | 7,62+4*0,16*1,56                                  |    | 8,618   |        |            |  |
|     | W   |           | Součet                                            |    | 17,391  |        |            |  |
| 255 | M   | 59761402R | venkovní mrazuvzdorná dlažba                      | m2 | -19,130 | 600,00 | -11 478,00 |  |

Poznámka k položce:

Betonová dlažba určena pro použití v exteriéru s protiskluzovým povrchem dle požadavku na dlažby, rozměr 400 x 400 x 40 mm, cementová spárovací hmota - vysoce flexibilní s vynikajícími vlastnostmi na bázi jemného křemíčitého kaménka a cementového pojiva. Vyhovuje požadavkům EN 13888 (CGZ AW - cementová báze, zlepšená hmota s doplňkovou charakteristikou, vysoká otluvzdornost, snižena nasákavost vody).

|     |   |           |                                                                                                                                        |   |             |      |           |  |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------|-----------|--|
| W   |   |           | 17,391*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                            |   | 19,130      |      |           |  |
| 259 | K | 998771201 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | -24 521,250 | 5,00 | -1 226,06 |  |




|                                                             |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Změnový list č. 16</b>                                   | <b>27.08.2020</b>                                                                           |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b> |                                                                                             |
| <b>Akce :</b>                                               | <b>Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Dolany,<br/>CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011833</b> |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis změny       | V rozpočtu stavby došlo ke kancelářské chybě, je uveden špatný druh dlažby oproti projektové dokumentaci. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. |
| Specifikace změny | Změna spočívá v přičtení položek v souladu s projektem stavby. Při kalkulaci se vychází ze smluvních položek, případně z ceníků ÚRS Praha dle SoD.                                                                                                                                              |
| Zdůvodnění změny  | Důvodem změny je dát do souladu skutečně prováděné práce s pracemi následně fakturovanými                                                                                                                                                                                                       |


Vypracoval :

Datum : 27.08.2020

**Zhotovitel/dodavatel: HEKRA Stavební s. ro.**

| jméno                               | podpis                                                                              | datum |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| LOUČKA KRATOCHVÍL<br>JAROSLAV HENZL |  |       |
| <b>Schválil:</b>                    |                                                                                     |       |
| Inženýr stavby/TDI                  |                                                                                     |       |
| Josef Kuchel                        |  |       |
| projektant/AD                       |                                                                                     |       |
| BERKOVIT                            |  |       |
| zadavatel/objednatel                |                                                                                     |       |
| J. Dvořák<br>starosta               |  |       |

**HEKRA stavební s. r. o.**  
Cukrovarská 98/55  
196 00 Praha 9 – Čakovice  
IČ 24193453 DIČ CZ24193453  
www.hekrastavebni.cz



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 652019  
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

KSO:  
Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:  
Obec Dolany nad Vltavou

Zhotovitel:  
HEKRA stavební s.r.o.

Projektant:  
Ing. arch. Květuše Berková

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
IČ: 00241199  
DIČ:  
IČ: 24193453  
DIČ: CZ24193453  
IČ: 664 05 661  
DIČ:

Cena bez DPH

27 573,43

|              |            |             |           |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená      | 21,00%     | 27 573,43   | 5 790,42  |
|              | 15,00%     |             |           |

Cena s DPH

CZK

33 363,85

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 652019

## Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Datum:

Zadavatel: Obec Dolany nad Vltavou  
Zhotovitel: HEKRA stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Květuše Berková

| Kód                   | Objekt, Soupis prací          | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                               |                    |                  |     |
| 01                    | Stavební + konstrukční část   | 27 573,43          | 33 363,85        | STA |
| 02                    | Zdravotně technické instalace | 27 573,43          | 33 363,85        | STA |
| 03                    | Elektroinstalace              |                    |                  | STA |
| 04                    | Vytápění                      |                    |                  | STA |

## KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

01 - Stavební + konstrukční část

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Datum:

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

IČ: 00241199

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Květuše Berková

IČ: 664 05 661

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 573,43

DPH základní  
snížená

Základ daně  
27 573,43

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
5 790,42

#ODKAZ!

Cena s DPH

V CZK

33 363,85

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

01 - Stavební + konstrukční část

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Datum:  
Projektant: Ing. arch. Květuše  
Berková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

27 573,43

PSV - Práce a dodávky PSV

27 573,43

771 - Podlahy z dlaždic

27 573,43

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

01 - Stavební + konstrukční část

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Ing. arch. Květuše Berková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

27 573,43

D PSV

Práce a dodávky PSV

27 573,43

D 771

Podlahy z dlaždic

27 573,43

|     |   |           |                                                                                                |    |        |        |           |  |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--|
| 256 | K | 77157411R | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem vč. spárování, průniků apod. | m2 | 17,391 | 800,00 | 13 912,80 |  |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--|

"zároveň a schodiště - dle půd. 1.np"

6,3\*9\*0,175\*1,57

8,773

"rampa se schodištěm - bet. část - dle půd. 1.np"

7,62\*4\*0,16\*1,56

8,618

Součet

17,391

|     |   |           |                                         |    |        |        |           |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 257 | M | 59761110R | keramická dlažba - dle výběru investora | m2 | 19,130 | 600,00 | 11 478,06 |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

Poznámka k položce:

- Odolnost proti teplotnímu šoku
- Vysoká chemická odolnost
- Vysoká mechanická odolnost - pojezd vozíků (vč. kovových koleček), mechanické rázy
- Nezapáchá (nemá vliv např. na skladované potraviny)
- Vysoce slinuté nerglazované keramické dlaždice, předpokládaný rozměr - 200x200 mm, tl. 9mm
- Epoxidová spárovací hmota pro velká zatížení
- Protiskluzný povrch (RT1 dle DIN 51130)
- Bezprašnost
- Dlouhá trvanlivost

P

|     |   |           |                                             |    |        |       |        |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| VV  |   |           | 17,391*1,1 přepočtené koeficientem množství |    | 19,130 |       |        |
| 258 | K | 771591111 | Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu  | m2 | 17,391 | 50,00 | 869,55 |

"zádveři a schodiště - dle půd. 1.np"

6,3\*9\*0,175\*1,57

"rampa se schodištěm - bet. část - dle půd. 1.np"

7,62\*4\*0,16\*1,56

Součet

8,773

8,618

17,391

|     |   |           |                                                                                                                                        |   |            |      |          |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------|----------|
| 259 | K | 998771201 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 26 260,410 | 5,00 | 1 313,02 |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------|----------|





|                                                             |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Změnový list č. 17</b>                                   | <b>31.08.2020</b>                                                                           |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b> |                                                                                             |
| <b>Akce :</b>                                               | <b>Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Dolany,<br/>CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011833</b> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis změny</b>       | Nová rampa pro bezbariérový vstup do budovy vyžaduje přesun zásobníku PB napojeného na kuchyň a následné provedení nových rozvodů. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. |
| <b>Specifikace změny</b> | Nový rozvod PB do kuchyně s přesunem zásobníku.<br>Při kalkulaci se vychází ze smluvních položek, případně z ceníků ÚRS Praha dle SoD.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zdůvodnění změny</b>  | Důvodem změny je dát do souladu skutečně prováděné práce s pracemi následně fakturovanými                                                                                                                                                                                                                                |

Vypracoval :


Datum : 31.08.2020

**Zhotovitel/dodavatel: HEKRA Stavební s. ro.**

|                                    |                                                                                     |              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>jméno</b>                       | <b>podpis</b>                                                                       | <b>datum</b> |
| LUKÁŠ KRATOCHVÍL<br>JAROSLAV HENZL |  |              |
| <b>Schválil:</b>                   |                                                                                     |              |
| <b>Inženýr stavby/TDI</b>          |                                                                                     |              |
| Josef Kuchta                       |  |              |
| <b>projektant/AD</b>               |                                                                                     |              |
| BERKOVÁ                            |  |              |
| <b>zadavatel/objednatel</b>        |                                                                                     |              |
| J. Štěpánek<br>starosta            |  |              |

**HEKRA stavební s. r. o.**

Cukrovarská 98/55  
196 00 Praha 9 - Čakovice  
IČ 241 934 53 DIČ CZ24193453  
w hekrastavebni.cz



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 652019

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

KSO:

Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

IČ: 00241199

DIČ:

Zhotovitel:

HEKRA stavební s.r.o.

IČ: 24193453

DIČ: CZ24193453

Projektant:

Ing. arch. Květuše Berková

IČ: 664 05 661

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 205,00

Sazba daně  
DPH základní  
21,00%  
snižena  
15,00%

Základ daně  
15 205,00

Výše daně  
3 193,05

Cena s DPH

V CZK

18 398,05

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 65Z019

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Datum:

Zadavatel: Obec Dolany nad Vltavou

Projektant:

Ing. arch. Květuše Berková

Zhotovitel: HEKRA stavební s.r.o.

| Kód                   | Objekt, Soupis prací          | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                               | 15 205,00          | 3 193,05         |     |
| 01                    | Stavební + konstrukční část   |                    |                  | STA |
| 02                    | Zdravotně technické instalace |                    |                  | STA |
| 03                    | Elektroinstalace              |                    |                  | STA |
| 04                    | Vytápění                      |                    |                  | STA |
| 5                     | Plyn                          | 15 205,00          | 3 193,05         | STA |

## KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

05 - Plyn

KSO:

Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Projektant:

Ing. arch. Květuše Berková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00241199

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 664 05 661

DIČ:

Cena bez DPH

15 205,00

DPH základní  
snižena

Základ daně  
15 205,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
3 193,05

Cena s DPH

V CZK

18 398,05

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

05 - Plyn

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Ing. arch. Květuše  
Berková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

15 205,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

15 205,00

5 - Plyn - materiál

5 205,00

5 - Plyn - montáž

10 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

05 - Plyn

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Ing. arch. Květuše Berková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

15 205,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

15 205,00

D 5

Plyn - materiál

5 205,00

|   |   |          |                                      |        |        |        |          |  |
|---|---|----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|----------|--|
| N | K | 70000021 | trubka cu 8x1 SANKO                  | m      | 15,000 | 140,00 | 2 100,00 |  |
| N | K | 70000022 | chránička plyn (plynotesná)          | m      | 15,000 | 27,00  | 405,00   |  |
| N | K | 70000023 | sporáková hadice                     | kus    | 1,000  | 130,00 | 130,00   |  |
| N | K | 70000024 | regulátor plyn RTP-PB                | kus    | 1,000  | 530,00 | 530,00   |  |
| N | K | 70000025 | přechod 1/2"x8                       | kus    | 1,000  | 275,00 | 275,00   |  |
| N | K | 70000026 | kohout plyn1/2"                      | kus    | 1,000  | 565,00 | 565,00   |  |
| N | K | 70000027 | hadice sporák (protipožár) 1,5mx1/2' | kus    | 1,000  | 840,00 | 840,00   |  |
| N | K | 70000028 | Objímky + ostatní drobný mat.        | soubor | 1,000  | 360,00 | 360,00   |  |

| D 5 |   | Plyn - montáž |                                                  |        |       | 10 000,00 |  |
|-----|---|---------------|--------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--|
| N   | K | 700000029     | Montáž venkovního rozvodu PB                     | soubor | 1,000 | 4 500,00  |  |
| N   | K | 700000030     | Revize + tlaková zkouška                         | soubor | 1,000 | 3 000,00  |  |
| N   | K | 700000031     | Přesun zásobníku PB vč. opravy, nátěru a osazení | soubor | 1,000 | 2 500,00  |  |





|                                                             |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Změnový list č. 18</b>                                   | <b>21.08.2020</b>                                                                           |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b> |                                                                                             |
| <b>Akce :</b>                                               | <b>Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Dolany,<br/>CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011833</b> |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis změny       | V položkovém rozpočtu není uvedena dodávka a montáž zásobníku TUV. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. |
| Specifikace změny | Změna spočívá v osazení zásobníku TUV o objemu 100 l. Při kalkulaci se vychází ze smluvních položek, případně z ceníků ÚRS Praha dle SoD.                                                                                                                |
| Zdůvodnění změny  | Důvodem změny je dát do souladu skutečně prováděné práce s pracemi následně fakturovanými                                                                                                                                                                |

Vypracoval :


Datum : 21.08.2020

**Zhotovitel/dodavatel: HEKRA Stavební s.ro.**

| jméno                            | podpis                                                                              | datum |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| LUKAS KLADCHUČ<br>JAROSLAV HENZL |  |       |
| <b>Schválil:</b>                 |                                                                                     |       |
| Inženýr stavby/TDI               |                                                                                     |       |
| Josef Kuchle                     |  |       |
| projektant/AD                    |                                                                                     |       |
| BERKOVK                          |  |       |
| zadavatel/objednatel             |                                                                                     |       |
| J. Šrámek<br>starosta            |  |       |

**HEKRA stavební s. r. o.**

Čukrovarská 98/55  
196 00 Praha 9 – Čakovice  
IČ 24193453 DIČ CZ24193453  
www.hekrastavebni.cz



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 652019

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Datum:

Zadavatel:

IČ: 00241199

Obec Dolany nad Vltavou

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 24193453

HEKRA stavební s.r.o.

DIČ: CZ24193453

Projektant:

IČ: 664 05 661

Ing. arch. Květuše Berková

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 000,00

DPH základní  
snížená

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
2 520,00

Cena s DPH

V CZK

14 520,00

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 652019

**Stavba:** STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Datum:

Zadavatel: Obec Dolany nad Vltavou  
Zhotovitel: HEKRA stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Květuše Berková

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

## Naklady stavby celkem

|    |                               |           |          |     |
|----|-------------------------------|-----------|----------|-----|
| 01 | Stavební + konstrukční část   |           |          | STA |
| 02 | Zdravotně technické instalace |           |          | STA |
| 03 | Elektroinstalace              |           |          | STA |
| 04 | Vytápění                      | 12 000,00 | 2 520,00 | STA |
|    |                               | 12 000,00 | 2 520,00 |     |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

04 - Vytápění

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ: 00241199

Obec Dolany nad Vltavou

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ: 664 05 661

Ing. arch. Květuše Berková

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 000,00

DPH základní  
snižená

Základ daně  
12 000,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
2 520,00

Cena s DPH

V CZK

14 520,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

04 - Vytápění

Místo:

Zadavatel: Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Projektant: Ing. arch. Květuše  
Berková

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

12 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

12 000,00

731.16 - 16.Ohříváč TUV

8 500,00

731.17 - MONTÁŽE

3 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

04 - Vytápění

Místo:

Zadavatel: Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Ing. arch. Květuše Berková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

12 000,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

12 000,00

D 731.16

16.Ohříváč TUV

8 500,00

| N | M | 731000R80 | Ohříváč TUV velikosti 100l Dražice | Kus | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
|---|---|-----------|------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
|---|---|-----------|------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|

P Poznámka k položce:

| N | M | 731000R81 | Drobný pomocný materiál pro instalaci | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|---|---|-----------|---------------------------------------|--------|-------|----------|----------|--|
|---|---|-----------|---------------------------------------|--------|-------|----------|----------|--|

D 731.17

MONTÁŽE

3 500,00

| N | K | 731000R86 | Montáž ohříváče TUV | soubor | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
|---|---|-----------|---------------------|--------|-------|----------|----------|--|
|---|---|-----------|---------------------|--------|-------|----------|----------|--|

|                                                             |                                                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Změnový list č. 19</b>                                   |                                                                                             | <b>31.08.2020</b> |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b> |                                                                                             |                   |
| <b>Akce :</b>                                               | <b>Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Dolany,<br/>CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011833</b> |                   |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis změny       | Z důvodu výskytu plísní došlo k otlučení stávajících omítek, jejich opravy a následné výmalby nad rámec PD a rozpočtu. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. |
| Specifikace změny | Došlo k otlučení a vyspravení omítek vč. maleb v místnosti 1.01.01 a 1.00.01 a pouze k novým výmalbám v místnostech 1.00.02, 1.01.04, 1.01.03, 1.00.03, 1.00.11.<br>Při kalkulaci se vychází ze smluvních položek, případně z ceníků ÚRS Praha dle SoD.                                                      |
| Zdůvodnění změny  | Důvodem změny je dát do souladu skutečně prováděné práce s pracemi následně fakturovanými                                                                                                                                                                                                                    |

Vypracoval :

Datum : 31.08.2020

**Zhotovitel/dodavatel: HEKRA Stavební s.r.o.**


| jméno                              | podpis | datum |
|------------------------------------|--------|-------|
| LUKÁŠ KRATOCHVÍZ<br>JAROSLAV HENZL |        |       |



**HEKRA stavební s. r. o.**  
Cukrovarská 98/55  
196 00 Praha 9 - Čakovice  
IČ 241 934 53 DIČ CZ24193453  
w hekrastavebni.cz

**Schválil:**

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| Inženýr stavby/TDI    |  |  |
| Josef Kuchta          |  |  |
| projektant/AD         |  |  |
| BERKOVÁ               |  |  |
| zadavatel/objednatel  |  |  |
| J. Prápek<br>starosta |  |  |



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 652019  
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

KSO:  
Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:  
Obec Dolany nad Vltavou

Zhotovitel:  
HEKRA stavební s.r.o.

Projektant:  
Ing. arch. Květuše Berková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00241199

DIČ:

IČ: 24193453

DIČ: CZ24193453

IČ: 664 05 661

DIČ:

Cena bez DPH

53 765,14

DPH základní  
snížená  
Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
53 765,14

Výše daně  
11 290,68

Cena s DPH

V

CZK

65 055,82

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 652019

## Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Datum:

Zadavatel: Obec Dolany nad Vltavou  
Zhotovitel: HEKRA stavební s.r.o.

Projektant: Ing. arch. Květuše Berková

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

### Náklady stavby celkem

|    |                               |           |           |     |
|----|-------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 01 | Stavební + konstrukční část   | 53 765,14 | 65 055,82 | STA |
| 02 | Zdravotně technické instalace | 53 765,14 | 65 055,82 | STA |
| 03 | Elektroinstalace              |           |           | STA |
| 04 | Vytápění                      |           |           | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY  
Objekt:

## 01 - Stavební + konstrukční část

KSO: CC-CZ:  
Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou  
Datum:  
Zadavatel: IČ: 00241199  
Obec Dolany nad Vltavou DIČ:  
Uchazeč: IČ:  
Projektant: IČ: 664 05 661  
Ing. arch. Květuše Berková DIČ:  
Poznámka:

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 53 765,14 |
|--------------|-----------|

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snížená      | 53 765,14   | 21,00%     | 11 290,68 |
|              |             | 15,00%     |           |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v CZK | 65 055,82 |
|------------|-------|-----------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

01 - Stavební + konstrukční část

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Projektant: Ing. arch. Květuše  
Berková

Datum:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

53 765,14

### HSV - Práce a dodávky HSV

29 944,38

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

29 627,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

105,00

997 - Přesun sutě

211,50

### PSV - Práce a dodávky PSV

23 820,76

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

23 820,76

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

01 - Stavební + konstrukční část

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Ing. arch. Květuše Berková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

53 765,14

D HSV Práce a dodávky HSV

29 944,38

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

29 627,88

|    |   |           |                                                                                                            |    |        |       |          |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|--|
| 55 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát<br>silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 62,778 | 60,00 | 3 766,68 |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|--|

W "dle půd. 1.np"

W "1.01.01" (5,8+2,8+5,8+2,8)\*3 - (0,9\*1,97+0,9\*1,97+1,5\*1,97+1,2\*1,8\*2)

W "1.00.01" (2,65+3,45+2,65+3,45)\*3 - (0,9\*1,97+0,9\*1,97+1,5\*1,97+2,7\*3,0)

W Součet

40,779

21,999

62,778

|    |   |           |                                                                                                                     |    |        |        |           |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--|
| 57 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném<br>podkladu sklovláknitým vtlačeníím do tmelu stěn | m2 | 62,778 | 200,00 | 12 555,60 |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--|

W "dle půd. 1.np"

W "1.01.01" (5,8+2,8+5,8+2,8)\*3 - (0,9\*1,97+0,9\*1,97+1,5\*1,97+1,2\*1,8\*2)

W "1.00.01" (2,65+3,45+2,65+3,45)\*3 - (0,9\*1,97+0,9\*1,97+1,5\*1,97+2,7\*3,0)

W Součet

40,779

21,999

62,778

|    |   |           |                                                                          |    |        |        |           |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--|
| 58 | K | 61231113R | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky 3-4 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 62,778 | 200,00 | 12 555,60 |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--|

W "dle půd. 1.np"



| 277 | K | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální                                                                                          | m2 | 264,675 | 20,00 | 5 293,50  |
|-----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
|     | W |              | "dle půd. 1.np"                                                                                                         |    |         |       |           |
|     | W |              | "1.01.01" (5,8+2,8+5,8+2,8)*3 - (0,9*1,97+0,9*1,97+1,5*1,97+1,2*1,8*2) + strop 16,6                                     |    | 57,379  |       |           |
|     | W |              | "1.00.01" (2,65+3,45+2,65+3,45)*3 - (0,9*1,97+0,9*1,97+1,5*1,97+2,7*3,0) + strop 9,6                                    |    | 31,599  |       |           |
|     | W |              | "1.00.02" (2,1+3,35+2,1+3,35)*3 - (0,9*1,97+0,9*1,97+1,2*1,8*2) + strop 7,2                                             |    | 33,807  |       |           |
|     | W |              | "1.01.04" (2,8+2,5+2,8+2,5)*1 + strop 6,9                                                                               |    | 17,500  |       |           |
|     | W |              | "1.01.03" (2,8+3,25+2,8+3,25)*1 + strop 9,1                                                                             |    | 21,200  |       |           |
|     | W |              | "1.00.03" (3,3+1,8+3,3+1,8)*3 - (0,9*1,97+0,9*1,2) + strop 6,0                                                          |    | 33,747  |       |           |
|     | W |              | "1.00.11 (a)" (11,1+1,1+1,1+1,1)*3 - (0,9*1,97*9) + strop 12,2                                                          |    | 69,443  |       |           |
|     | W |              | Součet                                                                                                                  |    | 264,675 |       |           |
| 278 | K | 784195412R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 264,675 | 65,00 | 17 203,88 |
|     | W |              | "dle půd. 1.np"                                                                                                         |    |         |       |           |
|     | W |              | "1.01.01" (5,8+2,8+5,8+2,8)*3 - (0,9*1,97+0,9*1,97+1,5*1,97+1,2*1,8*2) + strop 16,6                                     |    | 57,379  |       |           |
|     | W |              | "1.00.01" (2,65+3,45+2,65+3,45)*3 - (0,9*1,97+0,9*1,97+1,5*1,97+2,7*3,0) + strop 9,6                                    |    | 31,599  |       |           |
|     | W |              | "1.00.02" (2,1+3,35+2,1+3,35)*3 - (0,9*1,97+0,9*1,97+1,2*1,8*2) + strop 7,2                                             |    | 33,807  |       |           |
|     | W |              | "1.01.04" (2,8+2,5+2,8+2,5)*1 + strop 6,9                                                                               |    | 17,500  |       |           |
|     | W |              | "1.01.03" (2,8+3,25+2,8+3,25)*1 + strop 9,1                                                                             |    | 21,200  |       |           |
|     | W |              | "1.00.03" (3,3+1,8+3,3+1,8)*3 - (0,9*1,97+0,9*1,2) + strop 6,0                                                          |    | 33,747  |       |           |
|     | W |              | "1.00.11 (a)" (11,1+1,1+1,1+1,1)*3 - (0,9*1,97*9) + strop 12,2                                                          |    | 69,443  |       |           |
|     | W |              | Součet                                                                                                                  |    | 264,675 |       |           |




|                                                             |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Změnový list č. 20</b>                                   | <b>31.08.2020</b>                                                                           |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b> |                                                                                             |
| <b>Akce :</b>                                               | <b>Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Dolany,<br/>CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011833</b> |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis změny       | Z důvodu výskytu plísní a špatnému stavu stávajících podlah dochází k její výměně. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. |
| Specifikace změny | Výměna stávající podlahy je provedena v místnostech 1.01.01 a 1.00.02. Při kalkulaci se vychází ze smluvních položek, případně z ceníků ÚRS Praha dle SoD.                                                                                                               |
| Zdůvodnění změny  | Důvodem změny je dát do souladu skutečně prováděné práce s pracemi následně fakturovanými                                                                                                                                                                                |

Vypracoval :


Datum : 31.08.2020

**Zhotovitel/dodavatel: HEKRA Stavební s. ro.**

|                                                                                     |                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| jméno                                                                               | podpis                                                                              | datum |
| LUKÁŠ KRATOCHVÍZ<br>JAROSLAV HENZL                                                  |  |       |
| <b>Schválil:</b>                                                                    |                                                                                     |       |
| Inženýr stavby/TDI                                                                  |                                                                                     |       |
| Josef Vachek                                                                        |  |       |
| projektant/AD                                                                       |                                                                                     |       |
| BERLOM                                                                              |  |       |
| zadavatel/objednatel                                                                |                                                                                     |       |
|  |  |       |

**HEKRA stavební s. r. o.**

Cukrovarská 98/55  
196 00 Praha 9 – Čakovice  
IČ 241 934 53 DIČ CZ24193453  
www.hekrastavebni.cz



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 652019

**Stavba:** STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

KSO: Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel: Obec Dolany nad Vltavou

Zhotovitel: HEKRA stavební s.r.o.

Projektant: Ing. arch. Květuše Berková

Poznámka:

CC-CZ: 00241199  
Datum:  
IČ: 24193453  
DIČ: CZ24193453  
IČ: 664 05 661  
DIČ:

Cena bez DPH

44 824,92

Sazba daně 21,00%  
DPH základní snížená 15,00%

Základ daně 44 824,92

Výše daně 9 413,23

Cena s DPH

V CZK

54 238,15

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 652019

## Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Datum:

Zadavatel: Obec Dolany nad Vltavou  
Zhotovitel: HEKRA stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Květuše Berková

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

### Náklady stavby celkem

|    |                               |           |           |     |
|----|-------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 01 | Stavební + konstrukční část   | 44 824,92 | 54 238,15 | STA |
| 02 | Zdravotně technické instalace | 44 824,92 | 54 238,15 | STA |
| 03 | Elektroinstalace              |           |           | STA |
| 04 | Vytápění                      |           |           | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY  
Objekt:

## 01 - Stavební + konstrukční část

KSO: CC-CZ: 00241199  
Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou  
Datum:  
Zadavatel: IČ: 00241199  
Obec Dolany nad Vltavou DIČ:  
Uchazeč: IČ:  
Projektant: IČ: 664 05 661  
Ing. arch. Květuše Berková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 824,92

|                      |                       |                          |                    |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| DPH základní snížená | Základ daně 44 824,92 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 9 413,23 |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|

Cena s DPH 54 238,15

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

01 - Stavební + konstrukční část

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Ing. arch. Květuše  
Berková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**44 824,92**

PSV - Práce a dodávky PSV

**44 824,92**

776 - Podlahy povlakové

**44 824,92**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

01 - Stavební + konstrukční část

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Ing. arch. Květuše Berková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

44 824,92

D PSV Práce a dodávky PSV

44 824,92

D 776 Podlahy povlakové

44 824,92

|     |   |           |                                                                                  |    |        |        |          |  |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|
| 260 | K | 776111117 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností | m2 | 23,800 | 350,00 | 8 330,00 |  |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|

"na stávajících křech - dle půd. 1.np a půd. bourání"

"1.01.01" 16,600

"1.00.02" 7,200

Součet

23,800

|     |   |           |                                                                                                       |    |        |       |        |  |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|--|
| 261 | K | 776121111 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah | m2 | 23,800 | 35,00 | 833,00 |  |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|--|

"dle tab. m. na půd. 1.np"

"1.01.01" 16,600

"1.00.02" 7,200

Součet

23,800

|     |   |           |                                                                                                |    |        |        |          |  |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|
| 262 | K | 776141121 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 25 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 23,800 | 250,00 | 5 950,00 |  |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|

"dle tab. m. na půd. 1.np"

"1.01.01" 16,600

"1.00.02" 7,200

Součet

23,800

| 776 - Podlahy povlakové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                                                                                                                        |    |            |        | 44 824,92 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-----------|
| 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K  | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou                                                                             | m2 | 23,800     | 100,00 | 2 380,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VV |           | "dle tab. m. na půd. 1.np"                                                                                                             |    |            |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VV |           | "1.01.01" 16,6                                                                                                                         |    | 16,600     |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VV |           | "1.00.02" 7,2                                                                                                                          |    | 7,200      |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VV |           | Součet                                                                                                                                 |    | 23,800     |        |           |
| 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K  | 776221111 | Montáž podlahovin z marmolea lepením lepidlem z pásů                                                                                   | m2 | 23,800     | 250,00 | 5 950,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VV |           | "dle tab. m. na půd. 1.np"                                                                                                             |    |            |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VV |           | "1.01.01" 16,6                                                                                                                         |    | 16,600     |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VV |           | "1.00.02" 7,2                                                                                                                          |    | 7,200      |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VV |           | Součet                                                                                                                                 |    | 23,800     |        |           |
| 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M  | 28411000R | marmoleum - dle výběru investora                                                                                                       | m2 | 26,180     | 600,00 | 15 708,00 |
| <p>Poznámka k položce:</p> <p>Vysoce odolná homogenní vinylová podlahovina s povrchovou úpravou zajišťující protiskluzový efekt, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna. Tlumička krytiny je min.2,0 mm.</p> <p>Podlahovina musí být vhodná pro nejširší použití jsou např. technické místnosti, vstupní haly do objektů, restaurace, školy, šatny či výdejny jídel.</p> <p>Součinitel smykového tření: <math>\mu \geq 0,5</math>, dle ČSN 74 4505 Podlahy</p> <p>Krytina musí rovněž splnit normu protiskluz DIN 51130 - R9.</p> <p>Třída reakce na oheň: B-s1</p> <p>Dodávka je včetně soklu 60mm, těsnění, hliníkové obvodové hrany, lepidla.</p> <p>Dle normy EN 13329, požadovaná třída zátěže je 34.</p> |    |           |                                                                                                                                        |    |            |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VV |           | 23,8*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                              |    | 26,180     |        |           |
| 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K  | 776410811 | Demontáž soklíků                                                                                                                       | m  | 23,500     | 10,00  | 235,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VV |           | "dle tab. m. na půd. 1.np"                                                                                                             |    |            |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VV |           | "1.01.01" 5,8+2,8+5,8+2,8-1,5-0,9-0,9                                                                                                  |    | 13,400     |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VV |           | "1.00.02" 2,1+3,35+2,1+3,35-0,8                                                                                                        |    | 10,100     |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VV |           | Součet                                                                                                                                 |    | 23,500     |        |           |
| 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K  | 776411112 | Montáž soklíků obvodových                                                                                                              | m  | 24,000     | 80,00  | 1 920,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VV |           | "dle tab. m. na půd. 1.np"                                                                                                             |    |            |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VV |           | "1.01.01" 5,8+2,8+5,8+2,8-1,5-1,5-0,8                                                                                                  |    | 13,900     |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VV |           | "1.00.02" 2,1+3,35+2,1+3,35-0,8                                                                                                        |    | 10,100     |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VV |           | Součet                                                                                                                                 |    | 24,000     |        |           |
| 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M  | 69751052R | sokl - dle výběru investora                                                                                                            | m  | 26,400     | 100,00 | 2 640,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VV |           | 24*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                |    | 26,400     |        |           |
| 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K  | 998776201 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | %  | 43 946,000 | 2,00   | 878,92    |


|                                                             |                                                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Změnový list č. 21</b>                                   |                                                                                             | <b>04.09.2020</b> |
| <b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b> |                                                                                             |                   |
| <b>Akce :</b>                                               | <b>Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Dolany,<br/>CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011833</b> |                   |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis změny       | Starý chodník k rampě a schodišti nad školkou byl v nevyhovujícím stavu a pro zajištění návaznosti přístupu bylo nutné vybudovat chodník nový. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. |
| Specifikace změny | Bylo provedeno osazení betonových obrubníků a provedení zámkové dlažby v požadované skladbě konstrukce. Při kalkulaci se vychází ze smluvních položek, případně z ceníků ÚRS Praha dle SoD.                                                                                                                                          |
| Zdůvodnění změny  | Důvodem změny je dát do souladu skutečně prováděné práce s pracemi následně fakturovanými                                                                                                                                                                                                                                            |

Vypracoval :

Datum : 04.09.2020

**Zhotovitel/dodavatel: HEKRA Stavební s.ro.**




| jméno                              | podpis                                                                              | datum |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| LUKAŠ KRATOCHVIL<br>JAROSLAV HENZL |  |       |


**HEKRA stavební s. r. o.**

Cukrovarská 98/55  
196 00 Praha 1 – Čakovice  
IČ 241 934 53 DIČ CZ24193453  
w hekrastavebni.cz



**Schválil:**

| Inženýr stavby/TDI     |                                                                                     |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Josef Kudrleš          |  |  |
| projektant/AD          |                                                                                     |  |
| BERKOVIT               |  |  |
| zadavatel/objednatel   |                                                                                     |  |
| J. Drapela<br>starosta |  |  |



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 652019

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

KSO:

Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

IČ: 00241199

DIČ:

Zhotovitel:

HEKRA stavební s.r.o.

IČ: 24193453

DIČ: CZ24193453

Projektant:

Ing. arch. Květuše Berková

IČ: 664 05 661

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

66 256,79

| Sazba daně   |        | Základ daně |
|--------------|--------|-------------|
| DPH základní | 21,00% | 66 256,79   |
| snížená      | 15,00% |             |

Výše daně  
13 913,93

Cena s DPH

V CZK

80 170,72

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 652019

**Stavba:** STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Místo: Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Datum:

Zadavatel: Obec Dolany nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel: HEKRA stavební s.r.o.

Ing. arch. Květuše Berková

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

## Náklady stavby celkem

|    |                               |           |           |     |
|----|-------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 01 | Stavební + konstrukční část   | 66 256,79 | 80 170,72 | STA |
| 02 | Zdravotně technické instalace |           |           | STA |
| 03 | Elektroinstalace              | 66 256,79 | 80 170,72 | STA |
| 04 | Vytápění                      |           |           | STA |

## KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

**01 - Stavební + konstrukční část**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Datum:

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

IČ:

00241199

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Květuše Berková

IČ:

664 05 661

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**66 256,79**

| DPH základní<br>snížená | #ODKAZI | Základ daně | Sazba daně | Vyše daně |
|-------------------------|---------|-------------|------------|-----------|
|                         |         |             |            |           |
|                         |         | 66 256,79   | 21,00%     | 13 913,93 |
|                         |         |             | 15,00%     |           |

**Cena s DPH**

**80 170,72**

**v CZK**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

01 - Stavební + konstrukční část

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Ing. arch. Květuše  
Berková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

66 256,79

HSV - Práce a dodávky HSV

66 256,79

1 - Zemní práce

6 769,92

5 - Komunikace pozemní

33 476,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 265,00

998 - Přesun hmot

5 745,62

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU MŠ DOLANY

Objekt:

01 - Stavební + konstrukční část

Místo:

Ke Školce 227, Dolany nad Vltavou

Zadavatel:

Obec Dolany nad Vltavou

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Ing. arch. Květuše Berková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

66 256,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

66 256,79

D 1

Zemní práce

6 769,92

|    |   |           |                                                                                                                                                                                 |    |        |        |          |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|
| 1  | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3                                   | m3 | 6,000  | 190,00 | 1 140,00 |  |
| 2  | K | 122201109 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3  | m3 | 3,000  | 40,00  | 120,00   |  |
| W  |   |           |                                                                                                                                                                                 |    |        |        |          |  |
| 12 | K | 174101101 | 6*0,5 Přepočtené koeficientem množství Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 45,916 | 120,00 | 5 509,92 |  |

D 5

Komunikace pozemní

33 476,25

|    |   |           |                                                                             |    |        |        |          |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|
| 46 | K | 564831111 | Podklad ze štěrku dří ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 39,500 | 180,00 | 7 110,00 |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|--|

P

Poznámka k položce: kamenivo 8/16

|       |   |           |                                                                                                                                                                                                                     |                                            |        |        |           |  |
|-------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|-----------|--|
| 48    | K | 59631111R | Kladení dlažby z betonových prvků komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu pro plochy do 50 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>                             | 39,500 | 300,00 | 11 850,00 |  |
| 49    | M | 592453200 | dlažba desková betonová hladká tl. 40mm                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>                             | 41,475 | 350,00 | 14 516,25 |  |
| VV    |   |           |                                                                                                                                                                                                                     | 39,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství |        | 41,475 |           |  |
| D 9   |   |           |                                                                                                                                                                                                                     | Ostatní konstrukce a práce, bourání        |        |        | 20 265,00 |  |
| 97    | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky             | m                                          | 42,000 | 220,00 | 9 240,00  |  |
| 98    | M | 592174090 | obrubník betonový chodníkový vibroisovaný 100x8x25 cm                                                                                                                                                               | m                                          | 44,100 | 250,00 | 11 025,00 |  |
| VV    |   |           |                                                                                                                                                                                                                     | 42*1,05 Přepočtené koeficientem množství   |        | 44,100 |           |  |
| D 998 |   |           |                                                                                                                                                                                                                     | Přesun hmot                                |        |        | 5 745,62  |  |
| 132   | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m                   | t                                          | 16,416 | 350,00 | 5 745,62  |  |