

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

1) Město Mnichovice

IČO: 002 40 478, se sídlem Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice

zastoupené Bc. Margitou Valentovou, starostkou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2) HES stavební s.r.o.

IČO: 281 43 213, se sídlem Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

zastoupená panem Michalem Jakubcem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 28. 07. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „*Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská*“ spočívající ve vybudování nového chodníku, lávky, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení na pozemcích v k.ú. Mnichovice u Říčan (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Takto uzavřená Smlouva o dílo byla upravena Dodatkem č. 1 uzavřeným dne 14.06.2021, kterým byla prodloužena lhůta pro provedení a předání díla do 24.06.2021 a Dodatkem č. 2 uzavřeným dne 30.06.2021, kterým byla prodloužena lhůta pro provedení díla do 05.08.2021.

1.2 Smluvní strany konstatují, že:

- i) Objednatel zohlednil novou informaci o budoucí kompletní rekonstrukci silnice v ulici Ondřejovská Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, která nebyla známa v době uzavření Smlouvy o dílo, a vyžádal si změnu způsobu a rozsahu realizace oprav asfaltobetonových vrstev v dané ulici (objekt SO 101) (méněpráce), za účelem zajištění hospodárného vynakládání veřejných prostředků, a
- ii) při provádění díla byly Zhotovitelem realizovány smluvními stranami dohodnuté vícepráce a naopak z rozsahu díla odečteny dohodnuté méněpráce,

to vše na základě objektivních okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, resp. které dle ustanovení § 222 odst. 4 a § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), nepředstavují podstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo.

1.3 Dle ustanovení čl. V. odst. 8. Smlouvy o dílo, pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá

překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě o dílo.

- 1.4 Proto se smluvní strany dohodly na úplném nahrazení čl. V. odst. 1. Smlouvy o dílo následujícím textem:

*„Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat ve lhůtě do 19.08.2021.** Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.“*

- 1.5 Dále se smluvní strany, v návaznosti na uvedené změny způsobu a rozsahu provádění díla (více a méněpráce), dohodly na tím vyvolané úpravě ceny za provedení díla. Původní cena díla byla smluvními stranami sjednána v částce 23.458.882,- Kč bez DPH. Smluvní strany proto tímto zcela nahrazují čl. VII. odst. 1. Smlouvy o dílo následujícím textem:

„Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě aktualizované projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejevská“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatelem a změnového listu č. 01, činí cena za provedení díla celkem:

Cena bez DPH	24.053.510,40 Kč
Výše DPH	5.051.237,18 Kč
Cena včetně DPH	29.104.747,58 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“).

Smluvní strany konstatují, že takto sjednaná Cena díla zohledňuje Objednatelem vyžádané méněpráce v částce **1 213 500,43 Kč bez DPH** spojené s realizací stavebních objektů SO 101 Chodníky a SO 301 Odvodnění dle změnových požadavků Objednatele a zahrnuje náklady na provedení víceprací v částce **1 808 128,83 Kč bez DPH** spojených s Objednatelem odsouhlasenými změnami původně dohodnutých prací u stavebních objektů:

- SO 000 Společné pro celou stavbu
- SO 101 Chodníky
- SO 301 Odvodnění
- SO 302 Odvodnění
- SO 401 Veřejné osvětlení

Jedná se o celkové navýšení ceny díla o 594.628,40 Kč bez DPH a 719.500,36 Kč včetně DPH.

Nacenení změn (změnový list) v rozsahu Objednatelem vyžádaných víceprací a méněprací tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Popis odůvodnění změn tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku.

- 1.6 V ostatním zůstává text Smlouvy o dílo bez změny.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými uzavřít Smlouvu o dílo a její dodatky.
- 2.2 Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany konstatují, že se dohodly, že vzhledem k nutnosti změn ve vztahu k rozsahu a způsobu provádění prací na objektu lávky pro pěší a opěrných zdí (SO 201), budou s tím spojené dopady na cenu této části díla a dobu jejího zhotovení zohledněny v rámci samostatného dodatku ke Smlouvě o dílo.
- 2.3 Osoba podepisující tento dodatek za Zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro jeho platné uzavření.
- 2.4 Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání dne 18.01.2022, č. usn. 22-01-004.
- 2.5 Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, jeho obsahu porozuměly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.7 Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 2.8 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- Příloha č. 1 – změnový list č. 01 – rozpočet
 - Příloha č. 2 – změnový list č. 01 – popis změn
 - Příloha č. 3 – aktualizovaná bankovní záruka

Objednatel

Zhotovitel

V Mnichovicích 2022

V Praze 2022

.....
Město Mnichovice

Bc. Margita Valentová, starostka

.....
HES stavební s.r.o.

Michal Jakubec, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:

Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mníchovicih – chodník Ondřejovská

Objednatel:

Město Mnichovice
Masarykovo náměstí 83
251 64 Mnichovice
IČ: 00240478

Správce stavby (TDI):

PENS s.r.o.
Ivan Vořechovský
Křenova 438/7
162 00 Praha

Zhotovitel:

Hes stavební s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
IČ: 28143213

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: **01**

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

ODSOUHLASENO
ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU
ZAMÍTNUTO

Změna se týká těchto SO:

S0 000 Společné pro celou stavbu
S0 101 Chodníky
S0 301 Odvodnění
S0 302 Odvodnění
S0 401 Veřejné osvětlení
S0 402 Veřejné osvětlení - přechody

Změnu požaduje:

Zhotovitel/Objednatel

- na základě čeho: Skutečného zaměření a vzájemné dohody o provedení prací, které jsou nutné k dokončení stavby dle zápisů ve Stavebním deníku.



1

S0 000 Společně pro celou stavbu

1. Přerušení stavebních prací v termínu od 26. 11. 2020 do 02. 05. 2021, zápis KD 25. 11. 2020

Z důvodu přerušení stavby zhotoviteli vznikly náklady na další zajištění DIO, které je stále umístěno na stavbě na základě projednání s KSÚS SK.

S0 101 Chodníky

1. Uložení chráničků pro optické vedení internetu ALL Star Net, zápis KD 15. 09. 2020

Koordinační práce stavbyvedoucího s dodavatelem internetu.

2. Výšková úprava vjezdů u parcely číslo 1411/13, 1411/12 a 1411/6, zápis KD 15. 09. 2020

Jedná se o výškovou úpravu vjezdů dle požadavku investora (správnost technického řešení projektu má na starosti AD).

3. Odstranění betonového recyklátu z vjezdu, zápis KD 17. 09. 2020

Na základě požadavku zástupce investora (paní Pecková) byl proveden provizorní přejezd z betonového recyklátu, který se musel následně odstranit.

4. Vyvrtání otvorů pr. 55mm do lože obrubníků pro odvodnění zeleného pruhu (větev A2), zápis KD 25. 10. 2020

Provedení bočních opěr chodníkových a silničních obrub je provedeno v souladu dle technických a technologických předpisů. Pokud by se provedla subtilnější konstrukce, došlo by k vylomení obrub buď již v průběhu realizace (vibrační deska, vibrační válec). Projekt vychází ze stavu, který na STAVBĚ NEBYL ZASTIŽEN. Dodatečné provedení vrtů do bočních opěr bylo provedeno v souladu s požadavkem na výsadbu obce, s kterou původní projekt nespecifikoval. Pro zachování pásu zeleně bylo nutné vyvrtat odvodňovací otvory o průměru 55 mm.

5. Odřezání větve stromu u č. p. 520 z důvodu kolize lampy VO, zápis KD 01. 06. 2021

Na základě dendrologického posudku bylo provedeno zkrácení větve stromu.

6. Výměna podloží ve větvi B2 (0,090 – 0,265 km), zápis KD 02. 06. 2021

Z důvodu nevyhovujících zkoušek podloží bylo nutné odtěžit o 30 cm více zeminy, která se nahradila betonovým recyklátem.

7. Kolize vedení Cetinu s větví B2, zápis KD 02. 06. 2021

Z důvodu křížení Cetinu s konstrukcí chodníku bylo nutné provést přeložení vedení optického kabelu

8. Posunutí oplocení, zápis KD 04. 06. 2021

Z důvodu kolize oplocení s palisádami bylo nutné provést posunutí oplocení.

9. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu, zápis KD 09.06.2021

Uložení na mezideponii z důvodu separace komunálního odpadu od zeminy. Naložení zeminy a komunálního odpadu z meziskládky a poplatek za uložení na skládce.

10. Sanace v úseku B3 (km 0,00 – 0,120) vč. betonového recyklátu, zápis KD 10. 06. 2021

Z důvodu výskytu podpovrchové vody a podmaččeného podloží bylo nutné provést odtěžení stávající zeminy a nahrazení betonovým recyklátem. Sanaci zemní pláně v rozsahu 120 x 2,1 m.

11. Narovnání výměry betonových prvků – obrubníky, dlažba, palisády

Narovnání výměry betonových prvků dle skutečného zaměření provedených prací.

12. Narovnání výměry asfaltu – mimo části lávky

Úprava rozsahu části asfaltových ploch z důvodu plánované kompletní rekonstrukce vozovky dotčené předmětnou stavbou.

13. Zábradlí větev B3 ulice Hrušická (méněpráce)


Neprovedeno dle rozhodnutí AD.

14. Výměna zeminy pro provizorní zajištění svahu lávky

Z důvodu nevhodnosti zeminy bylo rozhodnuto o dodání nové zeminy pro realizaci provizorního zajištění svahu lávky.

15. Přerušení stavebních prací v termínu od 26. 11. 2020 do 02. 05. 2021, zápis KD 25. 11. 2020

Z důvodu přerušení stavby zhotoviteli vznikly náklady na další zajištění DIO, které je stále umístěno na stavbě na základě projednání s KSÚS SK.

 3





SO 301 Odvodnění

1. Provedení vrtu pr. 163 mm do stávající šachty pro napojení stoky B1, zápis KD 10. 11. 2020

Provedení z důvodu kolize RŠ 1 s optickým vedením Cetinu.

2. Realizace nové lomové šachty v trase stoky B1, zápis KD 11. 11. 2020

Z důvodu vyhnutí se křížení s IS bylo nutné realizovat novou lomovou šachtu DN400 PVC s teleskopem, poklop litinový s manžetou D400, výška 200 cm.

3. Umístění drenáže DN 160 zpoza palisád pod chodník, větev B3, zápis KD 08. 06. 2021

Vzhledem k zjištěnému stavu podmaččeného podloží chodníku bylo dohodnuto, že se drenážní těleso přesune zpoza palisád pod konstrukční vrstvy chodníku, aby se odvedla podpovrchová voda.

4. Narovnání výměry kanalizačních prvků - potrubí, drenáže, uliční vpusti, poklopy, revizní šachty

Narovnání výměry kanalizačních prvků dle skutečného zaměření provedených prací.

5. Ubourání části římsy propustku pod úroveň povrchu komunikace (silnice II/335, km 0,300), zápis KD 20. 11. 2020

Na základě dohody s TDI nebylo realizováno nové čelo propustku, místo toho se provedlo ubourání stávajícího čela, které se nahradilo silničními obrubníky. Změna neměla dopad na cenu.

6. Zaústění drenáže podcházející ul. Hrusická do větve B2 v místě řezu č. 41, zápis KD 27. 05. 2021

Neprovedení neřízeného protlaku pro VO, náhrada za zaústění do stávající šachty při vstoku. Při výtoku zaústění do nové uliční vpusti. Změna neměla dopad na cenu.

SO 302 Odvodnění

1. Ukončení dešťové kanalizace DN600 v úseku A7, zápis KD 01. 07. 2021

Vytyčení hranice sousedního pozemku, odkopání zeminy nad již namontovanou troubou, demontáž žb trouby DN600, zřízení monolitické lomové RŠ DN 1000, montáž žb trouby DN600 vč. obsypu a podsypu, zpětný zásyp okolo šachty a trouby, vytvarování příkopu mezi troubou DN600 a stávajícím propustkem, dodávka a montáž příkopových betonových žlabů š 600. Součástí změny není technické řešení a cena obložení stěny propustku a umístění svodidel. Tato část se ocení po dodání technické dokumentace projektantem.



SO 401 Veřejné osvětlení

1. Posunutí pouzdra stožárů VO – výkopové práce, zápis KD 16. 11. 2020

Provedení výkopových prací rýhy pro položení vedení VO. Posunutí výkopu provedeno z důvodu křížení s vedením Cetinu. Posunutí trasy proti projektu o 70 cm.

2. Přepojení původní kabeláže VO na nově vybudovanou větev (křižovatka Mirošovická x Ondřejovská), zápis KD 01. 07. 2021

V rámci navrženého přepojení dle PD došlo k odpojení dvou kusů lamp veřejného osvětlení v ulici Ondřejovská. Z tohoto důvodu bylo odsouhlaseno investorem navržení a realizace nového přepojení VO.

3. Odřezání větví stromů na pozemku p. Reslera, zápis KD 15. 07. 2021

Provedení z důvodu kolize veřejného osvětlení.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO

Časový dopad na stavbu: ANO

Cena stavby dle smlouvy o dílo: 23 458 882,00 Kč

Náklady na změnu dle ZL č. 01 bez DPH: 594 628,40 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH: 24 053 510,40 Kč

Souhrnná cena změnů SO v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
S0 000	832 519,34 Kč	866 519,34 Kč	34 000,00 Kč	0,00 Kč	866 519,34 Kč
S0 101	13 397 117,37 Kč	13 934 919,67 Kč	1 512 744,63 Kč	974 942,33 Kč	13 934 919,67 Kč
S0 201	1 672 045,50 Kč	1 672 045,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 672 045,50 Kč
S0 301	3 249 873,15 Kč	3 186 073,55 Kč	174 758,50 Kč	238 558,10 Kč	3 186 073,55 Kč
S0 302	2 087 783,66 Kč	2 131 986,16 Kč	44 202,50 Kč	0,00 Kč	2 131 986,16 Kč
S0 401	1 865 732,85 Kč	1 908 156,05 Kč	42 423,20 Kč	0,00 Kč	1 908 156,05 Kč
S0 402	353 810,13 Kč	353 810,13 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	353 810,13 Kč
Total/ Celkem	23 458 882,00 Kč	24 053 510,40 Kč	1 808 128,83 Kč	1 213 500,43 Kč	24 053 510,40 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):



HES stavební s.r.o.
Jihlava, průh 95/97,
43213 Brno

Tel: 774 712 758

Jméno: Michal Jakubec

Datum: 17-01-2022

Podpis (razítko)

43213 2

2/ Stanovisko Města Mnichovice (Objednatel):

Doporučuji



Nedoporučuji



Jméno: Bc. Margita Valentová

Datum: 18-01-2022 Podpis (razítko)

Město Mnichovice
251 64 Mnichovice

- 6 -

3/ Stanovisko Správce stavby (TDI):

Doporučuji



Nedoporučuji



Jméno: Ivan Vořechovský

Datum: 17-01-2022 Podpis (razítko)

4) Stanovisko Autorského dozoru:

Doporučuji



Nedoporučuji



Jméno: Ing. Tomáš Rak

Datum: 17-01-2022 Podpis (razítko)

Přílohy: Změnový rozpočet 01



Ing. Tomáš Rak

Truhlářská 264/22
503 41 Hradec Králové
e-mail: info@trdesign.cz
IČ: 74156179

NÁZEV STAVBY Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Ondřejovská
POPIS Změnové listy 01
DATUM 07.01.2022
POZNÁMKA Dle cenové soustavy URS 02 2021



ZMĚNOVÉ LISTY - ROZDĚLENÍ PO OBJEKTECH

OBJEKT	NÁZEV	POLOŽKA	CENA CELKEM BEZ DPH
S0 000	Společné pro celou stavbu	Vícepráce	34 000,00
		Méněpráce	0,00
		Rozdíl celkem	34 000,00
S0 101	Chodníky	Vícepráce	1 512 744,63
		Méněpráce	974 942,33
		Rozdíl celkem	537 802,30
S0 201	Lávka	Vícepráce	0,00
		Méněpráce	0,00
		Rozdíl celkem	0,00
S0 301	Odvodnění	Vícepráce	174 758,50
		Méněpráce	238 558,10
		Rozdíl celkem	-63 799,60
S0 302	Odvodnění	Vícepráce	44 202,50
		Méněpráce	0,00
		Rozdíl celkem	44 202,50
S0 401	Veřejné osvětlení	Vícepráce	42 423,20
		Méněpráce	0,00
		Rozdíl celkem	42 423,20
S0 402	VO - místa pro přecházení	Vícepráce	0,00
		Méněpráce	0,00
		Rozdíl celkem	0,00

REKAPITULACE ZMĚN 01

CENA CELKEM BEZ DPH - ZMĚNOVÉ LISTY 01	594 628,40
CENA CELKEM BEZ DPH - SOD	23 458 882,00
CENA CELKEM BEZ DPH - SOD VČ. ZMĚNOVÉ LISTY 01	24 053 510,40
DPH 21%	5 051 237,18
CENA CELKEM S DPH - SOD VČ. ZMĚNOVÉ LISTY 01	29 104 747,58

 **Alpens s.r.o.**
 KŘENOVÁ 438/7, 162 00 PRAHA 6

NÁZEV STAVBY
POPIS
DATUM
POZNÁMKA

Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Ondřejovská
Změnové listy 01
07.01.2022
Dle cenové soustavy URS 02 2021



Odsouhlaseno dne: 17.01.2022

Zhotovitel: Michal Jakubec

Podpis

STAVEBNÍ S.R.O.
Tel: 774

stavební s.r.o.
pruh 95/77,
4 - Brank
IČ: 28143213 2.

Investor: Bc. Margita Valentová

Podpis

Město Mnichovice
251 64 Mnichovice
- 6 -

TDI: Ivan Vořechovský

Podpis

AD: Ing. Tomáš Rak

Podpis



Ing. Tomáš Rak
Truhlářská 264/22
503 41 Hradec Králové
e-mail: info@trdesign.cz
IČ: 74156170

OBJEKT SO 000 - MĚNĚPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH	0,00
---------------------	------

OBJEKT SO 000 - VÍCEPRÁCE

1. Přerušení stavebních prací v termínu od 26. 11. 2020 do 02. 05. 2021, zápis KD 25. 11. 2020

Realizace DIO - projednání na úřadech	hod	40,00	850,00	34 000,00	HES
				34 000,00	

CENA CELKEM BEZ DPH	34 000,00
---------------------	-----------



OBJEKT SO 101 - MĚNĚPRÁCE

7. Kolize vedení Četinu s větví B2, zápis KD 02. 06. 2021

30	SO101	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 120,00*9,50*0,30	m3	18,00	150,00	2 700,00	Dle SOD
----	-------	--------------	---	----	-------	--------	----------	---------

2 700,00

9. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu, zápis KD 09.06.2021

60	SO101	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1.-4	m3	37,50	90,00	3 375,00	Dle SOD
----	-------	--------------	----------------------------------	----	-------	-------	----------	---------

3 375,00

11. Narovnání výměny betonových prvků - obrubníky, dlažba, palisády

145	SO101	592174230	Obrubník chodníkový betonový 80x25x1000 mm (vyměna v části A2 u zeleného pruhu) 85x 800x18.000=36.8x1.45	kus	183,800	90,00	16 542,00	Dle SOD
-----	-------	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	---------

143	SO101	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm 1239,525=11.46	kus	93,525	110,00	10 287,75	Dle SOD
-----	-------	----------	--	-----	--------	--------	-----------	---------

142	SO101	59217480	Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250 51,48=50	kus	1,450	250,00	362,50	Dle SOD
-----	-------	----------	---	-----	-------	--------	--------	---------

141	SO101	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 262,525=196	kus	56,525	90,00	5 087,25	Dle SOD
-----	-------	----------	--	-----	--------	-------	----------	---------

140	SO101	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku) 93,525x1,45x56,525x36.80	m	190,300	300,00	57 090,00	Dle SOD
-----	-------	--------------	---	---	---------	--------	-----------	---------

99	SO101	592 PŘIRODNÍ	Dlažba sklad. vibrolisovaná tl. 60mm - PŘIRODNÍ 1329,408=1793	m2	136,408	200,00	27 281,60	Dle SOD
----	-------	--------------	--	----	---------	--------	-----------	---------

98	SO101	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	136,408	350,00	47 742,80	Dle SOD
----	-------	--------------	--	----	---------	--------	-----------	---------

164 393,90

12. Narovnání výměny asfaltů – mimo části lávky

17	R	113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem	m2	2 270,45	30,00	68 113,44	Dle SOD
----	---	--------------	--	----	----------	-------	-----------	---------

68 113,44

Dle SOD

15	R	113151113R00	Fréz živíč. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	708,01	50,00	35 400,60	Dle SOD
16	R	113151116R00	Fréz živíč. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.7cm	m2	1 363,56	60,00	81 813,60	Dle SOD
19	R	979081111RT3	Odvoz suti a vypour. hmot na skládku do 1 km	t	146,60	50,00	7 330,15	Dle SOD
20	R	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 785,46	5,00	13 927,29	Dle SOD
18	R	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	146,60	150,00	21 990,45	Dle SOD
21	R	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal,kam.-asfalt do 30x30	t	146,60	90,00	13 194,27	Dle SOD
87	R	564861111R00	Podklad ze štetkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	182,00	150,00	27 299,55	Dle SOD
88	R	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	407,27	200,00	81 453,00	Dle SOD
89	R	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	306,85	400,00	122 739,20	Dle SOD
94	R	573111111R00	Postřik živíčný infilt.r + posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	7,17	30,00	215,16	Dle SOD
96	R	5732111111, 2	Postřik živíčný spojovací z asfaltu 1,5 kg/m2	m2	912,82	15,00	13 692,27	Dle SOD
95	R	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	885,44	300,00	265 632,60	Dle SOD
164	R	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živíčný	t	64,69	50,00	3 234,35	Dle SOD

756 035,93

13.Zábřadlí,větev B3,ulice Hrušická

162	SO101	55395101.A	Zábřadlí ocelové - ochranné (svislá výplň)	kg	375,00	80,00	30 000,00	Dle SOD
163	SO101	348171111TC	Osazení ocelového zábřadlí do 100 kg/m	m	12,50	350,00	4 375,00	Dle SOD
75	SO101	073889114R00	Provedení nátěru barvou syntetickou, zábřadlí	m	12,500	75,00	937,50	Dle SOD
76	SO101	348942_ZINKVD	Žárové zinkování ocelového zábřadlí	kg	375,000	35,00	13 125,00	Dle SOD

12,5*30

48 437,50

CENA CELKEM BEZ DPH

974 942,33

OBJEKT S0 101 - VICEPRÁCE

1. Uložení chrániček pro optické vedení internetu ALL Star Net, zápis KD 15. 09. 2020

Koordinální práce stavbyvedoucí

hod

10,00

750,00

7 500,00

HES

2. Výšková úprava vjezdů u parcely čísla 1411/13, 1411/12 a 1411/6, zápis KD 15. 09. 2020

2	SO101	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	83,000	60,00	4 980,00	Dle SOD
11	SO101	979054441R00	Očištění výpour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	83,000	30,00	2 490,00	Dle SOD
5	SO101	113202111R00	Výrtání obrub obrubníků silničních	m	67,000	50,00	3 350,00	Dle SOD
6	SO101	979024441R00	Očištění výpour. obrubníků všech loží a výplní	m	32,000	25,00	800,00	Dle SOD
		113107011	Odstavení podkladu z kameniva těženého o tl. do 10 cm	m2	83,000	179,00	14 857,00	Dle URS
		56483111	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	83,000	112,00	9 296,00	Dle URS
18	SO101	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,500	150,00	75,00	Dle SOD
19	SO101	979081111RT3	Odvoz suti a výpour. hmot na skládku do 1 km	t	0,500	50,00	25,00	Dle SOD
20	SO101	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,500	5,00	47,50	Dle SOD
102	SO101	596215040R00	Kladení zánkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	83,000	350,00	29 050,00	Dle SOD
140	SO101	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodnikového obrubníku)	m	67,000	300,00	20 100,00	Dle SOD
141	SO101	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	35,000	90,00	3 150,00	Dle SOD
							88 220,50	

3. Odstavení betonového recykliátu z vjezdu, zápis KD 17. 09. 2020

8	SO101	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky (6,00*3,00*0,30)*3 vjezdy*2	t	32,400	150,00	4 860,00	Dle SOD
19	SO101	979081111RT3	Odvoz suti a výpour. hmot na skládku do 1 km	t	32,400	50,00	1 620,00	Dle SOD
20	SO101	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	315,600	5,00	1 578,00	Dle SOD
22	SO101	979890103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	32,400	90,00	2 916,00	Dle SOD
							10 974,00	

4. Vyvrtání otvorů pr. 55mm do lože obrubníků pro odvodnění zeleného pruhu (větev A2), zápis KD 25. 10. 2020

Poznamka:

Provedení bočních opěr chodníkůvých a silničních obrub je provedeno v souladu se technickými a technologickými předpisy. Pokud by se provedla subtilnější konstrukce, došlo by k vylovení obrub bud již v průběhu realizace (vibrační deska, vibrační váleček). Projekt vychází ze stavu, který na STAVBE NEBYL ZASTIŽEN. Dodatečně provedení vrtů do bočních opěr bylo provedeno v souladu s požadavkem na výsadbu obce, s kterou původní projekt nespokojoval.

977151114	Jádrové vrtání do betonu	m	20,00	2 100,00	42 000,00	Dle URS
						42 000,00

7 500,00

5. Odřezání větve stromu u č. p. 520 z důvodu kolize lampy VO, zápis KD 01. 06. 2021

Prořez větvi stromů

kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	HES
			1 500,00	

6. Výměna podloží ve větvi B2, zápis KD 02. 06. 2021

30	SO101	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 175,00*1,75*0,90	m3	91,875	150,00	13 781,25	Dle SOD
31	SO101	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	3,000	25,00	75,00	Dle SOD
43	SO101	162301102RT6	Vodorovně přemístění výkopu z hor.1-4 do 1000 m	m3	91,875	80,00	7 350,00	Dle SOD
44	SO101	162701109RT6	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 91,875*19	m3	1 745,625	8,00	13 965,00	Dle SOD
60	SO101	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	91,875	90,00	8 268,75	Dle SOD
		291111114	Podklad z betonového recyklátu vč. hutnění	m3	91,88	700,00	64 312,50	Dle URS
							107 752,50	

7. Kolize vedení Četinu s větví B2, zápis KD 02. 06. 2021

34	SO101	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 120,00*0,50*0,90	m3	18,000	400,00	7 200,00	Dle SOD
		34571099	Trubka elektroinstalací dělená (chránička) D 160 mm	m	15,00	694,00	10 410,00	Dle URS
		220182021	Uložení trubky	m	15,00	98,00	1 470,00	Dle URS
		220182027	Montáž spojky spojovací rovné	ks	5,00	270,00	1 350,00	Dle URS
			Geodetické zaměření optického kabelu	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	HES
			Zaměření optického kabelu	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00	HES
							50 430,00	

8. Posunutí oplocení, zápis KD 04. 06. 2021

HZS - neměřitelné stavební práce dělník

hod	44,91	350,00	15 719,90	HES
-----	-------	--------	-----------	-----

HZS - neměřitelní stavební práce (VCP pol. 125 SO 101 909 R00)	hod	47,09	350,00	16 480,10	HES
HZS - neměřitelné stavební práce THP	hod	23,00	450,00	10 350,00	HES
HZS - neměřitelné stavební práce - bagr 10t	hod	23,00	1 200,00	27 600,00	HES

70 150,00

9. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu, zápis KD 09.06.2021

997006002	Třídění stavebního odpadu	t	184,05	144,00	26 503,20	Dle URS
Odsčítáno 2min/IV (122,70*1,50*0,50)*2						
Vodorovná doprava a poplatek za uložení komunálního odpadu na skládce						
		m3	46,00	5 000,00	230 000,00	HES
Pozemník: 4850 Kč/1 (fakturační) + 50 Kč/1 (nářez železniční)						

256 503,20

10. Sanace v úseku B3 (km 0,00 – 0,120) vč. betonového recykλάtu, zápis KD 10. 06. 2021

30	SO101	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	163,80	150,00	24 570,00	Dle SOD
120,00*2,10*0,65								
31	SO101	122202209R00	Příplatek za lepiřovst - odkop. pro silnice v hor.3	m3	163,80	25,00	4 095,00	Dle SOD
42	SO101	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	163,80	150,00	24 570,00	Dle SOD
43	SO101	162301102RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	163,80	80,00	13 104,00	Dle SOD
44	SO101	162701109RT6	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3 112,20	8,00	24 897,60	Dle SOD
163,80*19								
60	SO101	171251201	Uložení sypáníny na skládce	m3	163,80	18,50	3 030,30	Dle URS
		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	163,80	90,00	14 742,00	Dle SOD
		291111114	Podklad z betonového recykλάtu vč. hutnění	m3	163,80	700,00	114 660,00	Dle URS

223 668,90

11. Narovnání výměry betonových prvků - obrubníky, dlažba, palisády

98	SO101	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	10,769	350,00	3 769,15	Dle SOD
104 - (99,871-6,64)dozvořek tl.443)								
100	SO101	592451151	Dlažba SLP skládka 20x10x6 cm čenvená	m2	10,769	350,00	3 769,15	Dle SOD
84	SO101	564851111RT2	Podklad ze štekrodtí po zhuřnění tloušťky 15 cm	m2	10,769	130,00	1 399,97	Dle SOD
		59217017	Obrubník chodníkový betonový 100x25x100 mm (výřněna v částí A2 u zeleného pruhu	kus	145,000	141,00	20 445,00	Dle URS

29 383,27

12. Narovnání výměry asfaltů (není započítána část u lávky)

30	R	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	144,142	150,00	21 621,30	Dle SOD
31	R	122202209R00	Příplatek za lepiřovst - odkop. pro silnice v hor.3	m3	43,243	25,00	1 081,08	Dle SOD

43	R	162301102RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	144,142	80,00	11 531,36	Dle SOD
44	R	162701109RT6	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4 387,055	8,00	35 096,44	Dle SOD
42	R	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	144,142	150,00	21 621,30	Dle SOD
52	R	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	206,405	25,00	5 160,13	Dle SOD
53	R	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně	m2	964,425	25,00	24 110,63	Dle SOD
54	R	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	216,725	20,00	4 334,50	Dle SOD
60	R	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	144,142	90,00	12 972,78	Dle SOD
170	221	113107343	Odstavení podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m2	m2	320,600	120,00	38 472,00	Dle SOD
171	221	113154114	Frézování živичného podkladu nebo krytí s naložením na dopravní	m2	106,000	201,00	21 306,00	Dle SOD
174	221	564871111	Podklad ze šetrkodyti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250	m2	106,000	261,00	27 666,00	Dle SOD
175	221	564972111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s	m2	240,408	379,00	91 114,63	Dle SOD
176	221	567122111	Podklad ze směsi střešené cementem SC bez dilačních spár, s	m2	106,000	261,00	27 666,00	Dle SOD
177	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se	m2	212,000	325,00	68 900,00	Dle SOD

412 654,14

14. Výměna zeminy pro provizorní zajištění svahu lávky

42	SO101	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (6,00*3,5*7,5)/2	m3	78,750	150,00	11 812,50	Dle SOD
43	SO101	162301102RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	78,75	80,00	6 300,00	Dle SOD
44	SO101	162701109RT6	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 78,75*2	m3	1 496,25	8,00	11 970,00	Dle SOD
60	SO101	171251201	Uložení sypaniny na skládku	m3	78,75	18,50	1 456,88	Dle URS
		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	78,75	90,00	7 087,50	Dle SOD
		10364101	Zemina tříděná pro terenní úpravy 78,75*2	t	157,50	226,00	35 595,00	Dle URS
		171152101R	Uložení sypanin do zhutněných násypů z hornin soudržných	m3	78,75	55,00	4 331,25	Dle URS
		171151101R	Hutnění boků násypů z hornin soudržných	m2	45,00	49,00	2 205,00	Dle URS

80 758,13

15. Přerušení stavebních prací v termínu od 26. 11. 2020 do 02. 05. 2021, zápis KD 25. 11. 2020

167	SO101	999_DDZ	Kompletní provedení montáž, pronájem a demontáž dočasněho dopravního značení	měs	5,250	25 000,00	131 250,00	Dle SOD
-----	-------	---------	--	-----	-------	-----------	------------	---------

131 250,00

CENA CELKEM BEZ DPH

1 512 744,63

OBJEKT SO 201 - MĚNĚPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH

0,00



OBJEKT SO 201 - VÍCEPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH	0,00
---------------------	------

2/2

SO 301 - MENĚPRÁCE

4. Narovnání výměřů kanalizačních prvků – potrubí, drenáže, uliční vpusť, poklopy, revizní šachty

25	SO302	822442111RT2	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 600 vč. dodání trub 142,500x136,000	m	6,500	1 500,00	9 750,00	Die SOD
13	SO302	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek DN 160 vč. lože a obsypu 913,500x453,100x60,50	m	60,500	160,00	9 680,00	Die SOD
14	SO302	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	157,290	15,00	2 359,35	Die SOD
15	SO302	69366198	Geotextilie	m2	188,750	25,00	4 718,75	Die SOD
36	SO301	55340324	Poklop D 400, litinový, s odvětráním 27/22	kus	5,000	3 500,00	17 500,00	Die SOD
35	SO301	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	5,000	850,00	4 250,00	Die SOD
37	SO301	895211141R00	Drenážní šachtyce kontrolní beton, Šk-100/4 do 2 m	kus	5,000	12 500,00	62 500,00	Die SOD
35	SO302	8944110RAD8	Vpusť uliční z dílců, s kal. košem, s výtokem, mříž litina 500x500 - typ obrubníková 144	kus	10,000	10 500,00	105 000,00	Die SOD
33	SO302	28611263 A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	14,000	450,00	6 300,00	Die SOD
32	SO302	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	14,000	250,00	3 500,00	Die SOD
30	SO301	28611265 A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000	kus	2,800	1 500,00	4 200,00	Die SOD
29	SO301	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	14,000	250,00	3 500,00	Die SOD
34	SO301	28611260 A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 227,60x317,00	kus	10,600	250,00	2 650,00	Die SOD
33	SO301	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	10,600	250,00	2 650,00	Die SOD

238 558,10

CENA CELKEM BEZ DPH

238 558,10

SO 301 - VÍCEPRÁCE

1. Provedení vrtu D_r 163 mm do stávající šachty pro napojení stoky B1, zápis KD 10_11_2020

977151124R Jádrové vrtání diamantovými korunkami průměru přes 150 do 180 mm m 0,40 4 670,00 1 868,00 DLE URS

1 868,00

2. Realizace nové lomené šachty v trase stoky B1, zápis KD 11_11_2020

27	SO302	89481217/00INVD	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	Dle SOD
28	SO302	894812231/00INVD	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 150C	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	Dle SOD
29	SO302	894812241/00INVD	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000	800,00	800,00	Dle SOD
30	SO302	894812249/00INVD	Příplatek k rouřám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užitnutí šachtové roury	kus	1,000	90,00	90,00	Dle SOD
31	SO302	894812262/00INVD	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	Dle SOD

9 890,00

3. Umístění drenáže DN 160 zpoza palisád pod chodník, vřetev B3, zápis KD 08_06_2021

5	SO301	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 1100m ³ /370,00	m3	33,000	400,00	13 200,00	Dle SOD
6	SO301	132201219R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	33,000	90,00	2 970,00	Dle SOD
13	SO301	162301102RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	33,000	50,00	1 650,00	Dle SOD
12	SO301	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	33,000	50,00	1 650,00	Dle SOD
14	SO301	162701109RT6	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	627,000	5,00	3 135,00	Dle SOD
19	SO301	171251201	Uložení sypaniny na skládku	m3	33,000	18,50	610,50	Dle URS
		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	33,000	90,00	2 970,00	Dle SOD

26 185,50

4. Narovnání vymeřů kanalizačních prvků – potrubí, drenáže, uliční vpusť, poklopy, revizní šachty

22	SO301	212810010400	Tratvody z PVC drenážních flexibilních trubek DA00 147-127	m	20,000	1 500,00	30 000,00	Dle SOD
20	SO301	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	140,000	15,00	2 100,00	Dle SOD
21	SO301	69366198	Geotextilie	m2	168,000	25,00	4 200,00	Dle SOD
23	SO302	822392111RT2	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 400 vč. dodávky trub 25-22,5	m	2,500	2 450,00	6 125,00	Dle SOD
27	SO302	89481217/00INVD	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	Dle SOD
28	SO302	894812231/00INVD	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 150C	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	Dle SOD
29	SO302	894812241/00INVD	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000	800,00	800,00	Dle SOD
30	SO302	894812249/00INVD	Příplatek k rouřám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užitnutí šachtové roury	kus	1,000	90,00	90,00	Dle SOD

31	SO302	894812262/001MVD	Revízní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	Die SOD
34	SO302	894411020TC	Vpust' ušlechť z dílců DN 450,s kalikošem,s výtokem mříž litina 500x500 23-10	kus	13,000	6 500,00	84 500,00	Die SOD
						136 815,00		

CENA CELKEM BEZ DPH	174 758,50
---------------------	------------




S0 302 - MĚNĚPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH

0,00



SO 302 - VÍCEPRÁCE

1. Ukončení dešťové kanalizace DN600 v úseku A7, zápis KD 01. 07. 2021

14	SO000	999_sítě	Výtyčení stavby a sítí včetně zaměření skutečného stavu	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	Dle SOD
5	SO301	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	5,000	400,00	2 000,00	Dle SOD
		820471811	Demontáž konstrukcí z trub železobetonových DN600	m	2,50	509,00	1 272,50	Dle URS
		822442112	Montáž konstrukcí z trub železobetonových DN600	m	2,50	760,00	1 900,00	Dle URS
35	SO301	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,000	850,00	850,00	Dle SOD
36	SO301	55340324	Poklop D 400, litinový, s odvětráním	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	Dle SOD
37	SO301	895211141R00	Drenážní šachtičky kontrolní beton. Šk-100/4 do 2 m	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	Dle SOD
40	SO302	460650016R00	Podkladové vrstva z betonu - žb turbka DN600	m3	0,375	2 600,00	975,00	Dle SOD
18	SO301	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaninou	m3	2,250	120,00	270,00	Dle SOD
15	SO301	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	1,125	80,00	90,00	Dle SOD
16	SO301	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,125	120,00	135,00	Dle SOD
17	SO301	58344169	Štěrkodrtě	t	2,025	200,00	405,00	Dle SOD
30	SO101	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	7,500	150,00	1 125,00	Dle SOD
3	SO302	132201119R00	Příplatek za lepkost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	12,500	90,00	1 125,00	Dle SOD
8	SO302	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	12,500	90,00	1 125,00	Dle SOD
9	SO302	162301102RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	12,500	80,00	1 000,00	Dle SOD
10	SO302	162701109RT6	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	237,500	8,00	1 900,00	Dle SOD
12	SO302	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	12,500	90,00	1 125,00	Dle SOD
160	SO101	59227902	Dílec příkopový TBM-Q,100-600	ks	31,000	80,00	2 480,00	Dle SOD
159	SO101	935112211R00	Osazení přík. žlabu do C20/25 XF3 tl.10cm z tvárnice 80cm	m	15,500	350,00	5 425,00	Dle SOD

44 202,50

CENA CELKEM BEZ DPH

44 202,50

SO 401 - MENĚPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH	0,00
---------------------	------

SO 401 - VICEPRÁCE

1. Posunutí pouzdra stožárů VO – výkopové práce, zápis KD 16. 11. 2020

22	SO401	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3	m	50,00	150,00	7 500,00	Dle SOD
----	-------	--------------	------------------------------------	---	-------	--------	----------	---------

7 500,00

2. Přepojení původní kabeláže VO na nově vybudovanou větev (křižovatka Mírošoviccká x Ondřejovská), zápis KD 01. 07. 2021

22	SO401	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3	m	10,000	150,00	1 500,00	Dle SOD
43	SO101	162301102RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	0,600	80,00	48,00	Dle SOD
44	SO101	162701109RT6	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	11,400	8,00	91,20	Dle SOD
42	SO101	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	1,800	150,00	270,00	Dle SOD
50	SO101	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,400	120,00	288,00	Dle SOD
		977131119	Vrtání do prostého betonu	m	1,00	495,00	495,00	Dle URS
		131213101	Hloubení jam - sondy	m3	1,00	1 040,00	1 040,00	Dle URS
		210812011	Montáž kabelu cky	m	12,00	55,00	660,00	HES
			Výložník TLS VOD 3000	ks	1,00	5 604,00	5 604,00	HES
15	SO401	229830013R00	Demontáž stožaru veřejného osvětlení, včetně odvozu a ekologické likvidace	kus	1,000	2 350,00	2 350,00	Dle SOD
		210812038-D	Demontáž výložníku	ks	1,00	610,00	610,00	HES
		210202016-D	Demontáž svítidla	ks	1,00	340,00	340,00	HES
		210812011-D	Demontáž kabelu cky	m	10,00	26,00	260,00	HES
			Montáž výložníku TLS VOD 300	ks	1,00	1 800,00	1 800,00	HES
		741136001	Montáž stávajícího svítidla	ks	1,00	407,00	407,00	HES
			Montáž kabelové spojky vč. materiálu	ks	1,00	2 300,00	2 300,00	HES
			Zatážení kabelu	ks	1,00	250,00	250,00	HES
			Zapojení vodiče do 25 mm2	ks	4,00	25,00	100,00	HES
			Zavaření kabelové hlavy vč. materiálu	ks	1,00	690,00	690,00	HES
			Drobný a pomocný materiál	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	HES
	HZS4122		Montážní plošina vč. obsluhy	hod	8,00	950,00	7 600,00	HES
	HZS2222		Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	4,00	680,00	2 720,00	HES
			Světelné technický výpočet	ks	1,00	2 500,00	2 500,00	HES

33 423,20

3. Odřezání větví stromů na pozemku p. Reslera, zápis KD 15. 07. 2021

Prořez větví stromů

kpl

1,00

1 500,00

1 500,00 HES

1 500,00

CENA CELKEM BEZ DPH

42 423,20



SO 402 - MĚNĚPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH	0,00
---------------------	------

SO 402 - VÍCEPRÁCE

CENA CELKEM BEZ DPH	0,00
---------------------	------



Město Mnichovice
Masarykovo náměstí 83
251 64 Mnichovice
IČ 002 40 478

Záruční listina č. 607065

Byli jsme informováni, že jste jako objednatel uzavřeli dne 28.07.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) se společností **HES stavební s.r.o.**, se sídlem Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4, IČ 281 43 213, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239567 jako zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“). Předmětem smlouvy je realizace díla „**Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská**“ (dále jen „dílo“). Podle podmínek této smlouvy má zhotovitel předložit bankovní záruku za řádné provedení díla v souladu se smlouvou, zejména za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla.

Z příkazu zhotovitele, my, **MONETA Money Bank, a.s.**, Praha 4, Michle, Vyskočilova 1442/1b, PSČ 140 28, IČ 256 72 720, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5403, přebíráme vůči Vám neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku (dále jen „záruka“) a zavazujeme se uhradit Vám bez námitek a bez zkoumání důvodů požadovaného čerpání jakoukoliv částku nebo částky

až do maximální výše 1.172.944,10 Kč

(slovy: jedenmilionjednostosedmdesátdvatisícdevětsetčtyřicetčtyřikorunýčeské 10/100)

na Vaši první písemnou výzvu, která bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že

- zhotovitel neprovedl dílo v souladu s podmínkami smlouvy společně s uvedením skutečností podporujících toto tvrzení, nebo
- zhotovitel neuhradil objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen.

Výše naší záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše námi zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato **záruka** je **platná do 30. října 2021** a Vaše případná písemná výzva k plnění z ní, jakož i písemné prohlášení uvedené výše, nám musí být doručeny doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně nejpozději do tohoto data na adresu: MONETA Money Bank, a.s., Trade Finance, Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle. Podpisy na této výzvě a prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo úředně.

Právo uplatnit tuto záruku a právo na plnění z této záruky nelze postoupit. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka zaniká i tehdy, pokud nám před uplynutím její platnosti sdělíte, že nás vyvazujete z našich povinností ze záruky. Toto sdělení může být v písemné podobě doručené na výše uvedenou adresu banky nebo v podobě elektronické zprávy zaslané do naší datové schránky.

Tato záruka podléhá právu České republiky.

V Praze dne 1. července 2021

Radka P r o c h á z k o v á
Senior specialista Shared Services
MONETA Money Bank, a.s.

Jana Š l e m r o v á
Specialista Commercial BO
MONETA Money Bank, a.s.

Město Mnichovice
Masarykovo náměstí 83
251 64 Mnichovice
IČ 002 40 478

Dodatek č. 1 k Záruční listině č. 607065

Smlouva o dílo ze dne 28.07.2020 na realizaci díla „**Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská**“

Výše bankovní záruky: 1.172.944,10 Kč

Z příkazu společnosti **HES stavební s.r.o.**, se sídlem Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4, IČ 281 43 213, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239567, my, **MONETA Money Bank, a.s.**, se sídlem Praha 4, Michle, Vyskočilova 1442/1b, PSČ 140 28, IČO 256 72 720, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5403, vystavujeme tento Dodatek č. 1 k Záruční listině č. 607065 ze dne 1. července 2021:

Vypouští se následující odstavec:

.....“Tato **záruka** je **platná do 30. října 2021** a Vaše případná písemná výzva k plnění z ní, jakož i písemné prohlášení uvedené výše, nám musí být doručeny doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně nejpozději do tohoto data na adresu: MONETA Money Bank, a.s., Trade Finance, Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle. Podpisy na této výzvě a prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo úředně.“.....

a nahrazuje se tímto novým odstavcem:

.....“Tato **záruka** je **platná do 31. července 2022** a Vaše případná písemná výzva k plnění z ní, jakož i písemné prohlášení uvedené výše, nám musí být doručeny doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně nejpozději do tohoto data na adresu: MONETA Money Bank, a.s., Trade Finance, Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle. Podpisy na této výzvě a prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo úředně.“.....

Ostatní odstavce výše uvedené záruční listiny se nemění a zůstávají v platnosti.

V Praze dne 21. října 2021

Ilona Š t a j n e r o v á
Specialista Commercial BO
MONETA Money Bank, a.s.

Jana Š l e m r o v á
Specialista Commercial BO
MONETA Money Bank, a.s.