

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb.,
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Malinovského nám. 3, Brno

Izolace půdy a sanace stropu Malinovského nám. 3, Brno

Zadavatel: Statutární město Brno - Magistrát města Brna, Odbor správy majetku
Husova 3
60167 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

V _____

dne _____

22.2.2016

Stavba:	1511125/P	Izolace půdy a sanace stropu Malinovského nám. 3, Brno	List č.2
---------	------------------	---	----------

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preamble

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem vlastní". Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných

Stavba:	1511125/P	Izolace půdy a sanace stropu Malinovského nám. 3, Brno	List č.3
---------	------------------	---	----------

prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Stavba:	1511125/P	Izolace půdy a sanace stropu Malinovského nám. 3, Brno	List č.4
---------	-----------	--	----------

Rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

Objekt/Soupis	Název	JKSO	Počet položek
Stavba			72
2	Sanace stropu		
01	Stavebí část		39
3	Tepelná izolace půdy	801.1.2	
01	Rozpočtové náklady		21
01	Ostatní a vedlejší náklady		12

Položkový soupis

Stavba:	1511125/P	Izolace půdy a sanace stropu Malinovského nám. 3, Brno	List č.5
Soupis:	01	Ostatní a vedlejší náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: **VN** **Vedlejší náklady**

1	0051-R1	Náklady na montážní otvory střešním pláštěm, případně na jiný způsob dopravy materiálu a osob	soubor	1,00000		Vlastní
---	---------	---	--------	---------	--	---------

2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		Vlastní
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						

3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Základní povinnosti zhotovitele při uspořádání pracoviště vymezuje nařízení vlády č.101/2005Sb., včetně přílohy k nařízení vlády č.101/2005Sb., kterým se stanoví podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Pro zařízení bude zpracován provozní řád. Obsluha (správce staveniště) bude proškolená. Zařízení použitá pro provoz staveniště budou schválená a nebudou zdrojem nebezpečí. V areálu nebude docházet ke skladování nebezpečných látek ani k manipulaci s nimi. V areálu staveniště budou vybudovány WC, šatna a umývárna (pokud nebude investorem vyčleněn odpovídající prostor v rámci stávajícího objektu musí dodavatel zajistit jiným způsobem např. mobilní buňkami). Kapacita musí splňovat požadavky hygienických předpisů. Provozovna bude také vybavena nástěnnou lékárníčkou s prostředky pro poskytnutí první pomoci při úrazu nebo nevolnosti. Bude zde rovněž viditelně vyvěšena informace s telefonními čísly nejbližších zdravotních zařízení a služby první pomoci.						

4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		Vlastní
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						

5	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000		Vlastní
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Realizace rozvodů a montáž zařízení a nutné stavební úpravy budou probíhat za provozu budovy převážně postupným způsobem, dle harmonogramu dohodnutého s uživatelem objektu a investorem. Proto je nutno uvažovat se zvýšeným požadavkem na práce v pozdně odpoledních a nočních hodinách, eventuálně o víkendech. Rovněž je nutno zohlednit koordinaci provádění prací s uživatelem – práce bude nutno poměrně přesně časově dohodnout. Dále je nutné zohlednit při postupném způsobu provádění zvýšené požadavky na úklidové práce, kdy bude vždy nutné připravit "staveniště" na další provozní den. Při realizaci nutno chránit stávající ponechané prvky a zařízení. Všechny tyto práce je nutné respektovat v rozpočtu pro tuto akci. Práce zvýšeného úklidu, nestandardní pracovní doby a ochranné materiály nebudou považovány za vícepráce. Konstrukce, které při realizaci zůstávají bez dalších úprav je nutno při realizaci chránit. Ochrana zvýšenou opatřeními při realizaci (s rizikem nutnosti oprav do původního stavu) nebo ochranou zakrytím PE fólií, geotextilií, mechanickou ochranou např. OSB deskami. apod.						

6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		Vlastní
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Realizaci systému větrání a klimatizace je nutno koordinovat s realizací zateplení stropní konstrukce (což je samostatná akce). Realizace vzduchotechnického a klimatizačního zařízení předpokládá (zejména ve svém kapacitním návrhu) s provedením zateplení podlahy půdního prostoru. Pro toto zateplení je zpracován samostatný projekt. Předpokládá se realizace souběžná nebo blíže navazující. Proto je nutno všechny navrhované práce vzájemně koordinovat, aby nebylo nutné zbytečně zasahovat do již realizovaných prací.						

Díl: **ON** **Ostatní náklady**

7	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000		Vlastní
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						

8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		Vlastní
---	------------	---------------------------	--------	---------	--	---------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Položkový soupis

Stavba:	1511125/P	Izolace půdy a sanace stropu Malinovského nám. 3, Brno	List č.6
Soupis:	01	Ostatní a vedlejší náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		ukončení stavebních prací.				
9	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		Vlastní
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.				
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		Vlastní
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).				
11	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		Vlastní
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.				
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		Vlastní
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				

Stavba:	1511125/P	Izolace půdy a sanace stropu Malinovského nám. 3, Brno	List č.7
---------	-----------	--	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **2**
Sanace stropu

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	Stavebí část	39
		39

Položkový soupis

Stavba:	1511125/P	Izolace půdy a sanace stropu Malinovského nám. 3, Brno	List č.8
Objekt:	2	Sanace stropu	
Soupis:	01	Stavebí část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

1	413231231RT2	Zazdivka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu přes 4000 mm2	kus	135,60000		Vlastní
---	--------------	---	-----	-----------	--	---------

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

2	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	1 923,55820		Vlastní
3	952902121R00	Čištění budov odstranění holubiho trusu z podlah tl. do 5 cm	m2	2,00000		Vlastní
4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,10000		Vlastní
5	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,40000		Vlastní
6	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,10000		Vlastní
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
7	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,90000		Vlastní
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,10000		Vlastní
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,10000		Vlastní
10	979990210R00	Poplatek za skládku nebezpečný odpad - holubí trus	t	0,10000		Vlastní
Odpad katalogové číslo 02 01 06 O/N - Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalně odpady, soustředěvané odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku						

Díl: 96 Bourání konstrukcí

11	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2	m2	1 923,55820		Vlastní
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,						
12	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	57,70675		Vlastní
13	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	153,88466		Vlastní
14	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem manipulace se suti	t	577,06747		Vlastní
15	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	577,06747		Vlastní
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
16	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5 193,60727		Vlastní
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	577,06747		Vlastní
18	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6 347,74222		Vlastní
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	577,06747		Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

20	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m	t	10,88190		Vlastní
oborů 801, 803, 811 a 812						
21	180256240500x	Výtah stavební osob.- nákladní (1ks u V bloku, 1ks u Z bloku)	soubor	1,00000		Vlastní
Montáž, pronájem, demontáž - rozsah a celková potřebná doba dle potřeb zhotovitele						

Díl: 762 Konstrukce tesařské

22	938902121R00	Čištění ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči	m2	2 339,85600		Vlastní
----	--------------	--	----	-------------	--	---------

Položkový soupis

Stavba:	1511125/P	Izolace půdy a sanace stropu Malinovského nám. 3, Brno	List č.9
Objekt:	2	Sanace stropu	
Soupis:	01	Stavebí část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
23	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	417,00000		Vlastní
24	762313111R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky do 150 mm	kus	7 703,68000		Vlastní
25	762512245R00	Položení podlah pod PVC montáž šroubováním	m2	1 923,55820		Vlastní
26	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	1 923,55820		Vlastní
27	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	48,08896		Vlastní
28	3114840162R	vrut pro dřevostavby se záp.hlavou a samovtuhnou špičkou; ocelový; d = 8,0 mm; l = 140,0 mm; povrch. úprava žlutý zinek	1000 ks	7,85775		Vlastní
29	60596002R	fošna	m3	25,49906		Vlastní
30	60726017.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm	m2	2 077,44286		Vlastní
31	998762104R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	t	48,40159		Vlastní
32	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	30,77693		Vlastní
33	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	123,10772		Vlastní
34	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	30,77693		Vlastní
35	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	276,99238		Vlastní
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	30,77693		Vlastní
37	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	338,54624		Vlastní
38	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo	t	30,77693		Vlastní

Díl:	783	Nátěry				
39	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	144,45362		Vlastní

Stavba:	1511125/P	Izolace půdy a sanace stropu Malinovského nám. 3, Brno	List č.10
---------	-----------	--	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: 3

Tepelná izolace půdy

Třídník stavebních objektů (JKSO):

- 801 Budovy občanské výstavby
- 801.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
- 801.1.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Počet MJ jednotek: m3

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	Rozpočtové náklady	21
		21

Položkový soupis

Stavba:	1511125/P	Izolace půdy a sanace stropu Malinovského nám. 3, Brno	List č.11
Objekt:	3	Tepelná izolace půdy	
Soupis:	01	Rozpočtové náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: **95** **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**

1	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	2 005,79020		RTS
---	--------------	--	----	-------------	--	-----

Díl: **99** **Staveništní přesun hmot**

2	999281112R00	výšky přes 25 do 36 m	t	0,00000		RTS
---	--------------	-----------------------	---	---------	--	-----

Díl: **713** **Izolace tepelné**

3	622300141RRR	Lokální vyrovnaní nerovností podlahy	m2	40,11580		Vlastní
4	713001RRR	Úprava trámů (zkrácení)	kpl	1,00000		Vlastní
5	713111275RS2	Utěsnění styku parozábr. s jinou konstrukcí tmelem, včetně lepidla	m	45,50000		RTS
6	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve specifikaci	m2	1 638,57020		RTS
7	713121121RRR	Izolace tepelná podlah na sucho, kříže a trámy, materiál ve specifikaci	m2	367,22000		Vlastní
8	713134211R00	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů	m2	144,73800		RTS
9	713141221R00	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů	m2	2 005,79020		RTS

10	283765805	Kříž nosný izolační, KŘÍŽ EPS 150S 500x100mm, v. 200 mm	kus	1 489,00000	SPCM	RTS
11	283765891	Trámek konstrukční z EPS 150S 1000x100mm,v. 200 mm	m	2 611,45500	SPCM	RTS
12	631508081	Páska lepicí š. 60 mm pro vzduchotěsné přilepení, jednostranná, elastická, vysoce pružná	m	1 273,93200	SPCM	RTS
13	63150817	Fólie parozábrana s proměnnou ekvivalentní difúzní, tloušťkou, UV stabilizací min. 18 měs.; 1,5x40 m	m2	2 580,63380	SPCM	RTS
14	63151406	Deska z minerální plsti tl. 100 mm	m2	3 441,48000	SPCM	RTS
15	998713104R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	t	28,83264		RTS

Díl: **762** **Konstrukce tesařské**

16	762911121R00	Impregnace řeziva	m3	9,63950		RTS
17	763614141RRR	Podklad z prken, lepením, materiál ve specifikaci	m2	367,22000		Vlastní
18	763614232R00	Podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov., vč. vrutů	m2	2 005,79020		RTS
19	595907482	Deska cementotřísková PD tl. 20 mm, kladení na nosníky	m2	2 106,07970	SPCM	RTS
20	60510118	Prkno SM/JD neomítané I.jak.18-22x250-300	m3	9,63950	SPCM	RTS
21	998762104R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	t	64,60616		RTS