

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel: CTB a.s., Hrdličkova 2114/2, Praha 4 – Chodov 148 00

Investor: Město Boží Dar

Datum: 14.5.2018

Název akce: Montánní kulturní dědictví – Kostel sv. Anny Boží Dar, stavební úpravy
Milník 1 - 100265914

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy: PD

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Předmětem změny je provedení opravy krovu sakristie jiným způsobem než navrhuje PD. Po odkrytí plechové střešní krytiny (Cu) bylo zjištěno 100 % poškození stávajícího krovu vlivem v něm uzavřené a nevětrané vlhkosti, napadení dřevomorkou a mechanickým poškozením padajícím množstvím sněhu a ledu z výše situovaného úžlabí hlavní střechy kostela (extrémní klimatické jevy posledních zim), kdy došlo k deformaci střechy sakristie a prolomení jejího prohnílého krovu. Do vlastního krovu sakristie nebyl historicky žádný vstup, takže skutečný stav krovu nebylo možné zjistit a předvídat. Vzhledem k existenci klenby jako stropní konstrukce sakristie nešlo přistoupit k opravám krovu bez kompletního odkrytí střešní krytiny, což znamenalo její demontáž a nezbytnou náhradu za novou. Toto řešení doporučil i posudek mykologa a stanovisko pracovníků NPÚ Loket.

- 1 – demontáž střešní krytiny
- 2 – demontáž konstrukce krovu
- 3 – úprava klenby a obvodu sakristie
- 4 – montáž nové konstrukce krovu
- 5 – montáž nové střešní krytiny (Cu)

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méně práce:

záměr objednatele

chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

Ing. Jan Horník



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel:	CTB a.s.
Změnový list vystavil:	Vladimír Vráblík
Datum:	14.5.2018

Předmět změny je:

Předmětem změny je provedení opravy krovu sakristie jiným způsobem, než navrhuje PD. Po odkrytí střešní krytiny bylo zjištěno 100 % poškození stávajícího krovu vlivem nadměrné vlhkosti, která se do krovu dostávala po stěně kostela nedostatečným zařízením lemu do fasády objektu. Situace se ještě zhoršila po zimní sezóně, kdy z úžlabí střechy kostela sjelo nadměrné množství sněhu a ledu, který zdeformoval již zřejmě dlouhodobě prohnitou konstrukci krovu sakristie. Do vlastního krovu sakristie nebyl historicky žádný vstup, takže skutečný stav krovu nebylo možné předvídat. Stávající dřevěnou konstrukci krovu sakristie tudíž nelze použít, jak se původně předpokládalo a je tedy nezbytné ji nahradit novou. Toto řešení doporučuje i posudek mykologa a stanovisko pracovníků NPÚ.

- 1 - demontáž střešní krytiny
- 2 - demontáž konstrukce krovu
- 3 - úprava klenby a obvodu sakristie
- 4 - montáž nové konstrukce krovu
- 5 - montáž střešní krytiny

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena původní bez DPH :

Cena provedených úprav bez DPH :

206.170,42 Kč**230.049,06 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

23.878,64 Kč**Sjednaná lhůta se nemění.**

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing Jan Horník

Vladimír Vráblík

Datum: 15.5.2018

Datum: 15.5.2018

Stanovisko technického dozoru stavby:

S ohledem na zjištěný stavebně technický stav celé střešní konstrukce vyplynula výše uvedená změna a s touto vyjadřujeme souhlas.


Martin Štěpánek


.....

Stanovisko projektanta stavby:

S ohledem na zjištěný stavebně technický stav celé střešní konstrukce vyplynula výše uvedená změna a s touto vyjadřujeme souhlas.

Ing. Anton Jurica


.....

Příloha:

Příloha č. 1 – Původní nabídkový rozpočet .

Nabídkový rozpočet na práce mimo smluvní rozsah.