Smlouva o dílo (dále SoD) č. …….

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
(dále též „OZ"), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:	**Město Přibyslav**
Sídlo:	Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Statutární orgán:	Martin Kamarád, starosta města
IČ:	00268097
DIČ:	CZ 00268097

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a)	technických:	……
b)	smluvních:	Martin Kamarád, starosta města
c)	TDS	……

Telefon :
E-mail :
Bankovní spojení:

Zhotovitel:	**ElektroMont HB s.r.o.**
Sídlo:	Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
Statutární orgán:	Josef Holenda, jednatel společnosti
IČ:	27536441
DIČ:	CZ27536441

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických: Tomáš Štancl

b) smluvních: Josef Holenda, jednatel

Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, výběrovým řízením, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo").

Projektová dokumentace stavby vypracovaná společností EFektivní OSvětlování s.r.o., IČ: 27267806, včetně výkazu výměr ve formátu *.xls

2. Předmětem plnění této smlouvy je stavba modernizace soustavy veřejného osvětlení, včetně souvisejících stavebních úprav na základě výběrového řízení „Modernizace VO Přibyslav 2026“

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace.

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
- projektovou dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.
Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, geodetického zaměření skutečného provedení díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (v tištěné formě a v digitální podobě např. na CD ve formátu, jaký si určí objednatel). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:
- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení, právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle: **do 60 dnů od podpisu smlouvy**

2. Termín ukončení a předání díla: **do 12 měsíců od podpisu smlouvy**

Časový harmonogram jednotlivých prací s milníky výstavby je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

3. Posunutí konečného a dílčích termínů je možné v následujících případech:
- pokud bude Zhotoviteli znemožněno provádění prací dle harmonogramu ze strany Objednatele nebo třetích osob (toto je třeba neprodleně písemně oznámit Objednateli, jinak se má za to, že k ničemu takovému nedošlo) může být konečný termín posunut o shodný počet dní
- v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla.

4. Místem plnění předmětu veřejné zakázky jsou pozemky specifikované projektovou dokumentací.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena celkem bez DPH	**8 828 610,52 Kč**
DPH 21 %	1 854 008,21 Kč
Cena celkem vč. DPH	**10 682 618,73 Kč**

---

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

3. Cena může být měněna pouze v případě:
- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny dodatkem ke smlouvě;
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.
Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.
Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ).
Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přirážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou RTS a.s. či URS platných ke dni podpisu této smlouvy.

Odečítání méněprací:
V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru stavebníka (dále též „TDS“) k zahájení schvalovacího procesu.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených **měsíčně** zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem a technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu činností.

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem

odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem stavebníka.

5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.

9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým harmonogramem.

2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti **1x** paré úplné projektové dokumentace v tištěné podobě dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.

4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.

5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně

závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do **10** pracovních dnů od předání a převzetí díla objednatelem.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.
Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele.
Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) konány kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných poddodavatelů (podzhotovitelů) a technického dozoru stavebníka. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být

vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.
Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejné účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici.
Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným prací a služeb.
Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech technických a technický dozor stavebníka min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku a současně mailem na adresu: [redacted] a na e-mailovou adresu technického dozoru stavebníka: .....ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob až do výše 5 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. **Pojistná částka bude činit min. 5 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit kdykoliv na požádání objednatele.

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2037 poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů státní správy (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánu statní správy) a vytvořit uvedeným orgánům/osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni poddodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit poddodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.
Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy.
Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání staveniště* seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. **V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- Kč.** Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a poddodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou

poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),

28. Zhotovitel zabezpečuje staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

29. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

30. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2037.

31. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn Dodavatelem či jeho Poddodavatelem.

32. Zhotovitel bude dbát na bezpečnost a také, aby při plnění nepoškodil či neznečišťoval veřejné prostranství a případně uvedl vše do původního stavu.

33. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.
Tento zápis bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem stavebníka.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání),
a to zejména:

- stavební deník
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku
- jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem
- Dokumentace skutečného provedení díla
- Aktualizace pasportu předmětné části díla (rozsah a forma aktualizace, příp. návaznost na vlastní pasportizační/GIS systém zadavatele, budou upřesněny zadavatelem; výchozí podklady k dotčené části VO poskytne zadavatel dodavateli před zahájením díla)
- Odečet z elektroměrů a čítačů provozních hodin
- Osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách apod.
- Revize, atesty, certifikáty, katalogy, prohlášení o shodě, potvrzení o uložení odpadu, tj. řádná recyklace stavebního a demoličního odpadu vzniklého během realizace projektu ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhlášek MŽP č. 93/2016 Sb. a č. 94/2016 Sb. (minimální míra recyklace je stanovena na alespoň 70% stavebního a demoličního odpadu, která musí být doložena v dokladu o uložení odpadu)
- Záruční listy a čestná prohlášení výrobce ke garantovaným technickým a optickým parametrům svítidel (zejména životnost dle deklarovaného parametru, přesahující zákonnou dvouletou záruku) a obdobná prohlášení/garance u stožárů a dalších komponent

6. Objednatel převezme i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
   - za prodlení při zahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den;
   - za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení;
   - nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne prodlením zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.

7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými normami vztahujících se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců od předání díla**

Na technologickou část a u zařízení, dodávek a výrobků, kde budou výrobci, či dodavateli těchto předmětů, zařízení a výrobků poskytnuty zhotoviteli záruční listy, poskytuje zhotovitel min. záruku totožnou se záruční dobou uvedenou v těchto záručních listech min. však 24 měsíců.

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce, která počne běžet dnem oznámení o odstranění vady.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková

pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do **14** dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování.
Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
- prodlení zhotovitele s plněním milníků dle harmonogramu a řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů,
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

6. Až do zhotovení Díla může Objednatel od této Smlouvy kdykoli odstoupit. V takovém případě, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která odpovídá hodnotě prací již Zhotovitelem vykonaných a ceně materiálu na provádění Díla Zhotovitelem použitého, přičemž se vychází z Položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou Smlouvy.

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neposkytnutí potřebné součinnost objednatele, které znemožňuje zhotoviteli realizaci díla.

8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 30 dnů.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě smlouvy vyhotovené v el. podobě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

8. Smlouva byla schválena Radou města Přibyslav dne 21.10.2026 usnesením č. 354 / 2026.

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky

V Přibyslavi, dne .....

Martin Kamarád

Digitally signed by Martin Kamarád
Date: 2026.11.23 15:46:05 +01'00'

.....
za objednatele:

Martin Kamarád,
starosta města Přibyslav

V Havlíčkově Brodě, dne .....

JOSEF HOLENDA

Digitálně podepsal JOSEF HOLENDA
Datum: 2026.11.18 16:11:27 +01'00'

.....
za zhotovitele:

Josef Holenda
jednatel společnosti ElektroMont HB s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PRI-03/2025
Stavba: Modernizace VO - Přibyslav

KSO:
Místo: Přibyslav

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel:
Město Přibyslav

IČ: 00268097
DIČ: CZ00268097

Účastník:
ElektroMont HB s.r.o.

IČ: 27536441
DIČ: CZ27536441

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
EFektivní OSvětlování s.r.o.

IČ: 27267806
DIČ: CZ27267806

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**8 828 610,52**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**8 828 610,52**	**1 854 008,21**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**10 682 618,73**

Martin Kamarád
Digitally signed by Martin Kamarád
Date: 2026.11.23 16:01:53 +01'00'

JOSEF HOLENDA
Digitálně podepsal JOSEF HOLENDA
Datum: 2026.11.18 16:12:18 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PRI-03/2025

Stavba: **Modernizace VO - Přibyslav**

Místo: **Přibyslav** Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel: Město Přibyslav Projektant:

Účastník: ElektroMont HB s.r.o. Zpracovatel: Efektivní osvětlování s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**8 828 610,52**	**10 682 618,73**	
PRI-03.01/2025	**UZNATELNÉ - Modernizace VO - Přibyslav - Nová SM**	365 478,51	442 229,00	**STA**
PRI-03.02/2025	**UZNATELNÉ - Modernizace VO - Přibyslav - Výměna sloupů, svítidel atd**	6 493 539,17	7 857 182,40	**STA**
PRI-03.03/2025	**UZNATELNÉ - Modernizace VO - Přibyslav - Nová SM dle města Přibyslav**	1 969 592,84	2 383 207,34	**STA**

JOSEF HOLENDA

Digitálně podepsal JOSEF HOLENDA
Datum: 2026.11.18 16:13:09 +01'00'

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace VO - Přibyslav
Objekt:
PRI-03.01/2025 - UZNATELNÉ - Modernizace VO - Přibyslav - Nová SM

KSO:
Místo: Přibyslav
CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel:
Město Přibyslav
IČ: 00268097
DIČ: CZ00268097

Účastník:
ElektroMont HB s.r.o.
IČ: 27536441
DIČ: CZ27536441

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
EFektivní OSvětlování s.r.o.
IČ: 27267806
DIČ: CZ27267806

Poznámka:

Cena bez DPH	**365 478,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	365 478,51	21,00%	76 750,49
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**442 229,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace VO - Přibyslav
Objekt:
PRI-03.01/2025 - UZNATELNÉ - Modernizace VO - Přibyslav - Nová SM

Místo: Přibyslav
Datum: 27. 3. 2025
Zadavatel: Město Přibyslav
Projektant:
Účastník: ElektroMont HB s.r.o.
Zpracovatel: EFektivní OSvětlování s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**365 478,51**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 791,46	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 686,10	
1	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m	den	0,250	14 744,40	3 686,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/945412111					
	P		Poznámka k položce: Pro provedení prací ve výškách, u kterých není montážní plošina součástí příslušných montážních položek dle příslušných ceníků nebo není její použití v popisu položky uvedeno (úpravu svítidel na sloupech - natočení svítidel atd.).					
	VV		0,25		0,250			
	VV		Součet		0,250			
	D	997	Přesun sutě				1 105,36	
2	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,422	250,00	105,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997006512					
	VV		beton					
	VV		((0,4*0,4*0,2)*6)*2,2		0,422			
	VV		Součet		0,422			
3	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	0,422	1 754,98	740,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997006519					
	P		Poznámka k položce: 20 km dojezd na skládku					
	VV		beton					
	VV		((0,4*0,4*0,2)*6)*2,2		0,422			
	VV		Součet		0,422			
4	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,422	614,35	259,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013861					
	VV		beton					
	VV		((0,4*0,4*0,2)*6)*2,2		0,422			
	VV		Součet		0,422			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 939,02	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				30 939,02	
5	K	741136001	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2	kus	12,000	2 088,00	25 056,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741136001					
	VV		6+6		12,000			
	VV		Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	35436029	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm	kus	12,000	490,25	5 883,02	CS ÚRS 2025 02
	VV		6+6		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	D	M	Práce a dodávky M				215 954,61	
	D	21-M	Elektromontáže				215 954,61	
7	K	210100101	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm2	kus	18,000	127,50	2 295,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100101					
	VV		svorkovnice 2 vývody					
	VV		6*3		18,000			
	VV		Součet		18,000			
8	K	210R001	Montáž sloupů osvětlení parkových hliníkových	kus	6,000	1 008,00	6 048,00	
	P		Poznámka k položce: hliníhové sloupy váhy do 30 kg					
	VV		sloup Al, délky 5m a 6 m					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
9	M	317R001	Sloup osvětlovací sadový hliníkový, barevný elox dle zadání investora, kuželový, výška 5 m, elastomer příruby 350mm	kus	1,000	14 318,00	14 318,00	
	P		Poznámka k položce: dle standardů města					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	M	316R002	Sloup osvětlovací sadový hliníkový, barevný elox dle zadání investora, kuželový, výška 6 m, elastomer příruby 350mm	kus	1,000	15 248,00	15 248,00	
	P		Poznámka k položce: dle standardů města					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	M	316R003	Sloup osvětlovací sadový hliníkový, barevný elox dle zadání investora, kuželový, výška 8 m, elastomer příruby 350mm	kus	4,000	22 534,00	90 136,00	
	P		Poznámka k položce: dle standardů města					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
12	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	4,000	1 092,00	4 368,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204103					
	VV		Výložníky hliníkové					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
13	M	348R001	Výložník hliníkový na dřík sloupu, délky 1,0 m	kus	1,000	1 413,00	1 413,00	
	P		Poznámka k položce: dle standardů města					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	M	348R002	Výložník hliníkový na dřík sloupu, délky 1,5 m	kus	3,000	1 995,00	5 985,00	
	P		Poznámka k položce: dle standardů města					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
15	K	210R002	Montáž elektrovýzbroje sloupů osvětlení 2 okruhy	kus	6,000	822,00	4 932,00	
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
16	M	345R002	Sloupová svorkovnice, 2 - vývody, IP 54, včetně pojistkové vložky 6A	kus	6,000	981,00	5 886,00	
	VV		6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		6,000			
17	K	210220023	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	6,000	72,00	432,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210220023					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
18	M	24617150	*nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby*	*kg*	*0,500*	*69,03*	*34,52*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
19	M	35442235	*antikorozní páska petrolátová*	*kus*	*0,500*	*145,43*	*72,72*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
20	M	35441080	*drát D 8mm nerez*	*kg*	*5,714*	*50,00*	*285,68*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		(6*2)/2,1		5,714			
	VV		Součet		5,714			
21	M	35441875	*svorka křížová pro vodič D 6-10mm*	*kus*	*6,000*	*27,37*	*164,20*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
22	M	35441895	*svorka připojovací k připojení kovových částí*	*kus*	*6,000*	*17,31*	*103,88*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		2*2		4,000			
	VV		rezervní					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
23	K	210220361	Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	6,000	870,00	5 220,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210220361					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
24	M	35442092	*tyč zemnící 1,5m FeZn*	*kus*	*6,000*	*248,53*	*1 491,20*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
25	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	46,500	30,00	1 395,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812011					
	VV		sloup 5 m					
	VV		(0,5+5+0,5)*1		6,000			
	VV		sloup 6 m					
	VV		(0,5+6+0,5)*1		7,000			
	VV		sloup 8 m					
	VV		(0,5+6+0,5+1,0)*1		8,000			
	VV		(0,5+6+0,5+1,5)*3		25,500			
	VV		Součet		46,500			
26	M	34111030	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*51,150*	*18,65*	*954,15*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		sloup 5 m					
	VV		(0,5+5+0,5)*1		6,000			
	VV		sloup 6 m					
	VV		(0,5+6+0,5)*1		7,000			
	VV		sloup 8 m					
	VV		(0,5+6+0,5+1,0)*1		8,000			
	VV		(0,5+6+0,5+1,5)*3		25,500			
	VV		Součet		46,500			
	VV		46,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		51,150			
27	K	460481111	Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460481111					
	VV		(2*6)*0,5		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	461101112	Osazení patky pro dlažbu z betonových nebo železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivých prvků přes 80 do 200 kg	ks	6,000	4 171,50	25 029,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/461101112					
	P		Poznámka k položce: z položky odstraněn materiál - beton a dřevěné bednění					
	VV		2+4		6,000			
	VV		Součet		6,000			
29	M	461R002	*Betonová prefabrikovaná patka sloupu VO s kabelovým otvorem*	*kus*	*6,000*	*2 496,00*	*14 976,00*	
	VV		patka pro sloup výšky 5 a 6 m					
	VV		2+4		6,000			
	VV		Součet		6,000			
30	K	741122222	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	24,000	36,00	864,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122222					
	VV		6*4		24,000			
	VV		Součet		24,000			
31	M	34111076	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2*	*m*	*26,400*	*153,70*	*4 057,66*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		6*4		24,000			
	VV		Součet		24,000			
	VV		24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,400			
32	K	741128022	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 2 kg	m	24,000	14,40	345,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741128022					
	VV		6*4		24,000			
	VV		Součet		24,000			
33	K	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,000	9 600,00	9 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210280003					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				29 023,10	
34	K	HZS1212	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč	hod	6,000	600,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1212					
	VV		6*1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
35	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	6,000	600,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2231					
	VV		6*1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				21 823,10	
36	K	460161442	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	18,000	728,00	13 104,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161442					
	VV		6*3		18,000			
	VV		Součet		18,000			
37	K	460431442	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	15,000	403,00	6 045,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431442					
	VV		6*2,5		15,000			
	VV		Součet		15,000			
38	K	460662512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	12,000	56,88	682,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460662512					
	VV		6*2		12,000			
	VV		Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	460791112	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	21,000	30,00	630,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791112					
	VV		celková délka tratě					
	VV		6*2		12,000			
	VV		zatažení ke svítidlu					
	VV		6*(1,5)		9,000			
	VV		Součet		21,000			
40	*M*	*34571361*	*trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm*	*m*	*22,050*	*20,66*	*455,65*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		celková délka tratě					
	VV		6*2		12,000			
	VV		zatažení ke svítidlu					
	VV		6*(1,5)		9,000			
	VV		Součet		21,000			
	VV		21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,050			
41	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	3,200	283,08	905,85	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469981111					
	P		*Poznámka k položce:* *Celková přepravní vzdálenost cca 4,5km*					
	VV		2*1,6		3,200			
	VV		Součet		3,200			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				84 770,32	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				23 063,82	
42	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	komplet	1,000	10 347,89	10 347,89	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012164000					
	P		*Poznámka k položce:* *Zpoplatněné vytýčení přítomných sítí (Cetin, Vodafone, SČVK) mimo území dotčené pokládkou kabelů NN.*					
43	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	komplet	1,000	7 019,23	7 019,23	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012444000					
44	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	komplet	1,000	3 351,00	3 351,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	013284R001	Aktualizace pasportu	komplet	1,000	2 345,70	2 345,70	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				11 170,00	
46	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	komplet	1,000	11 170,00	11 170,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/034303000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				24 574,00	
47	K	041303R001	Stavebni dozor - stavbyvedouci zhotovitele	komplet	1,000	11 170,00	11 170,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	043002000	Zkoušky a ostatni měření - dílší a celkové zkoušky funkčnosti zařízení	komplet	1,000	13 404,00	13 404,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/043002000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN6	Územní vlivy				14 792,50	
49	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	komplet	1,000	14 792,50	14 792,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/065002000					
	P		Poznámka k položce: Doprava na stavbu - svítidla, sloupy, výložníky, materiál pro základové konstrukce, prefabrikované betonové patky, písek, beton atd. Doprava mimostavbu - odvoz a likvidace veškerého demontovaného materiálu (mimo ek. likvidace svítidel)					
	D	VRN7	Provozní vlivy				11 170,00	
50	K	070001000	Provozní vlivy	komplet	1,000	11 170,00	11 170,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/070001000					
	P		Poznámka k položce: Rušení normálního průběhu prací, dále pak trvající nepříznivé vlivy: horko, plyny, prašnost, zima apod.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace VO - Přibyslav
Objekt:
PRI-03.02/2025 - UZNATELNÉ - Modernizace VO - Přibyslav - Výměna sloupů, svítidel atd

KSO:
Místo: Přibyslav

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel:
Město Přibyslav
IČ: 00268097
DIČ: CZ00268097

Účastník:
ElektroMont HB s.r.o.
IČ: 27536441
DIČ: CZ27536441

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
EFektivní OSvětlování s.r.o.
IČ: 27267806
DIČ: CZ27267806

Poznámka:

Cena bez DPH			**6 493 539,17**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 493 539,17	21,00%	1 363 643,23
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**7 857 182,40**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace VO - Přibyslav
Objekt:
PRI-03.02/2025 - UZNATELNÉ - Modernizace VO - Přibyslav - Výměna sloupů, svítidel atd

Místo: Přibyslav
Zadavatel: Město Přibyslav
Účastník: ElektroMont HB s.r.o.

Datum: 27. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel: EFektivní OSvětlování s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**6 493 539,17**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				192 688,06	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				191 766,56	
1	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m	den	5,000	38 353,31	191 766,56	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/945412111					
	P		Poznámka k položce: Pro provedení prací ve výškách, u kterých není montážní plošina součástí příslušných montážních položek dle příslušných ceníků nebo není její použití v popisu položky uvedeno (úpravu svítidel na sloupech - natočení svítidel atd.).					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	997	Přesun sutě				921,50	
2	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,352	250,00	88,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997006512					
	VV		beton - počet rušených vrchu stávajících bet,. patek					
	VV		((0,4*0,4*0,2)*5)*2,2		0,352			
	VV		Součet		0,352			
3	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	0,352	1 753,55	617,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997006519					
	P		Poznámka k položce: 20 km dojezd na skládku					
	VV		beton - počet rušených vrchu stávajících bet,. patek					
	VV		((0,4*0,4*0,2)*5)*2,2		0,352			
	VV		Součet		0,352			
4	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,352	614,35	216,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013861					
	VV		beton - počet rušených vrchu stávajících bet,. patek					
	VV		((0,4*0,4*0,2)*5)*2,2		0,352			
	VV		Součet		0,352			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	M	Práce a dodávky M				6 101 300,49	
	D	21-M	Elektromontáže				6 079 828,27	
5	K	741372833	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na sloupu přes 3 m	kus	184,000	50,00	9 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *včetně ek. likvidace svítidel*					
	VV		238		238,000			
	VV		nová SM					
	VV		-6		-6,000			
	VV		přdaná SM					
	VV		-48		-48,000			
	VV		Součet		184,000			
6	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	283,000	558,00	157 914,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210203901*					
	VV		238		238,000			
	VV		-6		-6,000			
	VV		6		6,000			
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		283,000			
7	*M*	*347R001*	*Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K1, upevnění na přírubu/výložník*	*kus*	*3,000*	*9 602,00*	*28 806,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *K1*					
	VV		konfigurace 1					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
8	*M*	*347R002*	*Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K2, upevnění na přírubu/výložník*	*kus*	*8,000*	*9 310,00*	*74 480,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *K2*					
	VV		konfigurace 2					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
9	*M*	*347R002b*	*Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K2b, upevnění na přírubu/výložník*	*kus*	*1,000*	*9 774,00*	*9 774,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *K2b*					
	VV		konfigurace 2b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	*M*	*347R003*	*Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K3, upevnění na přírubu/výložník*	*kus*	*4,000*	*9 707,00*	*38 828,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *K3*					
	VV		konfigurace 3					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
11	*M*	*347R004*	*Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K4, upevnění na přírubu/výložník*	*kus*	*2,000*	*9 713,00*	*19 426,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *K4*					
	VV		konfigurace 4					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
12	*M*	*347R005*	*Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K5, upevnění na přírubu/výložník*	*kus*	*3,000*	*9 376,00*	*28 128,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *K5*					
	VV		konfigurace 5					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
13	*M*	*347R006*	*Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K6, upevnění na přírubu/výložník*	*kus*	*5,000*	*9 899,00*	*49 495,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *K6*					
	VV		konfigurace 6					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
14	*M*	*347R007*	*Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K7, upevnění na přírubu/výložník*	*kus*	*3,000*	*9 291,00*	*27 873,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:*					
	VV		*K7*					
	VV		konfigurace 7					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
15	M	347R007b	*Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K7b, upevnění na přírubu/výložník*	*kus*	*3,000*	*9 847,00*	*29 541,00*	
	P		*Poznámka k položce:*					
	VV		*K7b*					
	VV		konfigurace 7b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
16	M	347R008	*Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K8, upevnění na přírubu/výložník*	*kus*	*3,000*	*9 762,00*	*29 286,00*	
	P		*Poznámka k položce:*					
	VV		*K8*					
	VV		konfigurace 8					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
17	M	347R008b	*Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K8b, upevnění na přírubu/výložník*	*kus*	*1,000*	*9 621,00*	*9 621,00*	
	P		*Poznámka k položce:*					
	VV		*K8b*					
	VV		konfigurace 8b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	M	347R008c	*Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K8c, upevnění na přírubu/výložník*	*kus*	*1,000*	*9 943,00*	*9 943,00*	
	P		*Poznámka k položce:*					
	VV		*K8c*					
	VV		konfigurace 8c					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	M	347R009	*Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K9, upevnění na přírubu/výložník*	*kus*	*3,000*	*9 472,00*	*28 416,00*	
	P		*Poznámka k položce:*					
	VV		*K9*					
	VV		konfigurace 9					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
20	M	347R0010	*Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K10, upevnění na přírubu/výložník*	*kus*	*8,000*	*9 322,00*	*74 576,00*	
	P		*Poznámka k položce:*					
	VV		*K10*					
	VV		konfigurace 10					
	VV		8		8,000			
	VV		Součetb		8,000			
21	M	347R0011	*Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K11, upevnění na přírubu/výložník*	*kus*	*12,000*	*9 425,00*	*113 100,00*	
	P		*Poznámka k položce:*					
	VV		*K11*					
	VV		konfigurace 11					
	VV		12		12,000			
	VV		Součetb		12,000			
22	M	347R0012	*Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K12, upevnění na přírubu/výložník*	*kus*	*10,000*	*9 370,00*	*93 700,00*	
	P		*Poznámka k položce:*					
	VV		*K12*					
	VV		konfigurace 12					
	VV		10		10,000			
	VV		Součetb		10,000			
23	M	347R0013	*Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K13, upevnění na přírubu/výložník*	*kus*	*14,000*	*9 886,00*	*138 404,00*	
	P		*Poznámka k položce:*					
	VV		*K13*					
	VV		konfigurace 13					
	VV		5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1		-1,000			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		14,000			
24	M	347R0014	Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K14, upevnění na přírubu/výložník	kus	8,000	9 802,00	78 416,00	
	P		Poznámka k položce:					
			K14					
	VV		konfigurace 14					
	VV		6		6,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
25	M	347R0014b	Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K14b, upevnění na přírubu/výložník	kus	1,000	9 462,00	9 462,00	
	P		Poznámka k položce:					
			K14b					
	VV		konfigurace 14b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	M	347R0015	Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K15, upevnění na přírubu/výložník	kus	7,000	8 726,00	61 082,00	
	P		Poznámka k položce:					
			K15					
	VV		konfigurace 15					
	VV		7		7,000			
	VV		Součetb		7,000			
27	M	347R0016	Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K16, upevnění na přírubu/výložník	kus	15,000	8 892,00	133 380,00	
	P		Poznámka k položce:					
			K16					
	VV		konfigurace 16					
	VV		15		15,000			
	VV		Součetb		15,000			
28	M	347R0017	Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K17, upevnění na přírubu/výložník	kus	4,000	9 164,00	36 656,00	
	P		Poznámka k položce:					
			K17					
	VV		konfigurace 17					
	VV		4		4,000			
	VV		Součetb		4,000			
29	M	347R0018	Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K18, upevnění na přírubu/výložník	kus	18,000	9 148,00	164 664,00	
	P		Poznámka k položce:					
			K18					
	VV		konfigurace 18					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
30	M	347R0018b	Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K18b, upevnění na přírubu/výložník	kus	1,000	9 305,00	9 305,00	
	P		Poznámka k položce:					
			K18b					
	VV		konfigurace 18b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	M	347R0018c	Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K18c, upevnění na přírubu/výložník	kus	1,000	8 897,00	8 897,00	
	P		Poznámka k položce:					
			K18c					
	VV		konfigurace 18c					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	M	347R0019	Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K19, upevnění na přírubu/výložník	kus	11,000	8 825,00	97 075,00	
	P		Poznámka k položce:					
			K19					
	VV		konfigurace 19					
	VV		11		11,000			
	VV		Součetb		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	347R0019b	Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K19b, upevnění na přírubu/výložník	kus	1,000	9 149,00	9 149,00	
	P		Poznámka k položce: K19b					
	VV		konfigurace 19b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součetb		1,000			
34	M	347R0019c	Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K19c, upevnění na přírubu/výložník	kus	1,000	9 042,00	9 042,00	
	P		Poznámka k položce: K19c					
	VV		konfigurace 19c					
	VV		1		1,000			
	VV		Součetb		1,000			
35	M	347R0020	Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K20, upevnění na přírubu/výložník	kus	24,000	9 165,00	219 960,00	
	P		Poznámka k položce: K20					
	VV		konfigurace 20					
	VV		24		24,000			
	VV		Součetb		24,000			
36	M	347R0021	Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K21, upevnění na přírubu/výložník	kus	6,000	9 126,00	54 756,00	
	P		Poznámka k položce: K21					
	VV		konfigurace 21					
	VV		6		6,000			
	VV		Součetb		6,000			
37	M	347R0022	Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K22, upevnění na přírubu/výložník	kus	19,000	8 799,00	167 181,00	
	P		Poznámka k položce: K22					
	VV		konfigurace 22					
	VV		19		19,000			
	VV		Součetb		19,000			
38	M	347R0022b	Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K22b, upevnění na přírubu/výložník	kus	1,000	9 047,00	9 047,00	
	P		Poznámka k položce: K22b					
	VV		konfigurace 22b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součetb		1,000			
39	M	347R0022c	Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K22c, upevnění na přírubu/výložník	kus	2,000	9 102,00	18 204,00	
	P		Poznámka k položce: K22c					
	VV		konfigurace 22c					
	VV		2		2,000			
	VV		Součetb		2,000			
40	M	347R0023	Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K23, upevnění na přírubu/výložník	kus	6,000	9 416,00	56 496,00	
	P		Poznámka k položce: K23					
	VV		konfigurace 23					
	VV		6		6,000			
	VV		Součetb		6,000			
41	M	347R0024	Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K24, upevnění na přírubu/výložník	kus	4,000	8 858,00	35 432,00	
	P		Poznámka k položce: K24					
	VV		konfigurace 24					
	VV		4		4,000			
	VV		-2		-2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
42	M	347R0025	Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K25, upevnění na přírubu/výložník	kus	40,000	8 639,00	345 560,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:*					
			K25					
	VV		konfigurace 25					
	VV		4		4,000			
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		40,000			
43	M	347R0026	*Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K26, upevnění na přírubu/výložník*	*kus*	*10,000*	*9 208,00*	*92 080,00*	
	P		*Poznámka k položce:*					
			K26					
	VV		konfigurace 26					
	VV		10		10,000			
	VV		-1		-1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součetb		10,000			
44	M	347R0027	*Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K27, upevnění na přírubu/výložník*	*kus*	*6,000*	*9 133,00*	*54 798,00*	
	P		*Poznámka k položce:*					
			K27					
	VV		konfigurace 27					
	VV		6		6,000			
	VV		Součetb		6,000			
45	M	347R0028	*Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K28, upevnění na přírubu/výložník*	*kus*	*8,000*	*9 102,00*	*72 816,00*	
	P		*Poznámka k položce:*					
			K28					
	VV		konfigurace 28					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
46	M	347R0028b	*Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K28b, upevnění na přírubu/výložník*	*kus*	*1,000*	*8 753,00*	*8 753,00*	
	P		*Poznámka k položce:*					
			K28b					
	VV		konfigurace 28b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	M	347R0029	*Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, konfigurace K29, upevnění na přírubu/výložník*	*kus*	*2,000*	*8 923,00*	*17 846,00*	
	P		*Poznámka k položce:*					
			K29					
	VV		konfigurace 29					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
48	M	347R101_Přechodové	*Svítidlo VO, celohliníkové, s LED zdrojem, přechodové (typ 30), upevnění na přírubu/výložník*	*kus*	*2,000*	*9 503,00*	*19 006,00*	
	P		*Poznámka k položce:*					
			komunikace M4					
	VV		Přechodové					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
49	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	152,000	1 092,00	165 984,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204103*					
	VV		všechny výložníky					
	VV		156		156,000			
	VV		výložníku pro nová SM					
	VV		-4		-4,000			
	VV		Součet		152,000			
50	M	316R001	*Výložník na dřík sloupu, délky 0,5 m*	*kus*	*3,000*	*1 383,00*	*4 149,00*	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
51	M	316R002	*Výložník na dřík sloupu, délky 1,0 m*	*kus*	*4,000*	*1 629,00*	*6 516,00*	
	VV		5		5,000			
	VV		na nové SM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		4,000			
52	M	316R003	*Výložník na dřík sloupu, délky 1,5 m*	*kus*	*2,000*	*1 992,00*	*3 984,00*	
	VV		5		5,000			
	VV		na nové SM					
	VV		-3		-3,000			
	VV		Součet		2,000			
53	M	316R004	*Výložník na dřík sloupu, délky 2,0 m*	*kus*	*1,000*	*2 628,00*	*2 628,00*	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	M	316R011	*Výložník na betonový / dřevěný sloup, délky 0,5 m*	*kus*	*2,000*	*1 396,00*	*2 792,00*	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
55	M	316R012	*Výložník na betonový / dřevěný sloup, délky 0,75 m*	*kus*	*100,000*	*1 505,00*	*150 500,00*	
	VV		na dřevo					
	VV		5		5,000			
	VV		na beton					
	VV		95		95,000			
	VV		Součet		100,000			
56	M	316R013	*Výložník na betonový / dřevěný sloup, délky 1,5 m*	*kus*	*30,000*	*1 945,00*	*58 350,00*	
	VV		na dřevo					
	VV		6		6,000			
	VV		na beton					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		30,000			
57	M	316R014	*Výložník na konzoli, délky 0,5 m*	*kus*	*2,000*	*1 397,00*	*2 794,00*	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
58	M	316R015	*Výložník na konzoli, délky 0,75 m*	*kus*	*1,000*	*1 535,00*	*1 535,00*	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	M	316R017	*Výložník na stěnu, délky 0,75 m - do výšky*	*kus*	*1,000*	*2 839,00*	*2 839,00*	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	M	316R018	*Výložník k navýšení sloupu, délky 0,5 m - do výšky*	*kus*	*2,000*	*1 347,00*	*2 694,00*	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
61	M	316R019	*Výložník k navýšení sloupu, délky 1,0 m - do výšky*	*kus*	*4,000*	*1 618,00*	*6 472,00*	
	VV		1+3		4,000			
	VV		Součet		4,000			
62	M	40445260	*páska upínací 12,7x0,75mm*	*m*	*273,600*	*24,28*	*6 642,97*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		((156-4)*0,9)*2		273,600			
	VV		Součet		273,600			
63	M	40445261	*spona upínací 12,7mm*	*100kus*	*6,080*	*571,68*	*3 475,82*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		((156-4)* (2+2))/100		6,080			
	VV		Součet		6,080			
64	K	218R001	Demontáž sloupů venkovního vedení nn bez výstroje hliníkových včetně oddělení sloupu od základu, položení a rozebrání dříku na jednotlivé díly, uříznutí základového dílu, manipulace dílů na staveništi a naložení, bez bourání betonového základu trubkových jednoduchých do 12 m	kus	5,000	1 437,00	7 185,00	
	P		*Poznámka k položce:* *demontáž sloupů VO*					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	210R001	Montáž sloupů osvětlení parkových hliníkových	kus	5,000	2 874,00	14 370,00	
	P		*Poznámka k položce:* *hliníhové sloupy váhy do 30 kg*					
	VV		sloup Al, délky 8 m					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
66	*M*	*317R003*	*Sloup osvětlovací sadový hliníkový, barevný elox dle zadání investora, kuželový, výška 8 m, elastomer příruby 350mm*	*kus*	*5,000*	*22 929,00*	*114 645,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *dle standardů města*					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
67	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	44,000	30,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011*					
	VV		sloup 8 m					
	VV		(0,5+6+0,5+1,0)*1		8,000			
	VV		(0,5+6+0,5+2)*4		36,000			
	VV		Součet		44,000			
68	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*46,200*	*18,65*	*861,81*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		sloup 8 m					
	VV		(0,5+6+0,5+1,0)*1		8,000			
	VV		(0,5+6+0,5+1,5)*4		34,000			
	VV		Součet		42,000			
	VV		42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		46,200			
69	K	461101112	Osazení patky pro dlažbu z betonových nebo železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivých prvků přes 80 do 200 kg	ks	5,000	4 171,50	20 857,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/461101112*					
	P		*Poznámka k položce:* *z položky odstraněn materiál - beton a dřevěné bednění*					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
70	*M*	*461R002*	*Betonová prefabrikovaná patka sloupu VO s kabelovým otvorem*	*kus*	*5,000*	*3 160,00*	*15 800,00*	
	VV		patka pro sloup výšky 8 m					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
71	K	741122222	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	24,000	36,00	864,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122222*					
	VV		6*4		24,000			
	VV		Součet		24,000			
72	*M*	*34111076*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2*	*m*	*26,400*	*153,70*	*4 057,66*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		6*4		24,000			
	VV		Součet		24,000			
	VV		24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,400			
73	K	741128022	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 2 kg	m	20,000	14,40	288,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741128022*					
	VV		5*4		20,000			
	VV		Součet		20,000			
74	K	218R002	Demontáž elektrovýzbroje sloupů osvětlení 2 okruhy	kus	5,000	411,00	2 055,00	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
75	K	210R002	Montáž elektrovýzbroje sloupů osvětlení 2 okruhy	kus	5,000	822,00	4 110,00	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	M	345R002	Sloupová svorkovnice, 2 - vývody, IP 54, včetně pojistkové vložky 6A	kus	5,000	984,00	4 920,00	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
77	K	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,000	134 400,00	134 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210280003					
78	M	348R021	SMART prvky ke svítidlům	kus	686,000	3 516,00	2 411 976,00	
	VV		232		232,000			
	VV		6		6,000			
	VV		45		45,000			
	VV		dovybavení svitidel					
	VV		403		403,000			
	VV		Součet		686,000			
79	M	348R022	Čítač provozních hodin	kus	10,000	2 595,00	25 950,00	
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
80	M	348R025	Optimalizace RVO	kus	16,000	6 841,00	109 456,00	
	P		Poznámka k položce: - optimalizace jištění stávajícího rozváděče, doplnění čítače provozních hodin, instalace zařízení pro dálkový odečet elektroměru a čítače provozních hodin (pouze jednosměrný přenos dat pro účely odečtu; bez možnosti dálkového řízení/spínání) - skříň RVO se nemění					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				25 782,51	
81	K	741136001	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2	kus	10,000	2 088,00	20 880,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741136001					
	VV		5+5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
82	M	35436029	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm	kus	10,000	490,25	4 902,51	CS ÚRS 2025 02
	VV		5+5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				21 472,22	
83	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	5,000	140,00	700,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460030011					
	VV		(2*5)*0,5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
84	K	460581111	Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině	m2	5,000	77,50	387,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460581111					
	VV		(2*5)*0,5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
85	K	460481111	Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460481111					
	VV		(2*5)*0,5		5,000			
86	K	460161442	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	15,000	728,00	10 920,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161442					
	VV		5*3		15,000			
	VV		Součet		15,000			
87	K	460431442	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	12,500	403,00	5 037,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431442					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5*2,5		12,500			
	VV		Součet		12,500			
88	K	460662512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	12,500	56,88	711,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460662512					
	VV		5*2,5		12,500			
	VV		Součet		12,500			
89	K	460791112	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	20,000	30,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460791112					
	VV		celková délka tratě					
	VV		5*2,5		12,500			
	VV		zatažení ke svítidlu					
	VV		5*(1,5)		7,500			
	VV		Součet		20,000			
90	*M*	*34571361*	*trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm*	*m*	*21,000*	*20,66*	*433,95*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		celková délka tratě					
	VV		5*2,5		12,500			
	VV		zatažení ke svítidlu					
	VV		5*(1,5)		7,500			
	VV		Součet		20,000			
	VV		20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,000			
91	K	468051121	Bourání základu betonového	m3	0,160	12 370,63	1 979,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468051121					
	VV		(0,4*0,4*0,2)*5		0,160			
92	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	1,600	283,08	452,93	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469981111					
	P		*Poznámka k položce:* *Celková přepravní vzdálenost cca 4,5km*					
	VV		1*1,6		1,600			
	VV		Součet		1,600			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 000,00	
93	K	HZS1212	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč	hod	5,000	600,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1212					
	VV		5*1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
94	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	5,000	600,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231					
	VV		5*1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				193 550,62	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				54 228,12	
95	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	komplet	1,000	10 347,89	10 347,89	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012164000					
	P		*Poznámka k položce:* *Zpoplatněné vytýčení přítomných sítí (Cetin, Vodafone, SČVK) mimo území dotčené pokládkou kabelů NN.*					
96	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	komplet	1,000	7 019,23	7 019,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000					
97	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	komplet	1,000	3 351,00	3 351,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	K	013284R001	Aktualizace pasportu	komplet	1,000	33 510,00	33 510,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				11 170,00	
99	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	komplet	1,000	11 170,00	11 170,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/034303000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				44 680,00	
100	K	041303R001	Stavební dozor - stavbyvedoucí zhotovitele	komplet	1,000	22 340,00	22 340,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
101	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	komplet	1,000	22 340,00	22 340,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/043002000					
	D	VRN6	Územní vlivy				44 377,50	
102	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	komplet	1,000	44 377,50	44 377,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/065002000					
	P		*Poznámka k položce:* *Doprava na stavbu - svítidla, sloupy, výložníky, materiál pro základové konstrukce, prefabrikované betonové patky, písek, beton atd.* *Doprava mimostavbu - odvoz a likvidace veškerého demontovaného materiálu (mimo ek. likvidace svítidel)*					
	D	VRN7	Provozní vlivy				39 095,00	
103	K	070001000	Provozní vlivy	komplet	1,000	39 095,00	39 095,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/070001000					
	P		*Poznámka k položce:* *Rušení normálního průběhu prací, dále pak trvající nepříznivé vlivy: horko, plyny, prašnost, zima apod.*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace VO - Přibyslav
Objekt:
PRI-03.03/2025 - UZNATELNÉ - Modernizace VO - Přibyslav - Nová SM dle města Přibyslav

KSO:
Místo: Přibyslav
CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2025

Zadavatel:
Město Přibyslav
IČ: 00268097
DIČ: CZ00268097

Účastník:
ElektroMont HB s.r.o.
IČ: 27536441
DIČ: CZ27536441

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
EFektivní OSvětlování s.r.o.
IČ: 27267806
DIČ: CZ27267806

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 969 592,84**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 969 592,84	21,00%	413 614,50
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 383 207,34**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace VO - Přibyslav
Objekt:
PRI-03.03/2025 - UZNATELNÉ - Modernizace VO - Přibyslav - Nová SM dle města Přibyslav

Místo: Přibyslav
Datum: 27. 3. 2025
Zadavatel: Město Přibyslav
Projektant:
Účastník: ElektroMont HB s.r.o.
Zpracovatel: EFektivní OSvětlování s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 969 592,84**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				59 290,36	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				59 290,36	
1	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m	den	3,000	19 763,45	59 290,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/945412111					
	P		Poznámka k položce: Pro provedení prací ve výškách, u kterých není montážní plošina součástí příslušných montážních položek dle příslušných ceníků nebo není její použití v popisu položky uvedeno (úpravu svítidel na sloupech - natočení svítidel atd.).					
	D	M	Práce a dodávky M				1 188 235,86	
	D	21-M	Elektromontáže				1 188 235,86	
2	K	741372833	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na sloupu přes 3 m	kus	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372833					
	P		Poznámka k položce: včetně ek. likvidace svítidel					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
3	K	741374920	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti exteriérových s integrovaným zdrojem LED samostatných sloupkových	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741374920					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	210100101	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm2	kus	102,000	127,50	13 005,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210100101					
	VV		svorkovnice 2 vývody					
	VV		34*3		102,000			
	VV		Součet		102,000			
5	K	210R001	Montáž sloupů osvětlení parkových hliníkových	kus	34,000	1 008,00	34 272,00	
	P		Poznámka k položce: hliníhové sloupy váhy do 30 kg					
	VV		sloup Al, délky 5m a 7 m					
	VV		25+9		34,000			
	VV		Součet		34,000			
6	*M*	*317R001*	*Sloup osvětlovací sadový hliníkový, barevný elox dle zadání investora, kuželový, výška 5 m, elastomer příruby 350mm*	*kus*	*25,000*	*13 962,00*	*349 050,00*	
	P		Poznámka k položce: dle standardů města					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
7	M	316R002	Sloup osvětlovací sadový hliníkový, barevný elox dle zadání investora, kuželový, výška 7 m, elastomer příruby 350mm	kus	9,000	22 631,00	203 679,00	
	P		Poznámka k položce: dle standardů města					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
8	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	4,000	1 092,00	4 368,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204103					
	VV		Výložníky hliníkové					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
9	M	348R001	Výložník hliníkový na dřík sloupu, dvojitý, délka ramene 2x1,0 m	kus	4,000	2 110,00	8 440,00	
	P		Poznámka k položce: dle standardů města					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
10	K	210R002	Montáž elektrovýzbroje sloupů osvětlení 2 okruhy	kus	34,000	822,00	27 948,00	
	VV		25+9		34,000			
	VV		Součet		34,000			
11	M	345R002	Sloupová svorkovnice, 2 - vývody, IP 54, včetně pojistkové vložky 6A	kus	34,000	984,00	33 456,00	
	VV		25+9		34,000			
	VV		Součet		34,000			
12	K	210220023	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	603,000	72,00	43 416,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210220023					
	VV		603		603,000			
	VV		Součet		603,000			
13	M	24617150	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby	kg	2,000	69,03	138,06	CS ÚRS 2025 02
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	M	35442235	antikorozní páska petrolátová	kus	2,000	145,43	290,87	CS ÚRS 2025 02
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	433,406	30,26	13 115,36	CS ÚRS 2022 02
	VV		(603)/1,6		376,875			
	VV		Součet		376,875			
	VV		376,875*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		433,406			
16	M	35441080	drát D 8mm nerez	kg	32,381	50,00	1 618,95	CS ÚRS 2025 02
	VV		(34*2)/2,1		32,381			
	VV		Součet		32,381			
17	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	34,000	17,31	588,66	CS ÚRS 2025 02
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
18	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	70,000	27,37	1 915,66	CS ÚRS 2025 02
	VV		34*2		68,000			
	VV		rezervní					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		70,000			
19	K	210220361	Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	34,000	870,00	29 580,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210220361					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	*M*	*35442092*	*tyč zemnící 1,5m FeZn*	*kus*	*34,000*	*248,53*	*8 450,11*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
21	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	234,000	30,00	7 020,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210812011*					
	VV		sloup 5 m					
	VV		(0,5+5+0,5)*25		150,000			
	VV		sloup 7 m					
	VV		(0,5+7+0,5)*9		72,000			
	VV		kabel do výložníků					
	VV		(1,5)*(4*2)		12,000			
	VV		Součet		234,000			
22	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*257,400*	*18,65*	*4 801,51*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		sloup 5 m					
	VV		(0,5+5+0,5)*25		150,000			
	VV		sloup 7 m					
	VV		(0,5+7+0,5)*9		72,000			
	VV		kabel do výložníků					
	VV		(1,5)*(4*2)		12,000			
	VV		Součet		234,000			
	VV		234*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		257,400			
23	K	461101112	Osazení patky pro dlažbu z betonových nebo železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivých prvků přes 80 do 200 kg	ks	34,000	4 171,50	141 831,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/461101112*					
	P		*Poznámka k položce:* *z položky odstraněn materiál - beton a dřevěné bednění*					
	VV		25+9		34,000			
	VV		Součet		34,000			
24	*M*	*461R002*	*Betonová prefabrikovaná patka sloupu VO s kabelovým otvorem*	*kus*	*34,000*	*2 417,00*	*82 178,00*	
	VV		patka pro sloup výšky 5 a 7 m					
	VV		25+9		34,000			
	VV		Součet		34,000			
25	K	741122222	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	739,000	36,00	26 604,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122222*					
	VV		603+(34*(2+2))		739,000			
	VV		Součet		739,000			
26	*M*	*34111076*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2*	*m*	*812,900*	*153,70*	*124 942,08*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		603+(34*(2+2))		739,000			
	VV		Součet		739,000			
	VV		739*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		812,900			
27	K	741128022	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 2 kg	m	24,000	443,40	10 641,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741128022*					
	VV		6*4		24,000			
	VV		Součet		24,000			
28	K	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,000	9 600,00	9 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210280003*					
29	*M*	*348R022*	*Příslušenství ke sv.(clonky, backL)*	*kpl*	*1,000*	*6 866,00*	*6 866,00*	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				578 739,48	
30	K	HZS1212	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč	hod	6,000	600,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1212					
	VV		6*1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
31	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	6,000	600,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2231					
	VV		6*1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				571 539,48	
32	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	324,500	140,00	45 430,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460030011					
	P		Poznámka k položce: více práce - rozšíření výkopu/podsyp/zásyp/přesun hmot o 200 mm					
	VV		(1+45)*0,5		23,000			
	VV		603*0,5		301,500			
	VV		Součet		324,500			
33	K	460581111	Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině	m2	324,500	77,50	25 148,75	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460581111					
	P		Poznámka k položce: více práce - rozšíření výkopu/podsyp/zásyp/přesun hmot o 200 mm					
	VV		(1+45)*0,5		23,000			
	VV		603*0,5		301,500			
	VV		Součet		324,500			
34	K	460481111	Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m2	301,500	50,00	15 075,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460481111					
	VV		(603)*0,5		301,500			
35	K	460161442	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	603,000	491,26	296 231,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460161442					
	VV		603		603,000			
	VV		Součet		603,000			
36	K	460431442	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	603,000	200,06	120 637,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431442					
	VV		603		603,000			
	VV		Součet		603,000			
37	K	460662512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	603,000	56,88	34 300,53	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460662512					
	VV		603		603,000			
	VV		Součet		603,000			
38	K	460791112	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	654,000	30,00	19 620,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791112					
	VV		celková délka tratě					
	VV		603		603,000			
	VV		zatažení ke svítidlu					
	VV		34*(1,5)		51,000			
	VV		Součet		654,000			
39	*M*	*34571361*	*trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm*	*m*	*686,700*	*20,66*	*14 190,31*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		celková délka tratě					
	VV		603		603,000			
	VV		zatažení ke svítidlu					
	VV		34*(1,5)		51,000			
	VV		Součet		654,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		654*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		686,700			
40	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	3,200	283,08	905,85	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469981111					
	P		Poznámka k položce: Celková přepravní vzdálenost cca 4,5km					
	VV		2*1,6		3,200			
	VV		Součet		3,200			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				143 327,14	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				57 541,14	
41	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	komplet	1,000	18 166,89	18 166,89	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012164000					
	P		Poznámka k položce: Zpoplatněné vytýčení přítomných sítí (Cetin, Vodafone, SČVK) mimo území dotčené pokládkou kabelů NN.					
42	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	komplet	1,000	19 379,95	19 379,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012444000					
43	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	komplet	1,000	6 702,00	6 702,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	013284R001	Aktualizace pasportu	komplet	1,000	13 292,30	13 292,30	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				11 170,00	
45	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	komplet	1,000	11 170,00	11 170,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/034303000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				24 574,00	
46	K	041303R001	Stavební dozor - stavbyvedoucí zhotovitele	komplet	1,000	11 170,00	11 170,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - dílší a celkové zkoušky funkčnosti zařízení	komplet	1,000	13 404,00	13 404,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/043002000					
	D	VRN6	Územní vlivy				27 702,00	
48	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	komplet	1,000	27 702,00	27 702,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/065002000					
	P		Poznámka k položce: Doprava na stavbu - svítidla, sloupy, výložníky, materiál pro základové konstrukce, prefabrikované betonové patky, písek, beton atd. Doprava mimostavbu - odvoz a likvidace veškerého demontovaného materiálu (mimo ek. likvidace svítidel)					
	D	VRN7	Provozní vlivy				22 340,00	
49	K	070001000	Provozní vlivy	komplet	1,000	22 340,00	22 340,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/070001000					
	P		Poznámka k položce: Rušení normálního průběhu prací, dále pak trvající nepříznivé vlivy: horko, plyny, prašnost, zima apod.					