



SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

Obec Přestavky u Čerčan

se sídlem: Přestavky u Čerčan 48, 257 23 Přestavky u Čerčan

IČO: 00232564

Zastoupena: Janem Mikulandou, starostou obce

Bankovní spojení: [REDACTED] s., číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: g [REDACTED]

ID datové schránky: rsgakc6

na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a

Společnost Borka: T4 + POHL

se sídlem: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

společnost dle Smlouvy o společnosti ze dne 26. 6. 2025 mezi:

Vedoucí společník (správce společnosti):

T4 Building s.r.o.

se sídlem: Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

spisová značka: C 278555 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená: Radek Němec, jednatel

Ing. Daniel Mandula, jednatel

IČ: 04352530

DIČ: CZ04352530

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: uwy79zg

a

Společník:

POHL cz, a.s.

se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

spisová značka: B 4934 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená: Ing. Petr Kašpar, místopředseda představenstva

Ing. Rafael Moreno, člen představenstva

IČ: 256 06 468

DIČ: CZ25606468

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: tbyfqgv



Za společnost „Společnost Borka: T4 + POHL“ jedná „vedoucí společník“ a „správce společnosti“ T4 Building s.r.o.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“):

Článek 1

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle čl. 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 1.3. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou účastníka v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Účastník zadávacího řízení je v této smlouvě ekvivalentním pojmem pro zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je v této smlouvě plně ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.
- 1.4. Nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Vodovod Borka“ byla vybrána zadavatelem, jímž je objednatel, jakožto nabídka ekonomicky nejvýhodnější. S ohledem na uzavření této smlouvy v návaznosti na proběhlé zadávací řízení je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán nejen touto smlouvou a jejími podmínkami, ale rovněž i zadávacími podmínkami a nabídkou účastníka ze zadávacího řízení.

Článek 2

Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je provedení stavebních prací, dodávek a služeb spočívajících ve výstavbě vodovodního příváděcího řadu včetně automatické tlakové stanice (dále jen „ATS“) s akumulací 2 x 15 m³ v obci Borka ve Středočeském kraji, a to v souladu s projektovou dokumentací pro povolení stavby a pro provádění díla s názvem „VODOVOD BORKA“ zpracovanou společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5, IČO: 47116901 (dále jen „**projektová dokumentace**“), oceněným výkazem výměr, který zhotovitel předložil jako součást své nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, a povolením stavby, vč. všech případných dalších úkonů, činností prací a dodávek potřebných pro provedení díla dle požadavků objednatele vymezených v této smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, a to řádně a bez nedodělků. Podrobná specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 k této smlouvě, kterou tvoří výše uvedená projektová dokumentace s názvem „VODOVOD BORKA“ a oceněný výkaz výměr tvořící přílohu č. 2 této smlouvy; tyto přílohy (vedle dalších dále uvedených příloh) tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 2.2. Součástí předmětu plnění díla dle této smlouvy je tedy zejména:
 - (a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací, bude-li vytyčení nutné pro řádné provedení díla;
 - (b) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají ve výstavbě vodovodního příváděcího řadu včetně ATS v obci Borka ve Středočeském kraji, a to v souladu s projektovou dokumentací, se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a s touto smlouvou;



- (c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací díla, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se díla;
- (d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel; s tím že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
- (e) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;
- (f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
- (g) zajištění dopravního značení včetně jeho projednání;
- (h) případné vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správce sítí;
- (i) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejné zakázky;
- (j) zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky;
- (k) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve čtyřech (4) písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči;
- (l) zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správce sítí;
- (m) zpracování provozních a jiných řádů včetně zajištění jejich odsouhlasení správnými orgány, a to v pěti (5) písemných vyhotoveních v listinné podobě a ve dvou (2) vyhotoveních v digitální formě na datovém nosiči;
- (n) zpracování havarijního plánu;
- (o) zajištění návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení díla v českém jazyce včetně zaškolení obsluhy objednatele;
- (p) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;
- (q) geodetické zaměření skutečného provedení díla v rozsahu a formátu předem odsouhlaseným s objednatelem tak, aby bylo kompatibilní (i) s mapovou aplikací objednatele, a (ii) požadavky platných právních předpisů na JVF pro DTM, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve třech (3) písemných vyhotoveních a v digitální formě;
- (r) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (předmětu veřejné zakázky).

2.3. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou rovněž následující činnosti:

- (a) zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD/DVD při předání díla;
- (b) zhotovitel zpracuje pasportizaci objektů, kterou předá objednateli při předání díla, a to ve čtyřech (4) písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči;
- (c) zajištění nezbytných opatření pro neporušení všech inženýrských sítí zachycených v objednatelově předané dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm,
- (d) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;



- (e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - (f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady poplatků a nájemného;
 - (g) koordinační činnost na stavbě;
 - (h) zajištění a poskytnutí krytého zázemí v podobě stavební buňky pro potřeby technického dozoru stavebníka (dále jako „TDS“), příp. autorského dozoru a koordinátora BOZP, budou-li tyto osoby objednatelem jmenovány;
 - (i) provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich;
 - (j) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve třech (3) vyhotoveních; doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel zajišťovat a předávat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla; doklady bude zhotovitel archivovat, zajistí jejich kompletnost a předá je objednateli při předání a převzetí díla; zhotovitel dle potřeby zajistí a doplní doklady pro kolaudační řízení;
 - (k) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolů v českém jazyce ve třech (3) vyhotoveních; každá část díla bude individuálně vyzkoušena po zabudování, o provedení individuálního vyzkoušení každé části díla bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení, kopie těchto protokolů bude objednatel předávat průběžně TDS, originály protokolů zhotovitel zkompletuje a předá zadavateli při předání a převzetí díla;
 - (l) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve třech (3) vyhotoveních;
 - (m) po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla podle projektové dokumentace; podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDS, který bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení; po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS;
 - (n) celkový úklid před započítáním díla, který zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště, včetně likvidace odpadu, v rozsahu, který umožní okamžité započítání prací bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele, celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla; a
 - (o) součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny); celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele.
- 2.4. Předmětem díla jsou nad rámec činnosti uvedených v čl. 2 odst. 2.2 a 2.3 této smlouvy rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Tyto činnosti, práce a dodávky jsou dále (nikoli však taxativně) specifikovány v čl. 5 odst. 5.2. této smlouvy.
- 2.5. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i příp. organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla či jeho částí a splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a poskytnutí součinnosti objednateli při kolaudaci díla, příp. při uvedení částí díla do zkušebního provozu. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho částí se řídí:
- a) touto smlouvou,
 - b) podmínkami stanovenými ČSN,
 - c) projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a



- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 2.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu a dílo tak bude provedeno v souladu s normami ČSN platnými v době provádění díla.
- 2.7. Součástí předmětu díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon („**stavební zákon**“), v rozsahu a obsahu zpracování dle ustanovení § 3 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (tj. v rozsahu dokumentace pro povolení stavby se zakreslenými změnami stavby oproti projektové dokumentaci předložené zhotoviteli objednatelům k provedení díla), která bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby.
- 2.8. Součástí předmětu plnění díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování neprefabrikovaných prvků stavební či technologické části díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovou dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla.
- 2.9. Součástí předmětu díla bude zpracování souboru pořízené fotodokumentace o stavu stavby před jejím zahájením, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací. Fotodokumentaci bude zhotovitel průběžně pořizovat a odevzdá při předání díla v elektronické formě na CD/DVD nosiči, jejímž obsahem budou fotografie o stavu a průběhu jednotlivých stěžejních bodů průběhu realizace díla.
- 2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Zhotovitel je povinen takovému požadavku objednatel vyhovět za předpokladu, že
- a) objednatel požadovaný materiál je na trhu v dané době dostupný, a
 - b) bude-li mít objednatel požadovaná záměna materiálů vliv na celkovou cenu díla v podobě jejího zvýšení, bude objednatel akceptován návrh zhotovitele na odpovídající navýšení ceny díla.
- 2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatel nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Veškeré materiály a dodávané části díla musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží spolu se všemi právy nutnými k řádnému a nerušenému nakládání s nimi a pro jejich užívání objednatel. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud zhotovitel těmto požadavkům nevyhoví, je povinen na písemné vyzvání objednatel provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Článek 3

Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatel k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem. Předání staveniště proběhne nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatel k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do pěti (5) pracovních dní od data předání staveniště objednatel a převzetí staveniště zhotovitelem. Nebude-li ze strany objednatel zaslána výzva k zahájení realizace díla ani do deseti (10) měsíců od účinnosti smlouvy, může kterákoli smluvní strana od této smlouvy odstoupit.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat ve lhůtě nejdéle do **18 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště** (limitní termín).
- 3.3. Doba realizace díla stanovená v odst. 3.2 tohoto článku smlouvy může být vedle dalších specifických případů vymezených v této smlouvě měněna pouze v souvislosti s vyhrazenou změnou závazku ze smlouvy, kterou si objednatel vyhradil v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku si objednatel vyhradil právo akceptovat prodloužení termínu plnění **maximálně o dva (2) měsíce**, oproti termínu stanovenému v odst. 3.2. tohoto článku smlouvy. Toto právo změny závazku si objednatel vyhradil s ohledem na aktuální situaci na trhu v oblasti dodávek materiálu, zboží a služeb a jejich nedostatku na trhu, a z toho plynoucí riziko nedostupnosti některého druhu materiálu nebo zpoždění dodávky některého



materiálu, zboží či služeb. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o nutnosti prodloužení termínu plnění bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví.

V případě, že nastane situace, ve vztahu ke které si objednatel vyhradil změnu smlouvy spočívající v prodloužení termínu plnění, se zhotovitel zavazuje doložit objednateli dokumenty (potvrzení) vydané příslušnými výrobci či distributory materiálů, zboží a služeb o aktuální nedostupnosti těchto materiálů, zboží a služeb na trhu. Zhotovitel se dále zavazuje, že společně s dokumenty (potvrzeními) výrobce či distributora materiálů, zboží a služeb, objednateli doloží také zhotovitelem vystavené a podepsané „Čestné prohlášení“, které bude obsahovat zdůvodnění prodloužení dodacích lhůt materiálů, zboží a služeb, souvisejících s realizací díla.

- 3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli způsobem specifikovaným v čl. 12 této smlouvy. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně dokončí. Dílo se považuje za řádně provedené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, stavebním povolením a dalšími dokumenty blíže definujícími předmět díla, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění sjednaná v této smlouvě, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

- 3.5. Zhotovitel předloží podrobný harmonogram výstavby nejpozději do třiceti (30) dní od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Podrobný harmonogram výstavby stanovuje mj. termíny pro provedení jednotlivých uzlových bodů / milníků výstavby / ucelené části, minimálně tři (3) uzlových bodů. Podrobný harmonogram výstavby tvoří jako příloha č. 5 nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel je při provádění díla povinen tento harmonogram dodržovat.

Podrobný harmonogram výstavby (v harmonogramu uvedené termíny) bude přiměřeným způsobem upraven v následujících případech:

- a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele vedoucí k nutnosti pozastavit provádění díla,
 - b) v případě nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají podmínkám uvedeným v technologických postupech,
 - c) budou-li stavební práce přerušeny z důvodu jiných okolností nezaviněných zhotovitelem (např. archeologické nálezy, ekologická břemena nebo vis maior),
 - d) v případě dodatečných požadavků objednatele na stavební úpravy neobsažené v zadávacích podmínkách,
 - e) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně projektu.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost podle ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku. Za takový objektivní důvod pro posun termínu realizace díla budou považovány zejména nevhodné klimatické podmínky panující v době realizace díla, v návaznosti na zhodnocení jejich vhodnosti pro provedení díla v požadované kvalitě a v souladu se závaznými technologickými postupy vážícími se k provedení díla, a okolnosti vyšší moci. Zhotovitel je v takových případech oprávněn provádění díla na nezbytnou dobu přerušit; o přerušení provádění díla, vč. důvodu přerušení je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele. Odpovědnost zhotovitele však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele; v takovém případě není zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
- 3.7. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, příp. přikáže-li z jakéhokoli důvodu objednatel dočasné přerušení stavebních prací, nevznikne zhotoviteli z takového posunu termínu dokončení díla žádné právo na navýšení cen, náhrady újmy či smluvních sankcí, nepůjde-li ze strany objednatele o zcela svévolné a bezdůvodné rozhodnutí o dočasném přerušení prací. Termín pro dokončení díla se však prodlouží minimálně o dobu, po kterou nemohl zhotovitel z důvodů na straně objednatele dílo řádně provádět.



- 3.8. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 3.9. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatel, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřeného k provedení díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých státní správou atd.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

Článek 4

Místo provádění díla

- 4.1. Místem provádění díla se rozumí pozemky v katastrálním území Přestavlky u Čerčan, Čerčany, Lštění, resp. jejich části blíže specifikované v projektové dokumentaci díla.
- 4.2. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že mu objednatel před uzavřením této smlouvy toto místo plnění fyzicky konkrétně specifikoval. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil s místem plnění díla, a to i z jeho osobní prohlídky, kterou v rozsahu, který považuje za nezbytný, provedl bezprostředně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že místo plnění u objednatele je vyhovující pro provedení díla dle této smlouvy, a že neshledal žádné zjevné, či skryté překážky znemožňující provedení díla způsobem dohodnutým v této smlouvě.

Článek 5

Cena za dílo a platební podmínky

- 5.1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Cena za dílo tedy činí:

- a) **Cena bez DPH ve výši 43 974 990,53 Kč**
(slovy: čtyřicetřímilionůdevětsetšedesátčtyřitisícdevětsetdevadesát korun českých a padesát tři haléřů)
- b) DPH 21 % ve výši 9 234 748,01 Kč
(slovy: devětmilionůdvěstětřicetčtyřitisícšestsetčtyřicet osm korun českých a jeden haléř)
- c) **Cena včetně DPH ve výši 53 209 738,54 Kč**
(slovy: padesátřímilionůdvěstědevětšestsetšestsetčtyřicet osm korun českých a padesát čtyři haléřů)

Sjednaná cena za provedení díla je sjednána jako závazná, konečná a nejvýše přípustná, zahrnující veškeré související náklady pro řádné zhotovení a předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.

Změna ceny za dílo je přípustná pouze v případě

- a) změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající DPH a v částce odpovídající ceně včetně DPH;
- b) dohodě smluvních stran ohledně změny rozsahu díla,
- c) zjistí-li se při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo
- d) z důvodu neúplnosti či vad projektové dokumentace,

Dojde-li ke skutečnostem specifikovaným pod písm. c) a d) tohoto odstavce, při změně ceny bude postupováno způsobem popsaným v čl. 5 odst. 5.4. této smlouvy.

- 5.2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek veřejné zakázky. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatel, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu



a přepravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby či při uvedení částí díla do zkušebního provozu. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, záborny, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

5.3. Objednatel nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění (zálohy) před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.

5.4. **Změny rozsahu díla.** Objednatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů rozhodnout o změně v rozsahu díla spočívající v rozšíření díla (vícepráce) nebo v zúžení rozsahu díla (méněpráce/zrušené práce). Odpovídající změna díla bude zpracována nejprve ve formě změnového listu, který po schválení objednatel bude podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen vypracovat návrh změnového listu a předložit jej objednateli ke schválení ve lhůtě pěti (5) dnů od výzvy k jeho zpracování. Změnový list bude obsahovat zejména:

- a) technický popis změny;
- b) řádné zdůvodnění změny;
- c) ocenění změny, doplněné kalkulačním listem;
- d) popis vlivu navrhované změny na realizaci díla, zejména ve vztahu k termínu dokončení díla;
- e) případné vyjádření a podpis zástupce projektanta,
- f) vyjádření a podpis TDS,
- g) podpis objednatele.

Pro kalkulaci nákladů ve změnovém řízení se přednostně použijí jednotkové ceny oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou z oceněného výkazu výměr zjistitelné, bude postupováno tak, že cena bude určena jako součet ceny materiálu včetně dopravy na staveniště a ceny práce pro jednotlivé stavební profese, stanovené ve výkazu výměr v příloze č. 2 této smlouvy, nebo nebude-li tam taková cena uvedena, pak taková cena bude stanovena dle aktuální Cenové soustavy ÚRS Praha a.s.

Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

Po rozhodnutí o změně díla ze strany objednatele a po písemném pokynu k provedení díla v rozsahu takové změny, je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla v rozsahu takové změny díla. Případná přetrvávající neshoda o ceně a termínu provedení díla v rozsahu změny není důvodem k nezahájení provádění či nedokončení takové změny díla ani k přerušení či zastavení prací. Zhotovitel se zavazuje akceptovat jakékoliv změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatel dle tohoto odstavce až do úhrnné výše 10 % ceny díla dle této smlouvy bez nároků na změnu termínu dokončení a předání díla, a to za předpokladu že objednatel uplatní své požadavky v dostatečném předstihu.

Za vícepráce, a tedy ani za změnu rozsahu díla se však nepožadují zejména:

- a) práce, výkony a dodávky, které vyplývají z upřesnění díla podle vyšších stupňů projektové dokumentace; tato upřesnění nepředstavují rozšíření předmětu díla o další nepředpokládané části, nýbrž upravují v nezbytně nutné míře předmět díla tak, aby dílo jako součást stavby splňovalo ve všech svých částech a funkcích zadané výsledné užité, funkční a technické parametry;



- b) práce, výkony a dodávky a jiná plnění, které byly s odbornou péčí předvídatelné v okamžiku uzavření příslušné smlouvy a které jsou zároveň nutné k tomu, aby dílo bylo dokončeno řádně a včas v souladu s podklady a standardy na něj kladenými a bylo způsobilé ke kolaudaci a užívání ze strany objednatele;

ačkoliv tato uvedená plnění nepředstavují vícepráce, je zhotovitel povinen na nutnost provedení těchto plnění objednatele upozornit bez odkladu po zjištění nutnosti jejich provedení. Tyto práce však nemají vliv na cenu ani na termín dokončení a předání díla.

V případě omezení rozsahu předmětu díla (méněprací) bude smluvní cena úměrně snížena s použitím jednotkových cen dle oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- 5.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem zhotovitelem provedeného nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. Tímto není nijak dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace díla.
- 5.6. Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce podle rozpracovanosti díla, a to za každý kalendářní měsíc na základě zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených zhotovitelem, objednatelům a TDS (dále jen „**zjišťovací protokoly**“). Tyto zjišťovací protokoly vypracuje zhotovitel a zašle objednateli ke schválení nejpozději do 3. pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ke kterému se protokol vztahuje. Provedenými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla poddodavateli zhotovitele. Objednatel se ke zjišťovacím protokolům vyjádří do 7 pracovních dnů.
- 5.7. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a musí být označen **názvem projektu: „Přestavky u Čerčan – Vodovod Borka a evidenčním/registračním číslem projektu: 1240600076**. Součástí podkladů a přílohou daňového dokladu bude u dílčí měsíční fakturace soupis provedených prací a zjišťovací protokol, odsouhlasený objednatelům a TDS, u konečné fakturace i předávací protokol a protokol o předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby; bez těchto příloh je faktura neúplná.
- 5.8. Faktury za předcházející měsíc musejí být objednateli prokazatelně doručeny nejpozději do 15. dne měsíce následujícího. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti daňového dokladu, nebudou obsahovat předepsané přílohy nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem, vrátit zhotoviteli k opravě s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, event. vystavit fakturu novou. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.
- 5.9. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na třicet (30) dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelům zhotoviteli hrazena na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, bude-li poslední den této lhůty oprávněně účtovaná částka odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.10. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu za provedení díla dílčími daňovými doklady (fakturami) vždy po uplynutí každého kalendářního měsíce v rozsahu skutečně provedených prací na díle v hodnotě dle oceněného výkazu výměr v příloze č. 2 této smlouvy, jejichž provedení bylo ověřeno zjišťovacím protokolem potvrzeným ze strany objednatele, TDS Objednatel, a to až do výše 95 % takto stanovené hodnoty provedeného plnění. Část ceny provedeného plnění ve výši 5 % ceny zjištěného provedeného plnění nebude zatím účtována a objednatel si odpovídající částku ponechá jako zádržné (dále jen jako „**zádržné**“). Zádržné bude vyúčtováno a objednatelům zaplacen po odstranění všech vad a nedodělků díla zjištěných při předání díla (tedy po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků díla), a po předání díla objednateli. Zádržné může být také nahrazeno bankovní zárukou (dále jen „**bankovní záruka za zádržné**“), která bude svými podmínkami jinak obecně odpovídat bankovní záruce za řádné provedení díla požadované v čl. 16 odst. 16.5 a násl. této smlouvy, přičemž ale bankovní záruka za zádržné musí být vystavena na částku požadovaného zádržného



a objednatel bude oprávněn požadovat k úhradě od banky prostřednictvím bankovní záruky za zádržné částku, na kterou bude mít nárok dle této smlouvy, v případě, že zhotovitel nesplní povinnosti dle této smlouvy řádně a včas (zejména povinnost provádět dílo řádně, dokončit a předat dílo včas, odstranit včas vady a nedodělky díla, uhradit splatné smluvní pokuty atd.). Z bankovní záruky za zádržné musí vyplývat její platnost minimálně do doby předání dokončeného díla bez vad a nedodělků prodloužené ještě o třicet (30) dnů. Bude-li objednateli předložena bankovní záruka za zádržné uhradí objednatel zhotoviteli příslušnou částku zádržného krytou bankovní zárukou za zádržné, a to před odstraněním vad a nedodělků vytknutých objednatelům při převzetí díla.

- 5.11. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy objednatele ujišťuje, že není nespolehlivým plátcem daně podle zákona o DPH, a že proti němu není vedeno řízení o zápis do evidence nespolehlivých plátců daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), a zahájení takového řízení zhotoviteli nehrozí. Zhotovitel je povinen neprodleně objednateli písemně oznámit jakoukoliv změnu týkající se skutečnosti, že zhotovitel není nespolehlivým plátcem daně. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem má objednatel právo jednat dle § 109a zákona o DPH a uhradit správci daně daň za zhotovitele, přičemž takto uhrazená částka daně se započítá na úhradu závazků objednatele dle této smlouvy. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, pak objednateli vznikne povinnost zaplatit zhotoviteli částku odpovídající DPH z jím vystaveného daňového dokladu jenom v případě, že zhotovitel nade vší pochybnost prokáže její zaplacení svému správci daně.

Článek 6

Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Článek 7

Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění a závazky objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně materiálově i technicky vybavený. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele, do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě shora uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:



- a) jestliže bude vůči němu zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „**insolvenční zákon**“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo
- b) zrušení zhotovitele a vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- c) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- d) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
- e) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících.

Porušení oznamovací povinnosti podle tohoto článku smlouvy se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele od této smlouvy odstoupit.

7.3. Objednatel je mj. oprávněn:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly;
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby (zejména TDS) vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob; a
- c) stanovit organizaci kontrolních dnů tak, aby pravidelně sám nebo prostřednictvím třetí osoby mohl vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor.

7.4. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Další závazky zhotovitele:

- a) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními a prostředky sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky podzhotovitelů;
- b) zhotovitel se zavazuje hradit své závazky za svými poddodavateli ve sjednaných lhůtách splatnosti;
- c) zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými právními předpisy. Likvidaci odpadů zajistí zhotovitel na své náklady. Zhotovitel objednateli předá při předání a převzetí hotového díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení nebo likvidace těchto odpadů;
- d) zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště, jeho zabezpečení proti neoprávněnému vstupu třetích osob a neoprávněným zásahům a zajistí kontrolu osob vstupujících a odcházejících na/ze staveniště, vozidel vjíždějících a vyjíždějících na/ze staveniště a případně další bezpečnostní pokyny ze strany objednatele;
- e) zhotovitel jako součást svého plnění zajistí a poskytne na staveništi kryté zázemí v podobě stavební buňky pro potřeby stavebního (technického) dozoru objednatele, autorského dozoru a koordinátora BOZP. V těchto prostorech bude umístěno obvyklé odpovídající vybavení (nábytek), a prostory (skříň) pro umístění dokumentu v rozsahu: kompletní dokumentace stavby včetně revizí výkresů a zápisů z kontrolních dnů a řádně vedený stavební deník a tyto dokumenty.

7.6. Zhotovitel je oprávněn k realizaci díla využít pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení, tj. poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Jiné poddodavatele je oprávněn použít pouze s předchozím souhlasem objednatele; objednatel však není oprávněn souhlas odepřít bez závažného důvodu. V návaznosti na změnu / doplnění poddodavatelů



aktualizuje zhotovitel seznam poddodavatelů, přičemž ke každému poddodavateli uvede alespoň název poddodavatele, věcné vymezení stavebních prací a souvisejících dodávek či služeb a jméno pracovníka zodpovědného za pracovní skupiny, vč. jeho kontaktních údajů.

Pokud se jedná o poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění požadované kvalifikace, může jej objednatel změnit pouze ve výjimečných případech a rovněž po souhlasu objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení poddodavatelem, kterého nahrazuje.

- 7.7. Ke dni podpisu této smlouvy předává objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci v rozsahu jedno (1) paré kompletní projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v listinné podobě a jedno (1) vyhotovení v elektronické podobě, a zhotovitel tuto dokumentaci přebírá; skutečnost, že zhotovitel projektovou dokumentaci přebírá, potvrzuje podpisem této smlouvy.
- 7.8. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel je však jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 7.9. Vyplývá-li tato povinnost ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 7.10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, stanoví-li to právní předpis, a zhotovitel se zavazuje poskytovat těmto osobám potřebnou součinnost k výkonu jejich činnosti.
- 7.11. Zhotovitel není povinen sám zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, zhotovitel nicméně nese odpovědnost za porušení inženýrských sítí v případě, že objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny předepsanými osobními ochrannými pracovními pomůckami a zavazuje se zajistit svým pracovníkům důstojné pracovní podmínky.
- 7.13. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči svým poddodavatelům, přičemž za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení pohledávek poddodavatele za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy nejdéle do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 7.14. Zhotovitel se zavazuje volit v rámci vymezení předmětu díla dle této smlouvy a plnění povinností dle této smlouvy takové metody a pracovní postupy, jimiž naplní požadavky na sociálně odpovědné chování (například bude poskytovat rovné pracovní příležitosti, možnosti sociálního začlenění, a zohlední další sociálně relevantní hlediska), dále požadavky na environmentálně odpovědné jednání (například zohlední dopady činností na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, a stavební práce a případně další environmentálně relevantní hlediska spojená prováděním díla).

Článek 8

Stavební deník a kontrolní dny

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést od prvního dne od předání staveniště až do úplného odstranění vad a nedodělků díla stavební deník, a to v souladu se zákonem v elektronické formě. Do stavebního deníku bude zástupce zhotovitele denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém



- postupu provádění díla, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, stavy pracovníků, údaje o klimatických podmínkách a další údaje vyžadované vyhláškou o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a zástupci objednatele možnost kdykoliv nahlížet do stavebního deníku a činit do něj zápisy, potvrzovat provedené zápisy a připojovat k nim svá stanoviska případně činit další zápisy, které souvisí s plněním předmětu smlouvy, zejména použití materiálů a stavebních postupů, a to již od okamžiku převzetí staveniště. Obdobně bude zajištěna možnost přístupu do stavebního deníku na staveništi. Zhotovitel je povinen zápisy zástupce objednatele ve stavebním deníku respektovat a je oprávněn připojovat k nim svá vyjádření. Stavební deník bude veden takovým způsobem, resp. v takovém programu, který bude zajišťovat zabezpečení uchovávaných dat a bude odpovídajícím způsobem zálohován, aby v případě technické chyby nedošlo ke ztrátě zanesených dat. Originál stavebního deníku bude předán v rámci přejímacího řízení dle čl. VI této smlouvy objednateli; rozmnoženinu stavebního deníku (data do něj zanesená) zhotovitel uchová po dobu 10 let od předání díla objednateli.
- 8.2. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu; výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do tří (3) pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné záznamy ze stavebního deníků, resp. umožnit objednateli jejich pořízení.
- 8.4. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé smluvní straně.
- 8.5. Smluvní strany se dohodly, že budou až do předání díla pravidelně svolávat za účelem provádění kontroly plnění této smlouvy kontrolní dny.
- 8.6. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele, TDS, případně i autorského dozoru, byl-li jmenován.
- 8.7. Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění díla. TDS je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo dnech i přítomnost dalších osob ze strany zhotovitele či jeho poddodavatelů, přičemž zhotovitel je povinen jejich účast na kontrolním dni zajistit.
- 8.8. Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele na kontrolním dni, jejichž účast je povinná nebo byla vyžádána, se považuje za porušení povinnosti zhotovitele poskytovat objednateli nezbytnou součinnost.
- 8.9. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. V záznamu se uvedou nedostatky a vady zjištěné během kontrolní prohlídky; vytknuté nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.10. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy, zejména termín dokončení díla. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.
- 8.11. Objednatel sám či jím pověřená osoba a TDS jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a mají přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli, jím pověřené osobě či TDS dle jejich požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout jim za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol.
- 8.12. Objednatel bude technický dozor na staveništi provádět primárně prostřednictvím TDS. Zhotovitel je povinen objednateli, TDS, jakož i jiným pověřeným osobám poskytovat nezbytnou součinnost a přístup ke stavebnímu



deníku v průběhu provádění díla. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli, jím pověřené osobě či TDS veškeré písemné doklady vztahující se k provádění díla.

Článek 9

Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy objednatele; zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek uvedených v této smlouvě převzít, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dní od obdržení výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo provádění díla specifikované v čl. 4 odst. 4.1. této smlouvy. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný písemný zápis (protokol) o předání a převzetí staveniště.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na staveništi pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesené zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, zvýšenou prašností, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je zhotovitel povinen si obstarat veškerá potřebná povolení a souhlasy, jsou-li vyžadována podle účinných právních předpisů, a předložit jejich kopii osobě vykonávající kontrolně-technický dozor do pěti (5) dnů od nabytí právní moci takových povolení či souhlasů. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.8. Nejpozději do deseti (10) dnů od ukončení přejímacího řízení po provedení díla bude staveniště vyklizeno a zařízení staveniště odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 9.9. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.



Článek 10 Podmínky provádění díla

- 10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, jím určené osobě nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními a bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, tj. ty, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle této smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započatím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně o nevhodnosti dokumentů uvědomit objednateli. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla specifikovaného v čl. 4 odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby;
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) a technologická zařízení staveb podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tyto odpovědné osoby potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu; a
 - e) zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo bude objednatel shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatel takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje.
- 10.5. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), avšak v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatel o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o poddodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast konkrétního poddodavatele na realizaci díla.



- 10.6. Zhotovitel odpovídá za újmu (škodu) způsobenou všemi osobami zúčastněnými na provádění díla po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škodu způsobenou jeho činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví či na majetku, tzn. v případě vzniku jakékoli újmy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takovou újmu odstranit uvedením do původního stavu, a pokud to není možné, tak poskytnout finanční kompenzaci.
- 10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení díla. Zhotovitel je dále povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD/DVD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu k dílu dle této smlouvy.
- 10.8. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoli poddodavatele, který provádí dílo vadně nebo neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen v takovém případě na výzvu objednatele takového poddodavatele neprodleně nahradit jiným způsobilým poddodavatelem, resp. vyloučit takového poddodavatele z účasti na provádění díla a zajistit, aby vyloučený poddodavatel neprodleně opustil staveniště.
- 10.9. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Odpovědnost za škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené nese zhotovitel.
- 10.10. V případě, že má být dílčí část prováděného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele a TDS e-mailem zaslaným na adresu info@staf.cz, e-mail TDS bude zhotoviteli sdělen po podpisu této smlouvy, a současně zápisem ve stavebním deníku minimálně tři (3) pracovní dny předem k prohlídce, aby mohl objednatel prověřit, zda zakrývaná část díla byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že zástupce objednatele i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel bude povinen tak učinit, ale na náklady objednatele; to neplatí, pokud se při takové kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, přičemž v takovém případě ponese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím pouze zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán zástupcem objednatele do stavebního deníku.
- 10.11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv se subjekty, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech jejich znečištění v důsledku jím způsobených činností na stavbě.
- 10.12. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení podle příslušného zákona. Veškeré informace týkající se projektové dokumentace se považují za důvěrné. Na požádání zástupce objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitému pro zhotovení díla.

Článek 11 Záruka za jakost

- 11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce šedesáti (60) měsíců ode dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatel na stavební práce a další části díla, o nichž není dále stanoveno jinak. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatel na zařízení a strojní zařízení,



- pokud jsou součástí díla, není-li v záručním listu k předmětnému předmětu či zařízení uvedena či ze strany výrobce jiným způsobem obecně deklarována záruční doba delší. Převezme-li objednatel dílo s některými vadami a nedodělkami, začíná záruční doba běžet až okamžikem odstranění poslední vady nebo nedodělky.
- 11.2. V rámci záruky za jakost díla zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení díla v rozsahu všech prací a dodávek, které jsou součástí díla dle této smlouvy, a garantuje splnění požadavků projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, musí být v době trvání záruky prosty jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, projektovou dokumentací, stavebním povolením nebo závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy či vlastníků inženýrských sítí, požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku, platnými předpisy nebo technickými normami nebo v případě, že dílo nemá vlastnosti obvyklé.
- 11.3. Vady objednatel uplatní u zhotovitele zpravidla bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, nejpozději však do konce záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje.
- 11.4. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla. Objednatel má právo volby nároku, a to dle svého výběru právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo v případě podstatného porušení smlouvy také na odstoupení od této smlouvy.
- 11.5. Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady nejdéle do pěti (5) pracovních dnů a v případě vady znemožňující užívání díla nebo jeho podstatné části či havarijní vady pak nejdéle do čtyřadvaceti (24) hodin. Reklamovanou vadu musí odstranit nejdéle do třiceti (30) dnů a v případě vady znemožňující užívání díla nebo jeho podstatné části či havarijní vady nejdéle do sedmi (7) dnů; to platí i v případě, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly.
- 11.6. Záruční doba poskytnutá zhotovitelem na dílo dle této smlouvy se prodlužuje o dobu trvání opravy díla nebo jeho části nebo výměny vadných částí díla.
- 11.7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba náhradního plnění (věci) odpovídá záruční době sjednané v čl. 11 odst. 11.1 této smlouvy.
- 11.8. Smluvní strany se dohodly, že:
- a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle této smlouvy; a/nebo
 - b) nenastoupí-li zhotovitel na odstraňování vad díla v termínech dle této smlouvy; a/nebo
 - c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,
- má objednatel vedle ostatních oprávnění vyplývajících z této smlouvy či obecně závazných právních předpisů též právo nechat vady odstranit na náklady zhotovitele, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedením odstranění vad svépomocí či prostřednictvím třetí osoby. Objednatel je v takovém případě oprávněn požadovat po zhotoviteli náhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění vad. Objednatel účelně vynaložené náklady vyúčtuje s tím, že jejich splatnost činí jednadvacet (21) dní od obdržení příslušného daňového dokladu (faktury). Neuhradí-li zhotovitel objednatelem účelně vynaložené náklady ve lhůtě splatnosti, je objednatel oprávněn uspokojit tuto svou pohledávku ze zhotovitelem poskytnuté bankovní záruky. Další nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.



- 11.9. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla určena. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami nebo špatnou údržbou stavebního objektu jeho správcem nebo živelnou pohromou.
- 11.10. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
- 11.11. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.
- 11.12. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím (2) vyhotovení, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 11.13. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

Článek 12

Předání a převzetí díla

- 12.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně, kvalitně, zhotoví a předá objednateli bez vad a nedodělků dokončené dílo v rozsahu stanoveném touto smlouvou, a to v souladu s požadavky sjednanými touto smlouvou. Objednatel je povinen řádně, kvalitně a bez vad a nedodělků provedené dílo převzít. Objednatel poskytne součinnost pro předání a převzetí díla a pořízení zápisu (protokolu) o předání a převzetí díla.
- 12.2. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět (5) pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí pátého (5) pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, neakceptuje-li objednatel jinou zkrácenou dobu. Objednatel může přizvat k předání a převzetí díla TDS a autorský dozor, byl-li jmenován.
- 12.3. O předání a převzetí dokončeného díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol, jehož podpisem bude přejímací řízení ukončeno. Předávací bude obsahovat alespoň:
 - a) identifikační údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
 - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c) seznam dokumentů předávaných současně s dílem (zejména dokumenty uvedené v čl. 12 odst. 12.8 této smlouvy, dále pak soubor fotodokumentace zachycující průběh provádění díla a další dokumenty uvedené v této smlouvě),
 - d) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud nepřejímá, pak se specifikací důvodů, pro které odmítl dílo převzít, a
 - e) soupis zjištěných vad a nedodělků, vč. případného komentáře zhotovitele, a uvedení lhůt, ve kterých je zhotovitel povinen vytknuté vady odstranit.
- 12.4. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech (3) stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
- 12.5. Alespoň pět (5) dní před zahájením přejímacího řízení zhotovitel doloží objednateli k prostudování dokumentaci skutečného provedení stavby, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, návody k obsluze díla, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle čl. 2 této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Všechny tyto dokumenty v originálním vyhotovení budou objednateli předány při předání a převzetí díla, tj. oproti podpisu předávacího protokolu. Dokumentaci skutečného provedení stavby je povinen zhotovitel předat ve čtyřech (4)



- vyhotovených. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli shora uvedené dokumenty současně s předáním díla, nelze dílo považovat za dokončené a objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout.
- 12.6. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, dle svého uvážení dílo převzít, pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. Vady v takovém případě zhotovitel odstraní ve sjednané lhůtě. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky způsobem popsaným v tomto článku.
- 12.7. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště nejpozději do deseti (10) dní od předání díla. Části budov a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení stavebně montážních prací do předchozího stavu.
- 12.8. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo se souhlasem objednatele předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

Článek 13

Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 13.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit a předat dílo řádně dokončené a v termínu dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů provedení části díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který je přílohou č. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku 5. odst. 5.1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu při nedodržení termínu vyklizení staveniště a úprav všech stavbou dotčených ploch do deseti (10) dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení, maximálně však 50.000 Kč za den.
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu převzetí staveniště a termínu zahájení stavebních prací podle čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, v dohodnutých termínech, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu.
- 13.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti nastoupit v termínu dle této smlouvy na odstraňování reklamované vady díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu, k jejímuž odstranění zhotovitel včas nenastoupil.
- 13.7. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou včas neodstraněnou vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí v důsledku vady nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti reklamovanou vadu ve sjednaném termínu odstranit, a to za každou takovou včas neodstraněnou vadu.
- 13.8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, a tato nebude provedena z důvodů nepřipravenosti na straně zhotovitele, a to ve výši 1.000 Kč za každou i započatou hodinu přítomnosti stavebního dozoru objednatele na stavbě.
- 13.9. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z částky, s jejíž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.



- 13.10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu při porušení povinnosti doručit objednateli novou záruční listinu dle čl. 16 odst. 16.5. této smlouvy ve výši 1.500 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 13.11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde k porušení zákazu požívání alkoholických nápojů na stavbě a zákazu kouření na stavbě, a to ve výši 1.500 Kč za každý zjištěný případ.
- 13.12. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
- 13.13. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za které tato smlouva povinnost zaplatit smluvní pokutu ukládá. Ukončením této smlouvy nezaniká vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty.
- 13.14. Zhotovitel bere na vědomí, že prostředky na úhradu ceny za provedení díla jsou objednateli poskytovány z veřejných zdrojů, mj. v podobě prostředků z dotačních programů. Pro případ, že se zhotovitel ocitne v prodlení s termínem dokončení a předání dokončeného díla objednateli a že objednatel bude v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem sankcionován pokutou nebo formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla (uložením odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany příslušného správce daně), zavazuje se zhotovitel nahradit objednateli újmu takto vzniklou odpovídající výši uložené sankce vč. jejího příslušenství (např. penále). Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že tímto není dotčen (limitován) rozsah práva objednatele na náhradu újmu vůči zhotoviteli vzniklé mu v souvislosti s jakýmkoli dalším porušením povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy či v souvislosti s ní.
- 13.15. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena ve lhůtě čtrnácti (14) dní od jejího vyúčtování.

Článek 14

Ukončení smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví právní předpis nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami, smluvních sankcí, poskytnutých záruk a bankovních záruk zajišťujících plnění závazků zhotovitele, jakož i jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy se považují zejména následující situace:
 - a) zhotovitel nezahájí realizaci díla v termínu stanoveném touto smlouvou; nebo
 - b) zhotovitel se dostane do prodlení s provedením díla delším třiceti (30) dnů; nebo
 - c) zhotovitel je v prodlení s plněním podrobného harmonogramu výstavby o více než čtrnáct (14) dní a nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě sedmi (7) dnů od doručení výzvy k nápravě; nebo
 - d) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelům vyměněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým; nebo
 - e) zhotovitel nepostupuje při provádění díla v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele, zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě sedmi (7) dnů nebo v případě opakovaného porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy; nebo
 - f) zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, při kterém je zjevné, že dojde k porušení této smlouvy (např. v případě evidentně hrozícího prodlení s dokončením díla ve stanoveném termínu) a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě sedmi (7) dnů; nebo
 - g) v případě, že se kterákoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé; nebo



- h) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH podle příslušných právních předpisů; nebo
 - i) objednatel či zhotovitel budou v prodlení s úhradou jakékoliv částky, která má být placena dle této smlouvy, po dobu delší jak třicet (30) dnů a nedojde k nápravě ani v náhradní lhůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy ke zjednání nápravy; nebo
 - j) zhotovitel po dobu delší než čtrnáct (14) dnů přerušil práce na provedení díla, aniž by k tomu byl na základě této smlouvy oprávněn; nebo
 - k) zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 16 této smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. 16 této smlouvy; nebo
 - l) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle čl. 7 odst. 7.2. této smlouvy.
- 14.4. V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli škody způsobené mu v důsledku odstoupením od smlouvy.
- 14.5. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do čtrnácti (14) dnů od účinnosti odstoupení od této smlouvy. Pokud zhotovitel v uvedené lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele a účtovat mu smluvní pokutu dle čl. 13 odst. 13.4 této smlouvy.
- 14.6. V případě předčasného ukončení smlouvy bude mít zhotovitel právo na zaplacení pouze částky, která bude odpovídat obvyklé hodnotě plnění provedeného zhotovitelem, které bude bez vad a pro objednatele využitelné pro zamýšlený účel. Tato obvyklá hodnota bezvadného využitelného plnění bude určena znaleckým posudkem, který zpracuje znalec určený objednatelem. Náklady na zpracování znaleckého posudku uhradí smluvní strany rovným dílem s výjimkou případu, pokud je důvodem ukončení smlouvy porušení smlouvy jednou ze stran, ponese náklady na zpracování znaleckého posudku ta strana, která smlouvu porušila; v případě, že důvodem ukončení smlouvy je porušení povinností na straně zhotovitele, bude objednatel oprávněn tyto vynaložené náklady započíst oproti ceně, jež má být doplacena zhotoviteli. V případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany sjednávají právo objednatele dokončit dílo dle své úvahy prostřednictvím třetí osoby (jiného dodavatele).
- 14.7. Tato smlouva může být dále ukončena dohodou smluvních stran nebo výpovědí objednatele dle čl. 19 odst. 19.12. této smlouvy.

Článek 15

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání vyklizeného staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a to do protokolárního předání díla, a
 - b) staveništi tak, jak je vymezeno v čl. 9 odst. 9.1 této smlouvy, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a jimiž jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 15.4. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osoby. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob, tj. objektů, prostranství,



- komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty nejpozději k datu převzetí díla bezplatně do původního stavu.
- 15.5. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku škody z důvodu zvláštních rizik, např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, tj. v případech vyšší moci.
- 15.6. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a dále všech věcí, zařízení a vybavení stavby, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za řádné provedení díla.
- 15.7. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
- 15.8. Výsledky projektových prací a další dokumentace, vytvořené zhotovitelem v rámci plnění předmětu této smlouvy, jsou co do hmotných substrátů majetkem objednatele, který je může použít v rozsahu potřebném pro splnění účelu této smlouvy včetně dokončení předmětu díla, v to počítaje i užití dokumentace včetně jejího doplnění, přepracování a změn provedených třetími osobami činnými pro objednatele při provádění nebo dokončení díla. Tato licence trvá i po ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substráty je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel může disponovat výsledky projektových prací pouze pro účel této smlouvy a je oprávněn je poskytnout třetím stranám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Vlastnické právo k dokumentaci přechází na objednatele dnem převzetí dokumentace. Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, které je předmětem této smlouvy.

Článek 16

Pojištění a bankovní záruky

- 16.1. **Pojištění.** Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě při provádění díla či v souvislosti s tím, přičemž výše pojistné částky činí 60 000 000 Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn podle tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.
- 16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce bude maximálně 10 000 Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě tří (3) pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.
- 16.3. Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených podle ustanovení čl. 16 odst. 16.1. a odst. 16.2. této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.



- 16.4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění podzhotovitelů.
- 16.5. **Bankovní záruka za řádné provedení díla.** Zhotovitel nejpozději v den protokolárního převzetí staveniště od objednatele předá objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení díla (tj. za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 5 % z celkové ceny za díla bez DPH dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní předmět smlouvy, nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle podrobného harmonogramu výstavby, nepředloží řádně a včas bankovní záruku za kvalitu díla, neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění z bankovní záruky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi (7) dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem nejpozději do dvou (2) týdnů od předání a převzetí díla objednatelem, a pokud byly při převzetí a předání díla vytknuty vady a nedodělky, pak do dvou (2) týdnů od odstranění poslední vytknuté vady či nedodělky.
- 16.6. Bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději v den protokolárního převzetí staveniště zhotovitelem od objednatele.
- 16.7. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky prostřednictvím bankovní záruky vždy maximálně částku odpovídající vzniklé újmě, účelně vynaloženým nákladům či sjednané smluvní sankci za porušení jakékoli povinnosti zhotovitele specifikované v čl. 16 odst. 16.5 této smlouvy (případně v rozsahu souhrnu všech takových částek).
- 16.8. **Bankovní záruka/pojištění za kvalitu díla.** Objednatel požaduje poskytnutí bankovní záruky nebo pojištění záruky za kvalitu díla ve výši 1 % z celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy. Bankovní záruka/pojištění záruky bude v plné výši platná po celou dobu trvání záruční doby v rozsahu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy. Objednatel záruku uvolní po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Před uplatněním plnění z bankovní záruky/pojištění záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění z bankovní záruky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši záruky, vždy nejpozději do deseti (10) dnů od jejího úplného vyčerpání.
- 16.9. Bankovní záruka/pojištění záruky za kvalitu díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 16.10. Nejpozději patnáct (15) dní před datem, kdy hodlá zhotovitel poskytnout objednateli bankovní záruku/pojištění záruky za kvalitu díla, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky, ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.
- 16.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli bankovní záruku/pojištění za kvalitu díla nejpozději při předání a převzetí díla; nebude-li zhotoviteli bankou vystavená záruční listina poskytnuta, nepovažuje se dílo za dokončené a objednatel jej není povinen převzít.
- 16.12. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky/pojištění záruky za kvalitu díla vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:



- a) nastoupit v souladu s touto smlouvou k odstranění vady reklamované objednatelem v záruční době, nebo
 - b) odstranit v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v záruční době, nebo
 - c) hradit objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady (tj. zejména z důvodu nenastoupení na odstraňování vady nebo neodstraněním vady ve stanovené lhůtě), nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle této smlouvy povinen.
- 16.13. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky prostřednictvím bankovní záruky vždy maximálně částku odpovídající vzniklé újmě, účelně vynaloženým nákladům či sjednané smluvní sankci z porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy (případně v rozsahu souhrnu všech takových částek).
- 16.14. Objednatel se zavazuje vrátit zhotoviteli bankovní záruku/pojištění za kvalitu díla nejpozději do patnácti (15) dní od uplynutí sjednané záruční doby na stavební práce.
- 16.15. Bankovní záruka/pojištění záruky poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, případně pobočkou zahraniční banky s licencí ČNB (dále jen „**banka**“). V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 16.16. Poskytnutím bankovní záruky/pojištění záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahující náležitosti dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti podle této smlouvy.
- 16.17. Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovní záruky/pojištění záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

Článek 17

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 17.1. TDS bude uveden ve stavebním deníku, vč. uvedení jeho kontaktních údajů v rozsahu jméno a příjmení, telefonní kontakt a email.
- 17.2. Povinnosti a pravomoc zástupce TDS:
- a) Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatele zástupce TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy stanovené mu v souladu s pracovními povinnostmi. Kdykoli zástupce TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že zástupce TDS jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele, a to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a provést; jedná se zejména o změny a ukončování smlouvy, změny rozsahu díla a ceny díla, termínu provedení díla apod.;
 - b) Zástupce TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti, jedná-li se o záležitosti technické povahy; a
 - c) Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky zástupce TDS (včetně absence zamítnutí) nezbavují zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.
- 17.3. Pokud bude u díla, jež je předmětem této smlouvy, vykonáván autorský dozor projektantem, jméno osoby vykonávající autorský dozor bude uvedeno ve stavebním deníku.
- 17.4. Zhotovitel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněn činit za zhotovitele právní jednání spojená s prováděním plnění dle této smlouvy vyjma právních jednání směřujících ke změně smlouvy nebo ukončení této smlouvy, předání díla v souladu s touto smlouvou, ke kterým je jinak oprávněn výlučně statutární orgán zhotovitele.



- Všeobecně pověřeným pracovníkem zhotovitele je:

- Hlavním stavbyvedoucím je:

- Zástupcem hlavního stavbyvedoucího je:

- Technologem je:

Článek 18

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 18.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje, v případech vyžadovaných právními předpisy, objednatel. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány.
- 18.2. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
- a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících prostory dotčené realizací díla a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno či v maximální možné míře minimalizováno;
 - b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku;
 - c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla;
 - d) vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne jeho působením; a
 - e) v případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.

Článek 19

Společná ustanovení

- 19.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti.
- 19.2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu obsoletní, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejbližší odpovídá účelu a smyslu této smlouvy.



- 19.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny v jiné, než písemné formě se vylučují a budou považovány za neplatné.
- 19.4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.
- 19.5. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.6. Smluvní strany zajistí, aby byly všeobecně pověřeni pracovníci nebo jejich zástupci pro případ urgentních záležitostí spojených s prováděním díla k dosažení na mobilních telefonech všechny pracovní dny v týdnu.
- 19.7. Smluvní strany mohou určit další speciálně pověřené pracovníky, kteří budou za smluvní strany oprávněni jednat ve specifických provozních záležitostech spojených s prováděním díla nad rámec osob uvedených v čl. 17. odst. 17.4. této smlouvy. Smluvní strany se zavazují si nejpozději do sedmi (7) dnů od podpisu této smlouvy zaslat seznamy těchto pracovníků, spolu s uvedením oblasti, za kterou zodpovídají, a kontaktními údaji. V případě, že dojde ke změnám ve všeobecně nebo speciálně pověřených pracovnících, zavazují se o těchto změnách smluvní strany vzájemně bezodkladně písemně informovat.
- 19.8. Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato smlouva. Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé smluvní straně datovou schránkou, doporučenou poštou na adresu smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy, kurýrem nebo předána osobně. Změny doručovacích údajů musí být druhé smluvní straně doručeny písemně do pěti (5) dnů od jejich vzniku.
- 19.9. Objednatel je zadavatel po uzavření této smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Zhotovitelem je zhotovitel po uzavření této smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Podzhotovitelem je podzhotovitel po uzavření této smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy).
- 19.10. Příslušnou dokumentaci (tj. projektovou dokumentaci) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb z jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.
- 19.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034; pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
- 19.12. **Ukončení smlouvy z důvodu neposkytnutí finanční podpory.** Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna poskytnutím finanční podpory (dotace) z Národního programu Životní prostředí. Neposkytnutí této finanční podpory objednateli, nebo případně podstatná změna podmínek poskytnutí dotace objednateli, která neumožní objednateli financovat provádění sjednaného díla, vč. krácení výše dotace, opravňuje objednatele tuto smlouvu ukončit (vypovědět ji). Smluvní strany se tedy dohodly, že pokud (i) nebude objednateli dotace závazně přiznána (uzavřením dohody o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem dotace a objednatelem či jiným dokumentem s obdobnými právními účinky) ani do deseti (10) měsíců od uzavření této smlouvy nebo (ii) dojde k takové změně podmínek dotace, která neumožní objednateli nadále dílo z prostředků dotace financovat (iii) dojde ke krácení dotace, které neumožní objednateli nadále dílo z prostředků dotace financovat, je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Učinění výpovědi není limitováno žádnou lhůtou. Objednatel se zavazuje zhotovitele informovat o neposkytnutí dotace, příp. o podstatné změně podmínek dotace. V případě, že objednatel vypoví tuto smlouvu z důvodu nepřiznání dotace či změny podmínek dotace či krácení dotace, nejedná se o porušení této smlouvy a zhotovitel není oprávněn uplatňovat vůči objednateli jakékoliv nároky, a to zejména ani nároky na náhradu újm a ušlého zisku, účelně vynaložených nákladů či smluvních sankcí apod.



Článek 20 Závěrečná ustanovení

- 20.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele a případně také na oficiálních webových stránkách objednatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 20.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom (1) vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li tato smlouva uzavřena v elektronické podobě připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
- 20.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 20.4. Přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1: Projektová dokumentace (samostatná složka);
 - Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr;
 - Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy;
 - Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů;
 - Příloha č. 5: Podrobný harmonogram výstavby;
- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 2 až 5.
- 20.5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
- 20.6. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 20.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 679/2016 (GDPR), objednatel bude zpracovávat tyto osobní údaje: jméno a příjmení statutárního orgánu, osob oprávněných jednat ve věcech technických a smluvních, e-mail a telefonní čísla. Tyto osobní údaje je nezbytné zpracovat pro účely plnění z této smlouvy. Tyto osobní údaje budou správcem (objednatel) zpracovávány po dobu deseti (10) let v souladu s povinností uchovávat dokumenty k veřejné zakázce a podle zákona o DPH daňové doklady.
- 20.8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 20.9. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu (včetně plného textu této smlouvy a jejích příloh) a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících v zákonem požadovaném rozsahu (např. na profilu zadavatele). Zhotovitel je povinen zajistit a prohlašuje, že zajistil, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné údaje (např. osobní údaje osob), které by neměly být zveřejněny dle platných právních předpisů. Pro případ, že by zhotovitel zjistil, že tato smlouva obsahuje v určitých ustanovení údaje (např. osobní údaje osob), které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se na tuto skutečnost objednateli bez odkladu, nejdéle však do pěti (5) dnů od uzavření smlouvy, písemně upozornit, a současně objednateli předat kopii uzavřené smlouvy se začerněnými údaji, které nemají být zveřejněny a požádat, aby smlouva byla zveřejněna bez těchto údajů. Objednatel však není povinen žádosti zhotovitele vyhovět, pokud dojde k závěru, že je nedůvodná.
- 20.10. Objednatel podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Přestavky u Čerčan na jeho zasedání konaném dne 26. 11. 2025 (usnesení č. 25/9/25).



Za objednatele:

Přestavky u Čerčan, dne:

Jan Mikulanda
psal
2.18
0'

Jan Mikulanda
starosta obce

Za zhotovitele:

Kolín, dne:

Radek Němec
jednatel
T4 Building s.r.o.

Ing. Daniel Mandula
jednatel
T4 Building s.r.o.

Ing. Petr Kašpar
místopředseda představenstva
POHL cz, a.s.

Ing. Rafael Moreno
člen představenstva
POHL cz, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5630/002-1
Stavba: VODOVOD BORKA

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

IČ:
DIČ:

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

IČ:
DIČ:

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
M. Morská

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			43 974 990,53
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	43 974 990,53	9 234 748,01
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			53 209 738,54

R
N

In
Da
M

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5630/002-1

Stavba: VODOVOD BORKA

Místo: Obec Přestavlky u Čerčan

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Obec Přestavlky u Čerčan

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Zpracovatel: M. Morská

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ

Náklady stavby celkem

43 974 990,53 53 209 738,54

IO.01	Příváděcí řad A-1, příváděcí řad A-2	15 548 418,25	18 813 586,08	ING
IO.02	Vodovodní řady	13 200 131,25	15 972 158,81	ING
IO.02.01	Řad A	2 604 552,89	3 151 509,00	Soupis
IO.02.01.1	Řad A - nezpůsobilé výdaje	356 967,38	431 930,53	Soupis
IO.02.02	Řad A1	3 158 032,75	3 821 219,63	Soupis
IO.02.03	Řad A2	224 553,31	271 709,51	Soupis
IO.02.04	Řad A3	732 608,11	886 455,81	Soupis
IO.02.05	Řad A3a	193 731,88	234 415,57	Soupis
IO.02.06	Řad A4	442 246,75	535 118,57	Soupis
IO.02.07	Řad A5	363 697,89	440 074,45	Soupis
IO.02.08	Řad A6	314 962,82	381 105,01	Soupis
IO.02.09	Řad B	1 086 221,13	1 314 327,57	Soupis
IO.02.09.1	Řad B - nezpůsobilé výdaje	341 861,92	413 652,92	Soupis
IO.02.10	Řad B1- nezpůsobilé výdaje	417 738,14	505 463,15	Soupis
IO.02.11	Řad B2 - nezpůsobilé výdaje	719 060,73	870 063,48	Soupis
IO.02.12	Řad B3_nezpůsobilé výdaje	740 722,32	896 274,01	Soupis
IO.02.13	Řad B3a	1 503 173,23	1 818 839,61	Soupis
IO.03	Vodovodní odbočky	870 107,45	1 052 830,01	ING

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
IO.03.1	Vodovodní odbočky-nezpůsobilé výdaje	2 395 575,08	2 898 645,85	ING
SO 01	ATS	8 922 156,85	10 795 809,79	STA
SO 01.1	ATS BORKA	8 922 156,85	10 795 809,79	Soupis
01.1	Objekt s akumulací 2 x 15 m3	5 391 301,61	6 523 474,95	Soupis
01.2	Odpad z akumulace	531 929,02	643 634,11	Soupis
01.4	Oplocení	228 431,21	276 401,76	Soupis
01.6	Technologická část	1 584 317,05	1 917 023,63	Soupis
01.7	Elektro část	1 186 177,96	1 435 275,33	Soupis
SO 02	Vodoměrná předávací šachta	1 137 515,58	1 376 393,85	STA
02.1	Stavební řešení VŠ	610 063,77	738 177,16	Soupis
02.2	Technologická část	527 451,81	638 216,69	Soupis
SO 03	Přípojka NN	81 086,07	98 114,14	STA
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	1 820 000,00	2 202 200,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA
Objekt:
IO.01 - Přiváděcí řad A-1, přiváděcí řad A-2

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

IČ:
DIČ:

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

IČ:
DIČ:

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
M. Morská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	15 548 418,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 548 418,25	21,00%	3 265 167,83
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	18 813 586,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: IO.01 - Příváděcí řad A-1, příváděcí řad A-2

Místo: Obec Přestavky u Čerčan
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		15 548 418,25
HSV - Práce a dodávky HSV		14 901 789,85
1 - Zemní práce		9 575 801,04
2 - Zakládání		31 640,40
4 - Vodorovné konstrukce		252 776,64
5 - Komunikace pozemní		168 481,20
8 - Trubní vedení		4 787 122,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		44 173,20
997 - Přesun sutě		41 323,33
998 - Přesun hmot		471,33
M - Práce a dodávky M		646 628,40
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		25 296,00
23-M - Montáže potrubí		614 612,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		6 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA

Objekt: IO.01 - Příváděcí řad A-1, příváděcí řad A-2

Místo: Obec Přestavky u Čerčan

Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan

Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025

Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,

Zpracovatel: M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

15 548 418,25

D HSV Práce a dodávky HSV

14 901 789,85

D 1 Zemní práce

9 575 801,04

1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101101					
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			"PASPORT ZELENĚ MIMO LESNÍ POZEMKY					
VV			2					
					2,000			
2	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	6,000	780,00	4 680,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101102					
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			"PASPORT ZELENĚ MIMO LESNÍ POZEMKY					
VV			6					
					6,000			
3	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	960,00	1 920,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101103					
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			"PASPORT ZELENĚ MIMO LESNÍ POZEMKY					
VV			2					
					2,000			
4	K	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	2,000	1 140,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101104					
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			"PASPORT ZELENĚ MIMO LESNÍ POZEMKY					
VV			2					
					2,000			
5	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101					
6	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	720,00	4 320,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102					
7	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251103					
8	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000	1 440,00	2 880,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251104					

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	113106190	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami vyplněnými kamenivem	m2	27,000	228,00	6 156,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106190					
VV			"panel. plocha - rozebrání pro opětovné využití					
VV			18,00*1,50					
					27,000			
10	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	80,000	108,00	8 640,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107163					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL ULOŽENÍ POTRUBÍ					
VV			"asfalt. kom					
VV			"A-2" 80,00*1,00					
VV			Součet					
					80,000			
					80,000			
11	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	22,500	108,00	2 430,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL ULOŽENÍ POTRUBÍ					
VV			"asfalt. kom					
VV			"A-1" 4,50*1,00					
VV			"beton. panely					
VV			"A-1" 18,00*1,00					
VV			Součet					
					4,500			
					18,000			
					22,500			
12	K	113155124	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	84,500	180,00	15 210,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113155124					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL ULOŽENÍ POTRUBÍ					
VV			"asfalt. kom					
VV			"A-1" 4,50*1,00					
VV			"A-2" 80,00*1,00					
VV			Součet					
					4,500			
					80,000			
					84,500			
13	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	900,000	9,60	8 640,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201					
14	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	90,000	1,20	108,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301					
15	K	119001403	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN přes 500 do 700 mm	m	2,000	1 140,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001403					
VV			"potrubí plynu					
VV			1,00*2					
					2,000			
16	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	1,000	960,00	960,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001406					
VV			"potrubí vodovodu					
VV			1,00					
					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	1,000	960,00	960,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412					
		VV	"potrubí kanalizace					
		VV	1,00		1,000			
18	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	4,000	780,00	3 120,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001422					
		VV	"kabel optický, sdělovací					
		VV	1,00*4		4,000			
19	K	121111201	Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy	m2	1 136,000	48,00	54 528,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121111201					
		VV	"manipulační pruh					
		VV	"A-2" 142,00*8,00		1 136,000			
20	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	352,000	48,00	16 896,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113					
		VV	"KOORDINAČNÍ SITUACE č. 1, 2, 3, 4, 5					
		VV	"zatravňená plocha					
		VV	"A-1" 44,00*8,00		352,000			
		VV	Součet		352,000			
21	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 120,000	48,00	101 760,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123					
		VV	"KOORDINAČNÍ SITUACE č. 1, 2, 3, 4, 5					
		VV	"zatravňená plocha					
		VV	"A-2" 265,00*8,00		2 120,000			
22	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	12 477,600	48,00	598 924,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151125					
		VV	"KOORDINAČNÍ SITUACE č. 1, 2, 3, 4, 5					
		VV	"pole - manipulační pruh					
		VV	"A-2" 978,20*8,00		7 825,600			
		VV	"A-2" 504,00*8,00		4 032,000			
		VV	"A-2 jámy protlaku					
		VV	50,00*6+80,00*4		620,000			
		VV	Součet		12 477,600			
23	K	121151213	Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	1 136,000	48,00	54 528,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151213					
24	K	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	45,600	348,00	15 868,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151201					
		VV	"SITUACE					
		VV	"jámy protlaku startovací - 6x					
		VV	3,00*2,00*2,00*6		72,000			
		VV	"jámy protlaku cílové - 4x					
		VV	5,00*2,00*2,00*4		80,000			
		VV	Mezisoučet		152,000			
		VV	"zemina sk.2 - 30%" 152,00*0,30		45,600			
25	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	53,200	348,00	18 513,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251201					
		VV	"zemina sk.3 - 35%" 152,00*0,35		53,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	38,000	456,00	17 328,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351201						
	VV	"zemina sk.4 - 25%" 152,00*0,25			38,000			
27	K	131451201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3	m3	15,200	1 560,00	23 712,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131451201						
	VV	"zemina sk.5 - 10%" 152,00*0,10			15,200			
28	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	926,700	348,00	322 491,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154206						
	VV	"měřeno projektantem						
	VV	"A-1"124,00			124,000			
	VV	"A-2" 2965,00			2 965,000			
	VV	Mezisoučet			3 089,000			
	VV	"zemina sk.2 - 30%" 3089,00*0,30			926,700			
29	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 081,150	348,00	376 240,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254206						
	VV	"zemina sk.3 - 35%" 3089,00*0,35			1 081,150			
30	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	772,250	456,00	352 146,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354206						
	VV	"zemina sk.4 - 25%" 3089,00*0,25			772,250			
31	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	308,900	1 560,00	481 884,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454206						
	VV	"zemina sk.5 - 10%" 3089,00*0,10			308,900			
32	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	324,100	9,60	3 111,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101						
	VV	"výkopy celkem						
	VV	"jámy" 152,00			152,000			
	VV	"rýhy" 3089,00			3 089,000			
	VV	Mezisoučet			3 241,000			
	VV	"předpoklad 10%						
	VV	3241,00*0,10			324,100			
33	K	141721217	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 250 do 280 mm	m	115,000	2 700,00	310 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/141721217						
	VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA						
	VV	"SITUACE č.4						
	VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘÍVÁDĚCÍ ŘAD - část 2						
	VV	21,00+29,00+12,00+18,00+35,00			115,000			
34	K	141721257	Řízený zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 250 do 280 mm	m	369,000	2 700,00	996 300,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/141721257						
	VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA						
	VV	"SITUACE č.4						
	VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘÍVÁDĚCÍ ŘAD - část 2						
	VV	64,00+57,00+67,00+99,00+82,00			369,000			
35	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	232,000	60,00	13 920,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101201						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,00+2,00)*2*2,00*6		120,000			
	VV		(5,00+2,00)*2*2,00*4		112,000			
	VV		Součet		232,000			
36	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepršení nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	232,000	30,00	6 960,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101211					
37	K	151101301	Zřízení rozepršení zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložením, hloubky do 4 m	m3	152,000	60,00	9 120,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101301					
38	K	151101311	Odstranění rozepršení stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložením, hloubky do 4 m	m3	152,000	30,00	4 560,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101311					
39	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	4 539,600	9,60	43 580,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131					
	VV		"A-1" 66,00*1,50*2		198,000			
	VV		"A-2" 1447,20*1,50*2		4 341,600			
	VV		Součet		4 539,600			
40	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	4 539,600	1,20	5 447,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231					
41	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201401					
42	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	6,000	180,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201402					
43	K	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	540,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201403					
44	K	162201404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	2,000	828,00	1 656,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201404					
45	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	540,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201411					
46	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	960,00	5 760,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201412					
47	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201413					
48	K	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201414					
49	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	540,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201421					
50	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	960,00	5 760,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201422					
51	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201423					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201424					
53	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	28,000	6,00	168,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301931					
VV			2*14 'Přepočtené koeficientem množství					
54	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	84,000	6,00	504,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301932					
VV			6*14 'Přepočtené koeficientem množství					
55	K	162301933	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	28,000	6,00	168,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301933					
VV			2*14 'Přepočtené koeficientem množství					
56	K	162301934	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	28,000	6,00	168,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301934					
VV			2*14 'Přepočtené koeficientem množství					
57	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	28,000	6,00	168,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301951					
VV			2*14 'Přepočtené koeficientem množství					
58	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	84,000	6,00	504,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301952					
VV			6*14 'Přepočtené koeficientem množství					
59	K	162301953	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm	kus	28,000	6,00	168,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301953					
VV			2*14 'Přepočtené koeficientem množství					
60	K	162301954	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm	kus	28,000	6,00	168,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301954					
VV			2*14 'Přepočtené koeficientem množství					
61	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	28,000	6,00	168,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301971					
VV			2*14 'Přepočtené koeficientem množství					
62	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	84,000	6,00	504,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301972					
VV			6*14 'Přepočtené koeficientem množství					
					84,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	162301973	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	28,000	6,00	168,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301973					
VV			2*14 'Přepočtené koeficientem množství					
64	K	162301974	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	28,000	6,00	168,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301974					
VV			2*14 'Přepočtené koeficientem množství					
65	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	13 964,410	180,00	2 513 593,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112					
VV			"přemístění sejmuté lesní hrabanky a půdy na meziskládku					
VV			1136,00*(0,10+0,20)					
VV			Mezisoučet					
VV			"přemístění sejmuté ornice na meziskládku					
VV			352,00*0,20					
VV			2120,00*0,20					
VV			7825,60*0,30					
VV			4032,00*0,30					
VV			620,00*0,30					
VV			Mezisoučet					
VV			"přemístění výkopku na meziskládku					
VV			"jámy" 45,60+53,20					
VV			"rýhy" 926,70+1081,15					
VV			Mezisoučet					
VV			"přemístění sejmuté lesní hrabanky a půdy z meziskládky pro další využití					
VV			340,80					
VV			"přemístění sejmuté ornice z meziskládky pro další využití					
VV			4237,68					
VV			"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití					
VV			"výpočet dle pol.č. 174151101" 1471,50					
VV			Mezisoučet					
VV			"přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby					
VV			"šterkopískové lože" 203,30					
VV			"obsyp šterkopískem" 913,00					
VV			"zásyp šterkodrtí" 113,00					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
66	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	635,150	183,60	116 613,54	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
VV			"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
VV			"výkop celkem					
VV			"jámy" 45,60+53,20					
VV			"rýhy" 926,70+1081,15					
VV			Mezisoučet					
VV			"odečet výkopku pro další využití					
VV			"výpočet dle pol.č. 174151101"- 1471,50					
VV			Součet					
67	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 175,750	1,20	3 810,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			635,15*5 'Přepočtené koeficientem množství		3 175,750			
68	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 134,350	183,60	208 266,66	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
69	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 671,750	1,20	6 806,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139					
VV			1134,35*5 'Přepočtené koeficientem množství		5 671,750			
70	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7 914,430	48,00	379 892,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
VV			"přemístění sejmuté lesní hrabanky a půdy z meziskládky pro další využití		340,800			
VV			340,80					
VV			"přemístění sejmuté ornice z meziskládky pro další využití		4 237,680			
VV			4237,68					
VV			"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití		1 471,500			
VV			"výpočet dle pol.č. 174151101" 1471,50		6 049,980			
VV			Mezisoučet					
VV			"přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby		203,300			
VV			"šterkopískové lože" 203,30		913,000			
VV			"obsyp šterkopískem" 913,00		113,000			
VV			"zásyp šterkodrti" 113,00		1 229,300			
VV			Mezisoučet					
VV			"odvoz přebytečného výkopku z meziskládky na skládku		635,150			
VV			"dle pol.č. 162751117" 635,15		635,150			
VV			Mezisoučet		7 914,430			
VV			Součet					
71	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 185,100	150,00	477 765,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
VV			1769,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		3 185,100			
72	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 769,500	18,00	31 851,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
VV			"dle pol.č. 162751117" 635,15		635,150			
VV			"dle pol.č. 162751137" 1134,35		1 134,350			
VV			Součet		1 769,500			
73	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 584,500	228,00	361 266,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			"měřeno projektantem					
VV			"zásyp výkopkem v RT					
VV			"A-1" 48,70		48,700			
VV			"A-2" 1422,80		1 422,800			
VV			Mezisoučet		1 471,500			
VV			"zásyp ŠD ve ZP					
VV			"A-1" 25,00		25,000			
VV			"A-2" 88,00		88,000			
VV			Mezisoučet		113,000			
VV			Součet		1 584,500			
74	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	226,000	355,20	80 275,20	CS ÚRS 2023 02
VV			113,00*2,00		226,000			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	913,000	240,00	219 120,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
		VV	"měřeno projektantem					
		VV	"vč. obsypu potrubí křížení plynovodu DN 500, DN700					
		VV	"A-1" 28,00		28,000			
		VV	"A-2" 885,00		885,000			
		VV	Součet		913,000			
76	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	1 826,000	261,60	477 681,60	CS ÚRS 2023 02
		VV	913*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 826,000			
77	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	352,000	36,00	12 672,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103					
		VV	"zatrávněná plocha					
		VV	"A-1" 44,00*8,00		352,000			
		VV	Součet		352,000			
78	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 120,000	36,00	76 320,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351113					
		VV	"zatrávněná plocha					
		VV	"A-2" 265,00*8,00		2 120,000			
79	K	181351115	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	14 749,600	36,00	530 985,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351115					
		VV	"KOORDINAČNÍ SITUACE č. 1, 2, 3, 4, 5					
		VV	"pole					
		VV	"A-2" 978,20*8,00		7 825,600			
		VV	"A-2" 504,00*8,00		4 032,000			
		VV	"A-2 jámy protlaku					
		VV	50,00*6+80,00*4		620,000			
		VV	"lesní hrabanky					
		VV	"A-2" 142,00*8,00		1 136,000			
		VV	"lesní půda					
		VV	"A-2" 142,00*8,00		1 136,000			
		VV	Součet		14 749,600			
80	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 472,000	24,00	59 328,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121					
		VV	"zatrávněná plocha					
		VV	"A-1" 44,00*8,00		352,000			
		VV	"A-2" 265,00*8,00		2 120,000			
		VV	Součet		2 472,000			
81	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	74,160	156,00	11 568,96	CS ÚRS 2023 02
		VV	2472*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		74,160			
82	K	R17150011	Likvidace odpadu vzniklého při horizontálním vrtání (odvoz, poplatky)	kpl	1,000	78 000,00	78 000,00	
D 2		Zakládání					31 640,40	
83	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	1 551,000	20,40	31 640,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214					
D 4		Vodorovné konstrukce					252 776,64	
84	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	203,300	1 180,80	240 056,64	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111 "měřeno projektantem "šterkopiskové lože fr. 0/8 mm "A-1" 6,30 "A-2" 197,00 Součet		6,300 197,000 203,300			
85	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	1,060	12 000,00	12 720,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313141 "BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY "T-kus" 0,07*2 "koleno" 0,10*1 "oblouk" 0,05*11 "PP koleno" 0,05*3 "Š" 0,04*3 Součet		0,140 0,100 0,550 0,150 0,120 1,060			
D	5		Komunikace pozemní				168 481,20	
86	K	564710003	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm	m2	18,000	164,40	2 959,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564710003 "VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL ULOŽENÍ POTRUBÍ "beton. panely "A-1" 18,00*1,00		18,000			
87	K	564760001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	18,000	330,00	5 940,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760001					
88	K	564871016	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	84,500	409,20	34 577,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871016 "VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL ULOŽENÍ POTRUBÍ "asfalt. kom "A-1" 4,50*1,00 "A-2" 80,00*1,00 Součet		4,500 80,000 84,500			
89	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	84,500	36,00	3 042,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111					
90	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	84,500	30,00	2 535,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231106					
91	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	84,500	654,00	55 263,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144031 "VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL ULOŽENÍ POTRUBÍ "asfalt. kom "A-1" 4,50*1,00 "A-2" 80,00*1,00 Součet		4,500 80,000 84,500			
92	K	577145032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	84,500	586,80	49 584,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577145032 "VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL ULOŽENÍ POTRUBÍ "asfalt. kom "A-1" 4,50*1,00 "A-2" 80,00*1,00 Součet		4,500 80,000 84,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	584921109	Osazení dílců z předpjatého betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 50 mm dílce hmotnosti do 6 t/kus, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2	m2	27,000	540,00	14 580,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/584921109					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL ULOŽENÍ POTRUBÍ					
		VV	"beton. panely - zpětná pokládka					
		VV	"A-1" 18,00*1,50		27,000			
D	8		Trubní vedení				4 787 122,71	
167	K	850425921	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových při opravách DN 500	kus	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/850425921					
		VV	1		1,000			
94	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	12,000	1 320,00	15 840,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/852242122					
95	M	55253235	tvorovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	12,000	2 491,20	29 894,40	CS ÚRS 2023 02
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘÍVÁDĚCÍ ŘAD - část 1					
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘÍVÁDĚCÍ ŘAD - část 2					
		VV	12		12,000			
96	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	12,000	1 320,00	15 840,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122					
97	M	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	3,000	3 078,00	9 234,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘÍVÁDĚCÍ ŘAD - část 1					
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘÍVÁDĚCÍ ŘAD - část 2					
		VV	3		3,000			
98	M	55250642	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	6,000	4 256,40	25 538,40	CS ÚRS 2023 02
99	M	55259982	koleno přírubové Q tvárná litina DN 80-90°	kus	3,000	2 527,20	7 581,60	CS ÚRS 2023 02
100	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	2,000	1 680,00	3 360,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857312122					
101	M	55253663	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 150	kus	2,000	2 398,80	4 797,60	CS ÚRS 2023 02
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘÍVÁDĚCÍ ŘAD - část 1					
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘÍVÁDĚCÍ ŘAD - část 2					
		VV	2		2,000			
102	K	857314122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	6,000	2 400,00	14 400,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857314122					
103	M	55253527	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80	kus	6,000	7 456,80	44 740,80	CS ÚRS 2023 02
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘÍVÁDĚCÍ ŘAD - část 1					
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘÍVÁDĚCÍ ŘAD - část 2					
		VV	6		6,000			
168	K	857424122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 500	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857424122					
		VV	1"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘÍVÁDĚCÍ ŘAD - část 1		1,000			
169	M	55251747	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 500/150	kus	1,000	116 560,80	116 560,80	CS ÚRS 2023 02
104	K	871321211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm	m	2 035,000	198,00	402 930,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871321211					
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘÍVÁDĚCÍ ŘAD - část 1					
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘÍVÁDĚCÍ ŘAD - část 2					
		VV	"A-1" 66,00		66,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"A-2" 1969,00		1 969,000			
	VV		Součet		2 035,000			
105	M	28613678	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 160 x 14,6mm	m	2 065,525	951,60	1 965 553,59	CS ÚRS 2023 02
Poznámka k položce: Trubka vodovodní 160X14,6 PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitostí a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem 2035*1,015 'Přepočtené koeficientem množství								
	VV				2 065,525			
106	K	871361151	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 250 x 14,8 mm	m	484,000	276,00	133 584,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871361151 VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘIVÁDĚCÍ ŘAD - část 2 VV "potrubí protlaku VV 21,00+64,00+29,00+57,00+12,00+67,00+99,00+18,00+82,00+35,00								
					484,000			
107	M	28613136	trubka vodovodní PE100 RC PN 10 SDR17 250x14,8mm	m	491,260	1 002,00	492 242,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		484*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		491,260			
108	K	877321101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 160	kus	227,000	540,00	122 580,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877321101 VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘIVÁDĚCÍ ŘAD - část 1 VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘIVÁDĚCÍ ŘAD - část 2 VV 100+127								
					227,000			
109	M	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	227,000	618,00	140 286,00	CS ÚRS 2023 02
110	K	877321201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 160	kus	81,000	1 560,00	126 360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877321201								
111	M	28614901-1	oblouk 11° SDR11 PE 100 RC PN16 D 160mm	kus	17,000	2 239,20	38 066,40	
112	M	28614901-2	oblouk 22° SDR11 PE 100 RC PN16 D 160mm	kus	7,000	2 239,20	15 674,40	
113	M	28614901-3	oblouk 30° SDR11 PE 100 RC PN16 D 160mm	kus	8,000	2 239,20	17 913,60	
114	M	28614901	oblouk 45° SDR11 PE 100 RC PN16 D 160mm	kus	17,000	2 239,20	38 066,40	CS ÚRS 2023 02
VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘIVÁDĚCÍ ŘAD - část 1 VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘIVÁDĚCÍ ŘAD - část 2 VV 17								
					17,000			
115	M	28653139	nákružek lemový PE 100 SDR11 160mm	kus	16,000	494,40	7 910,40	CS ÚRS 2023 02
116	M	M2865160	příruba otočná PP/ocel D160 PN10/16	kus	16,000	915,60	14 649,60	
174	K	877325217	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 redukci d 160/110	kus	1,000	492,00	492,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877325217 VV 1"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘIVÁDĚCÍ ŘAD - část 1								
					1,000			
175	M	28614980	elektroredukce PE 100 PN16 D 160-110mm	kus	1,000	1 704,00	1 704,00	CS ÚRS 2023 02
117	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	6,000	1 440,00	8 640,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112								
118	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	6,000	9 367,20	56 203,20	CS ÚRS 2023 02
VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘIVÁDĚCÍ ŘAD - část 1 VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘIVÁDĚCÍ ŘAD - část 2 VV 6								
					6,000			
119	M	M7551050	zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m	kus	6,000	3 664,80	21 988,80	
120	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	6,000	1 440,00	8 640,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891247112					
121	M	H1222100	hydrant podzemní plnopřítokový DN 80, 1000 mm	kus	6,000	35 864,40	215 186,40	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘIVÁDĚCÍ ŘAD - část 1					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘIVÁDĚCÍ ŘAD - část 2					
	VV		6	6,000				
170	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891261112					
	VV		1"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘIVÁDĚCÍ ŘAD - část 1	1,000				
171	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	1,000	10 992,00	10 992,00	CS ÚRS 2023 02
122	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891311112					
123	M	42221306	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm	kus	1,000	17 493,60	17 493,60	CS ÚRS 2023 02
124	M	M7561050	zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 100-150, rozsah 1,05-1,75 m	kus	1,000	3 664,80	3 664,80	
125	K	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891319111					
126	M	42271456	pás navrtávací z tvárné litiny DN 500mm, rozsah (510-570), odbočka DN 150	kus	1,000	27 212,40	27 212,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘIVÁDĚCÍ ŘAD - část 1					
	VV		1	1,000				
172	K	891429951	Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/příruba DN 500	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891429951					
	VV		1"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘIVÁDĚCÍ ŘAD - část 1	1,000				
173	M	31951026	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 500	kus	1,000	117 234,00	117 234,00	CS ÚRS 2023 02
127	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	2 035,000	31,20	63 492,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		2035,00	2 035,000				
128	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	2 035,000	54,00	109 890,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892353122					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		2035,00	2 035,000				
129	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	2 280,00	4 560,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111					
130	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	7,000	3 480,00	24 360,00	
	VV		6+1	7,000				
131	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	7,000	1 359,60	9 517,20	
132	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	7,000	250,80	1 755,60	
133	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	6,000	4 200,00	25 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401113					
134	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	6,000	3 776,40	22 658,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘIVÁDĚCÍ ŘAD - část 1					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘIVÁDĚCÍ ŘAD - část 2					
	VV		6	6,000				
135	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	6,000	1 038,00	6 228,00	CS ÚRS 2023 02
136	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	12,000	679,20	8 150,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	M	M303102	sloupek ocelový orientační vodovod D 48mm dl. 1,8m	kus	12,000	1 819,20	21 830,40	
138	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	2 238,500	42,00	94 017,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111					
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘIVÁDĚCÍ ŘAD - část 1					
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘIVÁDĚCÍ ŘAD - část 2					
		VV	"A-1" 66,00		66,000			
		VV	"A-2" 1969,00		1 969,000			
		VV	Mezisoučet		2 035,000			
		VV	2035*1,10		2 238,500			
139	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	1 551,000	9,60	14 889,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113					
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘIVÁDĚCÍ ŘAD - část 1					
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘIVÁDĚCÍ ŘAD - část 2					
		VV	"A-1" 66,00		66,000			
		VV	"A-2" 1969,00-484,00		1 485,000			
		VV	Součet		1 551,000			
140	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	4,000	9,60	38,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL KŘÍŽENÍ VODOVODU S PLYNOVODEM					
		VV	"křížení plynovodu DN 500, DN700					
		VV	"žlutá výstražná folie					
		VV	1,00*2*2		4,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 173,20	
141	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	45,000	80,40	3 618,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL ULOŽENÍ POTRUBÍ					
		VV	"beton. panely					
		VV	"separační vrstva geotextilie 2x					
		VV	"A-1" 18,00*1,00+18,00*1,50		45,000			
142	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	169,000	112,80	19 063,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211					
143	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	169,000	108,00	18 252,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL ULOŽENÍ POTRUBÍ					
		VV	"asfalt. kom					
		VV	"A-1" 4,50*2		9,000			
		VV	"A-2" 80,00*2		160,000			
		VV	Součet		169,000			
144	K	979094441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	27,000	120,00	3 240,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979094441					
D	997		Přesun sutě				41 323,33	
145	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	66,732	247,20	16 496,15	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
146	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	934,248	1,20	1 121,10	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
		VV	66,732*14 'Přepočtené koeficientem množství		934,248			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	21,600	240,00	5 184,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571					
	VV		"panel. plocha - rozebrání pro opětovné využití					
	VV		"odvoz na meziskládku					
	VV		10,80		10,800			
	VV		"doprava z meziskládky pro další využití					
	VV		10,80		10,800			
	VV		Součet		21,600			
148	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	86,400	1,20	103,68	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579					
	VV		"panel. plocha - rozebrání pro opětovné využití					
	VV		"odvoz na meziskládku					
	VV		10,80*4		43,200			
	VV		"doprava z meziskládky pro další využití					
	VV		10,80*4		43,200			
	VV		Součet		86,400			
149	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	10,800	120,00	1 296,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612					
	VV		"panel. plocha - rozebrání pro opětovné využití					
	VV		"doprava z meziskládky pro další využití					
	VV		10,80		10,800			
150	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	45,100	150,00	6 765,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
151	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	21,632	478,80	10 357,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875					
D	998		Přesun hmot				471,33	
152	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	35,707	12,00	428,48	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
153	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	35,707	1,20	42,85	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276125					
D	M		Práce a dodávky M				646 628,40	
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				25 296,00	
154	K	R22018201	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace	m	20,000	420,00	8 400,00	
	VV		"uložení obnažených kabelů do půlených chráničků					
	VV		5,00*4		20,000			
155	M	113548-1	chránička pálená červená D110	m	20,000	192,00	3 840,00	
156	K	R22018209	Utěsnění konců kabelových chráničků	kus	8,000	1 632,00	13 056,00	
	VV		8		8,000			
D	23-M		Montáže potrubí				614 612,40	
157	K	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	kus	36,000	240,00	8 640,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032029					
158	K	M230080	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 80 PN 10	kus	36,000	654,00	23 544,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
159	K	230032032	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150	kus	16,000	420,00	6 720,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032032					
160	K	M230150	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 150 PN 10	kus	16,000	1 263,60	20 217,60	
161	K	230202226	Montáž manžety na chráničku potrubí plastového dn přes 110 do 160 mm	kus	20,000	240,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230202226					
162	M	28655120	manžeta chráničky vč. upínací pásky 160x273mm DN 150x250	kus	20,000	2 107,20	42 144,00	CS ÚRS 2023 02
163	K	230202073	Nasunutí potrubní sekce do chráničky nasouvané potrubí plastové dn přes 110 do 160 mm	m	484,000	396,00	191 664,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230202073					
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA IO.01 PŘIVÁDĚCÍ ŘAD - část 2					
VV			"zasouvané potrubí D 160					
VV			21,00+64,00+29,00+57,00+12,00+67,00+99,00+18,00+82,00+35,00					
					484,000			
164	K	230202127	Montáž kluzných objímek pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 19 mm vnějšího průměru potrubí přes 150 do 170 mm	kus	333,000	180,00	59 940,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230202127					
VV			"celková dl. zasouvaného potrubí 484m, objímky po 1,5m					
VV			"484,00/1,50+10					
VV			333					
					333,000			
165	M	28655130-1	objímka kluzná v 19mm	kus	333,000	771,60	256 942,80	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				6 720,00	
166	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	20,000	336,00	6 720,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661512					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA
Objekt:
IO.02 - Vodovodní řady
Soupis:
IO.02.01 - Řad A

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

IČ:
DIČ:

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

IČ:
DIČ:

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
M. Morská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 604 552,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 604 552,89	21,00%	546 956,11
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 151 509,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: IO.02 - Vodovodní řady

Soupis: IO.02.01 - Řad A

Místo: Obec Přestavky u Čerčan
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 604 552,89
HSV - Práce a dodávky HSV		2 563 521,29
1 - Zemní práce		1 115 400,45
2 - Zakládání		8 298,11
4 - Vodorovné konstrukce		22 702,83
5 - Komunikace pozemní		295 040,40
8 - Trubní vedení		792 697,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		151 461,00
997 - Přesun sutě		177 686,74
998 - Přesun hmot		234,64
M - Práce a dodávky M		41 031,60
23-M - Montáže potrubí		35 655,60
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		5 376,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: IO.02 - Vodovodní řady
Soupis: IO.02.01 - Řad A

Místo: Obec Přestavky u Čerčan Datum: 17.12.2025
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan Projektant: Vodohospodářský
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL Zpracovatel: rozvoj a výstavba,
M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 604 552,89

D HSV Práce a dodávky HSV 2 563 521,29

D 1 Zemní práce 1 115 400,45

1	K	113106290	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem	m2	109,500	228,00	24 966,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106290 "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ "panel. plocha - rozebrání pro opětovné využití 73,00*1,50	109,500				
2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	73,000	108,00	7 884,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107163 "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ "beton. panely 73,00*1,00	73,000				
3	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	280,000	120,00	33 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107164 "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ "asfalt. kom 320,00-40	280,000				
4	K	113155124	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	280,000	180,00	50 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113155124 "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ "asfalt. kom 320,00-40	280,000				
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	450,000	9,60	4 320,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 450	450,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	45,000	1,20	54,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301 45					
					45,000			
7	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	16,000	780,00	12 480,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001422 "kabel sdělovací					
					1,00*8	8,000		
					"kabel NN	8,000		
					1,00*8	8,000		
					Součet	16,000		
8	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	22,800	72,00	1 641,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103 "KOORDINAČNÍ SITUACE č. 5,6,7					
					"zatravněná plocha	22,800		
					11,40*2,00			
9	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	208,709	348,00	72 630,73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154206 "měřeno projektantem					
					764,50*0,91	695,695		
					"zemina sk. 2 -30%" 764,50*0,30*0,91	208,709		
10	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	243,493	348,00	84 735,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254206 "zemina sk. 3-35%" 764,50*0,35*0,91					
					243,493			
11	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	173,924	456,00	79 309,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354206 "zemina sk. 4-25%" 764,50*0,25*0,91					
					173,924			
12	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	69,570	1 560,00	108 529,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454206 "zemina sk. 5-10%" 764,50*0,10*0,91					
					69,570			
13	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	69,524	9,60	667,43	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101 "výkopy celkem					
					"rýhy" 764,00*0,9	687,600		
					Mezisoučet	687,600		
					"předpoklad 10%	69,524		
					764,00*0,10*0,91			
14	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	1 392,300	9,60	13 366,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131 450,00*1,70*2*0,91					
					1 392,300			
15	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	1 392,300	1,20	1 670,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	1 076,050	180,00	193 689,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112					
	VV		"přemístění sejmuté ornice na meziskládku					
	VV		22,80*0,20		4,560			
	VV		"přemístění výkopku na meziskládku					
	VV		"rýhy" (229,35+267,575)*0,91		452,202			
	VV		Mezisoučet		456,762			
	VV		"přemístění sejmuté ornice z meziskládky pro další využití					
	VV		4,56		4,560			
	VV		"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití					
	VV		"výpočet dle pol.č. 174151101" (543,00-46,075)*0,91		452,202			
	VV		Mezisoučet		456,762			
	VV		"přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby					
	VV		"šterkopískové lože" 4,60*0,91		4,186			
	VV		"obsyp šterkopískem" 174,00*0,91		158,340			
	VV		Mezisoučet		162,526			
	VV		Součet		1 076,050			
17	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	285,421	180,00	51 375,78	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651132					
	VV		"přemístění výkopku na meziskládku					
	VV		"rýhy" (191,125+76,45)*0,91		243,493			
	VV		"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití					
	VV		46,075*0,91		41,928			
	VV		Součet		285,421			
18	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	201,565	183,60	37 007,33	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
	VV		"výkop celkem					
	VV		"rýhy" (191,125+76,45)*0,91		243,493			
	VV		"odečet výkopku pro zpětný zásyp "- 46,075*0,91		-41,928			
	VV		Součet		201,565			
19	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 007,825	1,20	1 209,39	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139					
	VV		201,565*5 'Přepočtené koeficientem množství		1 007,825			
20	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	619,288	48,00	29 725,82	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	VV		"přemístění sejmuté ornice z meziskládky pro další využití					
	VV		4,56		4,560			
	VV		"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití					
	VV		"výpočet dle pol.č. 174151101" (543,00-46,075)*0,91		452,202			
	VV		Mezisoučet		456,762			
	VV		"přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby					
	VV		"šterkopískové lože" 4,60*0,91		4,186			
	VV		"obsyp šterkopískem" 174,00*0,91		158,340			
	VV		Mezisoučet		162,526			
	VV		Součet		619,288			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	243,493	48,00	11 687,66	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112					
		VV	"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití					
		VV	46,075*0,91		41,928			
		VV	"odvoz přebytečného výkopku z meziskládky na skládku					
		VV	"dle pol.č. 162751137" 221,50*0,91		201,565			
		VV	Součet		243,493			
22	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	362,817	150,00	54 422,55	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
		VV	201,565*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		362,817			
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	201,565	18,00	3 628,17	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
		VV	"dle pol.č. 162751137" 221,50*0,91		201,565			
		VV	Součet		201,565			
24	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	495,480	228,00	112 969,44	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
		VV	"zásyp výkopkem v RT					
		VV	15,00		15,000			
		VV	"zásyp výkopkem ve ZP					
		VV	528,00*0,91		480,480			
		VV	Součet		495,480			
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	158,340	240,00	38 001,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
		VV	"měřeno projektantem					
		VV	174,00*0,91		158,340			
26	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	316,680	261,60	82 843,49	CS ÚRS 2023 02
		VV	158,34*2 'Přepočtené koeficientem množství		316,680			
27	K	181351003	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	22,800	72,00	1 641,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003					
		VV	"zatrávněná plocha					
		VV	11,40*2,00		22,800			
28	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	22,800	36,00	820,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131					
29	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,684	180,00	123,12	CS ÚRS 2023 02
		VV	22,8*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,684			
	D	2	Zakládání				8 298,11	
30	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	406,770	20,40	8 298,11	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214					
		VV	447*0,91		406,770			
	D	4	Vodorovné konstrukce				22 702,83	
31	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,186	1 180,80	4 942,83	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
		VV	"měřeno projektantem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šterkopískové lože fr. 0/8 mm					
	VV		4,60*0,91		4,186			
32	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	1,480	12 000,00	17 760,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313141						
	VV	"BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY						
	VV	"T-kus" 0,07*5						
	VV	"kříž" 0,10*1						
	VV	"koleno" 0,03*2						
	VV	"oblouk" 0,05*5						
	VV	"PP koleno" 0,05*0						
	VV	"Š" 0,04*18						
	VV	Součet						
					1,480			
D	5	Komunikace pozemní						295 040,40
33	K	564710003	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm	m2	73,000	164,40	12 001,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564710003						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ						
	VV	"beton. panely						
	VV	73,00*1,00						
					73,000			
34	K	564750101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	84,000	286,80	24 091,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750101						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ						
	VV	"šterková cesta tl. 300mm						
	VV	"tl. 150 x2" 42,00*2						
					84,000			
35	K	564760001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	73,000	330,00	24 090,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760001						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ						
	VV	"beton. panely						
	VV	73,00*1,00						
					73,000			
36	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	280,000	205,20	57 456,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ						
	VV	"asfalt. kom						
	VV	320,00-40						
					280,000			
37	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	280,000	231,60	64 848,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ						
	VV	"asfalt. kom						
	VV	320,00-40						
					280,000			
38	K	564931512	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	280,000	154,80	43 344,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564931512						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ						
	VV	"asfalt. kom						
	VV	320,00-40						
					280,000			
39	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	280,000	36,00	10 080,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111						
40	K	584921111	Osazení dílců z předpjatého betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 50 mm dílce hmotnosti do 6 t/kus, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2	m2	109,500	540,00	59 130,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/584921111						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"panel. plocha - zpětná pokládka					
	VV		73,00*1,50		109,500			
D	8		Trubní vedení				792 697,12	
41	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	6,000	1 320,00	7 920,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/852242122					
42	M	55253239	tvorovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	1,000	3 040,80	3 040,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A					
	VV		1		1,000			
43	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	8,000	1 320,00	10 560,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122					
44	M	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	8,000	1 165,20	9 321,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A					
	VV		8		8,000			
45	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	6,000	1 680,00	10 080,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857244122					
46	M	55253510	tvorovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	5,000	3 393,60	16 968,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A					
	VV		5		5,000			
47	M	55253590	kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 80/80	kus	1,000	7 852,80	7 852,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A					
	VV		1		1,000			
48	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	407,000	168,00	68 376,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871241211					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A					
	VV		447,00-40		407,000			
49	M	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm	m	413,105	296,40	122 444,32	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: Trubka vodovodní 90X8,2 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
	VV		407*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		413,105			
50	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	47,000	420,00	19 740,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101					
51	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	47,000	266,40	12 520,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A					
	VV		22+30-5		47,000			
52	K	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	27,000	708,00	19 116,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241201					
53	M	28614897-1	oblouk 11° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	2,000	1 199,40	2 398,80	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A					
	VV		2		2,000			
54	M	28614897-2	oblouk 22° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	1,000	1 199,40	1 199,40	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	M	28614897	oblouk 45° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	2,000	1 199,40	2 398,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A		2,000			
	VV		2					
56	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	11,000	222,00	2 442,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A		11,000			
	VV		11					
57	M	M2865090	příruba PP/ocel D90 PN10/16	kus	11,000	460,80	5 068,80	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A		11,000			
	VV		11					
58	K	877241210	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 90	kus	2,000	708,00	1 416,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241210					
59	M	28614236	koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	1 199,40	2 398,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A		2,000			
	VV		2					
60	K	877321101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 160	kus	8,000	540,00	4 320,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877321101					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A		8,000			
	VV		8					
61	M	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	8,000	618,00	4 944,00	CS ÚRS 2023 02
62	K	877321201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 160	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877321201					
63	M	28653139	nákržek lemový PE 100 SDR11 160mm	kus	1,000	494,40	494,40	CS ÚRS 2023 02
64	M	M2865160	příruba PP/ocel D160 PN10/16	kus	1,000	915,60	915,60	
65	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	18,000	1 440,00	25 920,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112					
66	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	18,000	9 367,20	168 609,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A		18,000			
	VV		18					
67	M	M7551050	zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m	kus	18,000	3 664,80	65 966,40	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A		18,000			
	VV		18					
68	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	407,000	31,20	12 698,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA		407,000			
	VV		447,00-40					
69	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	407,000	54,00	21 978,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA		407,000			
	VV		447,00-40					
70	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111					
71	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	18,000	3 480,00	62 640,00	
	VV		18					
72	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	18,000	1 359,60	24 472,80	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A		18,000			
	VV		18					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	18,000	250,80	4 514,40	
	VV		18		18,000			
74	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	3,000	625,20	1 875,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899712111						
	VV	"ZNAČENÍ VODOVODU						
	VV	3						
					3,000			
75	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	16,000	679,20	10 867,20	
76	M	M303102	sloupek ocelový orientační vodovod D 48mm dl. 1,8m	kus	16,000	1 819,20	29 107,20	
	VV	"ZNAČENÍ VODOVODU						
	VV	16						
					16,000			
77	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	447,700	42,00	18 803,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111						
	VV	407,00*1,10						
					447,700			
78	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	407,000	9,60	3 907,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113						
	VV	407						
					407,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							151 461,00	
79	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	182,500	80,40	14 673,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ						
	VV	"beton. panely						
	VV	"separační vrstva geotextilie 2x						
	VV	73,00*1,00+73,00*1,50						
					182,500			
80	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	560,000	112,80	63 168,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211						
	VV	280*2						
					560,000			
81	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	560,000	108,00	60 480,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ						
	VV	"asf. kom.						
	VV	280,00*2						
					560,000			
82	K	979094441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	109,500	120,00	13 140,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979094441						
D 997 Přesun sutě							177 686,74	
83	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	299,640	247,20	74 071,01	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551						
84	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 194,960	1,20	5 033,95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559						
	VV	299,64*14 'Přepočtené koeficientem množství						
					4 194,960			
85	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	87,600	240,00	21 024,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571						
	VV	"panel. plocha - rozebrání pro opětovné využití						
	VV	"odvoz na meziskládku						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		43,80		43,800			
	VV		"doprava z meziskládky pro další využití					
	VV		43,80		43,800			
	VV		Součet		87,600			
86	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	350,400	1,20	420,48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579						
	VV		"panel. plocha - rozebrání pro opětovné využití					
	VV		"odvoz na meziskládku					
	VV		43,80*4		175,200			
	VV		"doprava z meziskládky pro další využití					
	VV		43,80*4		175,200			
	VV		Součet		350,400			
87	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	43,800	120,00	5 256,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612						
88	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	217,720	150,00	32 658,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873						
89	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	81,920	478,80	39 223,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875						
D 998			Přesun hmot				234,64	
90	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	17,776	12,00	213,31	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101						
91	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	17,776	1,20	21,33	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276125						
D M			Práce a dodávky M				41 031,60	
D 23-M			Montáže potrubí				35 655,60	
92	K	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	kus	38,000	240,00	9 120,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032029						
	VV		38		38,000			
93	K	M230080	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 80 PN 10	kus	38,000	654,00	24 852,00	
	VV		38		38,000			
94	K	230032032	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150	kus	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032032						
95	K	M230150	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 150 PN 10	kus	1,000	1 263,60	1 263,60	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				5 376,00	
96	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	16,000	336,00	5 376,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661512						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA
Objekt:
IO.02 - Vodovodní řady
Soupis:
IO.02.01.1 - Řad A - nezpůsobilé výdaje

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

IČ:
DIČ:

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

IČ:
DIČ:

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
M. Morská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			356 967,38
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	356 967,38	21,00%	74 963,15
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	431 930,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: IO.02 - Vodovodní řady
Soupis: IO.02.01.1 - Řad A - nezpůsobilé výdaje
Místo: Obec Přestavky u Čerčan
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	356 967,38
HSV - Práce a dodávky HSV	353 391,38
1 - Zemní práce	108 786,57
2 - Zakládání	820,69
4 - Vodorovné konstrukce	2 048,85
5 - Komunikace pozemní	25 104,00
8 - Trubní vedení	176 495,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 664,00
997 - Přesun sutě	22 459,64
998 - Přesun hmot	12,59
M - Práce a dodávky M	3 576,00
23-M - Montáže potrubí	3 576,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA

Objekt: IO.02 - Vodovodní řady

Soupis: IO.02.01.1 - Řad A - nezpůsobilé výdaje

Místo: Obec Přestavky u Čerčan

Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan

Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025

Projektant: vodohospodářsky rozvoj a výstavba,

Zpracovatel: M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 356 967,38

D HSV Práce a dodávky HSV 353 391,38

D 1 Zemní práce 108 786,57

1	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	40,000	120,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107164 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV "asfalt. kom VV 40,00					40,000			
2	K	113155124	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	40,000	180,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113155124 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV "asfalt. kom VV 40,00					40,000			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	40,000	9,60	384,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201								
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,000	1,20	6,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301								
5	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	20,642	348,00	7 183,42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154206 VV "měřeno projektantem VV 764,50*0,09 VV "zemina sk. 2 -30%" 764,50*0,30*0,09					68,805 20,642			
6	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	24,082	348,00	8 380,54	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254206 VV "zemina sk. 3-35%" 764,50*0,35*0,09					24,082			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	17,201	456,00	7 843,66	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354206					
VV			"zemina sk. 4-25%" 764,50*0,25*0,09					
					17,201			
8	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	6,881	1 560,00	10 734,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454206					
VV			"zemina sk. 5-10%" 764,50*0,10*0,09					
					6,881			
9	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	6,876	9,60	66,01	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101					
VV			"výkopy celkem					
VV			"rýhy" 764,00*0,09					
					68,760			
VV			Mezisoučet					
					68,760			
VV			"předpoklad 10%					
VV			764,00*0,10*0,09					
					6,876			
10	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	137,700	9,60	1 321,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131					
VV			450,00*1,70*2*0,09					
					137,700			
11	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	137,700	1,20	165,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231					
12	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	105,520	180,00	18 993,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112					
VV			"přemístění výkopku na meziskládku					
VV			"rýhy" (229,35+267,575)*0,09					
					44,723			
VV			Mezisoučet					
					44,723			
VV			"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití					
VV			"výpočet dle pol.č. 174151101" (543,00-46,075)*0,09					
					44,723			
VV			Mezisoučet					
					44,723			
VV			"přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby					
VV			"šterkopískové lože" 4,60*0,09					
					0,414			
VV			"obsyp šterkopískem" 174,00*0,09					
					15,660			
VV			Mezisoučet					
					16,074			
VV			Součet					
					105,520			
13	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	28,229	180,00	5 081,22	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651132					
VV			"přemístění výkopku na meziskládku					
VV			"rýhy" (191,125+76,45)*0,09					
					24,082			
VV			"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití					
VV			46,075*0,09					
					4,147			
VV			Součet					
					28,229			
14	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	19,935	183,60	3 660,07	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
VV			"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
VV			"výkop celkem					
VV			"rýhy" (191,125+76,45)*0,09					
					24,082			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odečet výkopku pro zpětný zásyp "- 46,075*0,09		-4,147			
	VV		Součet		19,935			
15	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	303,985	1,20	364,78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139					
	VV		60,797*5 "Přepočtené koeficientem množství		303,985			
16	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	60,797	48,00	2 918,26	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	VV		"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití					
	VV		"výpočet dle pol.č. 174151101" (543,00-46,075)*0,09		44,723			
	VV		Mezisoučet		44,723			
	VV		"přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby					
	VV		"šterkopískové lože" 4,60*0,09		0,414			
	VV		"obsyp šterkopískem" 174,00*0,09		15,660			
	VV		Mezisoučet		16,074			
	VV		Součet		60,797			
17	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	24,082	48,00	1 155,94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112					
	VV		"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití					
	VV		46,075*0,09		4,147			
	VV		"odvoz přebytečného výkopku z meziskládky na skládku					
	VV		"dle pol.č. 162751137" 221,50*0,09		19,935			
	VV		Součet		24,082			
18	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	35,883	150,00	5 382,45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		19,935*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		35,883			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	19,935	18,00	358,83	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
	VV		"dle pol.č. 162751137" 221,50*0,09		19,935			
	VV		Součet		19,935			
20	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	47,520	228,00	10 834,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		"zásyp výkopkem ve ZP					
	VV		528,00*0,09		47,520			
	VV		Součet		47,520			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	15,660	240,00	3 758,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		"měřeno projektantem					
	VV		174,00*0,09		15,660			
22	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	31,320	261,60	8 193,31	CS ÚRS 2023 02
	VV		15,66*2 "Přepočtené koeficientem množství		31,320			
	D	2	Zakládání				820,69	
23	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	40,230	20,40	820,69	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214					
	VV		447*0,09		40,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				2 048,85	
24	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,414	1 180,80	488,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
VV			"měřeno projektantem					
VV			"šterkopískové lože fr. 0/8 mm					
VV			4,60*0,09					
					0,414			
25	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,130	12 000,00	1 560,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313141					
VV			"BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY					
VV			"T-kus" 0,07*0					
					0,000			
VV			"kříž" 0,10*0					
					0,000			
VV			"koleno" 0,03*0					
					0,000			
VV			"oblouk" 0,05*0					
					0,000			
VV			"PP koleno" 0,05*1					
					0,050			
VV			"Š" 0,04*2					
					0,080			
VV			Součet					
					0,130			
D 5			Komunikace pozemní				25 104,00	
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	40,000	205,20	8 208,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"asfalt. kom					
VV			40					
					40,000			
27	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	40,000	231,60	9 264,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"asfalt. kom					
VV			40					
					40,000			
28	K	564931512	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	40,000	154,80	6 192,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564931512					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"asfalt. kom					
VV			40					
					40,000			
29	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	40,000	36,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111					
D 8			Trubní vedení				176 495,04	
30	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	6,000	1 320,00	7 920,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/852242122					
31	M	55253239	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	1,000	3 040,80	3 040,80	CS ÚRS 2023 02
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A					
VV			1					
					1,000			
32	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000	1 320,00	3 960,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122					
33	M	55250642	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	1,000	4 256,40	4 256,40	CS ÚRS 2023 02
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A					
VV			1					
					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	2,000	1 165,20	2 330,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A		2,000			
	VV		2					
35	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	40,000	168,00	6 720,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871241211					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A					
	VV		40		40,000			
36	M	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm	m	40,600	296,40	12 033,84	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: Trubka vodovodní 90X8,2 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
	VV		40*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		40,600			
37	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	4,000	420,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101					
38	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	4,000	266,40	1 065,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A					
	VV		22+30-48		4,000			
39	K	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 90	kus	4,000	708,00	2 832,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241201					
40	M	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	222,00	444,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A					
	VV		2		2,000			
41	M	M2865090	příruba PP/ocel D90 PN10/16	kus	2,000	460,80	921,60	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A					
	VV		2		2,000			
42	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	1 440,00	2 880,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112					
43	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	9 367,20	18 734,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A					
	VV		2		2,000			
44	M	M7551050	zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m	kus	2,000	3 664,80	7 329,60	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A					
	VV		2		2,000			
45	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891247112					
46	M	H1222100	hydrant podzemní plnopřítokový DN 80, 1000 mm	kus	1,000	35 864,40	35 864,40	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A					
	VV		1		1,000			
47	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	447,000	31,20	13 946,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		447,00		447,000			
48	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	447,000	54,00	24 138,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		447,00		447,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111					
50	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	3 480,00	6 960,00	
51	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	2,000	1 359,60	2 719,20	
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A					
VV			2					
52	M	42210050	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového</i>	kus	2,000	250,80	501,60	
VV			2					
53	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401113					
54	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	kus	1,000	3 776,40	3 776,40	CS ÚRS 2023 02
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A					
VV			1					
55	M	42210052	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového</i>	kus	1,000	1 038,00	1 038,00	CS ÚRS 2023 02
56	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	2,000	625,20	1 250,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899712111					
VV			"ZNAČENÍ VODOVODU					
VV			2					
57	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	44,000	42,00	1 848,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111					
VV			40,00*1,10					
58	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	40,000	9,60	384,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113					
VV			40					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
								17 664,00
59	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	80,000	112,80	9 024,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211					
VV			80					
60	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	80,000	108,00	8 640,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"asf. kom.					
VV			40,00*2					
D 997			Přesun sutě					
								22 459,64
61	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	33,430	247,20	8 263,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
62	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	468,020	1,20	561,62	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
VV			33,43*14 'Přepočtené koeficientem množství					
63	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	43,800	120,00	5 256,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612					
64	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	23,200	150,00	3 480,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	10,230	478,80	4 898,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875								
D 998 Přesun hmot							12,59	
66	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,954	12,00	11,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101								
67	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	0,954	1,20	1,14	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276125								
D M Práce a dodávky M							3 576,00	
D 23-M Montáže potrubí							3 576,00	
68	K	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	kus	4,000	240,00	960,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032029								
69	K	M230080	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 80 PN 10	kus	4,000	654,00	2 616,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA
Objekt:
IO.02 - Vodovodní řady
Soupis:
IO.02.02 - Řad A1

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

IČ:
DIČ:

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

IČ:
DIČ:

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
M. Morská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	3 158 032,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 158 032,75	21,00%	663 186,88
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 821 219,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: IO.02 - Vodovodní řady
Soupis: IO.02.02 - Řad A1

Místo: Obec Přestavky u Čerčan
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 158 032,75
HSV - Práce a dodávky HSV	3 115 108,75
1 - Zemní práce	1 465 740,96
2 - Zakládání	12 076,80
4 - Vodorovné konstrukce	92 343,36
5 - Komunikace pozemní	352 430,40
8 - Trubní vedení	957 030,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	119 232,00
997 - Přesun sutě	116 174,74
998 - Přesun hmot	80,06
M - Práce a dodávky M	42 924,00
23-M - Montáže potrubí	37 548,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	5 376,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: IO.02 - Vodovodní řady
Soupis: IO.02.02 - Řad A1

Místo: Obec Přestavky u Čerčan Datum: 17.12.2025
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan Projektant: vodohospodářsky
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL Zpracovatel: rozvoj a výstavba,
M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							3 158 032,75	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 115 108,75	
D 1 Zemní práce							1 465 740,96	

1	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	270,000	120,00	32 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107164					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"asfalt. kom					
VV			270,00					
					270,000			
2	K	113155124	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	270,000	180,00	48 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113155124					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"asfalt. kom					
VV			270,00					
					270,000			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	500,000	9,60	4 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201					
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	50,000	1,20	60,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301					
5	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	16,000	780,00	12 480,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001422					
VV			"kabel sdělovací					
VV			1,00*6					
VV			"kabel NN					
VV			1,00*10					
VV			Součet					
					6,000			
					10,000			
					16,000			
6	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	6,000	144,00	864,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121112003					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	304,800	348,00	106 070,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154206						
	VV	"měřeno projektantem						
	VV	1016,00						
	VV	"zemina sk. 2 -30%" 1016,00*0,30						
					1 016,000			
					304,800			
8	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	355,600	348,00	123 748,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254206						
	VV	"zemina sk. 3-35%" 1016,00*0,35						
					355,600			
9	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	254,000	456,00	115 824,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354206						
	VV	"zemina sk. 4-25%" 1016,00*0,25						
					254,000			
10	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	101,600	1 560,00	158 496,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454206						
	VV	"zemina sk. 5-10%" 1016,00*0,10						
					101,600			
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	101,600	9,60	975,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101						
	VV	"výkopy celkem						
	VV	"rýhy"1016,00						
	VV	Mezisoučet						
	VV	"předpoklad 10%"						
	VV	1016,00*0,10						
					101,600			
12	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	2 023,000	9,60	19 420,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131						
	VV	595,00*1,70*2						
					2 023,000			
13	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	2 023,000	1,20	2 427,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231						
14	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	1 573,000	180,00	283 140,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112						
	VV	"přemístění sejmuté ornice na meziskládku						
	VV	6,000*0,20						
	VV	"přemístění výkopku na meziskládku						
	VV	"rýhy" 304,80+355,60						
	VV	Mezisoučet						
	VV	"přemístění sejmuté ornice z meziskládky pro další využití						
	VV	1,20						
	VV	"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití						
	VV	"výpočet dle pol.č. 174151101" 621,00						
	VV	Mezisoučet						
	VV	"přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby						
	VV	"šterkopískové lože" 59,20						
	VV	"obsyp šterkopískem" 230,00						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
					1 573,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	39,400	183,60	7 233,84	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
		VV	"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
		VV	"výkop celkem					
		VV	"rýhy" 304,80+355,60		660,400			
		VV	Mezisoučet		660,400			
		VV	"odečet výkopku pro další využití					
		VV	"výpočet dle pol.č. 174151101"- 621,00		-621,000			
		VV	Součet		39,400			
16	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	197,000	1,20	236,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
		VV	39,4*5 'Přepočtené koeficientem množství		197,000			
17	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	355,600	183,60	65 288,16	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
		VV	"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
		VV	"výkop celkem					
		VV	"rýhy" 254,00+101,60		355,600			
18	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 778,000	1,20	2 133,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139					
		VV	355,6*5 'Přepočtené koeficientem množství		1 778,000			
19	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 041,200	48,00	49 977,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
		VV	"přemístění sejmuté ornice z meziskládky pro další využití					
		VV	1,20		1,200			
		VV	"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití					
		VV	"výpočet dle pol.č. 174151101" 621,00		621,000			
		VV	Mezisoučet		622,200			
		VV	"přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby					
		VV	"šterkopískové lože" 59,60		59,600			
		VV	"obsyp šterkopískem" 320,00		320,000			
		VV	Mezisoučet		379,600			
		VV	"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
		VV	"dle pol.č. 162751117" 39,40		39,400			
		VV	Součet		1 041,200			
20	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	711,000	150,00	106 650,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
		VV	395*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		711,000			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	395,000	18,00	7 110,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
		VV	"dle pol.č. 162751117" 39,40		39,400			
		VV	"dle pol.č. 162751137" 355,60		355,600			
		VV	Součet		395,000			
22	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	621,000	228,00	141 588,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 VV "zásyp výkopkem v RT VV 5,00 VV "zásyp výkopkem ve ZP VV 616,00 VV Součet								
					5,000			
					616,000			
					621,000			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	230,000	240,00	55 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101 VV "měřeno projektantem VV 230,00								
					230,000			
24	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	460,000	261,60	120 336,00	CS ÚRS 2023 02
VV 230*2 'Přepočtené koeficientem množství 460,000								
25	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	6,000	72,00	432,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003 VV "zatrávněná plocha VV 6,00								
					6,000			
26	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,000	36,00	216,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131								
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,180	180,00	32,40	CS ÚRS 2023 02
VV 6*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,180								
D 2 Zakládání							12 076,80	
28	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	592,000	20,40	12 076,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214								
D 4 Vodorovné konstrukce							92 343,36	
29	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	59,200	1 180,80	69 903,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111 VV "měřeno projektantem VV "šterkopískové lože fr. 0/8 mm VV 59,20								
					59,200			
30	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	1,870	12 000,00	22 440,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313141 VV "BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY VV "T-kus" 0,07*6 VV "koleno" 0,10*3 VV "koleno" 0,03*4 VV "oblouk" 0,05*8 VV "PP koleno" 0,05*3 VV "Š" 0,04*12 VV Součet								
					0,420			
					0,300			
					0,120			
					0,400			
					0,150			
					0,480			
					1,870			
D 5 Komunikace pozemní							352 430,40	
31	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	638,000	286,80	182 978,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750111 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV "šterková cesta tl. 300mm VV "tl. 150 x2" 319,00*2								
					638,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	270,000	205,20	55 404,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ						
	VV	"asfalt. kom						
	VV	270,00						
					270,000			
33	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	270,000	231,60	62 532,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ						
	VV	"asfalt. kom						
	VV	270,00						
					270,000			
34	K	564931512	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	270,000	154,80	41 796,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564931512						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ						
	VV	"asfalt. kom						
	VV	270,00						
					270,000			
35	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	270,000	36,00	9 720,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111						
D 8 Trubní vedení								957 030,43
36	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	6,000	1 320,00	7 920,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/852242122						
37	M	55253235	tvárovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	3,000	2 491,20	7 473,60	CS ÚRS 2023 02
38	M	55253239	tvárovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	3,000	3 040,80	9 122,40	CS ÚRS 2023 02
39	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	13,000	1 320,00	17 160,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122						
40	M	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	2,000	3 078,00	6 156,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A1						
	VV	2						
					2,000			
41	M	55250642	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	3,000	4 256,40	12 769,20	CS ÚRS 2023 02
	VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A1						
	VV	3						
					3,000			
42	M	55259982	koleno přírubové Q tvárná litina DN 80-90°	kus	1,000	2 527,20	2 527,20	CS ÚRS 2023 02
43	M	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	7,000	1 165,20	8 156,40	CS ÚRS 2023 02
	VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A1						
	VV	7						
					7,000			
44	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	6,000	1 680,00	10 080,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857244122						
45	M	55253510	tvárovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	6,000	3 393,60	20 361,60	CS ÚRS 2023 02
	VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A1						
	VV	6						
					6,000			
46	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	592,000	168,00	99 456,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871241211						
	VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA						
	VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A1						
	VV	592,00						
					592,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm	m	600,880	296,40	178 100,83	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: Trubka vodovodní 90X8,2 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
	VV		592*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		600,880			
48	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	62,000	420,00	26 040,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101					
49	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	62,000	266,40	16 516,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A1					
	VV		30+32		62,000			
50	K	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 90	kus	28,000	708,00	19 824,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241201					
51	M	28614897-1	oblouk 11° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	6,000	1 199,40	7 196,40	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A1					
	VV		6		6,000			
52	M	28614897-2	oblouk 22° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	2,000	1 199,40	2 398,80	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A1					
	VV		2		2,000			
53	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	10,000	222,00	2 220,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A1					
	VV		10		10,000			
54	M	M2865090	příruba PP/ocel D90 PN10/16	kus	10,000	460,80	4 608,00	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A1					
	VV		10		10,000			
55	K	877241210	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 90	kus	4,000	708,00	2 832,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241210					
56	M	28614236	koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	4,000	1 199,40	4 797,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A1					
	VV		4		4,000			
57	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	12,000	1 440,00	17 280,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112					
58	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dI PN10/16 DN 80x180mm	kus	12,000	9 367,20	112 406,40	CS ÚRS 2023 02
59	M	M7551050	zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m	kus	12,000	3 664,80	43 977,60	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A1					
	VV		12		12,000			
60	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	3,000	1 440,00	4 320,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891247112					
61	M	H1222100	hydrant podzemní plnopřtokový DN 80, 1000 mm	kus	3,000	35 864,40	107 593,20	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A1					
	VV		3		3,000			
62	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	592,000	31,20	18 470,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		592,00		592,000			
63	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	592,000	54,00	31 968,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		592,00		592,000			
64	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111					
65	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	12,000	3 480,00	41 760,00	
66	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	12,000	1 359,60	16 315,20	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A1					
	VV		12		12,000			
67	M	42210050	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového</i>	kus	12,000	250,80	3 009,60	
68	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	4 200,00	12 600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401113					
69	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	kus	3,000	3 776,40	11 329,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A1					
	VV		3		3,000			
70	M	42210052	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového</i>	kus	3,000	1 038,00	3 114,00	CS ÚRS 2023 02
71	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	3,000	625,20	1 875,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899712111					
	VV		"ZNAČENÍ VODOVODU					
	VV		3		3,000			
72	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	12,000	679,20	8 150,40	
73	M	M303102	<i>sloupek ocelový orientační vodovod D 48mm dl. 1,8m</i>	kus	12,000	1 819,20	21 830,40	
	VV		"ZNAČENÍ VODOVODU					
	VV		12		12,000			
74	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	651,200	42,00	27 350,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111					
	VV		592,00*1,10		651,200			
75	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	592,000	9,60	5 683,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				119 232,00	
76	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	540,000	112,80	60 912,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211					
77	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	540,000	108,00	58 320,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		"asf. kom.					
	VV		270,00*2		540,000			
D 997			Přesun sutě				116 174,74	
78	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	225,720	247,20	55 797,98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
79	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 160,080	1,20	3 792,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
	VV		225,72*14 'Přepočtené koeficientem množství		3 160,080			
80	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	156,600	150,00	23 490,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873								
81	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	69,120	478,80	33 094,66	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875								
D 998 Přesun hmot							80,06	
82	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	6,065	12,00	72,78	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101								
83	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	6,065	1,20	7,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276125								
D M Práce a dodávky M							42 924,00	
D 23-M Montáže potrubí							37 548,00	
84	K	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	kus	42,000	240,00	10 080,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032029								
85	K	M230080	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 80 PN 10	kus	42,000	654,00	27 468,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							5 376,00	
86	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	16,000	336,00	5 376,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661512								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA
Objekt:
IO.02 - Vodovodní řady
Soupis:
IO.02.03 - Řad A2

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

IČ:
DIČ:

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

IČ:
DIČ:

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
M. Morská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	224 553,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	224 553,31	21,00%	47 156,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	271 709,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: IO.02 - Vodovodní řady

Soupis: IO.02.03 - Řad A2

Místo: Obec Přestavky u Čerčan
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		224 553,31
HSV - Práce a dodávky HSV		220 083,31
1 - Zemní práce		91 038,48
2 - Zakládání		714,00
4 - Vodorovné konstrukce		5 212,80
5 - Komunikace pozemní		1 882,80
8 - Trubní vedení		118 838,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 324,80
997 - Přesun sutě		1 060,61
998 - Přesun hmot		11,21
M - Práce a dodávky M		4 470,00
23-M - Montáže potrubí		4 470,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: IO.02 - Vodovodní řady
Soupis: IO.02.03 - Řad A2

Místo: Obec Přestavky u Čerčan Datum: 17.12.2025
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan Projektant: vodohospodářsky
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL Zpracovatel: rozvoj a výstavba,
M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 224 553,31

D HSV Práce a dodávky HSV 220 083,31

D 1 Zemní práce 91 038,48

1	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107324					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"asfalt. kom					
VV			3,00					
					3,000			
2	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	3,000	108,00	324,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107342					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"asfalt. kom					
VV			3,00					
					3,000			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	150,000	9,60	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201					
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	15,000	1,20	18,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301					
5	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	17,700	348,00	6 159,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154206					
VV			"měřeno projektantem					
VV			59,00					
VV			"zemina sk.2 - 30%" 59,00*0,30					
					59,000			
					17,700			
6	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	20,650	348,00	7 186,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254206					
VV			"zemina sk.3 - 35%" 59,00*0,35					
					20,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	14,750	456,00	6 726,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354206					
VV			"zemina sk.4 - 25%" 59,00*0,25					
					14,750			
8	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	5,900	1 560,00	9 204,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454206					
VV			"zemina sk.5 - 10%" 59,00*0,10					
					5,900			
9	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	5,900	9,60	56,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101					
VV			"výkopy celkem					
VV			"rýhy" 59,00					
VV			Mezisoučet					
VV			"předpoklad 10%					
VV			59,00*0,10					
					5,900			
10	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	119,000	9,60	1 142,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131					
VV			35,00*1,70*2					
					119,000			
11	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	119,000	1,20	142,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231					
12	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	98,100	180,00	17 658,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112					
VV			"přemístění výkopku na meziskládku					
VV			"rýhy" 17,70+20,65					
VV			Mezisoučet					
VV			"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití					
VV			"výpočet dle pol.č. 174151101" 38,35					
VV			Mezisoučet					
VV			"přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby					
VV			"šterkopískové lože" 3,40					
VV			"obsyp šterkopískem" 14,00					
VV			"zásyp šterkodrtí" 4,00					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
					98,100			
13	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	20,650	180,00	3 717,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651132					
VV			"přemístění výkopku na meziskládku					
VV			"rýhy" 14,75+5,90					
VV			Součet					
					20,650			
					20,650			
14	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,650	183,60	3 791,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
VV			"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
VV			"výkop celkem					
VV			"rýhy" 14,75+5,90					
					20,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	103,250	1,20	123,90	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139					
		VV	20,65*5 'Přepočtené koeficientem množství			103,250		
16	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	59,750	48,00	2 868,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
		VV	"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití					
		VV	"výpočet dle pol.č. 174151101" 38,35			38,350		
		VV	Mezisoučet			38,350		
		VV	"přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby					
		VV	"šterkopískové lože" 3,40			3,400		
		VV	"obsyp šterkopískem" 14,00			14,000		
		VV	"zásyp šterkodrti" 4,00			4,000		
		VV	Mezisoučet			21,400		
		VV	Součet			59,750		
17	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	20,650	48,00	991,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112					
		VV	"odvoz přebytečného výkopku z meziskládky na skládku					
		VV	"dle pol.č. 162751137" 20,65			20,650		
18	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	37,170	150,00	5 575,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
		VV	20,65*1,8 'Přepočtené koeficientem množství			37,170		
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	20,650	18,00	371,70	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
		VV	"dle pol.č. 162751137" 20,65			20,650		
		VV	Součet			20,650		
20	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	42,350	228,00	9 655,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
		VV	"zásyp výkopkem v RT					
		VV	38,35			38,350		
		VV	"zásyp ŠD ve ZP					
		VV	4,00			4,000		
		VV	Součet			42,350		
21	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	8,000	355,20	2 841,60	CS ÚRS 2023 02
		VV	4*2 'Přepočtené koeficientem množství			8,000		
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	14,000	240,00	3 360,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
		VV	"měřeno projektantem					
		VV	14,00			14,000		
23	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	28,000	261,60	7 324,80	CS ÚRS 2023 02
		VV	14*2 'Přepočtené koeficientem množství			28,000		
		D 2	Zakládání				714,00	
24	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	35,000	20,40	714,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				5 212,80	
25	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,500	1 180,80	4 132,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
	VV		"měřeno projektantem					
	VV		"šterkopískové lože fr. 0/8 mm					
	VV		3,50					
					3,500			
26	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,090	12 000,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313141					
	VV		"BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY					
	VV		"PP koleno" 0,05*1					
	VV		"Š" 0,04*1					
	VV		Součet					
					0,050			
					0,040			
					0,090			
D 5			Komunikace pozemní				1 882,80	
27	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3,000	205,20	615,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		"asfalt. kom					
	VV		3,00					
					3,000			
28	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3,000	231,60	694,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		"asfalt. kom					
	VV		3,00					
					3,000			
29	K	564930512	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	3,000	154,80	464,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564930512					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		"asfalt. kom					
	VV		3,00					
					3,000			
30	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	3,000	36,00	108,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111					
	VV		"asfalt. kom					
	VV		3,00					
					3,000			
D 8			Trubní vedení				118 838,61	
31	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/852242122					
32	M	55253239	tvárovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	1,000	3 040,80	3 040,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A2					
	VV		1					
					1,000			
33	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	1 320,00	5 280,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122					
34	M	55250642	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	1,000	4 256,40	4 256,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A2					
	VV		1					
					1,000			
35	M	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	3,000	1 165,20	3 495,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		3			3,000			
36	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	35,000	168,00	5 880,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871241211						
VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA						
VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A2						
VV		35,00			35,000			
37	M	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm	m	35,525	296,40	10 529,61	CS ÚRS 2023 02
P		Poznámka k položce: Trubka vodovodní 90X8,2 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmrstlosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem						
VV		35*1,015 *Přepočtené koeficientem množství			35,525			
38	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	4,000	420,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101						
39	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	4,000	266,40	1 065,60	CS ÚRS 2023 02
VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A2						
VV		2+2			4,000			
40	K	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 90	kus	4,000	708,00	2 832,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241201						
41	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	222,00	444,00	CS ÚRS 2023 02
VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A2						
VV		2			2,000			
42	M	M2865090	příruba PP/ocel D90 PN10/16	kus	2,000	460,80	921,60	
VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A2						
VV		2			2,000			
43	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112						
44	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	9 367,20	9 367,20	CS ÚRS 2023 02
VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A2						
VV		1			1,000			
45	M	M7551050	zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m	kus	1,000	3 664,80	3 664,80	
VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A2						
VV		1			1,000			
46	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891247112						
47	M	H1222100	hydrant podzemní plnopřtokový DN 80, 1000 mm	kus	1,000	35 864,40	35 864,40	
VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A2						
VV		1			1,000			
48	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	35,000	31,20	1 092,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111						
VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA						
VV		35,00			35,000			
49	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	35,000	54,00	1 890,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122						
VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA						
VV		35,00			35,000			
50	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	3 480,00	3 480,00	
52	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	1,000	1 359,60	1 359,60	
VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A2						
VV		1			1,000			
53	M	42210050	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového</i>	kus	1,000	250,80	250,80	
54	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401113						
55	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	kus	1,000	3 776,40	3 776,40	CS ÚRS 2023 02
VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A2						
VV		1			1,000			
56	M	42210052	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového</i>	kus	1,000	1 038,00	1 038,00	CS ÚRS 2023 02
57	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	2,000	679,20	1 358,40	
58	M	M303102	<i>sloupek ocelový orientační vodovod D 48mm dl. 1,8m</i>	kus	2,000	1 819,20	3 638,40	
59	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	38,500	42,00	1 617,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111						
VV		35,00*1,10			38,500			
60	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	35,000	9,60	336,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 324,80
61	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	6,000	112,80	676,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211						
62	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	6,000	108,00	648,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112						
VV		"asfalt. kom			6,000			
VV		3,00*2						
D	997	Přesun sutě						1 060,61
63	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,400	247,20	593,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551						
64	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	33,600	1,20	40,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559						
VV		2,4*14 'Přepočtené koeficientem množství			33,600			
65	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,740	150,00	111,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873						
66	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,660	478,80	316,01	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875						
D	998	Přesun hmot						11,21
67	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,849	12,00	10,19	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	0,849	1,20	1,02	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276125								
D M Práce a dodávky M							4 470,00	
D 23-M Montáže potrubí							4 470,00	
69	K	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	kus	5,000	240,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032029								
70	K	M230080	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 80 PN 10	kus	5,000	654,00	3 270,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA

Objekt:
IO.02 - Vodovodní řady

Soupis:
IO.02.04 - Řad A3

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Zpracovatel:
M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			732 608,11
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	732 608,11	21,00%	153 847,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			886 455,81
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA

Objekt: IO.02 - Vodovodní řady

Soupis: IO.02.04 - Řad A3

Místo: Obec Přestavky u Čerčan

Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan

Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	732 608,11
HSV - Práce a dodávky HSV	723 440,11
1 - Zemní práce	388 907,76
2 - Zakládání	3 386,40
4 - Vodorovné konstrukce	25 841,28
5 - Komunikace pozemní	95 379,60
8 - Trubní vedení	207 514,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 324,80
997 - Přesun sutě	1 060,61
998 - Přesun hmot	24,82
M - Práce a dodávky M	9 168,00
23-M - Montáže potrubí	7 152,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 016,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: IO.02 - Vodovodní řady
Soupis: IO.02.04 - Řad A3

Místo: Obec Přestavky u Čerčan Datum: 17.12.2025
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan Projektant: vodohospodářsky
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL Zpracovatel: rozvoj a výstavba,
M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 732 608,11

D HSV Práce a dodávky HSV 723 440,11

D 1 Zemní práce 388 907,76

1	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107324 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV "asfalt. kom VV 3,00 3,000								
2	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	3,000	108,00	324,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107342 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV "asfalt. kom VV 3,00 3,000								
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	200,000	9,60	1 920,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201								
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000	1,20	24,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301								
5	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	6,000	780,00	4 680,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001422 VV "kabel sdělovací VV 1,00*2 VV "kabel NN VV 1,00*4 VV Součet 2,000 4,000 6,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	85,500	348,00	29 754,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154206					
		VV	"měřeno projektantem					
		VV	285,00		285,000			
		VV	"zemina sk.2 - 30% " 285,00*0,30		85,500			
7	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	99,750	348,00	34 713,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254206					
		VV	"zemina sk.3 - 35% " 285,00*0,35		99,750			
8	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	71,250	456,00	32 490,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354206					
		VV	"zemina sk.4 - 25% " 285,00*0,25		71,250			
9	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	28,500	1 560,00	44 460,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454206					
		VV	"zemina sk.5 - 10% " 285,00*0,10		28,500			
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	28,500	9,60	273,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101					
		VV	"výkopy celkem					
		VV	"rýhy" 285,00		285,000			
		VV	Mezisoučet		285,000			
		VV	"předpoklad 10%					
		VV	285,00*0,10		28,500			
11	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	564,400	9,60	5 418,24	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131					
		VV	166,00*1,70*2		564,400			
12	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	564,400	1,20	677,28	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231					
13	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	421,450	180,00	75 861,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112					
		VV	"odvoz výkopku na meziskládku" 185,25		185,250			
		VV	"doprava výkopku pro zpětný zásyp" 155,10		155,100			
		VV	"přemístění podsypového a obsypového materiálu v rámci stavby					
		VV	"štěrkopískové lože" 16,60		16,600			
		VV	"obsyp štěrkokískem" 64,50		64,500			
		VV	Součet		421,450			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,150	183,60	5 535,54	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
		VV	"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
		VV	"výkop celkem					
		VV	"rýhy" 85,50+99,75		185,250			
		VV	"odečet výkopku pro zpětný zásyp					
		VV	-155,10		-155,100			
		VV	Součet		30,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	150,750	1,20	180,90	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119 30,15*5 'Přepočtené koeficientem množství		150,750			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	99,750	183,60	18 314,10	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137 "odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem "výkop celkem "rýhy" 71,25+28,50		99,750			
17	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	498,750	1,20	598,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139 99,75*5 'Přepočtené koeficientem množství		498,750			
18	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	236,200	48,00	11 337,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111 "přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby "šterkopískové lože" 16,60 "obsyp šterkopískem" 64,50 "zásyp výkopkem" 155,10 Součet		16,600 64,500 155,100 236,200			
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	233,730	150,00	35 059,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 129,85*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		233,730			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	129,850	18,00	2 337,30	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201 "dle pol.č. 162751117" 30,15 "dle pol.č. 162751137" 99,70 Součet		30,150 99,700 129,850			
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	155,100	228,00	35 362,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 "zásyp výkopkem ve ZP 155,10 Součet		155,100 155,100			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	64,500	240,00	15 480,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101 "měřeno projektantem 64,50		64,500			
23	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	129,000	261,60	33 746,40	CS ÚRS 2023 02
		VV	64,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		129,000			
		D 2	Zakládání		3 386,40			
24	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	166,000	20,40	3 386,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce	25 841,28				
25	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	16,600	1 180,80	19 601,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
VV			"měřeno projektantem					
VV			"šterkopískové lože fr. 0/8 mm					
VV			16,60					
					16,600			
26	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,520	12 000,00	6 240,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313141					
VV			"BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY					
VV			"T-kus" 0,07*1					
					0,070			
VV			"oblouk" 0,05*1					
					0,050			
VV			"Š" 0,04*10					
					0,400			
VV			Součet					
					0,520			
D 5			Komunikace pozemní	95 379,60				
27	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	326,000	286,80	93 496,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750111					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"šterková cesta tl. 300mm					
VV			"tl. 150 x2" 163,00*2					
					326,000			
28	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3,000	205,20	615,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"asfalt. kom					
VV			3,00					
					3,000			
29	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3,000	231,60	694,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"asfalt. kom					
VV			3,00					
					3,000			
30	K	564930512	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	3,000	154,80	464,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564930512					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"asfalt. kom					
VV			3,00					
					3,000			
31	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	3,000	36,00	108,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111					
VV			"asfalt. kom					
VV			3,00					
					3,000			
D 8			Trubní vedení	207 514,84				
32	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	1 320,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122					
33	M	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	5,000	1 165,20	5 826,00	CS ÚRS 2023 02
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A3					
VV			5					
					5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857244122					
35	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,000	3 393,60	3 393,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A3		1,000			
	VV		1					
36	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	166,000	168,00	27 888,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871241211					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A3		166,000			
	VV		166,00					
37	M	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm	m	168,490	296,40	49 940,44	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: Trubka vodovodní 90X8,2 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
	VV		166*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		168,490			
38	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	20,000	420,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101					
39	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	20,000	266,40	5 328,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A3		20,000			
	VV		8+12					
40	K	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 90	kus	10,000	708,00	7 080,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241201					
41	M	28614897-2	oblouk 22° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	2,000	1 199,40	2 398,80	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A3		2,000			
	VV		2					
42	M	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	4,000	222,00	888,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A3		4,000			
	VV		4					
43	M	M2865090	příruba PP/ocel D90 PN10/16	kus	4,000	460,80	1 843,20	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A3		4,000			
	VV		4					
44	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	3,000	1 440,00	4 320,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112					
45	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	3,000	9 367,20	28 101,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A3		3,000			
	VV		3					
46	M	M7551050	zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m	kus	3,000	3 664,80	10 994,40	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A3		3,000			
	VV		3					
47	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	166,000	31,20	5 179,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA		166,000			
	VV		166,00					
48	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	166,000	54,00	8 964,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		166,00			166,000			
49	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111						
50	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	3 480,00	10 440,00	
51	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	3,000	1 359,60	4 078,80	
VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A3						
VV		3			3,000			
52	M	42210050	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového</i>	kus	3,000	250,80	752,40	
53	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	3,000	625,20	1 875,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899712111						
VV		"ZNAČENÍ VODOVODU						
VV		3			3,000			
54	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	182,600	42,00	7 669,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111						
VV		166,00*1,10						
					182,600			
55	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	166,000	9,60	1 593,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113						
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 324,80
56	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	6,000	112,80	676,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211						
57	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	6,000	108,00	648,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112						
VV		"asfalt. kom						
VV		3,00*2						
					6,000			
D 997		Přesun sutě						1 060,61
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,400	247,20	593,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551						
59	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	33,600	1,20	40,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559						
VV		2,4*14 'Přepočtené koeficientem množství						
					33,600			
60	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,740	150,00	111,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873						
61	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,660	478,80	316,01	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875						
D 998		Přesun hmot						24,82
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,880	12,00	22,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101						
63	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	1,880	1,20	2,26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276125						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M Práce a dodávky M							9 168,00	
D 23-M Montáže potrubí							7 152,00	
64	K	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	kus	8,000	240,00	1 920,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032029								
65	K	M230080	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 80 PN 10	kus	8,000	654,00	5 232,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							2 016,00	
66	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	6,000	336,00	2 016,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661512								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA
Objekt:
IO.02 - Vodovodní řady
Soupis:
IO.02.05 - Řad A3a

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

IČ:
DIČ:

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

IČ:
DIČ:

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
M. Morská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	193 731,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	193 731,88	21,00%	40 683,69
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	234 415,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA

Objekt: IO.02 - Vodovodní řady

Soupis: IO.02.05 - Řad A3a

Místo: Obec Přestavky u Čerčan

Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan

Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		193 731,88
HSV - Práce a dodávky HSV		188 589,88
1 - Zemní práce		67 999,56
2 - Zakládání		408,00
4 - Vodorovné konstrukce		3 441,60
5 - Komunikace pozemní		11 472,00
8 - Trubní vedení		105 258,12
998 - Přesun hmot		10,60
M - Práce a dodávky M		5 142,00
23-M - Montáže potrubí		4 470,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		672,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: IO.02 - Vodovodní řady
Soupis: IO.02.05 - Řad A3a

Místo: Obec Přestavky u Čerčan Datum: 17.12.2025
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan Projektant: Vodohospodářsky
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL Zpracovatel: rozvoj a výstavba,
M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 193 731,88

D HSV Práce a dodávky HSV 188 589,88

D 1 Zemní práce 67 999,56

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	100,000	9,60	960,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201								
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	1,20	12,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301								
3	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	2,000	780,00	1 560,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001422								
VV		"kabel sdělovací			1,00		1,000	
VV		1,00*1			1,00		1,000	
VV		"kabel NN			1,00		1,000	
VV		1,00*1			1,00		1,000	
VV		Součet			2,000		2,000	
4	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	10,500	348,00	3 654,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154206								
VV		"měřeno projektantem			35,00		35,000	
VV		35,00			35,00		35,000	
VV		"zemina sk.2 - 30%" 35,00*0,30			10,500		10,500	
5	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	12,250	348,00	4 263,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254206								
VV		"zemina sk.3 - 35%" 35,00*0,35			12,250		12,250	
6	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	8,750	456,00	3 990,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354206								
VV		"zemina sk.4 - 25%" 35,00*0,25			8,750		8,750	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	3,500	1 560,00	5 460,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454206					
		VV	"zemina sk.5 - 10%" 35,00*0,10		3,500			
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	5,250	9,60	50,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101					
		VV	"výkopy celkem					
		VV	"rýhy"35,00		35,000			
		VV	Mezisoučet		35,000			
		VV	"předpoklad 15%					
		VV	35,00*0,15		5,250			
9	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	68,000	9,60	652,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131					
		VV	20,00*1,70*2		68,000			
10	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	68,000	1,20	81,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231					
11	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	29,000	180,00	5 220,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112					
		VV	"přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby					
		VV	"šterkopískové lože" 2,00		2,000			
		VV	"obsyp šterkopískem" 7,70		7,700			
		VV	"zásyp šterkodrti" 19,30		19,300			
		VV	Součet		29,000			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,750	183,60	4 176,90	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
		VV	"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
		VV	"výkop celkem					
		VV	"rýhy" 10,50+12,25		22,750			
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	113,750	1,20	136,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
		VV	22,75*5 'Přepočtené koeficientem množství		113,750			
14	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,250	183,60	2 249,10	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
		VV	"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
		VV	"výkop celkem					
		VV	"rýhy" 8,75+3,50		12,250			
15	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	29,000	48,00	1 392,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
		VV	"přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby					
		VV	"šterkopískové lože" 2,00		2,000			
		VV	"obsyp šterkopískem" 7,70		7,700			
		VV	"zásyp šterkodrti" 19,30		19,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			29,000			
16	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	61,250	1,20	73,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139						
VV		12,25*5 'Přepočtené koeficientem množství			61,250			
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	63,000	150,00	9 450,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
VV		35*1,8 'Přepočtené koeficientem množství			63,000			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	35,000	18,00	630,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201						
VV		"dle pol.č. 162751117" 22,75			22,750			
VV		"dle pol.č. 162751137" 12,25			12,250			
VV		Součet			35,000			
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	19,300	228,00	4 400,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101						
VV		"zásyp ŠD ve ZP						
VV		19,30			19,300			
VV		Součet			19,300			
20	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	38,600	355,20	13 710,72	CS ÚRS 2023 02
VV		19,3*2 'Přepočtené koeficientem množství			38,600			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	7,700	240,00	1 848,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101						
VV		"měřeno projektantem						
VV		7,70			7,700			
22	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	15,400	261,60	4 028,64	CS ÚRS 2023 02
VV		7,7*2 'Přepočtené koeficientem množství			15,400			
D 2		Zakládání					408,00	
23	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	20,000	20,40	408,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214						
D 4		Vodorovné konstrukce					3 441,60	
24	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,000	1 180,80	2 361,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111						
VV		"měřeno projektantem						
VV		"šterkopískové lože fr. 0/8 mm						
VV		2,00			2,000			
25	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,090	12 000,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313141						
VV		"BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY						
VV		"PP koleno" 0,05*1			0,050			
VV		"Š" 0,04*1			0,040			
VV		Součet			0,090			
D 5		Komunikace pozemní					11 472,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	40,000	286,80	11 472,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750111					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ REZ - OBNOVA POVRCHŮ					
		VV	"šterková cesta tl. 300mm					
		VV	"tl. 150 x2" 20,00*2		40,000			
D	8		Trubní vedení				105 258,12	
27	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/852242122					
28	M	55253239	tvárovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	1,000	3 040,80	3 040,80	CS ÚRS 2023 02
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A3a					
		VV	1		1,000			
29	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	1 320,00	5 280,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122					
30	M	55250642	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	1,000	4 256,40	4 256,40	CS ÚRS 2023 02
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A3a					
		VV	1		1,000			
31	M	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	3,000	1 165,20	3 495,60	CS ÚRS 2023 02
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A3a					
		VV	3		3,000			
32	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	20,000	168,00	3 360,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871241211					
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A3a					
		VV	20		20,000			
33	M	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm	m	20,300	296,40	6 016,92	CS ÚRS 2023 02
		P	Poznámka k položce: Trubka vodovodní 90X8,2 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
		VV	20*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		20,300			
34	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	3,000	420,00	1 260,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101					
35	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	3,000	266,40	799,20	CS ÚRS 2023 02
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A3a					
		VV	2+1		3,000			
36	K	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 90	kus	4,000	708,00	2 832,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241201					
37	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	222,00	444,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A3a					
		VV	2		2,000			
38	M	M2865090	příruba PP/ocel D90 PN10/16	kus	2,000	460,80	921,60	
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A3a					
		VV	2		2,000			
39	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	9 367,20	9 367,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A3a					
	VV		1		1,000			
41	M	M7551050	zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m	kus	1,000	3 664,80	3 664,80	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A3a					
	VV		1		1,000			
42	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891247112					
43	M	H1222100	hydrant podzemní plnopřítokový DN 80, 1000 mm	kus	1,000	35 864,40	35 864,40	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A3a					
	VV		1		1,000			
44	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	20,000	31,20	624,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		20,00		20,000			
45	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	20,000	54,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		20,00		20,000			
46	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111					
47	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	3 480,00	3 480,00	
48	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 359,60	1 359,60	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A3a					
	VV		1		1,000			
49	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	1,000	250,80	250,80	
50	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401113					
51	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	3 776,40	3 776,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A3a					
	VV		1		1,000			
52	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	1,000	1 038,00	1 038,00	CS ÚRS 2023 02
53	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	2,000	625,20	1 250,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899712111					
	VV		"ZNAČENÍ VODOVODU					
	VV		2		2,000			
54	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	22,000	42,00	924,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111					
	VV		20,00*1,10		22,000			
55	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	20,000	9,60	192,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113					
D	998		Přesun hmot				10,60	
56	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,883	12,00	10,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
D	M		Práce a dodávky M				5 142,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 23-M			Montáže potrubí					
							4 470,00	
57	K	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	kus	5,000	240,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032029					
58	K	M230080	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 80 PN 10	kus	5,000	654,00	3 270,00	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
							672,00	
59	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	2,000	336,00	672,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661512					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA
Objekt:
IO.02 - Vodovodní řady
Soupis:
IO.02.06 - Řad A4

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

IČ:
DIČ:

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

IČ:
DIČ:

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
M. Morská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	442 246,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	442 246,75	21,00%	92 871,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	535 118,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: IO.02 - Vodovodní řady

Soupis: IO.02.06 - Řad A4

Místo: Obec Přestavky u Čerčan
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		442 246,75
HSV - Práce a dodávky HSV		436 768,75
1 - Zemní práce		212 573,04
2 - Zakládání		1 856,40
4 - Vodorovné konstrukce		12 307,20
5 - Komunikace pozemní		52 359,60
8 - Trubní vedení		155 269,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 324,80
997 - Přesun sutě		1 060,61
998 - Přesun hmot		17,71
M - Práce a dodávky M		5 478,00
23-M - Montáže potrubí		4 470,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		1 008,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: IO.02 - Vodovodní řady
Soupis: IO.02.06 - Řad A4

Místo: Obec Přestavky u Čerčan Datum: 17.12.2025
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan Projektant: Vodohospodářský
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL Zpracovatel: rozvoj a výstavba,
M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 442 246,75

D HSV Práce a dodávky HSV 436 768,75

D 1 Zemní práce 212 573,04

1	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107324 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV "asfalt. kom VV 3,00 3,000								
2	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	3,000	108,00	324,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107342 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV "asfalt. kom VV 3,00 3,000								
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	100,000	9,60	960,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201								
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	1,20	12,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301								
5	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	3,000	780,00	2 340,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001422 VV "kabel NN VV 1,00*3 VV Součet 3,000 3,000								
6	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	46,800	348,00	16 286,40	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154206 "měřeno projektantem 156,00 "zemina sk.2 - 30% " 156,00*0,30		156,000 46,800			
7	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	54,600	348,00	19 000,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254206 "zemina sk.3 - 35% " 156,00*0,35		54,600			
8	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	39,000	456,00	17 784,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354206 "zemina sk.4 - 25% " 156,00*0,25		39,000			
9	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	15,600	1 560,00	24 336,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454206 "zemina sk.5 - 10% " 156,00*0,10		15,600			
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	15,600	9,60	149,76	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101 "výkopy celkem "rýhy" 156,00 Mezisoučet "předpoklad 10% 156,00*0,10		156,000 156,000 15,600			
11	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	309,400	9,60	2 970,24	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131 91,00*1,70*2		309,400			
12	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	309,400	1,20	371,28	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231					
13	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	229,800	180,00	41 364,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 "odvoz výkopku na meziskládku "výkop celkem "rýhy" 46,80+54,60 "dovoz výkopku z meziskládky pro zásyp 84,40 "přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby "šterkopískové lože" 9,00 "obsyp šterkopískem" 35,00 Součet		101,400 84,400 9,000 35,000 229,800			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17,000	183,60	3 121,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117 "odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem "výkop celkem "rýhy" 46,80+54,60 "odečet výkopku pro zásyp" - 84,40 Součet		101,400 -84,400 17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	85,000	1,20	102,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119 17*5 'Přepočtené koeficientem množství		85,000			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	54,600	183,60	10 024,56	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137 "odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem "výkop celkem "rýhy" 39,00+15,60		54,600			
17	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	273,000	1,20	327,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139 54,6*5 'Přepočtené koeficientem množství		273,000			
18	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	128,400	48,00	6 163,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111 "přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby "šterkopískové lože" 9,00 "obsyp šterkopískem" 35,00 "zásyp výkopkami" 84,40 Součet		9,000 35,000 84,400 128,400			
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	128,880	150,00	19 332,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 71,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		128,880			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	71,600	18,00	1 288,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201 "dle pol.č. 162751117" 17,00 "dle pol.č. 162751137" 54,60 Součet		17,000 54,600 71,600			
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	84,400	228,00	19 243,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 "zásyp výkopkem ve ZP 84,40 Součet		84,400 84,400			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	35,000	240,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101 "měřeno projektantem 35,00		35,000			
23	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	70,000	261,60	18 312,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	35*2 'Přepočtené koeficientem množství		70,000			
		D 2	Zakládání		1 856,40			
24	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	91,000	20,40	1 856,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce	12 307,20				
25	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	9,000	1 180,80	10 627,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
VV			"měřeno projektantem					
VV			"šterkopískové lože fr. 0/8 mm					
VV			9,00					
					9,000			
26	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,140	12 000,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313141					
VV			"BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY					
VV			"oblouk" 0,05*1					
					0,050			
VV			"PP koleno" 0,05*1					
					0,050			
VV			"Š" 0,04*1					
					0,040			
VV			Součet					
					0,140			
D 5			Komunikace pozemní	52 359,60				
27	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	176,000	286,80	50 476,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750111					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"šterková cesta tl. 300mm					
VV			"tl. 150 x2" 88,00*2					
					176,000			
28	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3,000	205,20	615,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"asfalt. kom					
VV			3,00					
					3,000			
29	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3,000	231,60	694,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"asfalt. kom					
VV			3,00					
					3,000			
30	K	564930512	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	3,000	154,80	464,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564930512					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"asfalt. kom					
VV			3,00					
					3,000			
31	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	3,000	36,00	108,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111					
VV			"asfalt. kom					
VV			3,00					
					3,000			
D 8			Trubní vedení	155 269,39				
32	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/852242122					
33	M	55253239	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	1,000	3 040,80	3 040,80	CS ÚRS 2023 02
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A4					
VV			1					
					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	1 320,00	5 280,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122					
35	M	55250642	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	1,000	4 256,40	4 256,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A4		1,000			
	VV		1					
36	M	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	3,000	1 165,20	3 495,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A4		3,000			
	VV		3					
37	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	91,000	168,00	15 288,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871241211					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A4		91,000			
	VV		91,00					
38	M	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm	m	92,365	296,40	27 376,99	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: Trubka vodovodní 90X8,2 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
	VV		91*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		92,365			
39	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	10,000	420,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101					
40	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	10,000	266,40	2 664,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A4		10,000			
	VV		4+6					
41	K	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 90	kus	5,000	708,00	3 540,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241201					
42	M	28614897-1	oblouk 11° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	1,000	1 199,40	1 199,40	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A4		1,000			
	VV		1					
43	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	222,00	444,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A4		2,000			
	VV		2					
44	M	M2865090	příruba PP/ocel D90 PN10/16	kus	2,000	460,80	921,60	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A4		2,000			
	VV		2					
45	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112					
46	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	9 367,20	9 367,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A4		1,000			
	VV		1					
47	M	M7551050	zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m	kus	1,000	3 664,80	3 664,80	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A4		1,000			
	VV		1					
48	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891247112					
49	M	H1222100	hydrant podzemní plnopřtokový DN 80, 1000 mm	kus	1,000	35 864,40	35 864,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A4					
	VV		1		1,000			
50	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	91,000	31,20	2 839,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111						
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		91,00		91,000			
51	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	91,000	54,00	4 914,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122						
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		91,00		91,000			
52	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111						
53	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	3 480,00	3 480,00	
54	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	1,000	1 359,60	1 359,60	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A4					
	VV		1		1,000			
55	M	42210050	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového</i>	kus	1,000	250,80	250,80	
56	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401113						
57	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	kus	1,000	3 776,40	3 776,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A4					
	VV		1		1,000			
58	M	42210052	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového</i>	kus	1,000	1 038,00	1 038,00	CS ÚRS 2023 02
59	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	2,000	625,20	1 250,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899712111						
	VV		"ZNAČENÍ VODOVODU					
	VV		2		2,000			
60	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	100,100	42,00	4 204,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111						
	VV		91,00*1,10		100,100			
61	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	91,000	9,60	873,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 324,80	
62	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	6,000	112,80	676,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211						
63	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	6,000	108,00	648,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112						
	VV		"asfalt. kom					
	VV		3,00*2		6,000			
D	997		Přesun sutě				1 060,61	
64	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,400	247,20	593,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551						
65	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	33,600	1,20	40,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,4*14 'Přepočtené koeficientem množství	33,600				
66	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,740	150,00	111,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
67	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,660	478,80	316,01	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875					
D 998			Přesun hmot	17,71				
68	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,342	12,00	16,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
69	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	1,342	1,20	1,61	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276125					
D M			Práce a dodávky M	5 478,00				
D 23-M			Montáže potrubí	4 470,00				
70	K	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	kus	5,000	240,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032029					
71	K	M230080	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 80 PN 10	kus	5,000	654,00	3 270,00	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	1 008,00				
72	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	3,000	336,00	1 008,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661512					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA
Objekt:
IO.02 - Vodovodní řady
Soupis:
IO.02.07 - Řad A5

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

IČ:
DIČ:

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

IČ:
DIČ:

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
M. Morská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	363 697,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	363 697,89	21,00%	76 376,56
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	440 074,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: IO.02 - Vodovodní řady

Soupis: IO.02.07 - Řad A5

Místo: Obec Přestavky u Čerčan
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		363 697,89
HSV - Práce a dodávky HSV		358 891,89
1 - Zemní práce		162 914,64
2 - Zakládání		1 468,80
4 - Vodorovné konstrukce		9 945,60
5 - Komunikace pozemní		39 166,80
8 - Trubní vedení		142 995,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 324,80
997 - Přesun sutě		1 060,61
998 - Přesun hmot		14,73
M - Práce a dodávky M		4 806,00
23-M - Montáže potrubí		4 470,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		336,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: IO.02 - Vodovodní řady
Soupis: IO.02.07 - Řad A5

Místo: Obec Přestavky u Čerčan Datum: 17.12.2025
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan Projektant: Vodohospodářský
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL Zpracovatel: rozvoj a výstavba,
M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 363 697,89

D HSV Práce a dodávky HSV 358 891,89

D 1 Zemní práce 162 914,64

1	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107324 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV "asfalt. kom VV 3,00 3,000								
2	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	3,000	108,00	324,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107342 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV "asfalt. kom VV 3,00 3,000								
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	100,000	9,60	960,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201								
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	1,20	12,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301								
5	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	1,000	780,00	780,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001422 VV "kabel NN VV 1,00*1 VV Součet 1,000 1,000								
6	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	36,000	348,00	12 528,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154206 "měřeno projektantem 120,00 "zemina sk.2 - 30% " 120,00*0,30		120,000 36,000			
7	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	42,000	348,00	14 616,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254206 "zemina sk.3 - 35% " 120,00*0,35		42,000			
8	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	30,000	456,00	13 680,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354206 "zemina sk.4 - 25% " 120,00*0,25		30,000			
9	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	12,000	1 560,00	18 720,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454206 "zemina sk.5 - 10% " 120,00*0,10		12,000			
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	12,000	9,60	115,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101 "výkopy celkem "rýhy" 120,00 Mezisoučet "předpoklad 10% 120,00*0,10		120,000 120,000 12,000			
11	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	244,800	9,60	2 350,08	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131 72,00*1,70*2		244,800			
12	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	244,800	1,20	293,76	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231					
13	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	177,300	180,00	31 914,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 "odvoz výkopku na meziskládku "rýhy" 36,00+42,00 "doprava výkopku pro zásyp 65,80 "přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby "štěrkopískové lože" 7,00 "obsyp štěrkopískem" 26,50 Součet		78,000 65,800 7,000 26,500 177,300			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13,000	183,60	2 386,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117 "odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem "výkop celkem "rýhy" 36,00+42,00 "odečet výkopku pro zásyp" -65,00 Součet		78,000 -65,000 13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	65,000	1,20	78,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119 13*5 'Přepočtené koeficientem množství		65,000			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	42,000	183,60	7 711,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137 "odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem "výkop celkem "rýhy" 30,00+12,00		42,000			
17	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	210,000	1,20	252,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139 42*5 'Přepočtené koeficientem množství		210,000			
18	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	99,300	48,00	4 766,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111 "přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby "šterkopískové lože" 7,00 "obsyp šterkopískem" 26,50 "zásyp výkopkem" 65,80 Součet		7,000 26,500 65,800 99,300			
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	99,000	150,00	14 850,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 55*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		99,000			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	55,000	18,00	990,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201 "dle pol.č. 162751117" 13,00 "dle pol.č. 162751137" 42,00 Součet		13,000 42,000 55,000			
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	65,800	228,00	15 002,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 "měřeno projektantem "zásyp výkopkem ve ZP 65,80 Součet		65,800 65,800			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	26,500	240,00	6 360,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101 "měřeno projektantem 26,50		26,500			
23	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	53,000	261,60	13 864,80	CS ÚRS 2023 02
		VV	26,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		53,000			
		D 2	Zakládání		1 468,80			
24	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	72,000	20,40	1 468,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce	9 945,60				
25	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	7,000	1 180,80	8 265,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
		VV	"měřeno projektantem					
		VV	"šterkopískové lože fr. 0/8 mm					
		VV	7,00		7,000			
26	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,140	12 000,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313141					
		VV	"BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY					
		VV	"oblouk" 0,05*1		0,050			
		VV	"PP koleno" 0,05*1		0,050			
		VV	"Š" 0,04*1		0,040			
		VV	Součet		0,140			
D 5			Komunikace pozemní	39 166,80				
27	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	130,000	286,80	37 284,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750111					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
		VV	"šterková cesta tl. 300mm					
		VV	"tl. 150 x2" 65,00*2		130,000			
28	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3,000	205,20	615,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
		VV	"asfalt. kom					
		VV	3,00		3,000			
29	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3,000	231,60	694,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
		VV	"asfalt. kom					
		VV	3,00		3,000			
30	K	564930512	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	3,000	154,80	464,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564930512					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
		VV	"asfalt. kom					
		VV	3,00		3,000			
31	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	3,000	36,00	108,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111					
		VV	"asfalt. kom					
		VV	3,00		3,000			
D 8			Trubní vedení	142 995,91				
32	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/852242122					
33	M	55253239	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	1,000	3 040,80	3 040,80	CS ÚRS 2023 02
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A5					
		VV	1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	1 320,00	5 280,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122					
35	M	55250642	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	1,000	4 256,40	4 256,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A5		1,000			
	VV		1					
36	M	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	3,000	1 165,20	3 495,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A5		3,000			
	VV		3					
37	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	72,000	168,00	12 096,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871241211					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A5					
	VV		72,00		72,000			
38	M	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm	m	73,080	296,40	21 660,91	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: Trubka vodovodní 90X8,2 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
	VV		72*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		73,080			
39	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	9,000	420,00	3 780,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101					
40	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	9,000	266,40	2 397,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A5		9,000			
	VV		4+5					
41	K	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	5,000	708,00	3 540,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241201					
42	M	28614897-2	oblouk 22° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	1,000	1 199,40	1 199,40	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A5		1,000			
	VV		1					
43	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	222,00	444,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A5		2,000			
	VV		2					
44	M	M2865090	příruba PP/ocel D90 PN10/16	kus	2,000	460,80	921,60	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A5		2,000			
	VV		2					
45	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112					
46	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	9 367,20	9 367,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A5		1,000			
	VV		1					
47	M	M7551050	zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m	kus	1,000	3 664,80	3 664,80	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A5		1,000			
	VV		1					
48	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891247112					
49	M	H1222100	hydrant podzemní plnopřtokový DN 80, 1000 mm	kus	1,000	35 864,40	35 864,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A5					
	VV		1		1,000			
50	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	72,000	31,20	2 246,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111						
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		72,00		72,000			
51	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	72,000	54,00	3 888,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122						
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		72,00		72,000			
52	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111						
53	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	3 480,00	3 480,00	
54	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	1,000	1 359,60	1 359,60	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A5					
	VV		1		1,000			
55	M	42210050	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového</i>	kus	1,000	250,80	250,80	
56	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401113						
57	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	kus	1,000	3 776,40	3 776,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A5					
	VV		1		1,000			
58	M	42210052	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového</i>	kus	1,000	1 038,00	1 038,00	CS ÚRS 2023 02
59	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	2,000	625,20	1 250,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899712111						
	VV		"ZNAČENÍ VODOVODU					
	VV		2		2,000			
60	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	79,200	42,00	3 326,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111						
	VV		72,00*1,10		79,200			
61	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	72,000	9,60	691,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 324,80	
62	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	6,000	112,80	676,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211						
63	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	6,000	108,00	648,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112						
	VV		"asfalt. kom					
	VV		3,00*2		6,000			
D	997		Přesun sutě				1 060,61	
64	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,400	247,20	593,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551						
65	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	33,600	1,20	40,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,4*14 'Přepočtené koeficientem množství	33,600				
66	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,740	150,00	111,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
67	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,660	478,80	316,01	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875					
D 998			Přesun hmot	14,73				
68	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,116	12,00	13,39	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
69	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	1,116	1,20	1,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276125					
D M			Práce a dodávky M	4 806,00				
D 23-M			Montáže potrubí	4 470,00				
70	K	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	kus	5,000	240,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032029					
71	K	M230080	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 80 PN 10	kus	5,000	654,00	3 270,00	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	336,00				
72	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, ztuhnutí a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	1,000	336,00	336,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661512					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA
Objekt:
IO.02 - Vodovodní řady
Soupis:
IO.02.08 - Řad A6

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

IČ:
DIČ:

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

IČ:
DIČ:

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
M. Morská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	314 962,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	314 962,82	21,00%	66 142,19
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	381 105,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: IO.02 - Vodovodní řady

Soupis: IO.02.08 - Řad A6

Místo: Obec Přestavky u Čerčan
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		314 962,82
HSV - Práce a dodávky HSV		309 820,82
1 - Zemní práce		137 425,68
2 - Zakládání		1 101,60
4 - Vodorovné konstrukce		8 656,32
5 - Komunikace pozemní		31 190,40
8 - Trubní vedení		128 052,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 766,40
997 - Přesun sutě		1 614,14
998 - Přesun hmot		14,20
M - Práce a dodávky M		5 142,00
23-M - Montáže potrubí		4 470,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		672,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: IO.02 - Vodovodní řady
Soupis: IO.02.08 - Řad A6

Místo: Obec Přestavky u Čerčan Datum: 17.12.2025
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan Projektant: Vodohospodářský
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL Zpracovatel: rozvoj a výstavba,
M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 314 962,82

D HSV Práce a dodávky HSV 309 820,82

D 1 Zemní práce 137 425,68

1	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107324 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV "asfalt. kom VV 4,00 4,000								
2	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	4,000	108,00	432,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107342 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV "asfalt. kom VV 4,00 4,000								
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	100,000	9,60	960,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201								
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	1,20	12,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301								
5	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	2,000	780,00	1 560,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001422 VV "kabel sdělovací VV 1,00*1 VV "kabel NN VV 1,00*1 VV Součet 1,000 1,000 2,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	27,900	348,00	9 709,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154206					
		VV	"měřeno projektantem					
		VV	93,00		93,000			
		VV	"zemina sk.2 - 30% " 93,00*0,30		27,900			
7	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	32,550	348,00	11 327,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254206					
		VV	"zemina sk.3 - 35% " 93,00*0,35		32,550			
8	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	23,250	456,00	10 602,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354206					
		VV	"zemina sk.4 - 25% " 93,00*0,25		23,250			
9	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	9,300	1 560,00	14 508,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454206					
		VV	"zemina sk.5 - 10% " 93,00*0,10		9,300			
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	9,300	9,60	89,28	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101					
		VV	"výkopy celkem					
		VV	"rýhy" 93,00		93,000			
		VV	Mezisoučet		93,000			
		VV	"předpoklad 10%					
		VV	93,00*0,10		9,300			
11	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	183,600	9,60	1 762,56	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131					
		VV	54,00*1,70*2		183,600			
12	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	183,600	1,20	220,32	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231					
13	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	136,850	180,00	24 633,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112					
		VV	"odvoz výkopku na meziskládku					
		VV	"výkop celkem					
		VV	"rýhy" 27,90+32,55		60,450			
		VV	"dovoz výkopku z meziskládky pro zásyp					
		VV	50,10		50,100			
		VV	"přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby					
		VV	"štěrkopískové lože" 5,40		5,400			
		VV	"obsyp štěrkopískem" 20,90		20,900			
		VV	Součet		136,850			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,350	183,60	1 900,26	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
		VV	"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
		VV	"výkop celkem					
		VV	"rýhy" 27,90+32,55		60,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odečet výkopku pro zásyp					
	VV		-50,10		-50,100			
	VV		Součet		10,350			
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	51,750	1,20	62,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119						
	VV		10,35*5 'Přepočtené koeficientem množství		51,750			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	32,550	183,60	5 976,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137						
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
	VV		"výkop celkem					
	VV		"rýhy" 23,25+9,30		32,550			
17	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	162,750	1,20	195,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139						
	VV		32,55*5 'Přepočtené koeficientem množství		162,750			
18	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	276,400	48,00	13 267,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111						
	VV		"přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby					
	VV		"šterkopískové lože" 5,40		5,400			
	VV		"obsyp šterkopískem" 220,90		220,900			
	VV		"zásyp výkopkem" 50,10		50,100			
	VV		Součet		276,400			
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	77,220	150,00	11 583,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
	VV		42,9*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		77,220			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	42,900	18,00	772,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201						
	VV		"dle pol.č. 162751117" 10,35		10,350			
	VV		"dle pol.č. 162751137" 32,55		32,550			
	VV		Součet		42,900			
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	50,100	228,00	11 422,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101						
	VV		"měřeno projektantem					
	VV		"zásyp výkopkem ve ZP					
	VV		50,10		50,100			
	VV		Součet		50,100			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	20,900	240,00	5 016,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101						
	VV		"měřeno projektantem					
	VV		20,90		20,900			
23	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	41,800	261,60	10 934,88	CS ÚRS 2023 02
	VV		20,9*2 'Přepočtené koeficientem množství		41,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání				1 101,60	
24	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	54,000	20,40	1 101,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214					
D 4			Vodorovné konstrukce				8 656,32	
25	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	5,400	1 180,80	6 376,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
VV			"měřeno projektantem					
VV			"šterkopískové lože fr. 0/8 mm					
VV			5,40		5,400			
26	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,190	12 000,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313141					
VV			"BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY					
VV			"oblouk" 0,05*2		0,100			
VV			"PP koleno" 0,05*1		0,050			
VV			"Š" 0,04*1		0,040			
VV			Součet		0,190			
D 5			Komunikace pozemní				31 190,40	
27	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	100,000	286,80	28 680,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750111					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"šterková cesta tl. 300mm					
VV			"tl. 150 x2" 50,00*2		100,000			
28	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4,000	205,20	820,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"asfalt. kom					
VV			4,00		4,000			
29	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	4,000	231,60	926,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"asfalt. kom					
VV			4,00		4,000			
30	K	564930512	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	4,000	154,80	619,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564930512					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"asfalt. kom					
VV			4,00		4,000			
31	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	4,000	36,00	144,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111					
VV			"asfalt. kom					
VV			4,00		4,000			
D 8			Trubní vedení				128 052,08	
32	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/852242122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	55253239	tvorovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	1,000	3 040,80	3 040,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A6		1,000			
	VV		1					
34	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	1 320,00	5 280,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122					
35	M	55250642	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	1,000	4 256,40	4 256,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A6		1,000			
	VV		1					
36	M	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	3,000	1 165,20	3 495,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A6		3,000			
	VV		3					
37	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	54,000	168,00	9 072,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871241211					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A6		54,000			
	VV		54,00					
38	M	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm	m	54,810	296,40	16 245,68	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: Trubka vodovodní 90X8,2 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
	VV		54*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		54,810			
39	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	6,000	420,00	2 520,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101					
40	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	6,000	266,40	1 598,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A6		6,000			
	VV		2+4					
41	K	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 90	kus	4,000	708,00	2 832,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241201					
42	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	222,00	444,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A6		2,000			
	VV		2					
43	M	M2865090	příruba PP/ocel D90 PN10/16	kus	2,000	460,80	921,60	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A6		2,000			
	VV		2					
44	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112					
45	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	9 367,20	9 367,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A6		1,000			
	VV		1					
46	M	M7551050	zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m	kus	1,000	3 664,80	3 664,80	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A6		1,000			
	VV		1					
47	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891247112					
48	M	H1222100	hydrant podzemní plnopřtokový DN 80, 1000 mm	kus	1,000	35 864,40	35 864,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A6					
	VV		1		1,000			
49	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	54,000	31,20	1 684,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111						
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		54,00		54,000			
50	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	54,000	54,00	2 916,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122						
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		54,00		54,000			
51	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111						
52	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	3 480,00	3 480,00	
53	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	1,000	1 359,60	1 359,60	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A6					
	VV		1		1,000			
54	M	42210050	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového</i>	kus	1,000	250,80	250,80	
55	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401113						
56	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	kus	1,000	3 776,40	3 776,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU A6					
	VV		1		1,000			
57	M	42210052	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového</i>	kus	1,000	1 038,00	1 038,00	CS ÚRS 2023 02
58	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	2,000	625,20	1 250,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899712111						
	VV		"ZNAČENÍ VODOVODU					
	VV		2		2,000			
59	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	59,400	42,00	2 494,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111						
	VV		54,00*1,10		59,400			
60	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	54,000	9,60	518,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113						
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 766,40	
61	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	8,000	112,80	902,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211						
62	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	8,000	108,00	864,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112						
	VV		"asfalt. kom					
	VV		4,00*2		8,000			
D 997			Přesun sutě				1 614,14	
63	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,200	247,20	791,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551						
64	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	44,800	1,20	53,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,2*14 'Přepočtené koeficientem množství	44,800				
65	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,320	150,00	348,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
66	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,880	478,80	421,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875					
D 998			Přesun hmot	14,20				
67	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,076	12,00	12,91	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
68	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	1,076	1,20	1,29	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276125					
D M			Práce a dodávky M	5 142,00				
D 23-M			Montáže potrubí	4 470,00				
69	K	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	kus	5,000	240,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032029					
70	K	M230080	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 80 PN 10	kus	5,000	654,00	3 270,00	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	672,00				
71	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, ztuhnutí a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	2,000	336,00	672,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661512					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA
Objekt:
IO.02 - Vodovodní řady
Soupis:
IO.02.09 - Řad B

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

IČ:
DIČ:

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

IČ:
DIČ:

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
M. Morská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 086 221,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 086 221,13	21,00%	228 106,44
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 314 327,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: IO.02 - Vodovodní řady

Soupis: IO.02.09 - Řad B

Místo: Obec Přestavky u Čerčan
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 086 221,13
HSV - Práce a dodávky HSV		1 066 997,13
1 - Zemní práce		511 120,14
2 - Zakládání		4 319,70
4 - Vodorovné konstrukce		31 843,44
5 - Komunikace pozemní		126 430,01
8 - Trubní vedení		378 354,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 096,00
997 - Přesun sutě		8 766,72
998 - Přesun hmot		66,70
M - Práce a dodávky M		19 224,00
23-M - Montáže potrubí		17 880,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		1 344,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: IO.02 - Vodovodní řady
Soupis: IO.02.09 - Řad B

Místo: Obec Přestavky u Čerčan Datum: 17.12.2025
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan Projektant: vodohospodářsky
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL Zpracovatel: rozvoj a výstavba,
M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 086 221,13
D HSV Práce a dodávky HSV 1 066 997,13
D 1 Zemní práce 511 120,14

1	K	113106190	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami vyplněnými kamenivem	m2	24,000	228,00	5 472,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106190 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV "panel. plocha - rozebrání pro opětovné využití VV 16,00*1,50					24,000			
2	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	16,000	108,00	1 728,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV "beton. panely VV 16,00					16,000			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	231,000	9,60	2 217,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 VV 300*0,77					231,000			
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	23,100	1,20	27,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301 VV 30*0,77					23,100			
5	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	4,000	780,00	3 120,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001422 VV "kabel sdělovací VV 1,00*4					4,000			
6	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	31,416	72,00	2 261,95	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"KOORDINAČNÍ SITUACE č. 5,6,7					
	VV		"zatrávněná plocha					
	VV		20,40*2,00*0,77		31,416			
7	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	109,494	348,00	38 103,91	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154206						
	VV		"měřeno projektantem					
	VV		474,00		474,000			
	VV		"zemina sk.2 - 30% " 474,00*0,30*0,77		109,494			
8	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	127,743	348,00	44 454,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254206						
	VV		"zemina sk.3 - 35% " 474,00*0,35*0,77		127,743			
9	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	91,245	456,00	41 607,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354206						
	VV		"zemina sk.4 - 25% " 474,00*0,25*0,77		91,245			
10	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	36,498	1 560,00	56 936,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454206						
	VV		"zemina sk.5 - 10% " 474,00*0,10*0,77		36,498			
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	36,498	9,60	350,38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101						
	VV		"výkopy celkem					
	VV		"rýhy" 474,00		474,000			
	VV		Mezisoučet		474,000			
	VV		"předpoklad 10%					
	VV		474,00*0,10*0,77		36,498			
12	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	719,950	9,60	6 911,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131						
	VV		275,00*1,70*2*0,77		719,950			
13	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	719,950	1,20	863,94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231						
14	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	559,882	180,00	100 778,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112						
	VV		"přemístění sejmuté ornice na meziskládku					
	VV		40,80*0,20*0,77		6,283			
	VV		"přemístění výkopku na meziskládku					
	VV		"rýhy"(142,20+165,90)*0,77		237,237			
	VV		Mezisoučet		243,520			
	VV		"přemístění sejmuté ornice z meziskládky pro další využití					
	VV		8,16*0,77		6,283			
	VV		"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití					
	VV		"výpočet dle pol.č. 174151101" (25,00+243,20)*0,77		206,514			
	VV		Mezisoučet		212,797			
	VV		"přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby					
	VV		"štěrkopískové lože" 27,50*0,77		21,175			
	VV		"obsyp štěrkokískem" 107,00*0,77		82,390			
	VV		Mezisoučet		103,565			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			559,882			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,723	183,60	5 640,74	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117						
VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem						
VV		"výkop celkem						
VV		"rýhy"(142,20+165,90)*0,77			237,237			
VV		Mezisoučet			237,237			
VV		"odečet výkopku pro další využití						
VV		"výpočet dle pol.č. 174151101"- 268,20*0,77			-206,514			
VV		Součet			30,723			
16	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	153,615	1,20	184,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119						
VV		30,723*5 "Přepočtené koeficientem množství			153,615			
17	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	127,743	183,60	23 453,61	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137						
VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem						
VV		"výkop celkem						
VV		"rýhy" (118,50+47,40)*0,77			127,743			
18	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	638,715	1,20	766,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139						
VV		127,743*5 "Přepočtené koeficientem množství			638,715			
19	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	347,085	48,00	16 660,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111						
VV		"přemístění sejmuté ornice z meziskládky pro další využití						
VV		8,16*0,77			6,283			
VV		"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití						
VV		"výpočet dle pol.č. 174151101" 268,20*0,77			206,514			
VV		Mezisoučet			212,797			
VV		"přemístění podsypového a obsypového materiálu v rámci stavby						
VV		"šterkopískové lože" 27,50*0,77			21,175			
VV		"obsyp šterkopískem" 107,00*0,77			82,390			
VV		Mezisoučet			103,565			
VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem						
VV		"dle pol.č. 162751117" 39,90*0,77			30,723			
VV		Součet			347,085			
20	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	285,239	150,00	42 785,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
VV		158,466*1,8 "Přepočtené koeficientem množství			285,239			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	158,466	18,00	2 852,39	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201						
VV		"dle pol.č. 162751117" 39,90*0,77			30,723			
VV		"dle pol.č. 162751137" 165,90*0,77			127,743			
VV		Součet			158,466			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	206,514	228,00	47 085,19	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
		VV	"zásyp výkopkem v RT		19,250			
		VV	25,00*0,77					
		VV	"zásyp výkopkem ve ZP					
		VV	243,20*0,77		187,264			
		VV	Součet		206,514			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	82,390	240,00	19 773,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
		VV	"měřeno projektantem		82,390			
		VV	107,00*0,77					
24	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	164,780	261,60	43 106,45	CS ÚRS 2023 02
		VV	82,39*2 "Přepočtené koeficientem množství		164,780			
25	K	181351003	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	31,416	72,00	2 261,95	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003					
		VV	"zatrávněná plocha		31,416			
		VV	20,40*2,00*0,77					
26	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	41,416	36,00	1 490,98	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131					
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,242	180,00	223,56	CS ÚRS 2023 02
		VV	41,416*0,03 "Přepočtené koeficientem množství		1,242			
D		2	Zakládání				4 319,70	
28	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	211,750	20,40	4 319,70	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214					
		VV	275*0,77		211,750			
D		4	Vodorovné konstrukce				31 843,44	
29	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	21,175	1 180,80	25 003,44	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
		VV	"měřeno projektantem		21,175			
		VV	"štěrkopískové lože fr. 0/8 mm					
		VV	27,50*0,77					
30	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,570	12 000,00	6 840,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313141					
		VV	"BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY		0,070			
		VV	"T-kus" 0,07*1		0,030			
		VV	"koleno" 0,03*1		0,150			
		VV	"oblouk" 0,05*3		0,000			
		VV	"PP koleno" 0,05*0		0,320			
		VV	"Š" 0,04*8		0,570			
		VV	Součet					
D		5	Komunikace pozemní				126 430,01	
31	K	564710003	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm	m2	16,000	164,40	2 630,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564710003					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		"beton. panely					
	VV		16,00		16,000			
32	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	368,060	286,80	105 559,61	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750111					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		"štěrková cesta tl. 300mm					
	VV		"tl. 150 x2" 239,00*2*0,77		368,060			
33	K	564760001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	16,000	330,00	5 280,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760001					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		"beton. panely					
	VV		16,00		16,000			
34	K	584921111	Osazení dílců z předpjatého betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 50 mm dílce hmotnosti do 6 t/kus, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2	m2	24,000	540,00	12 960,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/584921111					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		"panel. plocha - zpětná pokládka					
	VV		16,00*1,50		24,000			
D 8			Trubní vedení				378 354,42	
35	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/852242122					
36	M	55253239	tvárovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	1,000	3 040,80	3 040,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B					
	VV		1		1,000			
37	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	6,000	1 320,00	7 920,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122					
38	M	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	6,000	1 165,20	6 991,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B					
	VV		6		6,000			
39	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000	1 680,00	5 040,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857244122					
40	M	55253510	tvárovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	3,000	3 393,60	10 180,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B					
	VV		3		3,000			
41	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	211,750	168,00	35 574,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871241211					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B					
	VV		275,00*0,77		211,750			
42	M	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm	m	214,926	296,40	63 704,07	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: Trubka vodovodní 90X8,2 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
	VV		211,75*1,015 Přepočtené koeficientem množství		214,926			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	25,000	420,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101					
44	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	25,000	266,40	6 660,00	CS ÚRS 2023 02
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B					
VV			13+20-8					
					25,000			
45	K	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 90	kus	19,000	708,00	13 452,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241201					
46	M	28614897-1	oblouk 11° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	1,000	1 199,40	1 199,40	
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B					
VV			1					
					1,000			
47	M	28614897-2	oblouk 22° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	2,000	1 199,40	2 398,80	
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B					
VV			2					
					2,000			
48	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	8,000	222,00	1 776,00	CS ÚRS 2023 02
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B					
VV			8					
					8,000			
49	M	M2865090	příruba PP/ocel D90 PN10/16	kus	8,000	460,80	3 686,40	
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B					
VV			8					
					8,000			
50	K	877241210	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 90	kus	1,000	708,00	708,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241210					
51	M	28614236	koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	1 199,40	1 199,40	CS ÚRS 2023 02
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B					
VV			1					
					1,000			
52	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	8,000	1 440,00	11 520,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112					
53	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	8,000	9 367,20	74 937,60	CS ÚRS 2023 02
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B					
VV			8					
					8,000			
54	M	M7551050	zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m	kus	8,000	3 664,80	29 318,40	
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B					
VV			8					
					8,000			
55	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	211,750	31,20	6 606,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			275,00*0,77					
					211,750			
56	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	211,750	54,00	11 434,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122					
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			275,00*0,77					
					211,750			
57	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111					
58	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	8,000	3 480,00	27 840,00	
59	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	8,000	1 359,60	10 876,80	
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B					
VV			8					
					8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	8,000	250,80	2 006,40	
	VV		8		8,000			
61	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	3,000	625,20	1 875,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899712111					
	VV		"ZNAČENÍ VODOVODU					
	VV		3		3,000			
62	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	5,000	679,20	3 396,00	
63	M	M303102	sloupek ocelový orientační vodovod D 48mm dl. 1,8m	kus	5,000	1 819,20	9 096,00	
	VV		"ZNAČENÍ VODOVODU					
	VV		5		5,000			
64	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	232,925	42,00	9 782,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111					
	VV		275,00*1,10*0,77		232,925			
65	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	211,750	9,60	2 032,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113					
	VV		275*0,77		211,750			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 096,00	
66	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	40,000	80,40	3 216,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		"beton. panely					
	VV		"separační vrstva geotextilie 2x					
	VV		16,00*1,00+16,00*1,50		40,000			
67	K	979094441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	24,000	120,00	2 880,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979094441					
D 997 Přesun sutě							8 766,72	
68	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,040	247,20	1 740,29	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
69	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	98,560	1,20	118,27	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
	VV		7,04*14 'Přepočtené koeficientem množství		98,560			
70	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	19,200	240,00	4 608,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571					
	VV		"panel. plocha - rozebrání pro opětovné využití					
	VV		"odvoz na meziskládku					
	VV		9,60		9,600			
	VV		"doprava z meziskládky pro další využití					
	VV		9,60		9,600			
	VV		Součet		19,200			
71	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	76,800	1,20	92,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579					
	VV		"panel. plocha - rozebrání pro opětovné využití					
	VV		"odvoz na meziskládku					
	VV		9,60*4		38,400			
	VV		"doprava z meziskládky pro další využití					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,60*4		38,400			
	VV		Součet		76,800			
72	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	9,600	120,00	1 152,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612					
73	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,040	150,00	1 056,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
D		998	Přesun hmot				66,70	
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,053	12,00	60,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
75	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	5,053	1,20	6,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276125					
D		M	Práce a dodávky M				19 224,00	
D		23-M	Montáže potrubí				17 880,00	
76	K	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	kus	20,000	240,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032029					
	VV		20		20,000			
77	K	M230080	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 80 PN 10	kus	20,000	654,00	13 080,00	
	VV		20		20,000			
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 344,00	
78	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	4,000	336,00	1 344,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661512					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA
Objekt:
IO.02 - Vodovodní řady
Soupis:
IO.02.09.1 - Řad B - nezpůsobilé výdaje

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

IČ:
DIČ:

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

IČ:
DIČ:

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
M. Morská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	341 861,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	341 861,92	21,00%	71 791,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	413 652,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: IO.02 - Vodovodní řady
Soupis: IO.02.09.1 - Řad B - nezpůsobilé výdaje
Místo: Obec Přestavky u Čerčan
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		341 861,92
HSV - Práce a dodávky HSV		338 285,92
1 - Zemní práce		149 680,85
2 - Zakládání		1 290,30
4 - Vodorovné konstrukce		9 028,56
5 - Komunikace pozemní		31 530,79
8 - Trubní vedení		143 827,53
997 - Přesun sutě		2 914,56
998 - Přesun hmot		13,33
M - Práce a dodávky M		3 576,00
23-M - Montáže potrubí		3 576,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA

Objekt: IO.02 - Vodovodní řady

Soupis: IO.02.09.1 - Řad B - nezpůsobilé výdaje

Místo: Obec Přestavky u Čerčan

Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan

Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025

Projektant: vodohospodářsky rozvoj a výstavba,

Zpracovatel: M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 341 861,92

D HSV Práce a dodávky HSV 338 285,92

D 1 Zemní práce 149 680,85

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	69,000	9,60	662,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 300*0,23			
					69,000			
2	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	9,384	72,00	675,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103 "KOORDINAČNÍ SITUACE č. 5,6,7 "zatrávněná plocha 20,40*2,00*0,23			
					9,384			
3	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	32,706	348,00	11 381,69	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154206 "měřeno projektantem 474,00 "zemina sk.2 - 30% " 474,00*0,23*0,30			
					474,000 32,706			
4	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	38,157	348,00	13 278,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254206 "zemina sk.3 - 35% " 474,00*0,23*0,35			
					38,157			
5	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	27,255	456,00	12 428,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354206 "zemina sk.4 - 25% " 474,00*0,23*0,25			
					27,255			
6	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	10,902	1 560,00	17 007,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454206 "zemina sk.5 - 10% " 474,00*0,10*0,23			
					10,902			
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	10,902	9,60	104,66	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101 "výkopy celkem "rýhy" 474,00 Mezisoučet "předpoklad 10% 474,00*0,10*0,23					
						474,000 474,000 10,902		
8	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	215,050	9,60	2 064,48	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131 275,00*1,70*2*0,23					
					215,050			
9	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	215,050	1,20	258,06	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231 275,00*1,70*2*0,23					
					215,050			
10	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	167,238	180,00	30 102,84	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 "přemístění sejmuté ornice na meziskládku 40,80*0,20*0,23 "přemístění výkopku na meziskládku "rýhy" (142,20+165,90)*0,23 Mezisoučet "přemístění sejmuté ornice z meziskládky pro další využití 8,16*0,23 "přemístění výkopku z meziskládky pro další využití "výpočet dle pol.č. 174151101" (25,00+243,20)*0,23 Mezisoučet "přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby "šterkopískové lože" 27,50*0,23 "obsyp šterkopískem" 107,00*0,23 Mezisoučet Součet					
					1,877 70,863 72,740 1,877 61,686 63,563 6,325 24,610 30,935 167,238			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,177	183,60	1 684,90	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117 "odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem "výkop celkem "rýhy" (142,20+165,90)*0,23 Mezisoučet "odečet výkopku pro další využití "výpočet dle pol.č. 174151101"- 268,20*0,23 Součet					
					70,863 70,863 -61,686 9,177			
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	229,425	1,20	275,31	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119 199,5*0,23 45,885*5 'Přepočtené koeficientem množství					
					45,885 229,425			
13	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	38,157	183,60	7 005,63	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137 "odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem "výkop celkem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rýhy" (118,50+47,40)*0,23		38,157			
14	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	190,785	1,20	228,94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139					
	VV		38,157*5 'Přepočtené koeficientem množství		190,785			
15	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	103,675	48,00	4 976,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	VV		"přemístění sejmuté ornice z meziskládky pro další využití					
	VV		8,16*0,23		1,877			
	VV		"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití					
	VV		"výpočet dle pol.č. 174151101" 268,20*0,23		61,686			
	VV		Mezisoučet		63,563			
	VV		"přemístění podsypového a obsypového materiálu v rámci stavby					
	VV		"štěrkopískové lože" 27,50*0,23		6,325			
	VV		"obsyp štěrkopískem" 107,00*0,23		24,610			
	VV		Mezisoučet		30,935			
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
	VV		"dle pol.č. 162751117" 39,90*0,23		9,177			
	VV		Součet		103,675			
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	85,219	150,00	12 782,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		47,344*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		85,219			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	47,334	18,00	852,01	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
	VV		"dle pol.č. 162751117" 39,90*0,23		9,177			
	VV		"dle pol.č. 162751137" 165,90*0,23		38,157			
	VV		Součet		47,334			
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	61,686	228,00	14 064,41	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		"zásyp výkopkem v RT					
	VV		25,00*0,23		5,750			
	VV		"zásyp výkopkem ve ZP					
	VV		243,20*0,23		55,936			
	VV		Součet		61,686			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	24,610	240,00	5 906,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		"měřeno projektantem					
	VV		107,00*0,23		24,610			
20	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	49,220	261,60	12 875,95	CS ÚRS 2023 02
	VV		24,61*2 'Přepočtené koeficientem množství		49,220			
21	K	181351003	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	9,384	72,00	675,65	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003					
	VV		"zatrávněná plocha					
	VV		20,40*2,00*0,23		9,384			
22	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,384	36,00	337,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,282	180,00	50,76	CS ÚRS 2023 02
VV					9,384*0,03 'Přepočtené koeficientem množství			
D 2					Zakládání			
					1 290,30			
24	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	63,250	20,40	1 290,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214			
D 4					Vodorovné konstrukce			
					9 028,56			
25	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	6,325	1 180,80	7 468,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111			
VV					"měřeno projektantem			
VV					"šterkopískové lože fr. 0/8 mm			
VV					27,50*0,23			
					6,325			
26	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,130	12 000,00	1 560,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313141			
VV					"BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY			
VV					"T-kus" 0,07*0			
VV					"koleno" 0,03*0			
VV					"oblouk" 0,05*0			
VV					"PP koleno" 0,05*1			
VV					"Š" 0,04*2			
VV					Součet			
					0,130			
D 5					Komunikace pozemní			
					31 530,79			
27	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	109,940	286,80	31 530,79	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750111			
VV					"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ			
VV					"šterková cesta tl. 300mm			
VV					"tl. 150 x2" 239,00*2*0,23			
					109,940			
D 8					Trubní vedení			
					143 827,53			
28	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/852242122			
29	M	55253239	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	1,000	3 040,80	3 040,80	CS ÚRS 2023 02
VV					"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B			
VV					1			
					1,000			
30	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122			
31	M	55250642	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	1,000	4 256,40	4 256,40	CS ÚRS 2023 02
VV					"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B			
VV					1			
					1,000			
32	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	63,250	168,00	10 626,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871241211			
VV					"TECHNICKÁ ZPRÁVA			
VV					"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B			
VV					275,00*0,23			
					63,250			
33	M	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm	m	64,199	296,40	19 028,58	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Trubka vodovodní 90X8,2 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmrstlosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
VV			63,25*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		64,199			
34	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	8,000	420,00	3 360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101					
35	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	8,000	266,40	2 131,20	CS ÚRS 2023 02
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B (13+20)-25		8,000			
36	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	1 440,00	2 880,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112					
37	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	9 367,20	18 734,40	CS ÚRS 2023 02
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B 2		2,000			
38	M	M7551050	zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m	kus	2,000	3 664,80	7 329,60	
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B 2		2,000			
39	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891247112					
40	M	H1222100	hydrant podzemní plnoprůtokový DN 80, 1000 mm	kus	1,000	35 864,40	35 864,40	
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B 1		1,000			
41	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	63,000	31,20	1 965,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA 63		63,000			
42	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	63,000	54,00	3 402,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122					
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA 63		63,000			
43	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111					
44	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	3 480,00	6 960,00	
45	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000	1 359,60	2 719,20	
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B 2		2,000			
46	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového	kus	3,000	250,80	752,40	
VV			3		3,000			
47	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401113					
48	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	3 776,40	3 776,40	CS ÚRS 2023 02
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B 1		1,000			
49	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	1,000	1 038,00	1 038,00	CS ÚRS 2023 02
50	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	3,000	625,20	1 875,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899712111					
VV			"ZNAČENÍ VODOVODU 3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	69,575	42,00	2 922,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111 275,00*1,10*0,23					
52	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	63,000	9,60	604,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113 63					
D 997			Přesun sutě				2 914,56	
53	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,040	247,20	1 740,29	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
54	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	98,560	1,20	118,27	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 7,04*14 'Přepočtené koeficientem množství					
55	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,040	150,00	1 056,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
D 998			Přesun hmot				13,33	
56	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,010	12,00	12,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
57	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	1,010	1,20	1,21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276125					
D M			Práce a dodávky M				3 576,00	
D 23-M			Montáže potrubí				3 576,00	
58	K	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	kus	4,000	240,00	960,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032029 4					
59	K	M230080	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 80 PN 10	kus	4,000	654,00	2 616,00	
VV			4					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA
Objekt:
IO.02 - Vodovodní řady
Soupis:
IO.02.10 - Řad B1- nezpůsobilé výdaje

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

IČ:
DIČ:

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

IČ:
DIČ:

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
M. Morská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	417 738,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	417 738,14	21,00%	87 725,01
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	505 463,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: IO.02 - Vodovodní řady
Soupis: IO.02.10 - Řad B1- nezpůsobilé výdaje
Místo: Obec Přestavky u Čerčan
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		417 738,14
HSV - Práce a dodávky HSV		412 932,14
1 - Zemní práce		223 155,60
2 - Zakládání		1 122,00
4 - Vodorovné konstrukce		8 774,40
5 - Komunikace pozemní		33 103,92
8 - Trubní vedení		133 849,53
997 - Přesun sutě		12 913,15
998 - Přesun hmot		13,54
M - Práce a dodávky M		4 806,00
23-M - Montáže potrubí		4 470,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		336,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA

Objekt: IO.02 - Vodovodní řady

Soupis: IO.02.10 - Řad B1- nezpůsobilé výdaje

Místo: Obec Přestavky u Čerčan

Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan

Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025

Projektant: vodohospodářsky rozvoj a výstavba,

Zpracovatel: M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 417 738,14

D HSV Práce a dodávky HSV 412 932,14

D 1 Zemní práce 223 155,60

1	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	32,000	120,00	3 840,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107324 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV "asfalt. kom VV 32,00 32,000								
2	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	32,000	108,00	3 456,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107342 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV "asfalt. kom VV 32,00 32,000								
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	100,000	9,60	960,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201								
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	1,20	12,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301								
5	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	1,000	780,00	780,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001422 VV "kabel NN VV 1,00*1 1,000								
6	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	8,000	72,00	576,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103 VV "KOORDINAČNÍ SITUACE č. 5,6,7 VV "zatravněná plocha								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4,00*2,00		8,000			
7	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	30,000	348,00	10 440,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154206					
VV			"měřeno projektantem					
VV			100,00		100,000			
VV			"zemina sk.2 - 30% " 100,00*0,30		30,000			
8	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	35,000	348,00	12 180,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254206					
VV			"zemina sk.3 - 35% " 100,00*0,35		35,000			
9	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	25,000	456,00	11 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354206					
VV			"zemina sk.4 - 25% " 100,00*0,25		25,000			
10	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	10,000	1 560,00	15 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454206					
VV			"zemina sk.5 - 10% " 100,00*0,10		10,000			
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	10,000	9,60	96,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101					
VV			"výkopy celkem					
VV			"rýhy" 100,00		100,000			
VV			Mezisoučet		100,000			
VV			"předpoklad 10%					
VV			100,00*0,10		10,000			
12	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	198,000	9,60	1 900,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131					
VV			55,00*1,80*2		198,000			
13	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	198,000	1,20	237,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231					
14	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	164,700	180,00	29 646,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112					
VV			"přemístění sejmuté ornice na meziskládku					
VV			8,00*0,20		1,600			
VV			"přemístění výkopku na meziskládku					
VV			"rýhy" 30,00+35,00		65,000			
VV			Mezisoučet		66,600			
VV			"přemístění sejmuté ornice z meziskládky pro další využití					
VV			1,60		1,600			
VV			"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití					
VV			"výpočet dle pol.č. 174151101" 5,00		5,000			
VV			Mezisoučet		6,600			
VV			"přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby					
VV			"šterkopískové lože" 5,50		5,500			
VV			"obsyp šterkopískem" 21,00		21,000			
VV			"zásyp šterkodrti" 65,00		65,000			
VV			Mezisoučet		91,500			
VV			Součet		164,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	60,000	183,60	11 016,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
		VV	"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
		VV	"výkop celkem					
		VV	"rýhy" 30,00+35,00		65,000			
		VV	Mezisoučet		65,000			
		VV	"odečet výkopku pro další využití					
		VV	"výpočet dle pol.č. 174151101"- 5,00		-5,000			
		VV	Součet		60,000			
16	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	300,000	1,20	360,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
		VV	60*5 'Přepočtené koeficientem množství		300,000			
17	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	35,000	183,60	6 426,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
		VV	"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
		VV	"výkop celkem					
		VV	"rýhy" 25,00+10,00		35,000			
18	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	175,000	1,20	210,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139					
		VV	35*5 'Přepočtené koeficientem množství		175,000			
19	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	158,100	48,00	7 588,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
		VV	"přemístění sejmuté ornice z meziskládky pro další využití					
		VV	1,60		1,600			
		VV	"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití					
		VV	"výpočet dle pol.č. 174151101" 5,00		5,000			
		VV	Mezisoučet		6,600			
		VV	"přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby					
		VV	"štěrkopískové lože" 5,50		5,500			
		VV	"obsyp štěrkopískem" 21,00		21,000			
		VV	"zásyp štěrkodrti" 65,00		65,000			
		VV	Mezisoučet		91,500			
		VV	"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
		VV	"dle pol.č. 162751117" 60,00		60,000			
		VV	Součet		158,100			
20	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	171,000	150,00	25 650,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
		VV	95*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		171,000			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	95,000	18,00	1 710,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
		VV	"dle pol.č. 162751117" 60,00		60,000			
		VV	"dle pol.č. 162751137" 35,00		35,000			
		VV	Součet		95,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	70,000	228,00	15 960,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		"zásyp výkopkem v RT					
	VV		5,00		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		"zásyp ŠD ve ZP					
	VV		65,00		65,000			
	VV		Mezisoučet		65,000			
	VV		Součet		70,000			
23	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	130,000	355,20	46 176,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		65*2 'Přepočtené koeficientem množství		130,000			
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	21,000	240,00	5 040,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		"měřeno projektantem					
	VV		21,00		21,000			
25	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	42,000	261,60	10 987,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		21*2 'Přepočtené koeficientem množství		42,000			
26	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	8,000	72,00	576,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003					
	VV		"zatrávněná plocha					
	VV		4,00*2,00		8,000			
27	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8,000	36,00	288,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131					
28	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,240	180,00	43,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		8*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,240			
D 2 Zakládání							1 122,00	
29	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	55,000	20,40	1 122,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214					
D 4 Vodorovné konstrukce							8 774,40	
30	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	5,500	1 180,80	6 494,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
	VV		"měřeno projektantem					
	VV		"šterkopískové lože fr. 0/8 mm					
	VV		5,50		5,500			
31	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,190	12 000,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313141					
	VV		"BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY					
	VV		"oblouk" 0,05*2		0,100			
	VV		"PP koleno" 0,05*1		0,050			
	VV		"Š" 0,04*1		0,040			
	VV		Součet		0,190			
D 5 Komunikace pozemní							33 103,92	
32	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	45,400	286,80	13 020,72	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750111 "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ "šterková cesta tl. 300mm "tl. 150 x2" 22,70*2		45,400			
33	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	32,000	205,20	6 566,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011 "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ "asfalt. kom 32,00		32,000			
34	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	32,000	231,60	7 411,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011 "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ "asfalt. kom 32,00		32,000			
35	K	564930512	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	32,000	154,80	4 953,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564930512 "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ "asfalt. kom 32,00		32,000			
36	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	32,000	36,00	1 152,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111 "asfalt. kom 32,00		32,000			
D	8		Trubní vedení				133 849,53	
37	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/852242122					
38	M	55253239	tvárovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	1,000	3 040,80	3 040,80	CS ÚRS 2023 02
			VV VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B1 1		1,000			
39	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	1 320,00	5 280,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122					
40	M	55250642	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	1,000	4 256,40	4 256,40	CS ÚRS 2023 02
			VV VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B1 1		1,000			
41	M	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	3,000	1 165,20	3 495,60	CS ÚRS 2023 02
			VV VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B1 3		3,000			
42	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	55,000	168,00	9 240,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871241211 "TECHNICKÁ ZPRÁVA "KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B1 55,00		55,000			
43	M	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm	m	55,825	296,40	16 546,53	CS ÚRS 2023 02
			Poznámka k položce: P Trubka vodovodní 90X8,2 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem VV 55*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		55,825			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	8,000	420,00	3 360,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101					
45	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	8,000	266,40	2 131,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B1					
	VV		6+2		8,000			
46	K	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 90	kus	6,000	708,00	4 248,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241201					
47	M	28614897-1	oblouk 11° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	1,000	1 199,40	1 199,40	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B1					
	VV		1		1,000			
48	M	28614897	oblouk 45° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	1,000	1 199,40	1 199,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B1					
	VV		1		1,000			
49	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	222,00	444,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B1					
	VV		2		2,000			
50	M	M2865090	příruba PP/ocel D90 PN10/16	kus	2,000	460,80	921,60	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B1					
	VV		2		2,000			
51	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112					
52	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	9 367,20	9 367,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B1					
	VV		1		1,000			
53	M	M7551050	zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m	kus	1,000	3 664,80	3 664,80	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B1					
	VV		1		1,000			
54	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891247112					
55	M	H1222100	hydrant podzemní plnopřtokový DN 80, 1000 mm	kus	1,000	35 864,40	35 864,40	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B1					
	VV		1		1,000			
56	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	55,000	31,20	1 716,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		55,00		55,000			
57	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	55,000	54,00	2 970,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		55,00		55,000			
58	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111					
59	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	3 480,00	3 480,00	
60	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 359,60	1 359,60	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B1					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového	kus	1,000	250,80	250,80	
62	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401113								
63	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	3 776,40	3 776,40	CS ÚRS 2023 02
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B1					
VV			1			1,000		
64	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	1,000	1 038,00	1 038,00	CS ÚRS 2023 02
65	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	2,000	625,20	1 250,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899712111								
VV			"ZNAČENÍ VODOVODU					
VV			2			2,000		
66	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	60,500	42,00	2 541,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111								
VV			55,00*1,10			60,500		
67	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	55,000	9,60	528,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113								
D 997 Přesun sutě							12 913,15	
68	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	25,600	247,20	6 328,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551								
69	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	358,400	1,20	430,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559								
VV			25,6*14 'Přepočtené koeficientem množství			358,400		
70	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,560	150,00	2 784,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873								
71	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,040	478,80	3 370,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875								
D 998 Přesun hmot							13,54	
72	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,026	12,00	12,31	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101								
73	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	1,026	1,20	1,23	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276125								
D M Práce a dodávky M							4 806,00	
D 23-M Montáže potrubí							4 470,00	
74	K	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	kus	5,000	240,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032029								
75	K	M230080	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 80 PN 10	kus	5,000	654,00	3 270,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							336,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	1,000	336,00	336,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661512

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA
Objekt:
IO.02 - Vodovodní řady
Soupis:
IO.02.11 - Řad B2 - nezpůsobilé výdaje

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

IČ:
DIČ:

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

IČ:
DIČ:

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
M. Morská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	719 060,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	719 060,73	21,00%	151 002,75
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	870 063,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: IO.02 - Vodovodní řady
Soupis: IO.02.11 - Řad B2 - nezpůsobilé výdaje
Místo: Obec Přestavky u Čerčan
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	719 060,73
HSV - Práce a dodávky HSV	713 246,73
1 - Zemní práce	327 620,64
2 - Zakládání	2 529,60
4 - Vodorovné konstrukce	19 561,92
5 - Komunikace pozemní	122 829,00
8 - Trubní vedení	194 354,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 330,00
997 - Přesun sutě	18 994,92
998 - Přesun hmot	25,75
M - Práce a dodávky M	5 814,00
23-M - Montáže potrubí	4 470,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 344,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA

Objekt: IO.02 - Vodovodní řady

Soupis: IO.02.11 - Řad B2 - nezpůsobilé výdaje

Místo: Obec Přestavky u Čerčan

Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan

Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025

Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,

Zpracovatel: M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

719 060,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

713 246,73

D 1

Zemní práce

327 620,64

1	K	113106190	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami vyplněnými kamenivem	m2	3,000	228,00	684,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106190 "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ "panel. plocha - rozebrání pro opětovné využití 2,00*1,50	3,000				
2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	61,500	108,00	6 642,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107163 "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ "beton. komunikace 61,50	61,500				
3	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	61,500	228,00	14 022,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107171 "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ "beton. komunikace 61,50	61,500				
4	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	2,000	108,00	216,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323 "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ "panel. plocha - rozebrání pro opětovné využití 2,00	2,000				
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	150,000	9,60	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	15,000	1,20	18,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301					
7	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	4,000	780,00	3 120,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001422					
VV			"kabel NN					
VV			1,00*4					
					4,000			
8	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	16,000	72,00	1 152,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103					
VV			"KOORDINAČNÍ SITUACE č. 5,6,7					
VV			"zatravněná plocha					
VV			8,00*2,00					
					16,000			
9	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	63,000	348,00	21 924,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154206					
VV			"měřeno projektantem					
VV			210,00					
VV			"zemina sk.2 - 30% " 210,00*0,30					
					210,000			
					63,000			
10	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	73,500	348,00	25 578,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254206					
VV			"zemina sk.3 - 35% " 210,00*0,35					
					73,500			
11	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	52,500	456,00	23 940,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354206					
VV			"zemina sk.4 - 25% " 210,00*0,25					
					52,500			
12	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	21,000	1 560,00	32 760,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454206					
VV			"zemina sk.5 - 10% " 210,00*0,10					
					21,000			
13	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	21,000	9,60	201,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101					
VV			"výkopy celkem					
VV			"rýhy" 210,00					
VV			Mezisoučet					
VV			"předpoklad 10%					
VV			210,00*0,10					
					21,000			
14	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	421,600	9,60	4 047,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131					
VV			124,00*1,70*2					
					421,600			
15	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	421,600	1,20	505,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231					
16	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	340,000	180,00	61 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přemístění sejmuté ornice na meziskládku					
	VV		16,00*0,20		3,200			
	VV		"přemístění výkopku na meziskládku					
	VV		"rýhy" 63,00+73,50		136,500			
	VV		Mezisoučet		139,700			
	VV		"přemístění sejmuté ornice z meziskládky pro další využití					
	VV		3,20		3,200			
	VV		"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití					
	VV		"výpočet dle pol.č. 174151101" 72,60+77,00-12,90		136,700			
	VV		Mezisoučet		139,900			
	VV		"přemístění podsypového a obsypového materiálu v rámci stavby					
	VV		"štěrkopískové lože" 12,40		12,400			
	VV		"obsyp štěrkopískem" 48,00		48,000			
	VV		Mezisoučet		60,400			
	VV		Součet		340,000			
17	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	86,400	180,00	15 552,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651132					
	VV		"přemístění výkopku na meziskládku					
	VV		"rýhy" 52,50+21,00		73,500			
	VV		"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití					
	VV		"výpočet dle pol.č. 174151101" 12,90		12,900			
	VV		Součet		86,400			
18	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	60,600	183,60	11 126,16	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
	VV		"výkop celkem					
	VV		"rýhy" 52,50+21,00-12,90		60,600			
19	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	303,000	1,20	363,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139					
	VV		60,6*5 'Přepočtené koeficientem množství		303,000			
20	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	199,800	48,00	9 590,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	VV		"přemístění sejmuté ornice z meziskládky pro další využití					
	VV		3,20		3,200			
	VV		"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití					
	VV		"výpočet dle pol.č. 174151101" 136,20		136,200			
	VV		Mezisoučet		139,400			
	VV		"přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby					
	VV		"štěrkopískové lože" 12,40		12,400			
	VV		"obsyp štěrkopískem" 48,00		48,000			
	VV		Mezisoučet		60,400			
	VV		Součet		199,800			
21	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	73,500	48,00	3 528,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112					
	VV		"odvoz přebytečného výkopku z meziskládky na skládku					
	VV		"dle pol.č. 162751137" 60,60		60,600			
	VV		"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití					
	VV		"výpočet dle pol.č. 174151101" 12,90		12,900			
	VV		Součet		73,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	109,080	150,00	16 362,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
VV			60,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					
					109,080			
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	60,600	18,00	1 090,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
VV			"dle pol.č. 162751137" 60,60					
VV			Součet					
					60,600			
					60,600			
24	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	149,600	228,00	34 108,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
VV			"zásyp výkopkem v RT					
VV			72,60					
					72,600			
VV			"zásyp výkopkem ve ZP					
VV			77,00					
					77,000			
					149,600			
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	48,000	240,00	11 520,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
VV			"měřeno projektantem					
VV			48,00					
					48,000			
26	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	96,000	261,60	25 113,60	CS ÚRS 2023 02
VV			48*2 'Přepočtené koeficientem množství					
					96,000			
27	K	181351003	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	16,000	72,00	1 152,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003					
VV			"zatrávněná plocha					
VV			8,00*2,00					
					16,000			
28	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16,000	36,00	576,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131					
29	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,480	180,00	86,40	CS ÚRS 2023 02
VV			16*0,03 'Přepočtené koeficientem množství					
					0,480			
D 2			Zakládání					2 529,60
30	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	124,000	20,40	2 529,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214					
D 4			Vodorovné konstrukce					19 561,92
31	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	12,400	1 180,80	14 641,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
VV			"měřeno projektantem					
VV			"šterkopískové lože fr. 0/8 mm					
VV			12,40					
					12,400			
32	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,410	12 000,00	4 920,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313141					
VV			"BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY					
VV			"koleno" 0,10*1					
					0,100			
VV			"koleno" 0,03*4					
					0,120			
VV			"oblouk" 0,05*2					
					0,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"PP koleno" 0,05*1		0,050			
	VV		"Š" 0,04*1		0,040			
	VV		Součet		0,410			
D 5							122 829,00	
33	K	564710003	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 70 mm	m2	2,000	164,40	328,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564710003					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		"beton. panely					
	VV		2,00		2,000			
34	K	564760001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	2,000	330,00	660,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760001					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		"beton. panely					
	VV		2,00		2,000			
35	K	564770101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm	m2	61,500	394,80	24 280,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564770101					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		"beton. komunikace					
	VV		61,50		61,500			
36	K	581131316	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 200 mm	m2	61,500	1 560,00	95 940,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/581131316					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		"beton. komunikace					
	VV		61,50		61,500			
37	K	584921111	Osazení dílců z předpjatého betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 50 mm dílce hmotnosti do 6 t/kus, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2	m2	3,000	540,00	1 620,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/584921111					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		"panel. plocha - zpětná pokládka					
	VV		2,00*1,50		3,000			
D 8							194 354,90	
38	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/852242122					
39	M	55253239	tvárovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	1,000	3 040,80	3 040,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B2					
	VV		1		1,000			
40	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	1 320,00	5 280,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122					
41	M	55250642	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	1,000	4 256,40	4 256,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B2					
	VV		1		1,000			
42	M	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	3,000	1 165,20	3 495,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B2					
	VV		3		3,000			
43	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	124,000	168,00	20 832,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871241211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B2					
	VV		124,00		124,000			
44	M	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm	m	125,860	296,40	37 304,90	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: Trubka vodovodní 90X8,2 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
	VV		124*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		125,860			
45	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	21,000	420,00	8 820,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101					
46	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	21,000	266,40	5 594,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B2					
	VV		14+7		21,000			
47	K	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	6,000	708,00	4 248,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241201					
48	M	28614897-1	oblouk 11° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	1,000	1 199,40	1 199,40	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B2					
	VV		1		1,000			
49	M	28614897-3	oblouk 30° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	1,000	1 199,40	1 199,40	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B2					
	VV		1		1,000			
50	M	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	222,00	444,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B2					
	VV		2		2,000			
51	M	M2865090	příruba PP/ocel D90 PN10/16	kus	2,000	460,80	921,60	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B2					
	VV		2		2,000			
52	K	877241210	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 90	kus	4,000	708,00	2 832,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241210					
53	M	28614236	koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	4,000	1 199,40	4 797,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B2					
	VV		4		4,000			
54	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112					
55	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	9 367,20	9 367,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B2					
	VV		1		1,000			
56	M	M7551050	zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m	kus	1,000	3 664,80	3 664,80	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B2					
	VV		1		1,000			
57	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891247112					
58	M	H1222100	hydrant podzemní plnopřítokový DN 80, 1000 mm	kus	1,000	35 864,40	35 864,40	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B2					
	VV		1		1,000			
59	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	124,000	31,20	3 868,80	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111 "TECHNICKÁ ZPRÁVA 124,00		124,000			
60	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	124,000	54,00	6 696,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122 "TECHNICKÁ ZPRÁVA 124,00		124,000			
61	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111					
62	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	3 480,00	3 480,00	
63	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	1,000	1 359,60	1 359,60	
			VV VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B2 1		1,000			
64	M	42210050	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového</i>	kus	1,000	250,80	250,80	
65	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401113					
66	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	kus	1,000	3 776,40	3 776,40	CS ÚRS 2023 02
			VV VV "KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B2 1		1,000			
67	M	42210052	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového</i>	kus	1,000	1 038,00	1 038,00	CS ÚRS 2023 02
68	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	1,000	625,20	625,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899712111 "ZNAČENÍ VODOVODU 1		1,000			
69	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000	679,20	679,20	
70	M	M303102	<i>sloupek ocelový orientační vodovod D 48mm dl. 1,8m</i>	kus	1,000	1 819,20	1 819,20	
			VV VV "ZNAČENÍ VODOVODU 1		1,000			
71	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	136,400	42,00	5 728,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111 124,00*1,10		136,400			
72	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	124,000	9,60	1 190,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 330,00	
73	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	5,000	80,40	402,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123 "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ "beton. panely "separační vrstva geotextilie 2x 2,00*1,00+2,00*1,50		5,000			
74	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	123,000	216,00	26 568,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735123 "beton. komunikace 61,50*2		123,000			
75	K	979094441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979094441					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě	18 994,92				
76	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	40,928	247,20	10 117,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
77	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	572,992	1,20	687,59	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
VV			40,928*14 'Přepočtené koeficientem množství					
78	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,400	240,00	576,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571					
VV			"panel. plocha - rozebrání pro opětovné využití					
VV			"odvoz na meziskládku					
VV			1,20					
VV			"doprava z meziskládky pro další využití					
VV			1,20					
VV			Součet					
79	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,600	1,20	11,52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579					
VV			"panel. plocha - rozebrání pro opětovné využití					
VV			"odvoz na meziskládku					
VV			1,20*4					
VV			"doprava z meziskládky pro další využití					
VV			1,20*4					
VV			Součet					
80	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	1,200	120,00	144,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612					
VV			"panel. plocha - rozebrání pro opětovné využití					
VV			"doprava z meziskládky pro další využití					
VV			1,20					
81	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	19,988	216,00	4 317,41	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861					
82	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,940	150,00	3 141,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
D 998			Přesun hmot	25,75				
83	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,951	12,00	23,41	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
84	K	998276126	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 1000 do 2000 m	t	1,951	1,20	2,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276126					
D M			Práce a dodávky M	5 814,00				
D 23-M			Montáže potrubí	4 470,00				
85	K	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	kus	5,000	240,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032029					
86	K	M230080	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 80 PN 10	kus	5,000	654,00	3 270,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
87	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	4,000	336,00	1 344,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661512					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA
Objekt:
IO.02 - Vodovodní řady
Soupis:
IO.02.12 - Řad B3_nezpůsobilé výdaje

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

IČ:
DIČ:

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

IČ:
DIČ:

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
M. Morská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	740 722,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	740 722,32	21,00%	155 551,69
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	896 274,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: IO.02 - Vodovodní řady
Soupis: IO.02.12 - Řad B3_nezpůsobilé výdaje
Místo: Obec Přestavky u Čerčan
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	740 722,32
HSV - Práce a dodávky HSV	733 456,32
1 - Zemní práce	342 666,48
2 - Zakládání	2 733,60
4 - Vodorovné konstrukce	22 062,72
5 - Komunikace pozemní	81 310,80
8 - Trubní vedení	206 063,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 068,80
997 - Přesun sutě	37 528,85
998 - Přesun hmot	21,71
M - Práce a dodávky M	7 266,00
23-M - Montáže potrubí	6 258,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 008,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: IO.02 - Vodovodní řady
Soupis: IO.02.12 - Řad B3_nezpůsobilé výdaje

Místo: Obec Přestavky u Čerčan Datum: 17.12.2025
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan Projektant: vodohospodářsky
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL Zpracovatel: rozvoj a výstavba,
M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 740 722,32

D HSV Práce a dodávky HSV 733 456,32

D 1 Zemní práce 342 666,48

1	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	93,000	120,00	11 160,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107324 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV "asfalt. kom VV 93,00					93,000			
2	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	93,000	108,00	10 044,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107342 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV "asfalt. kom VV 93,00					93,000			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	150,000	9,60	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201								
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	15,000	1,20	18,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301								
5	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	3,000	780,00	2 340,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001422 VV "kabel sdělovací VV 1,00*1 VV "kabel NN VV 1,00*2 VV Součet					1,000 2,000 3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	69,000	348,00	24 012,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154206					
		VV	"měřeno projektantem					
		VV	230,00		230,000			
		VV	"zemina sk.2 - 30% " 230,00*0,30		69,000			
7	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	80,500	348,00	28 014,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254206					
		VV	"zemina sk.3 - 35% " 230,00*0,35		80,500			
8	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	57,500	456,00	26 220,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354206					
		VV	"zemina sk.4 - 25% " 230,00*0,25		57,500			
9	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	23,000	1 560,00	35 880,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454206					
		VV	"zemina sk.5 - 10% " 230,00*0,10		23,000			
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	23,000	9,60	220,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101					
		VV	"výkopy celkem					
		VV	"rýhy" 230,00		230,000			
		VV	Mezisoučet		230,000			
		VV	"předpoklad 10%					
		VV	230,00*0,10		23,000			
11	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	455,600	9,60	4 373,76	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131					
		VV	134,00*1,70*2		455,600			
12	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	455,600	1,20	546,72	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231					
13	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	353,900	180,00	63 702,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112					
		VV	"odvoz výkopku na meziskládku					
		VV	"rýhy" 69,00+80,50		149,500			
		VV	"doprava výkopku zpět pro zásyp					
		VV	139,00		139,000			
		VV	"přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby					
		VV	"štěrkopískové lože" 13,40		13,400			
		VV	"obsyp štěrkopískem" 52,00		52,000			
		VV	Součet		353,900			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,500	183,60	1 927,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
		VV	"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
		VV	"výkop celkem					
		VV	"rýhy" 69,00+80,50		149,500			
		VV	"odečet výkopku pro zpětný zásyp" -139,00		-139,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			10,500			
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	52,500	1,20	63,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119			10,5*5 'Přepočtené koeficientem množství			
VV					52,500			
16	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	80,500	183,60	14 779,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137						
VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem						
VV		"výkop celkem						
VV		"rýhy" 57,50+23,00			80,500			
17	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	402,500	1,20	483,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139						
VV		80,5*5 'Přepočtené koeficientem množství			402,500			
18	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	214,900	48,00	10 315,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111						
VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem						
VV		10,50			10,500			
VV		"doprava výkopku zpět pro zásyp						
VV		139,00			139,000			
VV		"přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby						
VV		"šterkopískové lože" 13,40			13,400			
VV		"obsyp šterkopískem" 52,00			52,000			
VV		Součet			214,900			
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	163,800	150,00	24 570,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
VV		91*1,8 'Přepočtené koeficientem množství			163,800			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	91,000	18,00	1 638,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201						
VV		"dle pol.č. 162751117" 10,50			10,500			
VV		"dle pol.č. 162751137" 80,50			80,500			
VV		Součet			91,000			
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	139,000	228,00	31 692,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101						
VV		"zásyp výkopkem ve ZP						
VV		139,00			139,000			
VV		Součet			139,000			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	64,500	240,00	15 480,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101						
VV		"měřeno projektantem						
VV		64,50			64,500			
23	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	129,000	261,60	33 746,40	CS ÚRS 2023 02
VV		64,5*2 'Přepočtené koeficientem množství			129,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání	2 733,60				
24	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	134,000	20,40	2 733,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214					
D 4			Vodorovné konstrukce	22 062,72				
25	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	13,400	1 180,80	15 822,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
VV			"měřeno projektantem					
VV			"štěrkopískové lože fr. 0/8 mm					
VV			13,40	13,400				
26	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,520	12 000,00	6 240,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313141					
VV			"BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY					
VV			"T-kus" 0,07*1	0,070				
VV			"koleno" 0,03*1	0,030				
VV			"oblouk" 0,05*6	0,300				
VV			"Š" 0,04*3	0,120				
VV			Součet	0,520				
D 5			Komunikace pozemní	81 310,80				
27	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	80,000	286,80	22 944,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750111					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"štěrková cesta tl. 300mm					
VV			"tl. 150 x2" 40,00*2	80,000				
28	K	564851011	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	93,000	205,20	19 083,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"asfalt. kom					
VV			93,00	93,000				
29	K	564861011	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	93,000	231,60	21 538,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"asfalt. kom					
VV			93,00	93,000				
30	K	564930512	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	93,000	154,80	14 396,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564930512					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"asfalt. kom					
VV			93,00	93,000				
31	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	93,000	36,00	3 348,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111					
VV			"asfalt. kom					
VV			93,00	93,000				
D 8			Trubní vedení	206 063,36				
32	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000	1 320,00	3 960,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	3,000	1 165,20	3 495,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B3		3,000			
	VV		3					
34	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857244122					
35	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,000	3 393,60	3 393,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B3		1,000			
	VV		1					
36	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	2,000	1 680,00	3 360,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857312122					
37	M	55253663	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 150	kus	2,000	2 398,80	4 797,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B3		2,000			
	VV		2					
38	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	134,000	168,00	22 512,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871241211					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B3		134,000			
	VV		134,00					
39	M	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm	m	136,010	296,40	40 313,36	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: Trubka vodovodní 90X8,2 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zmrstlosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
	VV		134*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		136,010			
40	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	25,000	420,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101					
41	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	25,000	266,40	6 660,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B3		25,000			
	VV		17+8					
42	K	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90	kus	14,000	708,00	9 912,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241201					
43	M	28614897-1	oblouk 11° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	4,000	1 199,40	4 797,60	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B3		4,000			
	VV		4					
44	M	28614897-2	oblouk 22° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	2,000	1 199,40	2 398,80	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B3		2,000			
	VV		2					
45	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	4,000	222,00	888,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B3		4,000			
	VV		4					
46	M	M2865090	příruba PP/ocel D90 PN10/16	kus	4,000	460,80	1 843,20	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B3		4,000			
	VV		4					
47	K	877241210	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 90	kus	2,000	708,00	1 416,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241210					
48	M	28614236	koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	1 199,40	2 398,80	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B3					
	VV		2		2,000			
49	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	3,000	1 440,00	4 320,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112					
50	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	3,000	9 367,20	28 101,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B3					
	VV		3		3,000			
51	M	M7551050	zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m	kus	3,000	3 664,80	10 994,40	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B3					
	VV		3		3,000			
52	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	134,000	31,20	4 180,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		134,00		134,000			
53	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	134,000	54,00	7 236,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		134,00		134,000			
54	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111					
55	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	3 480,00	10 440,00	
56	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	3,000	1 359,60	4 078,80	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B3					
	VV		3		3,000			
57	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	3,000	250,80	752,40	
58	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	3,000	625,20	1 875,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899712111					
	VV		"ZNAČENÍ VODOVODU					
	VV		3		3,000			
59	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	147,400	42,00	6 190,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111					
	VV		134,00*1,10		147,400			
60	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	134,000	9,60	1 286,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 068,80	
61	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	186,000	112,80	20 980,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211					
62	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	186,000	108,00	20 088,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112					
	VV		"asfalt. kom					
	VV		93,00*2		186,000			
D 997			Přesun sutě				37 528,85	
63	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	74,400	247,20	18 391,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 041,600	1,20	1 249,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559						
VV		74,4*14 'Přepočtené koeficientem množství			1 041,600			
65	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	53,940	150,00	8 091,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873						
66	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	20,460	478,80	9 796,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875						
D		998	Přesun hmot					21,71
67	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,645	12,00	19,74	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101						
68	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	1,645	1,20	1,97	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276125						
D		M	Práce a dodávky M					7 266,00
D		23-M	Montáže potrubí					6 258,00
69	K	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	kus	7,000	240,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032029						
70	K	M230080	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 80 PN 10	kus	7,000	654,00	4 578,00	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					1 008,00
71	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	3,000	336,00	1 008,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661512						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA
Objekt:
IO.02 - Vodovodní řady
Soupis:
IO.02.13 - Řad B3a

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

IČ:
DIČ:

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

IČ:
DIČ:

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
M. Morská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 503 173,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 503 173,23	21,00%	315 666,38
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 818 839,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA

Objekt: IO.02 - Vodovodní řady

Soupis: IO.02.13 - Řad B3a

Místo: Obec Přestavky u Čerčan

Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan

Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 503 173,23
HSV - Práce a dodávky HSV		1 483 391,23
1 - Zemní práce		799 700,40
2 - Zakládání		7 038,00
4 - Vodorovné konstrukce		53 457,60
5 - Komunikace pozemní		80 304,00
8 - Trubní vedení		542 849,07
998 - Přesun hmot		42,16
M - Práce a dodávky M		19 782,00
23-M - Montáže potrubí		18 774,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		1 008,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: IO.02 - Vodovodní řady
Soupis: IO.02.13 - Řad B3a

Místo: Obec Přestavky u Čerčan Datum: 17.12.2025
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan Projektant: vodohospodářsky
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL Zpracovatel: rozvoj a výstavba,
M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 503 173,23
D HSV Práce a dodávky HSV 1 483 391,23
D 1 Zemní práce 799 700,40

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	300,000	9,60	2 880,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201								
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30,000	1,20	36,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301								
3	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	3,000	780,00	2 340,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001422								
VV		"kabel sdělovací			2,000			
VV		1,00*2						
VV		"kabel NN						
VV		1,00*1			1,000			
VV		Součet			3,000			
4	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	178,200	348,00	62 013,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154206								
VV		"měřeno projektantem						
VV		594,00			594,000			
VV		"zemina sk.2 - 30% " 594,00*0,30			178,200			
5	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	207,900	348,00	72 349,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254206								
VV		"zemina sk.3 - 35% " 594,00*0,35			207,900			
6	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	148,500	456,00	67 716,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354206								
VV		"zemina sk.4 - 25% " 594,00*0,25			148,500			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	59,400	1 560,00	92 664,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454206					
		VV	"zemina sk.5 - 10% " 594,00*0,10		59,400			
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	59,400	9,60	570,24	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101					
		VV	"výkopy celkem					
		VV	"rýhy" 594,00		594,000			
		VV	Mezisoučet		594,000			
		VV	"předpoklad 10%					
		VV	594,00*0,10		59,400			
9	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	1 173,000	9,60	11 260,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131					
		VV	345,00*1,70*2		1 173,000			
10	K	151811231	Odstanění pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	1 173,000	1,20	1 407,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231					
11	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	938,100	180,00	168 858,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112					
		VV	"přemístění výkopku na meziskládku					
		VV	"rýhy" 178,20+207,90		386,100			
		VV	Mezisoučet		386,100			
		VV	"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití					
		VV	"výpočet dle pol.č. 174151101" 382,80		382,800			
		VV	Mezisoučet		382,800			
		VV	"přemístění podsypového a obsypového materiálu v rámci stavby					
		VV	"štěrkopískové lože" 34,50		34,500			
		VV	"obsyp štěrkopískem" 134,70		134,700			
		VV	Mezisoučet		169,200			
		VV	Součet		938,100			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,300	183,60	605,88	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
		VV	"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
		VV	"výkop celkem					
		VV	"rýhy" 178,20+207,90		386,100			
		VV	Mezisoučet		386,100			
		VV	"odečet výkopku pro další využití					
		VV	"výpočet dle pol.č. 174151101"- 382,80		-382,800			
		VV	Součet		3,300			
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	16,500	1,20	19,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
		VV	3,3*5 'Přepočtené koeficientem množství		16,500			
14	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	207,900	183,60	38 170,44	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
	VV		"výkop celkem					
	VV		"rýhy" 148,50+59,40		207,900			
15	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 039,500	1,20	1 247,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139						
	VV		207,9*5 'Přepočtené koeficientem množství		1 039,500			
16	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	555,300	48,00	26 654,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111						
	VV		"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití					
	VV		"výpočet dle pol.č. 174151101" 382,80		382,800			
	VV		Mezisoučet		382,800			
	VV		"přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby					
	VV		"štěrkopískové lože" 34,50		34,500			
	VV		"obsyp štěrkopískem" 134,70		134,700			
	VV		Mezisoučet		169,200			
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
	VV		"dle pol.č. 162751117" 3,30		3,300			
	VV		Součet		555,300			
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	380,160	150,00	57 024,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
	VV		211,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		380,160			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	211,200	18,00	3 801,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201						
	VV		"dle pol.č. 162751117" 3,30		3,300			
	VV		"dle pol.č. 162751137" 207,90		207,900			
	VV		Součet		211,200			
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	382,800	228,00	87 278,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101						
	VV		"zásyp výkopkem v RT					
	VV		256,80		256,800			
	VV		"zásyp výkopkem ve ZP					
	VV		126,00		126,000			
	VV		Součet		382,800			
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	134,700	240,00	32 328,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101						
	VV		"měřeno projektantem					
	VV		134,70		134,700			
21	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	269,400	261,60	70 475,04	CS ÚRS 2023 02
	VV		134,7*2 'Přepočtené koeficientem množství		269,400			
D 2			Zakládání				7 038,00	
22	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	345,000	20,40	7 038,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214						
D 4			Vodorovné konstrukce				53 457,60	
23	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	34,500	1 180,80	40 737,60	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111 "měřeno projektantem "šterkopískové lože fr. 0/8 mm 34,50		34,500			
24	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	1,060	12 000,00	12 720,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313141 "BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY "T-kus" 0,07*2 "koleno" 0,10*1 "oblouk" 0,05*11 "PP koleno" 0,05*3 "Š" 0,04*3 Součet		0,140 0,100 0,550 0,150 0,120 1,060			
D	5		Komunikace pozemní				80 304,00	
25	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	280,000	286,80	80 304,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750111 "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ "šterková cesta tl. 300mm "tl. 150 x2" 140,00*2		280,000			
D	8		Trubní vedení				542 849,07	
26	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000	1 320,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/852242122					
27	M	55253235	tvárovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	4,000	2 491,20	9 964,80	CS ÚRS 2023 02
28	M	55253239	tvárovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	1,000	3 040,80	3 040,80	CS ÚRS 2023 02
29	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	8,000	1 320,00	10 560,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122					
30	M	55254011	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45°	kus	1,000	3 078,00	3 078,00	CS ÚRS 2023 02
			VV VV 1		1,000			
31	M	55250642	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	3,000	4 256,40	12 769,20	CS ÚRS 2023 02
			VV VV 3		3,000			
32	M	55259982	koleno přírubové Q tvárná litina DN 80-90°	kus	1,000	2 527,20	2 527,20	CS ÚRS 2023 02
33	M	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80	kus	3,000	1 165,20	3 495,60	CS ÚRS 2023 02
			VV VV 3		3,000			
34	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 680,00	3 360,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857244122					
35	M	55253510	tvárovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	2,000	3 393,60	6 787,20	CS ÚRS 2023 02
36	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	345,000	168,00	57 960,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871241211 "TECHNICKÁ ZPRÁVA "KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B3a 345,00		345,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	28613672	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 90 x 8,2mm	m	350,175	296,40	103 791,87	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: Trubka vodovodní 90X8,2 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním vodičem					
VV			345*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		350,175			
38	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	47,000	420,00	19 740,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101					
39	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	47,000	266,40	12 520,80	CS ÚRS 2023 02
40	K	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 90	kus	23,000	708,00	16 284,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241201					
41	M	28614897	oblouk 45° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	1,000	1 199,40	1 199,40	CS ÚRS 2023 02
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B3a					
VV			1		1,000			
42	M	28614897-1	oblouk 11° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	3,000	1 199,40	3 598,20	
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B3a					
VV			3		3,000			
43	M	28614897-2	oblouk 22° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	1,000	1 199,40	1 199,40	
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B3a					
VV			1		1,000			
44	M	28614897-3	oblouk 30° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm	kus	6,000	1 199,40	7 196,40	
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B3a					
VV			6		6,000			
45	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	6,000	222,00	1 332,00	CS ÚRS 2023 02
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B3a					
VV			6		6,000			
46	M	M2865090	příruba PP/ocel D90 PN10/16	kus	6,000	460,80	2 764,80	
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B3a					
VV			6		6,000			
47	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	3,000	1 440,00	4 320,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112					
48	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	3,000	9 367,20	28 101,60	CS ÚRS 2023 02
49	M	M7551050	zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,05-1,75 m	kus	3,000	3 664,80	10 994,40	
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B3a					
VV			3		3,000			
50	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	3,000	1 440,00	4 320,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891247112					
51	M	H1222100	hydrant podzemní plnopřtokový DN 80, 1000 mm	kus	2,000	35 864,40	71 728,80	
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B3a					
VV			2		2,000			
52	M	H1222150	hydrant podzemní plnopřtokový DN 80, 1500 mm	kus	1,000	38 499,60	38 499,60	
VV			"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B3a					
VV			1		1,000			
53	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	345,000	31,20	10 764,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			345,00		345,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	345,000	54,00	18 630,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122					
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	345,00					
					345,000			
55	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	2 280,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111					
56	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	3 480,00	10 440,00	
57	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	3,000	1 359,60	4 078,80	
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B3a					
		VV	3					
					3,000			
58	M	42210050	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového</i>	kus	3,000	250,80	752,40	
59	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	4 200,00	12 600,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401113					
60	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	kus	3,000	3 776,40	11 329,20	CS ÚRS 2023 02
		VV	"KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍHO ŘADU B3a					
		VV	3					
					3,000			
61	M	42210052	<i>deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového</i>	kus	3,000	1 038,00	3 114,00	CS ÚRS 2023 02
62	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	3,000	625,20	1 875,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899712111					
		VV	"ZNAČENÍ VODOVODU					
		VV	3					
					3,000			
63	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	379,500	42,00	15 939,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111					
		VV	345,00*1,10					
					379,500			
64	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	345,000	9,60	3 312,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113					
D 998 Přesun hmot							42,16	
65	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,194	12,00	38,33	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
66	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	3,194	1,20	3,83	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276125					
D M Práce a dodávky M							19 782,00	
D 23-M Montáže potrubí							18 774,00	
67	K	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	kus	21,000	240,00	5 040,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032029					
68	K	M230080	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 80 PN 10	kus	21,000	654,00	13 734,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							1 008,00	
69	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	3,000	336,00	1 008,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661512					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA
Objekt:
IO.03 - Vodovodní odbočky

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Zpracovatel:
M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			870 107,45
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	870 107,45	21,00%	182 722,56
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 052 830,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA

Objekt: IO.03 - Vodovodní odbočky

Místo: Obec Přestavky u Čerčan

Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan

Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025

Projektant: vodohospodarsky
rozvoj a výstavba,

Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		870 107,45
HSV - Práce a dodávky HSV		870 107,45
1 - Zemní práce		174 866,28
4 - Vodorovné konstrukce		7 141,39
5 - Komunikace pozemní		77 019,12
8 - Trubní vedení		551 946,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		38 205,60
997 - Přesun sutě		20 828,29
998 - Přesun hmot		100,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA

Objekt: IO.03 - Vodovodní odbočky

Místo: Obec Přestavky u Čerčan
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodarsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 870 107,45

D HSV Práce a dodávky HSV 870 107,45

D 1 Zemní práce 174 866,28

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	12,000	300,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"dlažba					
VV			12,00*1,00					
					12,000			
2	K	113106190	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami vyplněnými kamenivem	m2	15,000	228,00	3 420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106190					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"panel. plocha - rozebrání pro opětovné využití					
VV			10,00*1,50					
					15,000			
3	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	7,200	108,00	777,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107322					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"dlažba					
VV			12,00*0,60					
					7,200			
4	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	42,900	108,00	4 633,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"beton. panely					
VV			10,00*0,60					
VV			"šterková cesta					
VV			61,50*0,60					
VV			Součet					
					6,000			
					36,900			
					42,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	22,200	120,00	2 664,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107324					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
		VV	"asfalt. kom					
		VV	17,00*0,60		10,200			
		VV	"beton. komunikace					
		VV	20,00*0,60		12,000			
		VV	Součet		22,200			
6	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	12,000	228,00	2 736,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107331					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
		VV	"beton. komunikace					
		VV	20,00*0,60		12,000			
7	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	10,200	108,00	1 101,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107342					
		VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
		VV	"asfalt. kom					
		VV	17,00*0,60		10,200			
8	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	18,000	180,00	3 240,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111					
9	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	40,000	72,00	2 880,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103					
		VV	"KOORDINAČNÍ SITUACE č. 5,6,7					
		VV	"zatrávněná plocha					
		VV	20,00*2,00		40,000			
10	K	132154104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	24,705	468,00	11 561,94	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154104					
		VV	"VZOROVÉ NAPOJENÍ VODOVODNÍ ODBOČKY					
		VV	(68,50+7,00+16)*0,60*1,50		82,350			
		VV	"zemina sk.2 - 30%" 82,35*0,30		24,705			
11	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	28,823	468,00	13 489,16	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254104					
		VV	"zemina sk.3 - 35%" 82,35*0,35		28,823			
12	K	132354104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	20,588	576,00	11 858,69	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354104					
		VV	"zemina sk.4 - 25%" 82,35*0,25		20,588			
13	K	132454104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3	m3	8,235	2 160,00	17 787,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454104					
		VV	"zemina sk.5 - 10%" 82,35*0,10		8,235			
14	K	151101101	Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	274,500	9,60	2 635,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101					
		VV	91,5*1,50*2		274,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	151101111	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	274,500	1,20	329,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111 91,5*1,50*2		274,500			
16	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	151,858	180,00	27 334,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 "přemístění sejmuté ornice na meziskládku 40,00*0,20 "přemístění výkopku na meziskládku "rýhy"24,705+28,803 Mezisoučet "přemístění sejmuté ornice z meziskládky pro další využití 8 "přemístění výkopku z meziskládky pro další využití "výpočet dle pol.č. 174151101"57,645 Mezisoučet "přemístění podsypového a obsypového materiálu v rámci stavby "štěrkopískové lože" 5,49 "obsyp štěrkopískem" 19,215 Mezisoučet Součet		8,000 53,508 61,508 8,000 57,645 65,645 5,490 19,215 24,705 151,858			
17	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	32,978	180,00	5 936,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651132 "přemístění výkopku na meziskládku "rýhy" 20,588+8,253 "přemístění výkopku z meziskládky pro další využití "výpočet dle pol.č. 174151101" 57,645-53,508 Součet		28,841 4,137 32,978			
18	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,565	183,60	3 775,73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137 "odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem "výkop celkem "rýhy" 19,215+5,49-4,14		20,565			
19	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	102,825	1,20	123,39	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139 20,565*5 'Přepočtené koeficientem množství		102,825			
20	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	90,350	48,00	4 336,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111 "přemístění sejmuté ornice z meziskládky pro další využití 8 "přemístění výkopku z meziskládky pro další využití "výpočet dle pol.č. 174151101" 57,645 Mezisoučet "přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby "štěrkopískové lože" 5,49 "obsyp štěrkopískem" 19,215 Mezisoučet		8,000 57,645 65,645 5,490 19,215 24,705			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			90,350			
21	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	24,702	48,00	1 185,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112						
VV		"odvoz přebytečného výkopku z meziskládky na skládku			20,565			
VV		"dle pol.č. 162751137" 20,565						
VV		"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití			4,137			
VV		"výpočet dle pol.č. 174151101"4,137						
VV		Součet			24,702			
22	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	49,329	150,00	7 399,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
VV		27,405*1,8 'Přepočtené koeficientem množství			49,329			
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	27,405	18,00	493,29	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201						
VV		"dle pol.č. 162751137" 27,405			27,405			
VV		Součet			27,405			
24	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	57,645	348,00	20 060,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101						
VV		"zásyp výkopkem v RT						
VV		20,00*0,60*(1,50-0,10-0,35)			12,600			
VV		Mezisoučet			12,600			
VV		"zásyp výkopkem ve ZP						
VV		71,5*0,60*(1,50-0,10-0,35)			45,045			
VV		Mezisoučet			45,045			
VV		Součet			57,645			
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	19,215	360,00	6 917,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101						
VV		"VZOROVÉ NAPOJENÍ VODOVODNÍ ODBOČKY						
VV		(68,5+7,00+16)*0,60*0,35			19,215			
VV		Součet			19,215			
26	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	38,430	261,60	10 053,29	CS ÚRS 2023 02
VV		19,215*2 'Přepočtené koeficientem množství			38,430			
27	K	181351003	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	40,000	72,00	2 880,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003						
VV		"zatrávněná plocha						
VV		20*2,00			40,000			
28	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,000	36,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131						
29	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,200	180,00	216,00	CS ÚRS 2023 02
VV		40*0,03 'Přepočtené koeficientem množství			1,200			
D		4	Vodorovné konstrukce					7 141,39
30	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	5,490	1 300,80	7 141,39	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111						
VV		"VZOROVÉ NAPOJENÍ VODOVODNÍ ODBOČKY						
VV		"šterkopískové lože fr. 0/8 mm						
VV		(68,5+7,00+16)*0,60*0,10			5,490			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				5,490	
D	5		Komunikace pozemní				77 019,12	
31	K	564710003	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm	m2	6,000	164,40	986,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564710003						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ						
	VV	"beton. panely						
	VV	10,00*0,60						
					6,000			
32	K	564750101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	91,200	286,80	26 156,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750101						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ						
	VV	"šterková cesta tl. 300mm						
	VV	"tl. 150x2" (76,00*0,60)*2						
					91,200			
33	K	564760001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	6,000	330,00	1 980,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760001						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ						
	VV	"beton. panely						
	VV	10,00*0,60						
					6,000			
34	K	564770101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	12,000	394,80	4 737,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564770101						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ						
	VV	"beton. komunikace						
	VV	20,00*0,60						
					12,000			
35	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	10,200	205,20	2 093,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ						
	VV	"asfalt. kom						
	VV	17,00*0,60						
					10,200			
36	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17,400	231,60	4 029,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ						
	VV	"asfalt. kom						
	VV	17,00*0,60						
	VV	"dlažba						
	VV	12,00*0,60						
	VV	Součet						
					17,400			
37	K	564930512	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	10,200	154,80	1 578,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564930512						
38	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	10,200	36,00	367,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111						
	VV	"asfalt. kom						
	VV	17,00*0,60						
					10,200			
39	K	581131316	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 200 mm	m2	12,000	1 560,00	18 720,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/581131316						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ						
	VV	"beton. komunikace						
	VV	20,00*0,60						
					12,000			
40	K	584921109	Osazení dílců z předpjatého betonu s podkladem z kameniva těžného do tl. 50 mm dílce hmotnosti do 6 t/kus, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2	m2	15,000	540,00	8 100,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/584921109 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV "beton. panely - zpětná pokládka VV 10,00*1,50								
41	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	12,000	660,00	7 920,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ VV "dlažba VV 12,00*1,00								
42	M	59245015	dlažba zámková tl. 60mm	m2	1,200	291,60	349,92	CS ÚRS 2023 02
VV doplnění stáv. dlažby - 10% VV 12,00 VV 12*0,1 'Přepočtené koeficientem množství								
D 8 Trubní vedení					551 946,47			
43	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	84,500	120,00	10 140,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161141 VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA VV "VZOROVÉ NAPOJENÍ VODOVODNÍ ODBOČKY VV "30 ks odboček VV 84,5								
44	M	28613656	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 32 x 3,0mm	m	85,768	66,00	5 660,69	CS ÚRS 2023 02
VV 84,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					85,768			
45	K	871171141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	7,000	144,00	1 008,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871171141 VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA VV "VZOROVÉ NAPOJENÍ VODOVODNÍ ODBOČKY VV "1 ks odbočky VV 7,00								
46	M	28613640	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 40 x 3,7mm	m	7,105	96,00	682,08	CS ÚRS 2023 02
VV 7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					7,105			
47	K	877162001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 32	kus	60,000	240,00	14 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877162001 VV 30*2								
48	M	63126-32	tvarovky pro napojení šoupátka DN25 na potrubí	kus	60,000	240,00	14 400,00	
49	K	877172001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 40	kus	2,000	264,00	528,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877172001 VV 1*2								
50	M	63126-40	tvarovky pro napojení šoupátka DN32 na potrubí	kus	2,000	282,00	564,00	
51	K	891161324	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 25	kus	30,000	480,00	14 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891161324 VV "VZOROVÉ NAPOJENÍ VODOVODNÍ ODBOČKY VV "30 ks odboček VV 30								
52	M	42221557	šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 25x25	kus	30,000	4 587,60	137 628,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	891171324	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 32	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891171324						
	VV	"VZOROVÉ NAPOJENÍ VODOVODNÍ ODBOČKY						
	VV	"1 ks odbočky						
	VV	1						
					1,000			
54	M	42221558	šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 32x32	kus	1,000	4 587,60	4 587,60	CS ÚRS 2023 02
55	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	30,000	1 200,00	36 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891249111						
	VV	"VZOROVÉ NAPOJENÍ VODOVODNÍ ODBOČKY						
	VV	30						
					30,000			
56	M	42273545	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	30,000	2 364,00	70 920,00	CS ÚRS 2023 02
57	K	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891319111						
	VV	"VZOROVÉ NAPOJENÍ VODOVODNÍ ODBOČKY						
	VV	1						
					1,000			
58	M	42273563	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-5/4"	kus	1,000	6 960,00	6 960,00	CS ÚRS 2023 02
59	K	892233922	Proplach vodovodního potrubí při opravách jednoduchých DN od 40 do 70	m	91,500	56,40	5 160,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233922						
	VV	80+16-11,5						
	VV	84,500						
	VV	7,00						
	VV	Součet						
					91,500			
60	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	31,000	3 480,00	107 880,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112						
61	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	31,000	2 761,20	85 597,20	CS ÚRS 2023 02
62	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	31,000	250,80	7 774,80	
63	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	31,000	625,20	19 381,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899712111						
64	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	118,950	42,00	4 995,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111						
	VV	91,5*1,30						
					118,950			
65	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	91,500	9,60	878,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113						
	VV	91,5						
					91,500			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							38 205,60	
66	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	18,000	720,00	12 960,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213						
67	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	3,000	118,80	356,40	CS ÚRS 2023 02
	VV	"doplnění stáv. obrub" 3,00						
					3,000			
68	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	25,000	80,40	2 010,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123						
	VV	"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ						
	VV	"VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ						
	VV	"beton. panely						
	VV	"separační vrstva geotextilie 2x						
	VV	10,00*1,00+10,00*1,50						
					25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	34,000	112,80	3 835,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211								
70	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	34,000	108,00	3 672,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112 VV "asfalt. kom VV 17,00*2 34,000								
71	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	40,000	216,00	8 640,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735123 VV "beton. komunikace VV 20,00*2 40,000								
72	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	18,000	114,00	2 052,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024442								
73	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	12,000	240,00	2 880,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054451								
74	K	979094441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	15,000	120,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979094441								
D 997			Přesun sutě	20 828,29				
75	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	38,406	247,20	9 493,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551								
76	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	739,116	1,20	886,94	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 VV 52,794*14 "Přepočtené koeficientem množství 739,116								
77	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	12,000	240,00	2 880,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571 VV "panel. plocha - rozebrání pro opětovné využití VV "odvoz na meziskládku VV 6,00 VV "doprava z meziskládky pro další využití VV 6,00 VV Součet 12,000								
78	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	48,000	1,20	57,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579 VV "panel. plocha - rozebrání pro opětovné využití VV "odvoz na meziskládku VV 6,00*4 VV "doprava z meziskládky pro další využití VV 6,00*4 VV Součet 48,000								
79	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	6,000	120,00	720,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612 VV "panel. plocha - rozebrání pro opětovné využití								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"doprava z meziskládky pro další využití					
	VV		6,00		6,000			
80	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,410	216,00	952,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861					
81	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	31,752	150,00	4 762,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
82	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,244	478,80	1 074,43	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875					
D	998		Přesun hmot				100,30	
83	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	7,598	12,00	91,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
84	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	7,598	1,20	9,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276125					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VODOVOD BORKA

Objekt:

IO.03.1 - Vodovodní odbočky-nezpůsobilé výdaje

KSO:

Místo: Obec Přestavky u Čerčan

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Obec Přestavky u Čerčan

IČ:

DIČ:

Účastník:

Společnost Borka: T4 + POHL

IČ:

DIČ:

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

M. Morská

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 395 575,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 395 575,08	21,00%	503 070,77
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 898 645,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: IO.03.1 - Vodovodní odbočky-nezpůsobilé výdaje

Místo: Obec Přestavky u Čerčan
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 395 575,08
HSV - Práce a dodávky HSV		2 395 575,08
1 - Zemní práce		527 855,09
4 - Vodorovné konstrukce		24 077,81
5 - Komunikace pozemní		49 731,12
8 - Trubní vedení		1 781 280,35
997 - Přesun sutě		12 538,22
998 - Přesun hmot		92,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA

Objekt: IO.03.1 - Vodovodní odbočky-nezpůsobilé výdaje

Místo: Obec Přestavky u Čerčan

Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan

Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025

Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,

Zpracovatel: M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 395 575,08

D HSV Práce a dodávky HSV

2 395 575,08

D 1 Zemní práce

527 855,09

1	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	68,700	108,00	7 419,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323					
VV			"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
VV			"štěrková cesta					
VV			(209,00-94,5)*0,60					
VV			Součet					
					68,700			
					68,700			
2	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	224,000	72,00	16 128,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103					
VV			"KOORDINAČNÍ SITUACE č. 5,6,7					
VV			"zatrávněná plocha					
VV			(132,00-20)*2,00					
					224,000			
3	K	132154104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	83,295	468,00	38 982,06	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154104					
VV			"VZOROVÉ NAPOJENÍ VODOVODNÍ ODBOČKY					
VV			(393,00+7,00-91,5)*0,60*1,50					
VV			"zemina sk.2 - 30%" 277,65*0,30					
					277,650			
					83,295			
4	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	97,178	468,00	45 479,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254104					
VV			"zemina sk.3 - 35%" 277,65*0,35					
					97,178			
5	K	132354104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	69,413	576,00	39 981,89	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354104					
VV			"zemina sk.4 - 25%" 277,65*0,25					
					69,413			
6	K	132454104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3	m3	27,765	2 160,00	59 972,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454104					
VV			"zemina sk.5 - 10%" 277,65*0,10					
					27,765			
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	925,500	9,60	8 884,80	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101 (400,00-91,5)*1,50*2		925,500			
8	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	925,500	1,20	1 110,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111 (400,00-91,5)*1,50*2		925,500			
9	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	533,841	180,00	96 091,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 "přemístění sejmuté ornice na meziskládku		44,800			
VV			224,00*0,20					
VV			"přemístění výkopku na meziskládku		180,473			
VV			"rýhy" 83,295+97,178		225,273			
VV			Mezisoučet					
VV			"přemístění sejmuté ornice z meziskládky pro další využití		44,800			
VV			44,8					
VV			"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití		180,473			
VV			"výpočet dle pol.č. 174151101"180,473		225,273			
VV			Mezisoučet					
VV			"přemístění podsypového a obsypového materiálu v rámci stavby		18,510			
VV			"šterkopískové lože" 18,51		64,785			
VV			"obsyp šterkopískem" 64,785		83,295			
VV			Mezisoučet		533,841			
VV			Součet					
10	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	129,908	180,00	23 383,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651132 "přemístění výkopku na meziskládku		97,178			
VV			"rýhy" 69,413+27,765					
VV			"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití		32,730			
VV			"výpočet dle pol.č. 174151101" 180,475-147,745		129,908			
VV			Součet					
11	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	77,278	183,60	14 188,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137 "odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem		77,278			
VV			"výkop celkem					
VV			"rýhy" 69,178+27,765-19,665					
12	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	386,390	1,20	463,67	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139 77,278*5 Přepočtené koeficientem množství		386,390			
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	308,880	48,00	14 826,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111 "přemístění sejmuté ornice z meziskládky pro další využití		44,800			
VV			44,8					
VV			"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití		180,785			
VV			"výpočet dle pol.č. 174151101" 180,785		225,585			
VV			Mezisoučet					
VV			"přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby		18,510			
VV			"šterkopískové lože" 18,51					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obsyp štěrkopískem" 64,785		64,785			
	VV		Mezisoučet		83,295			
	VV		Součet		308,880			
14	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	96,943	48,00	4 653,26	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112						
	VV		"odvoz přebytečného výkopku z meziskládky na skládku		77,278			
	VV		"dle pol.č. 162751137" 77,278					
	VV		"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití					
	VV		"výpočet dle pol.č. 174151101" 19,665		19,665			
	VV		Součet		96,943			
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	139,117	150,00	20 867,55	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231						
	VV		77,287*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		139,117			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	77,287	18,00	1 391,17	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201						
	VV		"dle pol.č. 162751137" 77,287		77,287			
	VV		Součet		77,287			
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	147,735	348,00	51 411,78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101						
	VV		"zásyp výkopkem v RT					
	VV		120*0,60*(1,50-0,10-0,35)		75,600			
	VV		Mezisoučet		75,600			
	VV		"zásyp výkopkem ve ZP					
	VV		114,50*0,60*(1,50-0,10-0,35)		72,135			
	VV		Mezisoučet		72,135			
	VV		Součet		147,735			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	64,785	360,00	23 322,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101						
	VV		"VZOROVÉ NAPOJENÍ VODOVODNÍ ODBOČKY					
	VV		(393,00+7,00-91,5)*0,60*0,35		64,785			
	VV		Součet		64,785			
19	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	129,570	261,60	33 895,51	CS ÚRS 2023 02
	VV		64,785*2 'Přepočtené koeficientem množství		129,570			
20	K	181351003	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	224,000	72,00	16 128,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003						
	VV		"zatrávněná plocha					
	VV		132,00*2,00-40		224,000			
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	224,000	36,00	8 064,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131						
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,720	180,00	1 209,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		224*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,720			
D 4			Vodorovné konstrukce					24 077,81
23	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	18,510	1 300,80	24 077,81	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111						
	VV		"VZOROVÉ NAPOJENÍ VODOVODNÍ ODBOČKY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šterkopískové lože fr. 0/8 mm					
	VV		(393,00+7,00-91,5)*0,60*0,10		18,510			
	VV		Součet		18,510			
D 5			Komunikace pozemní				49 731,12	
24	K	564750101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	173,400	286,80	49 731,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750101					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OBNOVA POVRCHŮ					
	VV		"šterková cesta tl. 300mm					
	VV		"tl. 150x2" ((209,00-64,5)*0,60)*2		173,400			
D 8			Trubní vedení				1 781 280,35	
25	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	308,500	120,00	37 020,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161141					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VZOROVÉ NAPOJENÍ VODOVODNÍ ODBOČKY					
	VV		"131-30 ks odboček					
	VV		393,00-84,5		308,500			
26	M	28613656	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 32 x 3,0mm	m	313,128	66,00	20 666,45	CS ÚRS 2023 02
	VV		308,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		313,128			
27	K	877162001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 32	kus	202,000	240,00	48 480,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877162001					
	VV		(131-30)*2		202,000			
28	M	63126-32	tvárovky pro napojení šoupátka DN25 na potrubí	kus	202,000	240,00	48 480,00	
29	K	891161324	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 25	kus	101,000	480,00	48 480,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891161324					
	VV		"VZOROVÉ NAPOJENÍ VODOVODNÍ ODBOČKY					
	VV		"131-30 ks odboček					
	VV		131-30		101,000			
30	M	42221557	šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 25x25	kus	101,000	4 587,60	463 347,60	CS ÚRS 2023 02
31	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	100,000	1 200,00	120 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891249111					
	VV		"VZOROVÉ NAPOJENÍ VODOVODNÍ ODBOČKY					
	VV		131-31		100,000			
32	M	42273545	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	101,000	2 364,00	238 764,00	CS ÚRS 2023 02
33	K	892233922	Proplach vodovodního potrubí při opravách jednoduchých DN od 40 do 70	m	308,500	56,40	17 399,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233922					
	VV		393,00-68,5-16		308,500			
	VV		Součet		308,500			
34	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	101,000	3 480,00	351 480,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112					
35	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	101,000	2 761,20	278 881,20	CS ÚRS 2023 02
36	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	101,000	250,80	25 330,80	
37	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	101,000	625,20	63 145,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899712111					
38	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	401,050	42,00	16 844,10	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111 (400,00-75,5-16)*1,30		401,050			
39	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	308,500	9,60	2 961,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113 400,00-75,5-16		308,500			
D 997			Přesun sutě				12 538,22	
40	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	30,288	247,20	7 487,19	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
41	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	423,192	1,20	507,83	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 30,228*14 'Přepočtené koeficientem množství		423,192			
42	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	30,288	150,00	4 543,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
D 998			Přesun hmot				92,49	
43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	7,007	12,00	84,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
44	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	7,007	1,20	8,41	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276125					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA
Objekt:
SO 01 - ATS
Soupis:
SO 01.1 - ATS BORKA
Úroveň 3:
01.1 - Objekt s akumulací 2 x 15 m3

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

IČ:
DIČ:

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

IČ:
DIČ:

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
M. Morská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 391 301,61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 391 301,61	21,00%	1 132 173,34
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 523 474,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: SO 01 - ATS
Soupis: SO 01.1 - ATS BORKA

Úroveň 3:
01.1 - Objekt s akumulací 2 x 15 m3

Místo: Obec Přestavky u Čerčan
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 391 301,61

HSV - Práce a dodávky HSV	4 351 445,40
1 - Zemní práce	1 497 715,56
2 - Zakládání	192 131,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 566 562,92
5 - Komunikace pozemní	115 124,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	307 925,34
8 - Trubní vedení	65 332,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	594 020,78
997 - Přesun sutě	8 738,06
998 - Přesun hmot	3 893,16
PSV - Práce a dodávky PSV	1 039 856,21
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	329 308,26
712 - Povlakové krytiny	134 126,25
713 - Izolace tepelné	36 949,45
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 110,00
751 - Vzduchotechnika	59 229,85
762 - Konstrukce tesařské	17 064,97

764 - Konstrukce klempířské	60 964,64
766 - Konstrukce truhlářské	39 264,49
767 - Konstrukce zámečnické	219 829,71
771 - Podlahy z dlaždic	23 080,79
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 927,80
999 - Zkoušky a kontrolní práce	114 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: SO 01 - ATS
Soupis: SO 01.1 - ATS BORKA
Úroveň 3: 01.1 - Objekt s akumulací 2 x 15 m3

Místo: Obec Přestavky u Čerčan Datum: 17.12.2025
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba,
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL Zpracovatel: M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 391 301,61

D HSV Práce a dodávky HSV 4 351 445,40

D 1 Zemní práce 1 497 715,56

1	K	111151131	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	2 044,260	12,00	24 531,12	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		6 x pokosení/ 3 měsíce					
	VV		Sub1 - Násep na stropě akumulačních komor					
	VV		6*15,71		94,260			
	VV		Sub3 - Rekultivace - Zatravnění areálu					
	VV		6*325,00		1 950,000			
	VV		Součet		2 044,260			
2	K	111151132	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	94,980	12,00	1 139,76	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		6 x pokosení/ 3 měsíce					
	VV		"Sub2" 6*15,83		94,980			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	480,000	102,00	48 960,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		20 dní á 24 hod					
	VV		20*24		480,000			
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000	72,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301					
5	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	110,000	72,00	7 920,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103					
	VV		"sejmutí humozních vrstev před započítím stavebních prací					
	VV		"prostor pro ATS					
	VV		10,00*5,00		50,000			
	VV		"pro zpevněné plochy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle Ch1" 60,00		60,000			
	VV		Součet		110,000			
6	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	56,160	348,00	19 543,68	
	VV		plná výměna zeminy v aktivní zóně asfaltové komunikace					
	VV		tl.400 mm					
	VV		72,00*0,40		28,800			
	VV		"odkopávky pro konstrukční vrstvy ZP					
	VV		72,00*0,38		27,360			
	VV		Součet		56,160			
7	K	131151204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	133,920	348,00	46 604,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151204					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"ŘEZ A-A					
	VV		"VÝKRES PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY A VYTYČOVACÍ BODY					
	VV		9,30*4,50*5,00		209,250			
	VV		"zemina sk.2 - 64%" 209,25*0,64		133,920			
8	K	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	75,330	348,00	26 214,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251204					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"ŘEZ A-A					
	VV		"VÝKRES PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY A VYTYČOVACÍ BODY					
	VV		9,30*4,50*5,00		209,250			
	VV		"zemina sk.3 - 36%" 209,25*0,36		75,330			
9	K	153112111	Zřízení beraněných stěn z ocelových štetovnic z terénu nastražení štetovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m	m2	220,800	345,00	76 176,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/153112111					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝKRES PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY A VYTYČOVACÍ BODY					
	VV		9,30*8,00*2		148,800			
	VV		4,50*8,00*2		72,000			
	VV		Součet		220,800			
10	K	153112122	Zřízení beraněných stěn z ocelových štetovnic z terénu zaberanění štetovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m	m2	220,800	1 552,50	342 792,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/153112122					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝKRES PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY A VYTYČOVACÍ BODY					
	VV		9,30*8,00*2		148,800			
	VV		4,50*8,00*2		72,000			
	VV		Součet		220,800			
11	M	M159011	Štetovnice Larsen	t	19,651	11 500,00	225 986,50	
	VV		"89 kg/m2					
	VV		0,089*220,80		19,651			
	VV		"opotřebení štetovnic dočasně zabudovaných - 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.					
12	K	153113112	Vytažení stěn z ocelových štetovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m	m2	220,800	920,00	203 136,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/153113112					
13	K	153116111	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu opracování	t	1,121	17 250,00	19 337,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/153116111					
14	K	153116112	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž	t	1,121	57 500,00	64 457,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/153116112					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"VÝKRES PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY A VYTÝČOVACÍ BODY					
	VV		"profil U240 - 33,08m					
	VV		1121,41/1000		1,121			
15	M	13010830	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U 240	t	1,121	40 250,00	45 120,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		1121,41/1000		1,121			
	VV		"opotřebení kleštín nebo převázek dočasně zabudovaných - 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu					
16	K	153116113	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž	t	1,121	11 500,00	12 891,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/153116113					
17	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	146,475	9,60	1 406,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/161151103					
	VV		"výkop jámy - 70% z celkového objemu výkopu jámy					
	VV		209,25*0,70		146,475			
18	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	376,836	180,00	67 830,48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112					
	VV		"přemístění sejmuté ornice na meziskládku					
	VV		110,00*0,20		22,000			
	VV		"přemístění odkopávek					
	VV		56,16		56,160			
	VV		"přemístění výkopku jámy na meziskládku					
	VV		209,25		209,250			
	VV		Mezisoučet		287,410			
	VV		"přemístění sejmuté ornice z meziskládky pro další využití					
	VV		22,00		22,000			
	VV		"přemístění výkopku jámy z meziskládky pro další využití					
	VV		67,426		67,426			
	VV		Mezisoučet		89,426			
	VV		Součet		376,836			
19	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	197,984	183,60	36 349,86	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
	VV		"výkopy celkem" 287,41		287,410			
	VV		"využití zeminy" -89,426		-89,426			
	VV		Součet		197,984			
20	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	989,920	1,20	1 187,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		197,984*5 'Přepočtené koeficientem množství		989,920			
21	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	287,410	48,00	13 795,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	VV		"přemístění sejmuté ornice z meziskládky pro další využití					
	VV		22,00		22,000			
	VV		"přemístění výkopku jámy z meziskládky pro další využití					
	VV		67,426		67,426			
	VV		Mezisoučet		89,426			
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku					
	VV		197,984		197,984			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
					287,410			
22	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	356,371	150,00	53 455,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
VV					197,984*1,8 'Přepočtené koeficientem množství			
					356,371			
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	197,984	18,00	3 563,71	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
24	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	67,426	348,00	23 464,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
VV					"TECHNICKÁ ZPRÁVA			
VV					"ŘEZ A-A			
VV					"výkop jámy" 9,30*4,50*5,00			
VV					"zásyp jámy kolem konstrukce ATS hutněným nesoudržným výkopkem			
VV					"odečet výtlačku konstrukcí ATS			
VV					"podkladní konstrukce dle položek zakládání"			
VV					-20,65-12,39-20,15-4,703			
VV					"prefa konstrukce 1.PP ATS"			
VV					-8,02*3,06*3,42			
VV					Součet			
					67,426			
25	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	325,000	36,00	11 700,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111					
VV					"TECHNICKÁ ZPRÁVA			
VV					"Sub3 - Rekultivace - Zatrávnění areálu			
VV					325,00			
					325,000			
26	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	325,000	108,00	35 100,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103					
VV					"TECHNICKÁ ZPRÁVA			
VV					"Sub3 - Rekultivace - Zatrávnění areálu			
VV					325,00			
					325,000			
27	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	18,900	600,00	11 340,00	CS ÚRS 2023 02
VV					"ornice tl. 100mm			
VV					325,00*0,10*1,80			
VV					"odečet využití sejmuté ornice			
VV					-110,00*0,20*1,80			
VV					Součet			
					18,900			
28	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	325,000	24,00	7 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121					
VV					"TECHNICKÁ ZPRÁVA			
VV					"LEGENDA SKLADEB			
VV					"PŮDORYS 1.NP			
VV					"Sub3" 325,00			
VV					325,000			
VV					Součet			
					325,000			
29	M	00572472	<i>osivo směs travní krajinná-rovinná</i>	kg	6,500	156,00	1 014,00	CS ÚRS 2023 02
VV					325*0,02 'Přepočtené koeficientem množství			
					6,500			
30	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	15,830	36,00	569,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411123					
VV					"TECHNICKÁ ZPRÁVA			
VV					"LEGENDA SKLADEB			
VV					"PŮDORYS 1.NP			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Sub2" 15,83		15,830			
31	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,317	180,00	57,06	CS ÚRS 2023 02
	VV		15,83*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,317			
32	K	181911102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním	m2	9,220	72,00	663,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181911102					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"PŮDORYS 1.NP					
	VV		"Ch2 - Okapový chodník					
	VV		9,22		9,220			
33	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	101,340	72,00	7 296,48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"Ch1 - Zpevněné plochy					
	VV		60,04		60,040			
	VV		"ATS					
	VV		9,26*4,46		41,300			
	VV		Součet		101,340			
34	K	182111111	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1	m2	15,830	240,00	3 799,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182111111					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"Sub2" 15,83		15,830			
35	M	61894012	slť protierozní z kokosových vláken 400g/m2	m2	17,413	26,40	459,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		15,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,413			
36	K	182111121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2	m2	15,830	144,00	2 279,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182111121					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"Sub2" 15,83		15,830			
37	K	182311123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	15,830	240,00	3 799,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182311123					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"Sub2" 15,83		15,830			
38	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	3,166	3 386,40	10 721,34	CS ÚRS 2023 02
	VV		15,83*0,20		3,166			
39	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	325,000	12,00	3 900,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403114					
	VV		Sub3 - Rekultivace - zatravnění areálu					
	VV		325,00		325,000			
40	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	340,710	12,00	4 088,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153					
	VV		"Sub1" 15,71		15,710			
	VV		"Sub3" 325,00		325,000			
	VV		Součet		340,710			
41	K	183403353	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	15,830	12,00	189,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403353					
	VV		"Sub2" 15,83		15,830			
42	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	32,089	456,00	14 632,58	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Sub1 - Násep na stropě akumulačních komor					
	VV		zálivka 3 měsíce v množství 10 l/m2 (3 x zálivka /měsíc)					
	VV		3*15,71*3		141,390			
	VV		Sub2 - Svahy akumulačních komor					
	VV		zálivka 3 měsíce v množství 10 l/m2 (3 x zálivka /měsíc)					
	VV		3*15,83*3		142,470			
	VV		Sub3 - Rekultivace - zatravnění areálu					
	VV		zálivka 3 měsíce v množství 10 l/m2 (3 x zálivka /měsíc)					
	VV		3*325,00*3		2 925,000			
	VV		Mezisoučet		3 208,860			
	VV		3208,86*0,01 "Přepočtené koeficientem množství		32,089			
43	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	32,089	138,00	4 428,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121					
44	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	128,356	1,20	154,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129					
	VV		32,089*4 "Přepočtené koeficientem množství		128,356			
45	K	R18590211	Hnojení trávníku v rovině nebo ve svahu hnojivý na biologické bázi, D+M	m2	356,540	18,00	6 417,72	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"hnojivo v množství cca 0,03 kg/m2					
	VV		Sub1 - Násep na stropě akumulačních komor					
	VV		15,71		15,710			
	VV		"Sub2 - Svahy akumulačních komor					
	VV		15,83		15,830			
	VV		Sub3 - Rekultivace - zatravnění areálu					
	VV		325,00		325,000			
	VV		Součet		356,540			
D 2			Zakládání				192 131,97	
46	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	49,120	48,00	2 357,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971110					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"DV/2 - drenážní potrubí PE-HD DN150, SN8, TP360°včetně nasouvacích spojek"					
	VV		"opláštění drenáže vč. obsypu					
	VV		24,56*2,00		49,120			
47	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	58,944	32,40	1 909,79	CS ÚRS 2023 02
	VV		49,12*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		58,944			
48	K	212752402	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150	m	24,560	582,00	14 293,92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752402					
	VV		"VÝKRES PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY A VYTÝČOVACÍ BODY					
	VV		"VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"DV/2 - drenážní potrubí PE-HD DN150, SN8, TP360°včetně nasouvacích spojek"					
	VV		24,56		24,560			
49	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	82,600	42,00	3 469,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141112					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"ŘEZ A-A, ŘEZ B-B, ŘEZ C-C					
	VV		"separace podkladních vrstev pod prefabrikáty ATS - 2x					
	VV		9,26*4,46		41,300			
	VV		41,30*2		82,600			
50	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	99,120	32,40	3 211,49	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		82,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		99,120			
51	K	213311162	Polštáře zhutněné pod základy z lomového kamene s vyplněním spár a dutin kamenivem hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	20,650	1 905,60	39 350,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213311162					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"ŘEZ A-A, ŘEZ B-B, ŘEZ C-C					
	VV		"podkladní vrstvy pod prefabrikáty ATS					
	VV		"stabilizace zavibrovaným lomovým kamenem fr. 63/300, tl.500mm					
	VV		9,26*4,46*0,50		20,650			
52	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	12,390	1 807,20	22 391,21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532211					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"ŘEZ A-A, ŘEZ B-B, ŘEZ C-C					
	VV		"podkladní vrstvy pod prefabrikáty ATS					
	VV		"štěrkodrt' fr. 32-63 tl. 300mm					
	VV		9,26*4,46*0,30		12,390			
53	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné	m3	20,150	1 807,20	36 415,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271542211					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"ŘEZ A-A, ŘEZ B-B, ŘEZ C-C					
	VV		"podkladní vrstvy pod prefabrikáty ATS					
	VV		"štěrkodrt' fr. 0-63 tl. 300-600mm					
	VV		3,46*4,46*0,30		4,629			
	VV		5,80*4,46*0,60		15,521			
	VV		Součet		20,150			
54	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	4,703	6 960,00	32 732,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321511					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"ŘEZ A-A, ŘEZ B-B, ŘEZ C-C					
	VV		"podkladní vrstvy pod prefabrikáty ATS					
	VV		"beton C25/30 XC2 s výztuží 2x KARI síť 8/100-8/100					
	VV		8,42*3,26*0,15		4,117			
	VV		0,30*0,30*3,26		0,293			
	VV		2*0,15*0,30*3,26		0,293			
	VV		Součet		4,703			
55	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	4,044	1 200,00	4 852,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121					
	VV		(8,42+3,26)*2*0,15+0,30*0,30*4+0,15*0,30*4		4,044			
56	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	4,044	600,00	2 426,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122					
57	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,539	43 200,00	23 284,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"ŘEZ A-A, ŘEZ B-B, ŘEZ C-C					
	VV		"podkladní vrstvy pod prefabrikáty ATS					
	VV		"beton C25/30 XC2 s výztuží 2x KARI síť 8/100-8/100 - 7,9kg/m2					
	VV		8,42*3,26+0,15*3,26*2		28,427			
	VV		28,427*2*7,90*1,20/1000		0,539			
58	K	275322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,420	11 400,00	4 788,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275322511					
	VV		"1.PP armaturní komory					
	VV		"beton C20/25 XC3, zaoblené hrany					
	VV		1,40*1,00*0,30		0,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	275362021	Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,015	43 200,00	648,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275362021					
		VV	"KARI síť 6/100-6/100, 4,44kg/m2 - 2x					
		VV	1,40*1,00*2*1,20*4,44/1000		0,015			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 566 562,92	
60	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	3,050	1 682,40	5 131,32	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311272031					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"So12 Atika					
		VV	3,05		3,050			
61	K	342351111	Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	4,640	1 200,00	5 568,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342351111					
		VV	"So7 - Plochá střecha					
		VV	"spádování horní hrany atiky 3°					
		VV	11,80*0,20		2,360			
		VV	11,00*0,20		2,200			
		VV	0,20*0,20*2		0,080			
		VV	Součet		4,640			
62	K	342351112	Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	4,640	600,00	2 784,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342351112					
63	K	382122122	Montáž dílců prefabrikovaných pravouhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t, délky přes 3 do 5 m	kus	3,000	24 000,00	72 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/382122122					
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	"PŮDORYS 1.PP					
		VV	"ŘEZ A-A, ŘEZ B-B, ŘEZ C-C					
		VV	"3x podzemní prefabrikáty" 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
64	M	M592201	dno pravouhlé nádrže vysoké 3060x3060x3420 stěna tl 140mm	kus	1,000	298 683,60	298 683,60	
65	M	M592202	dno pravouhlé nádrže vysoké 3060x2430x3120 stěna tl 140mm	kus	2,000	236 316,00	472 632,00	
66	K	382122123	Montáž dílců prefabrikovaných pravouhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t, délky přes 5 do 6,5 m	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/382122123					
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	"PŮDORYS 1.NP					
		VV	"ŘEZ A-A, ŘEZ B-B, ŘEZ C-C					
		VV	"1x nadzemní prefabrikát" 1		1,000			
67	M	M592203	dno pravouhlé nádrže vysoké 3060x5460x2900 stěna tl 140mm užitný	kus	1,000	292 008,00	292 008,00	
68	K	382122312	Montáž dílců prefabrikovaných pravouhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m zákrytové desky, délky přes 3 do 5 m	kus	4,000	12 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/382122312					
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	"ŘEZ A-A, ŘEZ B-B, ŘEZ C-C					
		VV	"3x podzemní prefabrikáty" 3		3,000			
		VV	"1x nadzemní prefabrikát" 1		1,000			
		VV	Součet		4,000			
69	M	M592204	deska zákrytová pravouhlé nádrže vysoké se stěnou tl 140mm 3060x2430x200mm otvor 1x 700x700mm	kus	2,000	60 984,00	121 968,00	
70	M	M592205	deska zákrytová pravouhlé nádrže vysoké se stěnou tl 140mm 3060x3060x200mm otvor 1x 1x 700x700mm, 1x 900x900mm	kus	1,000	78 312,00	78 312,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	M	M592206	deska zákrytová pravoúhlé nádrže vysoké se stěnou tl 140mm 3060x5460x140mm	kus	1,000	139 476,00	139 476,00	
D 5 Komunikace pozemní							115 124,81	
72	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	144,000	231,60	33 350,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011					
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"PŮDORYS 1.NP					
		VV	"Ch1 - Zpevněné plochy					
		VV	"výměnná vrstva tl. 400mm					
		VV	"štěrkodrt' fr. 0-63					
		VV	"dlažba + obruby" 72,00*2		144,000			
73	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	60,040	271,20	16 282,85	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871011					
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"PŮDORYS 1.NP					
		VV	"Ch1 - Zpevněné plochy					
		VV	60,04		60,040			
		VV	"štěrkový podsyp fr. 0-32					
74	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	60,040	720,00	43 228,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212211					
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"PŮDORYS 1.NP					
		VV	"Ch1 - Zpevněné plochy					
		VV	60,04		60,040			
75	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	61,841	360,00	22 262,76	CS ÚRS 2023 02
		VV	60,04*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		61,841			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							307 925,34	
76	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů	m2	10,860	360,00	3 909,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611142001					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"So6 - Líc stropní konstrukce akumulčních komor					
		VV	10,86		10,860			
77	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	62,560	360,00	22 521,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"So1 - Kontaktní zateplení fasády					
		VV	38,63		38,630			
		VV	"ostění dveří" 0,60		0,600			
		VV	"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
		VV	7,14		7,140			
		VV	"So2b - Sokl pod úrovní terénu					
		VV	12,83		12,830			
		VV	"So12 - Atika					
		VV	11,20*0,30		3,360			
		VV	Součet		62,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	7,140	84,00	599,76	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151021					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
		VV	7,14		7,140			
79	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	42,590	108,00	4 599,72	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151031					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"So1 - Kontaktní zateplení fasády					
		VV	38,63		38,630			
		VV	"ostění dveří" 0,60		0,600			
		VV	"So12 - Atika					
		VV	11,20*0,30		3,360			
		VV	Součet		42,590			
80	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	58,080	1 140,00	66 211,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211021					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"So1 - Kontaktní zateplení fasády					
		VV	38,63-5,00		33,630			
		VV	"So12 - Atika					
		VV	11,20*(0,30+0,10)		4,480			
		VV	Mezisoučet		38,110			
		VV	"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
		VV	7,14		7,140			
		VV	"So2b - Sokl pod úrovní terénu					
		VV	12,83		12,830			
		VV	Mezisoučet		19,970			
		VV	Součet		58,080			
81	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	40,016	164,40	6 578,63	CS ÚRS 2023 02
		VV	38,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		40,016			
82	M	28376017	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	20,969	259,20	5 435,16	CS ÚRS 2023 02
		VV	19,97*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,969			
83	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	5,000	1 440,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221021					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"So1 - Kontaktní zateplení fasády					
		VV	5,00		5,000			
84	M	63142025	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 100mm	m2	5,250	340,80	1 789,20	CS ÚRS 2023 02
		VV	5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,250			
85	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	18,000	180,00	3 240,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252001					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"So1 - Kontaktní zateplení fasády					
		VV	"základací profil" 18,00		18,000			
86	M	59051647	profil základací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm	m	18,900	78,00	1 474,20	CS ÚRS 2023 02
		VV	18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,900			
87	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	21,200	108,00	2 289,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002					
		VV	"profil rohový					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,90*4		15,600			
	VV		2*2,20		4,400			
	VV		"profil nadpraží					
	VV		1,20		1,200			
	VV		Součet		21,200			
88	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	21,000	12,00	252,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"profil rohový					
	VV		3,90*4		15,600			
	VV		2*2,20		4,400			
	VV		Součet		20,000			
	VV		20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,000			
89	M	28342208	profil okenní zakončovací protipožární s tkaninou pro nadpraží ETICS	m	1,260	67,20	84,67	CS ÚRS 2023 02
	VV		"profil nadpraží					
	VV		1,20		1,200			
	VV		1,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,260			
90	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	7,140	1 020,00	7 282,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622511112						
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
	VV		7,14		7,140			
91	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	42,590	780,00	33 220,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531022						
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So1 - Kontaktní zateplení fasády					
	VV		38,63		38,630			
	VV		"ostění dveří" 0,60		0,600			
	VV		"So12 - Atika					
	VV		11,20*0,30		3,360			
	VV		Součet		42,590			
92	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	1,212	11 400,00	13 816,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311126						
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So11 - Dno akumulčních komor					
	VV		12,12*0,10		1,212			
93	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	1,212	840,00	1 018,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319012						
94	K	631319211	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákný objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	1,212	420,00	509,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319211						
95	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	1,880	1 200,00	2 256,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101						
	VV		"So10 - Dno armaturní komory					
	VV		"bednění v místě jímek a osazení roštů					
	VV		0,60*3*0,10		0,180			
	VV		"základ" (1,40+1,0)*2*0,30		1,440			
	VV		"So11 - Dno akumulčních komor					
	VV		"bednění v místě jímek a osazení roštů					
	VV		0,65*2*0,10*2		0,260			
	VV		Součet		1,880			
96	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	1,880	600,00	1 128,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	2,360	660,00	1 557,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450122					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"So7 - Plochá střecha					
		VV	"spádování horní hrany atiky 3°					
		VV	11,80*0,20		2,360			
98	K	632481215	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	9,220	60,00	553,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481215					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"Ch2 - Okapový chodník					
		VV	9,22		9,220			
99	K	633811111	Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	34,740	162,00	5 627,88	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111					
		VV	"So6 - Líc stropní konstrukce akumulčních komor					
		VV	10,86		10,860			
		VV	"So8 - Keramická dlažba					
		VV	13,25		13,250			
		VV	"So10 - Dno armaturní komory					
		VV	7,73		7,730			
		VV	"základ" 2,90		2,900			
		VV	Součet		34,740			
100	K	635111215	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku	m3	1,844	1 800,00	3 319,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/635111215					
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"PŮDORYS 1.NP					
		VV	"Ch2 - Okapový chodník					
		VV	9,22*0,20		1,844			
		VV	"štěrkový podsyp fr. 0-32, tl. 200mm					
101	K	637211124	Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm	m2	9,220	1 560,00	14 383,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637211124					
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"PŮDORYS 1.NP					
		VV	"Ch2 - Okapový chodník					
		VV	9,22		9,220			
102	K	R61932511	Vytažení fabionů, hran a koutů (s dodáním hmot)	m	229,400	420,00	96 348,00	
		VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"materiál: rychletuhnoucí vodonepropustná malta, dle EN 1501-3 třídy R3					
		VV	"min. tl. vrstvy 5mm, 2,2kg/m					
		VV	"vytažení fabionů - kontakt svislé části nádrže a dna , R=50mm					
		VV	"vytažení zaoblení hran , R=50mm					
		VV	"So3 - dl. fabionů dl. 50,60m					
		VV	50,60		50,600			
		VV	"So3 - zaoblení hran dl. 7,00m					
		VV	7,00		7,000			
		VV	"So4 - zaoblení hran dl. 37m					
		VV	37,00		37,000			
		VV	"So5 - dl. fabionů dl. 23,20*2					
		VV	46,40		46,400			
		VV	"So6 - dl. fabionů dl. 10,00*2					
		VV	20,00		20,000			
		VV	"So6 - zaoblení hran dl. 2,80*2					
		VV	5,60		5,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"So9 - dl. fabionů 6,12m					
	VV		6,12		6,120			
	VV		"So9 - zaoblení hran dl. 11,24m					
	VV		11,24		11,240			
	VV		"So10 - dl. fabionů 20,80m					
	VV		20,80		20,800			
	VV		"So10 - zaoblení hran dl. 4,80m					
	VV		4,80		4,800			
	VV		"So11 - dl. fabionů 19,84m					
	VV		19,84		19,840			
	VV		Součet		229,400			
103	K	R61998011	Schodový profil nerez s protiskluzovou úpravou, D+M	m	1,200	600,00	720,00	
	VV		"So8 - Keramická dlažba					
	VV		"schodový profil nerez (1.4404) s protiskluzovou úpravou					
	VV		1,20		1,200			
D 8			Trubní vedení				65 332,80	
104	K	895270101	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/250 průchozí	kus	4,000	7 183,20	28 732,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895270101					
	VV		"VÝKRES PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY A VYTÝČOVACÍ BODY					
	VV		"VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"DV/1 - proplachovací a kontrolní šachta drenážní DN400					
	VV		4		4,000			
105	K	895270131	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm	kus	8,000	2 696,40	21 571,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895270131					
	VV		"DV/1 - proplachovací a kontrolní šachta drenážní DN400					
	VV		"dl. 5m/kus" 4*2		8,000			
106	K	895270135	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm Příplatek k ceně -0131 za uříznutí šachtového prodloužení	kus	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895270135					
107	K	895270151	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm redukce DN 250/100-200	kus	4,000	799,20	3 196,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895270151					
108	K	895270201	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm poklop plastový pro třídu zatížení A 15	kus	4,000	2 778,00	11 112,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895270201					
	VV		"DV/1 - proplachovací a kontrolní šachta drenážní DN400					
	VV		4		4,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				594 020,78	
109	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	1,300	1 440,00	1 872,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131112					
	VV		"B/5" 1,30		1,300			
110	M	M350132	Stupeň přímý 130 cm 1300x350x150mm	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	
	VV		"VÝPIS BETONOVÝCH PRVKŮ					
	VV		"BV/5 - schodišťový stupeň, mrazuvzdorný prefabrikát					
	VV		1		1,000			
111	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	40,000	720,00	28 800,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"Ch1 - Zpevněné plochy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"VÝPIS BETONOVÝCH PRVKŮ					
	VV		"BV/3" 40,00		40,000			
112	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	40,800	139,20	5 679,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		40*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		40,800			
113	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	23,000	720,00	16 560,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"Ch2 - Okapový chodník					
	VV		"VÝPIS BETONOVÝCH PRVKŮ					
	VV		"BV/2" 23,00		23,000			
	VV		"beton C16/20 XC2					
114	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	23,460	78,00	1 829,88	CS ÚRS 2023 02
	VV		23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		23,460			
115	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	72,000	60,00	4 320,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"Ch1 - Zpevněné plochy					
	VV		" dlažba + obruby" 72,00		72,000			
	VV		Součet		72,000			
116	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	30,000	600,00	18 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/933901111					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		2*15,00		30,000			
117	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	30,900	276,00	8 528,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		30*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		30,900			
118	K	936311111	Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2	m3	0,008	300 000,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936311111					
	VV		"VÝPIS PROSTUPŮ					
	VV		vyplnění prostoru mezi potrubím a vyvrtaným otvorem speciální vysokopevnostní opravnou maltou na beton třídy R4 dle EN					
	VV		1504-3 + bednění + násypka					
	VV		podlaha tl.340 mm					
	VV		PR3 - prostup potrubí bez požadavku na vodotěsnost - 2x					
	VV		3,14*0,091*0,091*0,30		0,008			
	VV		-3,14*0,0625*0,0625*0,30		-0,004			
	VV		Mezisoučet		0,004			
	VV		0,004*2		0,008			
119	K	938901411	Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného	m3	30,000	108,00	3 240,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938901411					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		2*15,00		30,000			
120	K	946112111	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m montáž	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112111					
121	K	946112211	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	30,000	900,00	27 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112211					
122	K	946112811	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m demontáž	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112811					
123	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	72,000	96,00	6 912,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
			VV "vnitřní části objektu" 35,00		35,000			
			VV "vně objektu" 37,00		37,000			
			VV Součet		72,000			
124	K	952902611	Čištění budov vysátím prachu z ostatních ploch	m2	7,730	60,00	463,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902611					
			VV "LEGENDA SKLADEB					
			VV "So10 - Dno armaturní komory					
			VV 7,73		7,730			
125	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	46,200	144,00	6 652,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952903112					
			VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA					
			VV "PŮDORYS 1.PP					
			VV "PŮDORYS 1.NP					
			VV "1.PP" 8,30*3,30		27,390			
			VV "1.NP" 5,70*3,30		18,810			
			VV Součet		46,200			
126	K	985121123	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů	m2	92,050	492,00	45 288,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985121123					
			VV "LEGENDA SKLADEB					
			VV "So5 - Vnitřní povrchy akumulčních komor					
			VV 57,18		57,180			
			VV "So10 - Dno armaturní komory					
			VV 7,73		7,730			
			VV "základ" 2,90		2,900			
			VV "So11 - Dno akumulčních komor					
			VV "zdrsnění podkladu dna					
			VV 12,12		12,120			
			VV "předúprava povrchu					
			VV 12,12		12,120			
			VV Součet		92,050			
127	K	985121911	Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stíněném prostoru	m2	31,970	180,00	5 754,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985121911					
128	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	401,653	72,00	28 919,02	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111					
			VV "LEGENDA SKLADEB					
			VV "So1 - Kontaktní zateplení fasády					
			VV 38,63		38,630			
			VV "So2a - Sokl nad úrovní terénu					
			VV 7,14		7,140			
			VV "So2b - Sokl pod úrovní terénu					
			VV 12,83		12,830			
			VV "So3 - Interiér armaturní komory					
			VV "svíslé plochy					
			VV 71,80		71,800			
			VV "vodorovné plochy					
			VV 20,74		20,740			
			VV "So4 - Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti					
			VV "svíslé plochy					
			VV 74,49		74,490			
			VV "So5 - Vnitřní povrchy akumulčních komor					
			VV 57,18		57,180			
			VV "So6 - Líc stropní konstrukce akumulčních komor					
			VV 10,86		10,860			
			VV "So7 - Plochá střecha, střecha armaturní komory					
			VV 3,26*5,46		17,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"So8 - Keramická dlažba					
	VV		13,25		13,250			
	VV		"So9 - Střecha akumulčních komor					
	VV		"vodorovné plochy					
	VV		7,84		7,840			
	VV		"svislé přesahy střechy + přesahy na armatur. kom.					
	VV		11,24+17,84*0,30		16,592			
	VV		"So10 - Dno armaturní komory - 2x					
	VV		7,73*2		15,460			
	VV		"základ" 2,90*2		5,800			
	VV		"So11 - Dno akumulčních komor -2x					
	VV		12,12*2		24,240			
	VV		"So12 - Atika					
	VV		11,20*(0,30+0,10)		4,480			
	VV		"vrtané prostupy potrubí					
	VV		"PR1 - prostup potrubí s požadavkem na vodotěsnost					
	VV		3,14*0,182*0,14*2		0,160			
	VV		3,14*0,227*0,30		0,214			
	VV		"PR2 - dvojitý prostup potrubí s požadavkem na vodotěsnost					
	VV		3,14*0,112*0,30*2		0,211			
	VV		3,14*0,172*0,30*4		0,648			
	VV		3,14*0,192*0,30*2		0,362			
	VV		"PR3 - prostup potrubí bez požadavku na vodotěsnost					
	VV		3,14*0,182*0,34*2		0,389			
	VV		"PR4 - zapění a zatmelení prostupu bez těsnění					
	VV		3,14*0,182*0,14*4		0,320			
	VV		"PR5 - prostup kabelový s požadavkem na vodotěsnost					
	VV		3,14*0,052*0,14		0,023			
	VV		"PR6 - volný prostup bez těsnění					
	VV		3,14*0,182*0,34		0,194			
	VV		Součet		401,653			
129	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem	m2	224,562	132,00	29 642,18	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131411					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So3 - Interiér armaturní komory					
	VV		"svislé plochy					
	VV		71,80		71,800			
	VV		"vodorovné plochy					
	VV		20,74		20,740			
	VV		"So4 - Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti					
	VV		"svislé plochy					
	VV		74,49		74,490			
	VV		"So8 - Keramická dlažba					
	VV		13,25		13,250			
	VV		"So9 - Střecha akumulčních komor					
	VV		"vodorovné plochy					
	VV		7,84		7,840			
	VV		"svislé přesahy střechy + přesahy na armatur. kom.					
	VV		11,24+17,84*0,30		16,592			
	VV		"So10 - Dno armaturní komory					
	VV		7,73		7,730			
	VV		"So11 - Dno akumulčních komor					
	VV		12,12		12,120			
	VV		Součet		224,562			
130	K	985311314	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 40 mm	m2	23,190	3 516,00	81 536,04	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311314					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So10 - Dno armaturní komory					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" spádový potěr tl. 60-100mm, aplikace ve 3 vrstvách					
	VV		7,73*3			23,190		
131	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	23,190	180,00	4 174,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311912					
	VV		7,73*3			23,190		
132	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	0,389	345,60	134,44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985321111					
	VV		"VÝPIS PROSTUPŮ					
	VV		"PR3 - prostup potrubí bez požadavku na vodotěsnost					
	VV		3,14*0,182*0,34*2		0,389			
133	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	13,250	106,80	1 415,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323111					
	VV		"So8 - Keramická dlažba					
	VV		13,25		13,250			
134	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm	m2	23,139	204,00	4 720,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323112					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So10 - Dno armaturní komory					
	VV		7,73		7,730			
	VV		"základ" 2,90		2,900			
	VV		"So11 - Dno akumulačních komor					
	VV		12,12		12,120			
	VV		"VÝPIS PROSTUPŮ					
	VV		"PR3 - prostup potrubí bez požadavku na vodotěsnost					
	VV		3,14*0,182*0,34*2		0,389			
	VV		Součet		23,139			
135	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	92,540	420,00	38 866,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985324111					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"spotřeba 2x0,25 l/m2					
	VV		"So3 - Interiér armaturní komory					
	VV		"svislé plochy					
	VV		71,80		71,800			
	VV		"vodorovné plochy					
	VV		20,74		20,740			
	VV		Součet		92,540			
136	K	R93707011	PR1 - prostupové segmentové těsnění D182/110 mm pro použití v pitné vodě v ŽLB stěně tl.140 mm - dodávka + montáž	kus	2,000	6 612,00	13 224,00	
	VV		"VÝPIS PROSTUPŮ					
	VV		" D vývrtní/De potrubí = 182/110 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
137	K	R93707012	PR1 - prostupové segmentové těsnění D227/160 mm pro použití v pitné vodě v ŽLB stěně tl.140 mm - dodávka + montáž	kus	1,000	8 556,00	8 556,00	
	VV		"VÝPIS PROSTUPŮ					
	VV		"D vývrtní/DN potrubí = 227/160 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
138	K	R93707013	PR2 - prostupové segmentové těsnění D112/50 mm pro použití v pitné vodě v ŽLB stěně tl.300 mm - dodávka + montáž	kus	2,000	4 428,00	8 856,00	
	VV		"VÝPIS PROSTUPŮ					
	VV		" D vývrtní/DN potrubí = 112/50 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	R93707014	PR2 - prostupové segmentové těsnění D172/100 mm pro použití v pitné vodě v ŽLB stěně tl.300 mm - dodávka + montáž	kus	4,000	7 728,00	30 912,00	
	VV		"VÝPIS PROSTUPŮ					
	VV		" D vřvtu/DN potrubí = 172/100 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
140	K	R93707015	PR2 - prostupové segmentové těsnění D192/125 mm pro použití v pitné vodě v ŽLB stěně tl.300 mm - dodávka + montáž	kus	2,000	7 416,00	14 832,00	
	VV		"VÝPIS PROSTUPŮ					
	VV		" D vřvtu/DN potrubí = 192/125 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
141	K	R93707016	PR5 - Prostup kabelový v ŽLB stěně tl.140 mm - kruhové typové těsnění, těsnící pryžová vložka s nerezovými šrouby z oceli V4A pro prostup kabelů s požadavkem na vodotěsnost - dodávka + montáž	kus	1,000	2 318,40	2 318,40	
	VV		"VÝPIS PROSTUPŮ					
	VV		kruhový otvor průměru 52 mm					
	VV		"PR5" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
142	K	R93707017	PR4 - Zapěnění a zatmelení prostupu bez těsnění trvale pružným polyuretanovým tmelem včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění spar pěnou pro spáry šířky přes 30 do 40 mm, D+M	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	
	VV		"VÝPIS PROSTUPŮ					
	VV		Jednokomponentní polyuretanový tmel pro konstrukční spáry betonových dílců					
	VV		Jednosložková adhezní podkladová penetrace					
	VV		Pěna montážní nízkoexpanzní polyuretanová					
	VV		PR4 - zapěnění a zatmelení prostupu bez těsnění					
	VV		4		4,000			
143	K	R93707018	PR7 - Prostup skladbou střechy, D+M	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	
	VV		"VÝPIS PROSTUPŮ					
	VV		"PR7 - Prostup skladbou střechy - 2ks					
	VV		2		2,000			
	VV		"upravit skladbu střechy dle detailu PR7 v souladu s technologickými postupy					
	VV		"dodávka materiálů, montáž					
144	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"OV/2 - přístroj hasicí ruční práškový 6 kg , 21A					
	VV		1		1,000			
145	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
146	M	M449009	držák hasicího přístroje	kus	1,000	336,00	336,00	
147	K	977151114	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	0,140	11 160,00	1 562,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151114					
	VV		"VÝPIS JÁDROVÉHO VRTÁNÍ					
	VV		"PR5 - D 52 mm - 1x					
	VV		0,14		0,140			
148	K	977151119	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	0,600	9 339,60	5 603,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151119					
	VV		"VÝPIS JÁDROVÉHO VRTÁNÍ					
	VV		"PR2 - D 112 mm - 2x					
	VV		0,30*2		0,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	1,200	10 332,00	12 398,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151124					
		VV	"VÝPIS JÁDROVÉHO VRTÁNÍ					
		VV	"PR2 - D 172 mm - 4x					
		VV	0,30*4		1,200			
150	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	2,460	24 746,40	60 876,14	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151125					
		VV	"VÝPIS JÁDROVÉHO VRTÁNÍ					
		VV	"PR1 - D 182 mm - 2x					
		VV	0,14*2		0,280			
		VV	"PR2 - D 192 mm - 2x					
		VV	0,30*2		0,600			
		VV	"PR3 - D 182 mm - 2x					
		VV	0,34*2		0,680			
		VV	"PR4 - D 182 mm - 4x					
		VV	0,14*4		0,560			
		VV	"PR6 - D 182 mm - 1x					
		VV	0,34		0,340			
		VV	Součet		2,460			
151	K	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	0,140	30 686,40	4 296,10	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151127					
		VV	"VÝPIS JÁDROVÉHO VRTÁNÍ					
		VV	"PR1 - D 227 mm - 1x					
		VV	0,14		0,140			
152	K	R95322002	Revize hasících přístrojů	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
153	K	R95399332	Bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky - dodávka + montáž	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
		VV	"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
		VV	"OV/1 - Umístění tabulek dle ČSN ISO 38 64					
		VV	"V objektu budou umístěny tabulky dle ČSN ISO 38 64, které budou označovat směr úniku, polohu a umístění prostředků a protipožárního zajištění					
		VV	"Tabulky budou odpovídat nařízení vlády č.375/2017 Sb.					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
D	997		Přesun sutě				8 738,06	
154	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	7,170	720,00	5 162,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013151					
155	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,170	247,20	1 772,42	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
156	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	100,380	1,20	120,46	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
		VV	7,17*14 'Přepočtené koeficientem množství		100,380			
157	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,266	720,00	191,52	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602					
		VV	"suť z jádrových vrtů" 0,266		0,266			
158	K	997013841	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17	t	6,904	216,00	1 491,26	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013841					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"suť po trýskání beton. povrchů" 6,904		6,904			
D	998		Přesun hmot				3 893,16	
159	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	294,937	12,00	3 539,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998142251					
160	K	998142252	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	294,937	1,20	353,92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998142252					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 039 856,21	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				329 308,26	
161	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	29,000	84,00	2 436,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So7 - Plochá střecha					
	VV		3,26*5,46		17,800			
	VV		"So9 - Střecha akumulčních komor					
	VV		"vodorovné plochy					
	VV		7,84		7,840			
	VV		"So12 - Atika					
	VV		11,20*0,30		3,360			
	VV		Součet		29,000			
162	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013	72 000,00	936,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		29*0,00045 Přepočtené koeficientem množství		0,013			
163	K	711111053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	m2	25,812	237,60	6 132,93	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111053					
	VV		"VÝPIS PROSTUPŮ					
	VV		"PR1 - prostup potrubí s požadavkem na vodotěsnost					
	VV		3,14*0,182*0,14*2		0,160			
	VV		3,14*0,227*0,30		0,214			
	VV		1,00*1,00*2*3		6,000			
	VV		"PR2 - dvojitý prostup potrubí s požadavkem na vodotěsnost					
	VV		3,14*0,112*0,30*2		0,211			
	VV		3,14*0,172*0,30*4		0,648			
	VV		3,14*0,192*0,30*2		0,362			
	VV		1,00*1,00*2*8		16,000			
	VV		"PR5 - prostup kabelový s požadavkem na vodotěsnost					
	VV		3,14*0,052*0,14		0,023			
	VV		1,00*1,00*2		2,000			
	VV		"PR6 - volný prostup bez těsnění					
	VV		3,14*0,182*0,34		0,194			
	VV		Součet		25,812			
164	M	M51512650	hydroizolační nátěr, cementový, krystalizační, s atestem na pitnou vodu, bal. 25kg	kg	81,978	194,40	15 936,52	
	VV		"spotřeba 1,6 kg/m2					
	VV		25,618*1,60*2		81,978			
165	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	240,062	84,00	20 165,21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So4 - Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"svislé plochy - 3x					
	VV		74,49*3		223,470			
	VV		"So9 - Střecha akumulačních komor					
	VV		"svislé přesahy střechy + přesahy na armatur. kom.					
	VV		11,24+17,84*0,30		16,592			
	VV		Součet		240,062			
166	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,108	72 000,00	7 776,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		240,062*0,00045 "Přepočtené koeficientem množství		0,108			
167	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	74,490	84,00	6 257,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112002					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So4 - Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti					
	VV		"svislé plochy					
	VV		74,49		74,490			
168	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,037	72 000,00	2 664,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		74,49*0,0005 "Přepočtené koeficientem množství		0,037			
169	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	31,132	204,00	6 350,93	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559					
	VV		"So9 - Střecha akumulačních komor					
	VV		"svislé přesahy střechy + přesahy na armatur. kom.					
	VV		11,24+17,84*0,30		16,592			
	VV		Mezisoučet		16,592			
	VV		11,24*0,50		5,620			
	VV		17,84*0,50		8,920			
	VV		Mezisoučet		14,540			
	VV		Součet		31,132			
170	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	19,910	182,40	3 631,58	CS ÚRS 2023 02
	VV		"So9 - Střecha akumulačních komor					
	VV		16,592		16,592			
	VV		16,592*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		19,910			
171	M	M628561	pás šířky 500 mm kompozitní izolační EPDM vyztužený skelným vláknem s vrstvou modifikovaného polymerového asfaltu	m2	21,539	960,00	20 677,44	
	VV		"So9 - Střecha akumulačních komor					
	VV		17,949		17,949			
	VV		17,949*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		21,539			
172	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	87,320	373,20	32 587,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161215					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So2b - Sokl pod úrovní terénu					
	VV		12,83		12,830			
	VV		"So4 - Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti					
	VV		"svislé plochy					
	VV		74,49		74,490			
	VV		Součet		87,320			
173	K	711191011	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S	m2	63,789	342,00	21 815,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191011					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So1 - Kontaktní zateplení fasády					
	VV		38,63		38,630			
	VV		"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
	VV		7,14		7,140			
	VV		"So2b - Sokl pod úrovní terénu					
	VV		12,83		12,830			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"So12 - Atika					
	VV		11,20*(0,30+0,10)		4,480			
	VV		Mezisoučet		63,080			
	VV		"VÝPIS PROSTUPŮ					
	VV		"PR3 - prostup potrubí bez požadavku na vodotěsnost					
	VV		3,14*0,182*0,34*2		0,389			
	VV		"PR4 - zapěníení a zatmělení prostupu bez těsnění					
	VV		3,14*0,182*0,14*4		0,320			
	VV		Mezisoučet		0,709			
	VV		Součet		63,789			
174	M	58585114	adhezní můstek pro nenasákavé podklady	kg	26,154	84,00	2 196,94	CS ÚRS 2023 02
	VV		"spotřeba 0,4kg/m2					
	VV		"So1 - Kontaktní zateplení fasády					
	VV		38,63*0,40		15,452			
	VV		"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
	VV		7,14*0,40		2,856			
	VV		"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
	VV		12,83*0,40		5,132			
	VV		"So12 - Atika					
	VV		4,48*0,40		1,792			
	VV		"spotřeba 1,3kg/m2					
	VV		"PROSTUPY					
	VV		0,709*1,30		0,922			
	VV		Součet		26,154			
175	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu	m2	10,860	276,00	2 997,36	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191101					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So6 - Líc stropní konstrukce akumulčních komor					
	VV		10,86		10,860			
176	M	M526781	jednosložková antikarbonační hydroizolační stěrka, cementová, pružná, bílá	kg	19,548	198,00	3 870,50	
	VV		"spotřeba 2x0,9kg/m2					
	VV		10,86*2*0,90		19,548			
177	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu	m2	12,120	300,00	3 636,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191201					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So11 - Dno akumulčních komor					
	VV		"plocha ve spádu					
	VV		6,06*2		12,120			
178	M	58565113	malta hydroizolační cementová s atestem pro pitnou vodu	kg	67,872	264,00	17 918,21	CS ÚRS 2023 02
	VV		"tl.větší než 3,5 mm					
	VV		"spotřeba 2 x 2,80 kg/m2					
	VV		12,12*2*2,80		67,872			
179	K	711192101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu	m2	39,940	276,00	11 023,44	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711192101					
	VV		"So2a - Sokl nad úrovní terénu - 2x					
	VV		7,14*2		14,280			
	VV		"So2b - Sokl pod úrovní terénu - 2x					
	VV		12,83*2		25,660			
	VV		Součet		39,940			
180	M	M585811	stěrka hydroizolační cementová dvousložková reaktivní	kg	99,850	264,00	26 360,40	
	VV		min.tl.2 mm					
	VV		spotřeba 2,5 kg/m2					
	VV		"So2a - Sokl nad úrovní terénu - 2x					
	VV		7,14*2		14,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"So2b - Sokl pod úrovní terénu - 2x					
	VV		12,83*2		25,660			
	VV		Mezisoučet		39,940			
	VV		39,94*2,5 "Přepočtené koeficientem množství		99,850			
181	K	711192201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na betonu	m2	57,180	300,00	17 154,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711192201					
	VV		"So5 - Vnitřní povrchy akumulačních komor					
	VV		"svislé plochy					
	VV		57,18		57,180			
182	M	58565113	malta hydroizolační cementová s atestem pro pitnou vodu	kg	320,208	264,00	84 534,91	CS ÚRS 2023 02
	VV		"So5 - Vnitřní povrchy akumulačních komor					
	VV		"svislé plochy - 57,18					
	VV		"tl.větší než 3,5 mm					
	VV		"spotřeba 2 x 2,80 kg/m2					
	VV		57,18*2*2,80		320,208			
183	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní	m2	87,320	120,00	10 478,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491271					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So2b - Sokl pod úrovní terénu					
	VV		12,83		12,830			
	VV		"So4 - Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti					
	VV		"svislé plochy					
	VV		74,49		74,490			
	VV		Součet		87,320			
184	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	91,686	19,20	1 760,37	CS ÚRS 2023 02
	VV		87,32*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		91,686			
185	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,858	12,00	10,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101					
D 712			Povlakové krytiny				134 126,25	
186	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	29,000	204,00	5 916,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So7 - Plochá střecha					
	VV		3,26*5,46		17,800			
	VV		"So9 - Střecha akumulačních komor					
	VV		"vodorovné plochy					
	VV		7,84		7,840			
	VV		"So12 - Atika					
	VV		11,20*0,30		3,360			
	VV		Součet		29,000			
187	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	34,800	182,40	6 347,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		29*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		34,800			
188	K	712363081	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií elastomerické EPDM (etylen-propylen-dien-monomer) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	24,432	96,00	2 345,47	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363081					
	VV		"So9 - Střecha akumulačních komor					
	VV		"vodorovné plochy					
	VV		7,84		7,840			
	VV		"svislé přesahy střechy + přesahy na armatur. kom.					
	VV		11,24+17,84*0,30		16,592			
	VV		Součet		24,432			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
189	M	M272014	EPDM membrána tl. 1,14mm - přítěžový systém vč. systémových doplňků	m2	28,097	1 200,00	33 716,40	
	VV		24,432*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		28,097			
190	K	712363406	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	22,570	720,00	16 250,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363406					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So7 - Plochá střecha					
	VV		"vč. přetažení fólie přes atiku a zateplení					
	VV		13,90		13,900			
	VV		12,00*0,60+4,90*0,30		8,670			
	VV		Součet		22,570			
191	M	M272014	EPDM membrána tl. 1,14mm - přítěžový systém vč. systémových doplňků	m2	25,956	1 200,00	31 147,20	
	VV		22,57*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		25,956			
192	K	712771001	Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	15,710	84,00	1 319,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771001					
	VV		"Sub1 - Násep na stropě akumulačních komor					
	VV		15,71		15,710			
193	M	69334002	textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2	m2	18,067	24,00	433,61	CS ÚRS 2023 02
	VV		15,71*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		18,067			
194	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°	m2	15,710	120,00	1 885,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771221					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"Sub1 - Násep na stropě akumulačních komor					
	VV		15,71		15,710			
195	M	69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm	m2	17,281	126,00	2 177,41	CS ÚRS 2023 02
	VV		15,71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,281			
196	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	15,710	84,00	1 319,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771271					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"Sub1 - Násep na stropě akumulačních komor					
	VV		15,71		15,710			
197	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	17,281	24,00	414,74	CS ÚRS 2023 02
	VV		15,71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,281			
198	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	15,710	240,00	3 770,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771401					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"Sub1 - Násep na stropě akumulačních komor					
	VV		15,71		15,710			
199	M	10321002	substrát vegetačních střech extenzivní travníkový	m3	1,571	2 916,00	4 581,04	CS ÚRS 2023 02
	VV		15,71*0,10		1,571			
200	K	712771411	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy do 5°	m2	15,710	480,00	7 540,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771411					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"Sub1 - Násep na stropě akumulačních komor					
	VV		15,71		15,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
201	M	10321003	substrát vegetačních střech intenzivní	m3	3,142	4 368,00	13 724,26	CS ÚRS 2023 02
	VV		15,71*0,20		3,142			
202	K	712771501	Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem osiva, sklon střechy do 5°	m2	15,710	72,00	1 131,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771501					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"Sub1 - Násep na stropě akumulčních komor					
	VV		15,71		15,710			
203	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,471	156,00	73,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		15,71*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,471			
204	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,660	12,00	31,92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712101					
D 713 Izolace tepelné							36 949,45	
205	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	16,592	216,00	3 583,87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So9 - Střecha akumulčních komor					
	VV		"PUR lepidlo na tepelnou izolaci					
	VV		"svislé přesahy střechy + přesahy na armatur. kom.					
	VV		11,24+17,84*0,30		16,592			
206	M	28376017	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	17,422	259,20	4 515,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		16,592*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,422			
207	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	7,840	144,00	1 128,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141136					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So9 - Střecha akumulčních komor					
	VV		"PUR lepidlo na tepelnou izolaci					
	VV		"vodorovné plochy					
	VV		7,84		7,840			
208	M	28376017	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	8,232	259,20	2 133,73	CS ÚRS 2023 02
	VV		7,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,232			
209	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	13,900	120,00	1 668,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141151					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					
	VV		"So7 - Plochá střecha					
	VV		2,86*4,86		13,900			
210	M	63151502	deska tepelné izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 100mm	m2	14,595	576,00	8 406,72	CS ÚRS 2023 02
	VV		13,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,595			
211	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	11,000	180,00	1 980,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141212					
	VV		"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"OV/3 - atikový klín 100x100x1000mm" 11,00		11,000			
212	M	63152008	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm	m	11,550	63,60	734,58	CS ÚRS 2023 02
	VV		11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,550			
213	K	713141233	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 100 do 140 mm do betonu	m2	13,900	240,00	3 336,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141233					
	VV		"LEGENDA SKLADEB					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"So7 - Střecha armaturní komory					
	VV		13,90		13,900			
214	K	713141336	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	13,900	360,00	5 004,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141336					
	VV		"So7 - Plochá střecha					
	VV		13,90		13,900			
215	M	28376104	klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 70kPa	m3	0,438	10 164,00	4 451,83	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,417*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,438			
216	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,498	12,00	5,98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 110,00	
217	K	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	1,000	4 110,00	4 110,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242115					
	VV		"VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"KV/10" 1		1,000			
D	751		Vzduchotechnika				59 229,85	
218	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	4,000	660,00	2 640,00	
219	M	M429721	KRUHOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE DN 125 SE SÍTÍ PROTI HMYZU, HLINÍK RAL 7016	kus	4,000	1 616,40	6 465,60	
	VV		"VÝPIS PRVKŮ VĚTRÁNÍ					
	VV		4		4,000			
220	K	751398117	Montáž ostatních zařízení boxu distribučního plastového přímého	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398117					
221	M	M429722	filtrační box pro rámečkový filtr - FBRA 300x300/550 + filtrační deska FD 287x287 + filtrační medium G4 1000x1000 mm	kus	2,000	3 096,00	6 192,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝPIS PRVKŮ VĚTRÁNÍ					
	VV		2		2,000			
	VV		"filtrační box pro rámečkový filtr 300x300/550 + filtrační deska FD 287x287 + filtrační medium G4 1000x1000 mm					
	VV		"Deklarovaný průtok filtru musí být minimálně 252 m3/h.					
	VV		"dodávka boxu vč. dodávky revizních dvířek					
222	K	751398121	Montáž ostatních zařízení připojení na hrdlo distribučního boxu, potrubí kruhového plastového	kus	2,000	540,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398121					
223	K	751525082	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	14,000	300,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751525082					
	VV		14,00		14,000			
224	M	42981650	trouba pevná PVC D 125mm do 45°C	m	16,800	96,00	1 612,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"VÝPIS PRVKŮ VĚTRÁNÍ					
	VV		14,00		14,000			
	VV		14*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		16,800			
225	K	751526152	Montáž oblouku do plastového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751526152					
226	M	42981813	oblouk PVC 90° D 125mm	kus	3,000	62,40	187,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		"VÝPIS PRVKŮ VĚTRÁNÍ					
	VV		3		3,000			
227	K	751526542	Montáž spojky do plastového potrubí pružné kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751526542					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
228	M	M286541	hrdlo přesuvné plast DN 125mm	kus	6,000	45,60	273,60	
	VV		"VÝPIS PRVKŮ VĚTRÁNÍ		6,000			
	VV		6					
229	K	751526649	Montáž klapky škrtkící nebo zpětné do plastového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751526649					
230	M	M429723	VSUVNÁ ZPĚTNÁ KLAPKA, VZDUCHOTĚSNÁ S MAGNETEM (PP) Ø125	kus	1,000	444,00	444,00	
	VV		"VÝPIS PRVKŮ VĚTRÁNÍ		1,000			
	VV		1					
231	K	751572102	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m	14,000	180,00	2 520,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751572102					
232	K	751613113	Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí kruhového izolačním náplekem	m	14,000	84,00	1 176,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751613113					
233	M	M631525	izolant na potrubí DN125 tl.25 mm na bázi syntet.kaučuku černé barvy + lepidla a pásy + antimikrobiální ochrana	m	14,000	322,80	4 519,20	
	VV		"VÝPIS PRVKŮ VĚTRÁNÍ					
	VV		"izolant na potrubí DN125 tl.25 mm na bázi syntet.kaučuku černé barvy + lepidla a pásy + antimikrobiální ochrana		14,000			
	VV		14,00					
234	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,121	12,00	1,45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751101					
235	K	R75170001	AXIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR DN 160 S REGULACÍ PRŮTOKU VZDUCHU	kus	1,000	5 718,00	5 718,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VÝPIS PRVKŮ VĚTRÁNÍ		1,000			
	VV		1					
	VV		"AXIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR DN 160					
	VV		"S REGULACÍ PRŮTOKU VZDUCHU. NAPÁJENÍ 230/50 V/HZ.					
	VV		"MOŽNOST MONTÁŽE HORIZONTÁLNĚ.					
	VV		"SOUČÁSTÍ MOTORU BUDE TEPELNÁ POJISTKA. PLYNULÉ OVLÁDÁNÍ OTÁČEK					
	VV		"VENTILÁTORU BUDE REGULÁTOREM OTÁČEK RS-1300. PŘED VENTILÁTOR BUDOU ZAPOJENY SPÍNACÍ HODINY.					
236	K	R75170021	Montážní a spojovací materiál VZT nerez	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
	VV		"VÝPIS PRVKŮ VĚTRÁNÍ		1,000			
	VV		1					
	VV		"Kotvení potrubí nerez objímkami s konzolou nebo se závěsem.					
	VV		"Spojovací materiál přírub a prvků potrubí - matice, podložky apod. bude jednotně proveden z nerez oceli 1.4401					
	VV		"(jakosti A4 - zvýšená odolnost proti korozi a kyselinám). Šrouby budou jednotně z provedeny z nerez oceli 1.4301 (jakosti A2).					
	D	762	Konstrukce tesařské				17 064,97	
237	K	762322911	Ztužení konstrukcí (materiál v ceně) fošnami nebo hranolky průřezové plochy do 100 cm2	m	10,000	264,00	2 640,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762322911					
	VV		"So7 - Plochá střecha					
	VV		"dřevěné hranoly pod oplechování okapních hran		10,000			
	VV		5,00*2					
238	K	762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	4,000	360,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341270					
	VV		"So7 - Plochá střecha					
	VV		okapní hrany v šířce 400 mm opatřit dvojicí mechanicky kotvených březových překližek 2 x tl.21 mm					
	VV		vyspádováno směrem od plochy střechy ve sklonu min.3° (5,0%)					
	VV		5,00*0,40*2		4,000			
239	M	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm	m2	4,400	1 128,00	4 963,20	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,400			
240	K	762361311	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm	m2	5,770	1 320,00	7 616,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762361311					
	VV		"VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"deska typu OSB 4 - vyspádováno do plochy střechy ve sklonu min.3° (5%)					
	VV		"T/1, So12 - Atika" 4,55		4,550			
	VV		"deska typu OSB 4 pod okapnici					
	VV		"T/2" 1,22		1,220			
	VV		Součet		5,770			
241	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,084	4 800,00	403,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
	VV		"So7 - Plochá střecha					
	VV		okapní hrany v šířce 400 mm opatřit dvojicí mechanicky kotvených březových překližek 2 x tl.21 mm					
	VV		vyspádováno směrem od plochy střechy ve sklonu min.3° (5,0%)					
	VV		5,00*0,40*2*0,021		0,084			
242	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,181	12,00	2,17	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101					
D 764			Konstrukce klempířské				60 964,64	
243	K	764212662	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm	m	4,900	780,00	3 822,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212662					
	VV		"VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		KP/4 - Krycí plech rš 160 mm RAL 7016 (k pol. KP/2 Okapnice)					
	VV		4,90		4,900			
244	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm	m	4,900	816,00	3 998,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212663					
	VV		"VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"KP/2 - okapnice do žlabu rš 250 mm RAL 7016					
	VV		4,90		4,900			
245	K	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm	m	27,900	900,00	25 110,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212664					
	VV		"VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"KP/3 - přípojovací lišta rš 330 mm RAL 7016					
	VV		27,90		27,900			
246	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	11,500	1 440,00	16 560,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764214607					
	VV		"VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"KP/1 - atikový plech rš 650 mm RAL 7016"					
	VV		11,50		11,500			
247	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	5,000	1 200,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511601					
	VV		"VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"KV/1 - podokapní žlab půlkruhový rš 280 mm RAL 7016					
	VV		5,00		5,000			
248	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511641					
	VV		"VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"KV/4 - žlabový kotlík 250/80 mm RAL 7016					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000			
249	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	2,400	1 680,00	4 032,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518621						
VV		"VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ						
VV		"KV/3 - svodová roura D 80 mm RAL 7016						
VV		2,40						
					2,400			
250	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,187	12,00	2,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101						
D		766	Konstrukce truhlářské				39 264,49	
251	K	766660611	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do betonové konstrukce jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	4 920,00	4 920,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660611						
VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA						
VV		"VÝPIS DVEŘÍ						
VV		"D1/L - dveře vstupní plastové,jednokřídle, plné, otevíravé vč.zárubně a hliníkového prahu, průchozí rozměr 900x1970 mm"						
VV		1						
					1,000			
252	M	M611451	D1/L - dveře vchodové jednokřídle plastové bílé plné rozměru 900x1970 mm včetně rámu+ kování + samozavírač + Al práh	kus	1,000	34 344,00	34 344,00	
VV		"VÝPIS DVEŘÍ						
VV		"D1/L - dveře vstupní plastové,jednokřídle, plné, otevíravé vč.zárubně a hliníkového prahu						
VV		"průchozí rozměr 900x1970mm						
VV		"štítkové kování klika-klika, nerez, cylindrická vložka v systému centrálního klíče investora						
VV		"bezpečnostní třída RC2						
VV		"sklopná dveřní zarážka						
VV		"AL práh						
VV		"povrchová úprava: oboustranně RAL 7016						
VV		1						
					1,000			
253	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,041	12,00	0,49	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101						
D		767	Konstrukce zámečnické				219 829,71	
254	K	767591001	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti do 15 kg/m2	m2	2,470	780,00	1 926,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767591001						
VV		"VÝPIS KOMPOZITNÍCH VÝROBKŮ						
VV		"FG/2 - 1 ks" 1,00*1,00						
VV		1,000						
VV		"FG/3 - 2 ks" 0,70*0,70*2						
VV		0,980						
VV		"FG/4 - 1 ks" 0,70*0,70						
VV		0,490						
VV		Součet						
					2,470			
255	M	63126002	rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/30mm A15	m2	2,470	2 700,00	6 669,00	CS ÚRS 2023 02
256	K	767591013	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných skládaných roštů hmotnosti přes 30 do 50 kg/m2	m2	1,680	960,00	1 612,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767591013						
VV		"VÝPIS KOMPOZITNÍCH VÝROBKŮ						
VV		"FG/1 - 3 ks" 0,70*0,80*3						
					1,680			
257	M	63126044	poklop kompozitní pochůzný hranatý včetně rámů a příslušenství 700/900mm A15	kus	3,000	18 720,00	56 160,00	CS ÚRS 2023 02
VV		"VÝPIS KOMPOZITNÍCH VÝROBKŮ						
VV		"FG/1 - pochůzí vodárenský poklop s rámem 700x800mm"						
VV		3						
VV		"Vnější rozměr 850×950 mm. Výška rámu 100 mm. Tloušťka poklopu 30 mm. Celková hmotnost cca 50 kg. Barva poklopu je přirozeně šedá.						
					3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Poklop bude obsahovat 2ks nerezových závěsů, 1ks nerezové padlo.					
	VV		"Poklop bude zabezpečen visacím zámkem v systému centrálního klíče, minimální bezpečnostní třída RC2 dle ČSN EN 1627.					
258	K	767591021	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest Příplatek k cenám za zkrácení a úpravu roštu	m	2,100	156,00	327,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767591021					
	VV		"VÝPIS KOMPOZITNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"úprava roštů pro průchod žebříků					
	VV		"FG/3, FG/4" 0,70*3		2,100			
259	K	767649191	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767649191					
	VV		"VÝPIS DVEŘÍ					
	VV		"D1/L - dveře vstupní plastové,jednokřídlé, plné, otevíravé vč.zárubně a hliníkového prahu					
	VV		1		1,000			
260	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	1 620,00	1 620,00	CS ÚRS 2023 02
261	K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	3,000	2 875,00	8 625,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767861011					
	VV		"Z/3" 2		2,000			
	VV		"Z/4" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
262	M	M144011	žebřík armaturní komory přímý z nerezové oceli dl.3500 mm s ochranným košem, dodávka + výroba	kus	1,000	38 237,50	38 237,50	
	VV		"Z/4 - žebřík armaturní komory					
	VV		"materiál nerezová ocel tř. 1.4401, leštěný vzhled					
	VV		"vč. nerez spojovacího a kotevního materiálu A4					
	VV		1		1,000			
263	M	M144012	žebřík akumulací komory přímý dl. 3200 mm, dodávka + výroba	kus	2,000	17 296,00	34 592,00	
	VV		"Z/3 - žebříkžebřík akumulací komory					
	VV		"materiál nerezová ocel tř. 1.4401, leštěný vzhled					
	VV		"vč. nerez spojovacího a kotevního materiálu A4					
	VV		2		2,000			
264	K	767991001	Montáž výrobků z kompozitů pomocné nebo nosné konstrukce z profilů hmotnosti do 1 kg/m	m	12,520	456,00	5 709,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767991001					
265	M	63126077	rám pro uložení roštů a poklopů kompozitní Y32x55/5mm, Y35x55/5mm A15	m	8,520	426,00	3 629,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		"FG/3 - 2 ks" 0,71*4*2		5,680			
	VV		"FG/4 - 1 ks" 0,71*4		2,840			
	VV		Součet		8,520			
266	M	63126076	rám pro uložení roštů a poklopů kompozitní L30x50/5mm, nerezové pracny A15	m	4,000	372,00	1 488,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"rám z kompozitního profilu tvaru L 55x35/5					
	VV		"FG/2 - 1 ks" 1,00*4		4,000			
267	M	M140001	nerez kotvy pro kotvení rámu litých roštů	kpl	1,000	8 160,00	8 160,00	
	VV		"VÝPIS KOMPOZITNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"FG/2, FG/3" 1		1,000			
	VV		"kotvení dle PD, kotvení do nosné konstrukce nerezovými kotvami A4					
268	K	R76787511	Zámečnické výrobky NEREZ, výroba + dodávka + montáž	kpl	1,000	25 484,00	25 484,00	
	VV		"VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"materiál nerezová ocel tř. 1.4401, leštěný vzhled					
	VV		"vč. nerez spojovacího a kotevního materiálu A4					
	VV		"Z/1 - MADLO NÁSTĚNNÉ - 4ks					
	VV		"Z/2 - MADLO PODLAHOVÉ - 1ks					
	VV		1		1,000			
269	K	767881112	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou	kus	2,000	2 160,00	4 320,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767881112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
270	M	70921330	katvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm	kus	2,000	2 532,00	5 064,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"PŮDORYS STŘECHY					
	VV		"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"OV/4 - 2 body" 2		2,000			
271	K	R76788001	Tahové zkoušky záchytného systému	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	
272	K	R76788002	Revize záchytného systému a předání do užívání	kpl	1,000	4 560,00	4 560,00	
	VV		"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"OV/4" 1		1,000			
273	K	R76788003	Celotělový postroj vč. přilby	set	1,000	1 620,00	1 620,00	
	VV		"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"zachycovací postroj, spojovací nerezové permanentní lano a vak					
	VV		"OV/4" 1		1,000			
274	K	R76788004	Skříňka pro uložení OOPP	set	1,000	5 400,00	5 400,00	
	VV		"VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"OV/4" 1		1,000			
275	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,381	12,00	4,57	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101					
D	771		Podlahy z dlaždic				23 080,79	
276	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	13,250	36,00	477,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
	VV		"So8 - Keramická dlažba					
	VV		13,25		13,250			
277	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	13,250	84,00	1 113,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
	VV		"So8 - Keramická dlažba					
	VV		13,25		13,250			
278	K	771474214	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm	m	14,800	240,00	3 552,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474214					
	VV		"So8 - Keramická dlažba					
	VV		14,80		14,800			
279	K	771574516	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	11,030	900,00	9 927,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574516					
	VV		"So8 - Keramická dlažba					
	VV		11,03		11,030			
280	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	14,575	300,00	4 372,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		11,03		11,030			
	VV		14,80*0,15		2,220			
	VV		Součet		13,250			
	VV		13,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,575			
281	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	37,860	96,00	3 634,56	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115					
	VV		(5,18+3,06)*2*2		32,960			
	VV		0,15*6		0,900			
	VV		1,00*4		4,000			
	VV		Součet		37,860			
282	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,394	12,00	4,73	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry	1 927,80				
283	K	783823139	Fungicidní penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	7,140	120,00	856,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823139					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
		VV	7,14					
					7,140			
284	K	783826401	Ochranný protikarbonatační nátěr omítek akrylátový	m2	7,140	150,00	1 071,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826401					
		VV	"LEGENDA SKLADEB					
		VV	"So2a - Sokl nad úrovní terénu					
		VV	7,14					
					7,140			
D 999			Zkoušky a kontrolní práce	114 000,00				
285	K	R999011	Zhotovení referenční plochy (referenční plocha 1,0x1,0m pro každý povrch a prvek)	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
286	K	R999012	Výluhová zkouška nádrží	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
		VV	1					
		VV	"laboratorní kontrola kvality vody, rozšířený rozbor vody					
		VV	"Vyhláška č. 409/2005 Sb.					
					1,000			
287	K	R999013	Stav podkladu po předúpravě, zkoušky dle tabulky 4 ČSN EN 1504-10	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	
		VV	1					
		VV	"POPIS:					
		VV	"vizuální kontrola					
		VV	"akustické trasování					
		VV	"odtrhová zkouška					
		VV	"odrazový tvrdoměr					
		VV	"analýza trhlin - vývrt dle potřeby					
		VV	"zkouška vlhkosti podkladu dle potřeb technologie sanace					
		VV	" hloubka karbonace					
		VV	"kontrola stavu výztuže					
					1,000			
288	K	R999014	Podmínky a požadavky před a/nebo během aplikace, zkoušky dle tabulky č.4 ČSN EN 1504-10	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	
		VV	1					
		VV	"POPIS:					
		VV	"klimatické podmínky v místě aplikace, vizuální kontroly					
		VV	"vytrhávací zkouška - dle potřeby nebo 3ks pro každý prvek					
		VV	"měření spotřeby impregnace					
					1,000			
289	K	R999015	Konečný ztvrdlý stav, zkoušky dle tabulky č.4 ČSN EN 1504-10	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	
		VV	1					
		VV	"POPIS:					
		VV	"vizuální kontroly					
		VV	"laboratorní zkoušky vzorku relativní vlhkosti sondou					
		VV	"geometrické odchylky - celoplošně					
		VV	"akustické trasování , ultrazvuk - celoplošně					
		VV	"odrazový tvrdoměr					
		VV	"mřížková zkouška					
		VV	"odtrhová zkouška					
		VV	"zkouška vodonepropustnosti					
		VV	"jádrové vývrty					
					1,000			
290	K	R999016	Výtažné zkoušky - únosnost kotev v podkladu	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA

Objekt:
SO 01 - ATS

Soupis:
SO 01.1 - ATS BORKA

Úroveň 3:
01.2 - Odpad z akumulace

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Zpracovatel:
M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		531 929,02	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	531 929,02	21,00%	111 705,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	643 634,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: SO 01 - ATS
Soupis: SO 01.1 - ATS BORKA

Úroveň 3:
01.2 - Odpad z akumulace

Místo: Obec Přestavky u Čerčan
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		531 929,02
HSV - Práce a dodávky HSV		528 561,82
1 - Zemní práce		277 980,38
2 - Zakládání		1 434,12
4 - Vodorovné konstrukce		8 265,60
5 - Komunikace pozemní		31 201,20
8 - Trubní vedení		189 243,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		8 845,20
997 - Přesun sutě		11 537,98
998 - Přesun hmot		54,16
M - Práce a dodávky M		3 367,20
23-M - Montáže potrubí		3 367,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: SO 01 - ATS
Soupis: SO 01.1 - ATS BORKA
Úroveň 3: 01.2 - Odpad z akumulace

Místo: Obec Přestavky u Čerčan Datum: 17.12.2025
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan Projektant: Vodohospodářsky
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL Zpracovatel: rozvoj a výstavba,
M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 531 929,02

D HSV Práce a dodávky HSV 528 561,82

D 1 Zemní práce 277 980,38

1	K	113106190	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami vyplněnými kamenivem	m2	27,000	228,00	6 156,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106190 VV "panel. plocha - rozebrání pro opětovné využití VV 18,00*1,50 27,000								
2	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	22,500	108,00	2 430,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL ULOŽENÍ POTRUBÍ VV "asfalt. kom VV 4,50*1,00 4,500 VV "beton. panely VV 18,00*1,00 18,000 VV Součet 22,500								
3	K	113155124	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	4,500	180,00	810,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113155124 VV "VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL ULOŽENÍ POTRUBÍ VV "asfalt. kom VV 4,50*1,00 4,500								
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	100,000	9,60	960,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201								
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	1,20	12,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	2,000	960,00	1 920,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001406					
		VV	"potrubí vodovodu					
		VV	1,00*2					
					2,000			
7	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	1,000	960,00	960,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412					
		VV	"potrubí kanalizace					
		VV	1,00					
					1,000			
8	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	1,000	780,00	780,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001422					
		VV	"kabel sdělovací					
		VV	1,00*1					
					1,000			
9	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	95,600	72,00	6 883,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103					
		VV	"měřeno projektantem					
		VV	"zatrávněná plocha					
		VV	47,80*2,00					
					95,600			
10	K	132151254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	43,500	348,00	15 138,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151254					
		VV	"měřeno projektantem					
		VV	145,00					
		VV	"zemina sk.2 - 30%" 145,00*0,30					
					145,000			
					43,500			
11	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	50,750	348,00	17 661,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251254					
		VV	"zemina sk.3 - 35%" 145,00*0,35					
					50,750			
12	K	132351254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	36,250	456,00	16 530,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351254					
		VV	"zemina sk.4 - 25%" 145,00*0,25					
					36,250			
13	K	132451254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	14,500	1 560,00	22 620,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132451254					
		VV	"zemina sk.5 - 10%" 145,00*0,10					
					14,500			
14	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	239,020	9,60	2 294,59	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131					
		VV	"PODÉLNÝ PROFIL ODPADU Z AKUMULACE					
		VV	70,30*1,70*2					
					239,020			
15	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	239,020	1,20	286,82	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	305,490	180,00	54 988,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112					
	VV		"přemístění sejmuté ornice na meziskládku					
	VV		95,60*0,20		19,120			
	VV		"přemístění výkopku na meziskládku					
	VV		"rýhy" 43,50+50,75		94,250			
	VV		"přemístění sejmuté ornice z meziskládky pro další využití					
	VV		19,12		19,120			
	VV		"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití					
	VV		"výpočet dle pol.č. 174151101" 83,00		83,000			
	VV		"přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby					
	VV		"šterkopískové lože" 7,00		7,000			
	VV		"obsyp šterkopískem" 31,00		31,000			
	VV		"zásyp šterkodrtí" 52,00		52,000			
	VV		Součet		305,490			
17	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	50,750	180,00	9 135,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651132					
	VV		"přemístění výkopku na meziskládku					
	VV		"rýhy" 36,25+14,50		50,750			
	VV		Součet		50,750			
18	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,250	183,60	2 065,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
	VV		"výkop celkem					
	VV		"rýhy" 43,50+50,75		94,250			
	VV		Mezisoučet		94,250			
	VV		"odečet výkopku pro další využití					
	VV		"výpočet dle pol.č. 174151101"- 83,00		-83,000			
	VV		Součet		11,250			
19	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	56,250	1,20	67,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		11,25*5 'Přepočtené koeficientem množství		56,250			
20	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	50,750	183,60	9 317,70	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku s poplatkem					
	VV		"rýhy" 36,25+14,50		50,750			
21	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	253,750	1,20	304,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139					
	VV		50,75*5 'Přepočtené koeficientem množství		253,750			
22	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	203,370	48,00	9 761,76	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	VV		"přemístění sejmuté ornice z meziskládky pro další využití					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		19,12		19,120			
	VV		"přemístění výkopku z meziskládky pro další využití					
	VV		"výpočet dle pol.č. 174151101" 83,00		83,000			
	VV		Mezisoučet		102,120			
	VV		"odvoz přebytečného výkopku z meziskládky na skládku					
	VV		"dle pol.č. 162751117" 11,25		11,250			
	VV		Mezisoučet		11,250			
	VV		"přemístění podsypového a obsypového, zásypového materiálu v rámci stavby					
	VV		"šterkopískové lože" 7,00		7,000			
	VV		"obsyp šterkopískem" 31,00		31,000			
	VV		"zásyp šterkodrti" 52,00		52,000			
	VV		Mezisoučet		90,000			
	VV		Součet		203,370			
23	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	50,750	48,00	2 436,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112					
	VV		"odvoz přebytečného výkopku z meziskládky na skládku					
	VV		"dle pol.č. 162751137" 50,75		50,750			
24	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	111,600	150,00	16 740,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		62*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		111,600			
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	62,000	18,00	1 116,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
	VV		"dle pol.č. 162751117" 11,25		11,250			
	VV		"dle pol.č. 162751137" 50,75		50,750			
	VV		Součet		62,000			
26	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	109,000	228,00	24 852,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"měřeno projektantem					
	VV		"zásyp výkopkem v RT					
	VV		83,00		83,000			
	VV		"zásyp ŠD ve ZP					
	VV		26,00		26,000			
	VV		Součet		109,000			
27	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	52,000	355,20	18 470,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		26,00*2,00		52,000			
28	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	31,000	240,00	7 440,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		"měřeno projektantem					
	VV		31,00		31,000			
29	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	62,000	261,60	16 219,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		31*2 'Přepočtené koeficientem množství		62,000			
30	K	181351003	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	95,600	72,00	6 883,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003					
31	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	95,600	24,00	2 294,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121					
	VV		"měřeno projektantem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zatrávněná plocha					
	VV		95,60		95,600			
32	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	2,868	156,00	447,41	CS ÚRS 2023 02
	VV		95,6*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,868			
	D	2	Zakládání				1 434,12	
33	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	70,300	20,40	1 434,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL ULOŽENÍ POTRUBÍ					
	VV		70,30		70,300			
	D	4	Vodorovné konstrukce				8 265,60	
34	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	7,000	1 180,80	8 265,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
	VV		"měřeno projektantem					
	VV		"šterkopískové lože fr. 0/8 mm					
	VV		7,00		7,000			
	D	5	Komunikace pozemní				31 201,20	
35	K	564710003	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm	m2	18,000	164,40	2 959,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564710003					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL ULOŽENÍ POTRUBÍ					
	VV		"beton. panely					
	VV		18,00*1,00		18,000			
36	K	564760001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	18,000	330,00	5 940,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760001					
37	K	564871016	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	4,500	409,20	1 841,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871016					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL ULOŽENÍ POTRUBÍ					
	VV		"asfalt. kom					
	VV		4,50*1,00		4,500			
38	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	4,500	36,00	162,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111					
39	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	4,500	30,00	135,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231106					
40	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	4,500	654,00	2 943,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144031					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL ULOŽENÍ POTRUBÍ					
	VV		"asfalt. kom					
	VV		4,50*1,00		4,500			
41	K	577145032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	4,500	586,80	2 640,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577145032					
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL ULOŽENÍ POTRUBÍ					
	VV		"asfalt. kom					
	VV		4,50*1,00		4,500			
42	K	584921109	Osazení dílců z předpjatého betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 50 mm dílce hmotnosti do 6 t/kus, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2	m2	27,000	540,00	14 580,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/584921109					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL ULOŽENÍ POTRUBÍ					
	VV		"beton. panely - zpeřná pokládka					
	VV		18,00*1,50		27,000			
D 8			Trubní vedení				189 243,18	
43	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	2,000	1 680,00	3 360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857312122					
44	M	55253663	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 150	kus	2,000	2 398,80	4 797,60	CS ÚRS 2023 02
45	K	871325201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm	m	70,300	198,00	13 919,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871325201					
	VV		"PODÉLNÝ PROFIL ODPADU Z AKUMULACE					
	VV		70,30		70,300			
46	M	28613738	potrubí kanalizační třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 160x14,6mm	m	71,355	1 116,00	79 632,18	CS ÚRS 2023 02
	VV		70,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		71,355			
47	K	877325201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 160	kus	11,000	540,00	5 940,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877325201					
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA ODPADU Z ATS					
	VV		11		11,000			
48	M	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	11,000	618,00	6 798,00	CS ÚRS 2023 02
49	K	877325201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 160	kus	9,000	540,00	4 860,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877325201					
50	M	28653139	nákružek lemový PE 100 SDR11 160mm	kus	2,000	494,40	988,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA ODPADU Z ATS					
	VV		2		2,000			
51	M	M2865160	příruba PP/ocel D160 PN10/16	kus	2,000	915,60	1 831,20	
52	M	28614901-1	oblouk 11° SDR11 PE 100 RC PN16 D 160mm	kus	2,000	2 239,20	4 478,40	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA ODPADU Z ATS					
	VV		2		2,000			
53	M	28614901-2	oblouk 22° SDR11 PE 100 RC PN16 D 160mm	kus	1,000	2 239,20	2 239,20	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA ODPADU Z ATS					
	VV		1		1,000			
54	M	28614901	oblouk 45° SDR11 PE 100 RC PN16 D 160mm	kus	2,000	2 239,20	4 478,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA ODPADU Z ATS					
	VV		2		2,000			
55	K	879230191	Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550	m	16,000	120,00	1 920,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/879230191					
56	K	R87773301	Napojení kanalizační odbočky navrtávkou	kus	1,000	54 000,00	54 000,00	
	VV		"KLADEČSKÉ SCHÉMA ODPADU Z ATS					
	VV		"ZÚSTĚNÍ ODPADU DO JEDNOTNÉ KANALIZACE					
	VV		1		1,000			
	VV		"NAVRTÁVACÍ PAS SE ŠOUPÁTKOVÝM UZÁVĚREM S PLANŽETOU,					
	VV		"NAVRTÁVACÍ ODBOČKA DN 160 PRO NAPOJENÍ NA KAMENINOVÉ POTRUBÍ DN 300					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 845,20	
57	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	45,000	80,40	3 618,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL ULOŽENÍ POTRUBÍ					
	VV		"beton. panely					
	VV		"separační vrstva geotextilie 2x					
	VV		18,00*1,00+18,00*1,50		45,000			
58	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně proezání spáry	m	9,000	112,80	1 015,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211						
59	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	9,000	108,00	972,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112						
	VV		"VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL ULOŽENÍ POTRUBÍ					
	VV		"asfalt. kom					
	VV		4,50*2		9,000			
	VV		Součet		9,000			
60	K	979094441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	27,000	120,00	3 240,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979094441						
D 997		Přesun sutě					11 537,98	
61	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	11,052	247,20	2 732,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551						
62	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	154,728	1,20	185,67	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559						
	VV		11,052*14 'Přepočtené koeficientem množství		154,728			
63	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	21,600	240,00	5 184,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571						
	VV		"panel. plocha - rozebrání pro opětovné využití					
	VV		"odvoz na meziskládku					
	VV		10,80		10,800			
	VV		"doprava z meziskládky pro další využití					
	VV		10,80		10,800			
	VV		Součet		21,600			
64	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	86,400	1,20	103,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579						
	VV		"panel. plocha - rozebrání pro opětovné využití					
	VV		"odvoz na meziskládku					
	VV		10,80*4		43,200			
	VV		"doprava z meziskládky pro další využití					
	VV		10,80*4		43,200			
	VV		Součet		86,400			
65	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	10,800	120,00	1 296,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612						
	VV		"panel. plocha - rozebrání pro opětovné využití					
	VV		"doprava z meziskládky pro další využití					
	VV		10,80		10,800			
66	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,900	150,00	1 485,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873						
67	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,152	478,80	551,58	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875								
D 998			Přesun hmot					
							54,16	
68	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,103	12,00	49,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101								
69	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	4,103	1,20	4,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276125								
D M			Práce a dodávky M					
							3 367,20	
D 23-M			Montáže potrubí					
							3 367,20	
70	K	230032032	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150	kus	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032032								
71	K	M230150	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 150 PN 10	kus	2,000	1 263,60	2 527,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA

Objekt:
SO 01 - ATS

Soupis:
SO 01.1 - ATS BORKA

Úroveň 3:
01.4 - Oplocení

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Zpracovatel:
M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		228 431,21		
DPH základní snížená	Základ daně			Výše daně
	228 431,21	21,00%		47 970,55
	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		276 401,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: SO 01 - ATS
Soupis: SO 01.1 - ATS BORKA
Úroveň 3: 01.4 - Oplocení

Místo: Obec Přestavlky u Čerčan
Zadavatel: Obec Přestavlky u Čerčan
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		228 431,21
HSV - Práce a dodávky HSV		228 431,21
1 - Zemní práce		23 917,05
2 - Zakládání		23 844,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce		176 993,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 420,00
998 - Přesun hmot		256,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: SO 01 - ATS
Soupis: SO 01.1 - ATS BORKA
Úroveň 3: 01.4 - Oplocení

Místo: Obec Přestavky u Čerčan

Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan

Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025

Projektant: vodohospodářský rozvoj a výstavba,

Zpracovatel: M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

228 431,21

D HSV Práce a dodávky HSV

228 431,21

D 1 Zemní práce

23 917,05

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	5,700	468,00	2 667,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122111101					
VV			"odkopávka pro lože ze štěrkodrti pod podhrabové desky					
VV			57,00*0,50*0,20					
					5,700			
2	K	131111332	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm	m	5,000	360,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131111332					
VV			"B1" 1,00*5					
					5,000			
3	K	131111359	Vrtání jamek Příplatek k cenám -1331 až -1343 za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131111359					
4	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	2,500	468,00	1 170,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132112132					
VV			" B2 - betonový pás					
VV			5,00*0,50*1,00					
					2,500			
VV			Součet					
					2,500			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	16,714	180,00	3 008,52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
VV			"odvoz na meziskládku					
VV			"výkop pro další využití					
VV			5,00*3,14*0,10*0,10					
					0,157			
VV			5,70+2,50					
					8,200			
VV			Mezisoučet					
					8,357			
VV			"doprava z meziskládky					
VV			8,357					
					8,357			
VV			Mezisoučet					
					8,357			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			16,714			
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,357	48,00	401,14	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101						
VV		"doprava z meziskládky						
VV		"výkop pro další využití						
VV		8,357			8,357			
7	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	8,357	348,00	2 908,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103						
VV		"výkop pro další využití						
VV		8,357			8,357			
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,275	960,00	4 104,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101						
VV		"zásyp šterkodrtí pod oplocení" 57,00*0,50*0,15			4,275			
9	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	8,550	552,00	4 719,60	CS ÚRS 2023 02
VV		4,275*2 'Přepočtené koeficientem množství			8,550			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,004	120 000,00	480,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101						
VV		"obsyp sloupku do zemního vrutu drceným kamenivem fr.2/4 mm, cca 0,5 kg/sloupek -15 x						
VV		"0,5*15 =7,50 kg = 0,0075 t						
VV		0,0075/2			0,004			
11	M	58341364	kamenivo drcené drobné frakce 2/4	t	0,008	744,00	5,95	CS ÚRS 2023 02
VV		0,004*2 'Přepočtené koeficientem množství			0,008			
12	K	181911102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním	m2	28,500	72,00	2 052,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181911102						
VV		57,00*0,50			28,500			
D 2		Zakládání			23 844,33			
13	K	233211113	Zemní ocelové vruty pro ploty a dopravní značky průměru 66 mm, délky 650 mm	kus	15,000	667,00	10 005,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/233211113						
VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA						
VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU						
VV		15			15,000			
14	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	2,588	5 347,50	13 839,33	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313711						
VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA						
VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU						
VV		"B2 - betonová patka z betonu tř.C20/25 XC2						
VV		5,00*0,50*1,00			2,500			
VV		2,5*1,035 'Přepočtené koeficientem množství			2,588			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce			176 993,66			
15	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	5,000	402,50	2 012,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171123						
16	M	553-Z1	sloupek plotový koncový Zn + nátěr 2700/48,3x3,0mm (+ 3x H1)	kus	5,000	303,60	1 518,00	
VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU						
VV		5			5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	338171124	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m do zemního vrutu	kus	15,000	402,50	6 037,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171124					
18	M	553-Z2	sloupek plotový průběžný Zn + nátěr 2400/48,3x3,0mm (+ 3x H1)	kus	15,000	303,60	4 554,00	
VV			"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
VV			15					
					15,000			
19	K	338171125	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	12,000	402,50	4 830,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171125					
20	M	553-Z3	vzpěra plotová Zn + nátěr 2500/38x1,5mm šroubovaná na sloupky	kus	10,000	165,60	1 656,00	
VV			"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
VV			10					
					10,000			
21	M	553-V2	napínací tyč Ø 10 mm - 2500 mm	kus	2,000	309,35	618,70	
VV			"V2" 2					
					2,000			
22	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 4 do 6 m2	kus	2,000	10 474,20	20 948,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101230					
23	M	553-V3	brána plotová dvoukřídlá Zn + nátěr, průjezdný rozměr 5800x2400mm	kus	1,000	57 127,40	57 127,40	
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
VV			"V3+V4+V5" 1					
VV			"sestava brány - V3					
VV			"zástrč brány, uzamykatelná, bezpečnostní visací zámek v systému centrálního klíče - V4					
VV			"bezpečnostní cylindrická vložka v systému centrálního klíče, dveřní kování se štítkem (nerez) - V5					
VV			"bezpečnostní tř. RC2					
VV			"označení tabulkou: „Vodárenský objekt – Vstup zakázán"					
					1,000			
24	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	21,000	632,50	13 282,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348121221					
25	M	59233121-1	deska plotová betonová 3000x50x300mm	kus	21,000	744,05	15 625,05	
VV			"M1" 21					
					21,000			
26	M	59232550	držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový zinek	kus	42,000	155,25	6 520,50	CS ÚRS 2023 02
VV			"M2" 42					
					42,000			
27	M	553-P1	držák vzpěry na podhrabovou desku (Zn)	kus	10,000	128,80	1 288,00	
28	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	57,000	172,50	9 832,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401130					
29	M	31327506	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1800mm	m	59,850	132,25	7 915,16	CS ÚRS 2023 02
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
VV			57,00					
					57,000			
VV			"pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,0/3,0 mm v 1800mm					
VV			57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
					59,850			
30	K	348401320	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého	m	171,000	35,65	6 096,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401320					
31	M	31478002	drát ostnatý pozinkovaný	m	179,550	4,60	825,93	CS ÚRS 2023 02
VV			"Z6" 171,00					
					171,000			
VV			171*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
					179,550			
32	M	10.046.231	šroub napínací M16 pozink	kus	66,000	3,45	227,70	
33	K	348401350	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího	m	171,000	17,25	2 949,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401350					
34	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	179,550	2,88	516,21	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Z4" 171,00		171,000			
	VV		171*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		179,550			
35	K	348401360	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu	m	57,000	11,50	655,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401360						
	VV		"SITUAČNÍ SCHÉMA					
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		57,00		57,000			
36	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	35,700	1,15	41,06	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Z5" 34,00		34,000			
	VV		34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		35,700			
37	K	348401411	Montáž oplocení z pletiva bavoletu jednostranného	kus	20,000	227,70	4 554,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401411						
38	M	31324834	plotový jednostranný bavolet dl 200-400mm pro 2-3 dráty na profilovaný sloupek D 40-50mm povrchová úprava Al komaxit	kus	20,000	158,70	3 174,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		"P2" 20		20,000			
39	K	R33817119	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 3,5 m se zabetonováním	kus	3,000	402,50	1 207,50	
40	M	553-V1	sloupek brány Zn + nátěr 3800/152x4,5mm vč. víčka	kus	2,000	943,00	1 886,00	
	VV		"V1+V6" 2		2,000			
41	K	R33890103	Pomocný materiál, ostatní práce oplocení; D+M	kpl	1,000	1 093,65	1 093,65	
			Poznámka k položce:					
	P							
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		1		1,000			
	VV		"vč. rektifikace sloupků, úpravy pletiva					
	VV		"obnova poškozeného zinkování při montážní pracích zinkovým sprejem (příp. nátěrem)					
	VV		"vč. úpravy sloupků pro montáž ostatního drátu					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 420,00	
42	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	57,000	60,00	3 420,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726121						
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"CHARAKTERISTICKÝ POHLED A VÝPIS MATERIÁLU					
	VV		57,00*1,00		57,000			
	VV		"černá netkaná textilie proti prorůstání plevele o hmotnosti min. 50 g/m2					
	D	998	Přesun hmot				256,17	
43	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	19,407	12,00	232,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998232110						
44	K	998232121	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	19,407	1,20	23,29	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998232121						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA

Objekt:
SO 01 - ATS

Soupis:
SO 01.1 - ATS BORKA

Úroveň 3:
01.6 - Technologická část

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Zpracovatel:
M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 584 317,05	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 584 317,05	21,00%	332 706,58
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 917 023,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: SO 01 - ATS
Soupis: SO 01.1 - ATS BORKA

Úroveň 3:
01.6 - Technologická část

Místo: Obec Přestavky u Čerčan
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 584 317,05
HSV - HSV		1 584 317,05
D1 - 1: PŘÍVODNÍ POTRUBÍ d160/DN150		495 441,85
D2 - 2: PŘÍVODNÍ DO SPOTŘEBIŠTĚ d110/DN100		923 367,20
D3 - 3: VÝPUSTNÉ POTRUBÍ DN50		52 095,00
D4 - 4: BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV		13 340,00
D5 - 5: HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ		100 073,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: SO 01 - ATS
Soupis: SO 01.1 - ATS BORKA
Úroveň 3: 01.6 - Technologická část

Místo: Obec Přestavky u ČerčanDatum: 17.12.2025

Zadavatel: Obec Přestavky u ČerčanProjektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,

Účastník: Společnost Borka: T4 + POHLZpracovatel: M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 584 317,05	
D HSV HSV							1 584 317,05	
D D1 1: PŘÍVODNÍ POTRUBÍ d160/DN150							495 441,85	
1	K	Pol101	1.1 PE POTRUBÍ De 110 mm, PE - LEMOVÝ NÁKRUŽEK S OTOČNOU, PŘÍRUBOU DN100, ELEKTRO SPOJKA VŠE De 110, PE	kpl	1,000	5 161,20	5 161,20	
	WV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	WV		1		1,000			
	WV		"přírubové tvarovky, příruby vč. přírubových spojů nerez					
2	K	Pol102	1.2 REDUKCE PŘÍRUBOVÁ DN100/80 LITINA, D+M	kpl	1,000	7 535,95	7 535,95	
	WV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	WV		1		1,000			
	WV		"přírubové tvarovky, příruby vč. přírubových spojů nerez					
3	K	Pol103	1.3 UZAVÍRACÍ PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO KRÁTKÉ DN80 SE SERVO POHONEM A PŘENOSEM OVLÁDÁNÍ, D+M	kpl	1,000	151 773,55	151 773,55	
	WV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	WV		1		1,000			
	WV		"přírubové tvarovky, příruby vč. přírubových spojů nerez					
4	K	Pol104	1.4 POTRUBNÍ FILTR PŘÍRUBOVÝ DN80, LITINA, D+M	kpl	1,000	18 799,05	18 799,05	
	WV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	WV		1		1,000			
	WV		"přírubové tvarovky, příruby vč. přírubových spojů nerez					
5	K	Pol105	1.5 PŘÍRUBA PLOCHÁ DN80 NEREZ, D+M	kpl	2,000	1 275,35	2 550,70	
	WV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	WV		2		2,000			
	WV		"přírubové tvarovky, příruby vč. přírubových spojů nerez					
6	K	Pol106	1.6 SESTAVA ODBĚRU VZORKŮ, NAVAŘENÝ NÁTRUBEK NEREZ, D+M	kpl	1,000	7 475,00	7 475,00	
	WV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	WV		1		1,000			
7	K	Pol107	1.7 SESTAVA MĚŘENÍ TLAKU S DÁLKOVÝM PŘENOSEM LITINA, D+M	kpl	1,000	7 820,00	7 820,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
			1		1,000			
			"přírubové tvarovky, příruby vč. přírubových spojů nerez					
8	K	Pol108	1.8 ODVZDUŠNĚNÍ, NAVAŘENÝ NÁTRUBEK LITINA, D+M	kpl	1,000	1 012,00	1 012,00	
			"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
			1		1,000			
			"přírubové tvarovky, příruby vč. přírubových spojů nerez					
9	K	Pol109	1.9 Nerezová trubka DN 80 (Ø 84 x 2), D+M	kpl	1,000	1 162,65	1 162,65	
			"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
			1		1,000			
10	K	Pol110	1.10 VODOMĚR DN 80, S DÁLKOVÝM PŘENOSEM LITINA, D+M	kpl	1,000	36 800,00	36 800,00	
			"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
			1		1,000			
			"přírubové tvarovky, příruby vč. přírubových spojů nerez					
11	K	Pol111	1.11 Potrubí nerez, tvarovky, D+M	kpl	1,000	11 902,50	11 902,50	
			"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
			1		1,000			
			REDUKCE CENTRICKÁ NEREZ BEZEŠVÁ, DN100/80					
			KOLENO NEREZ BEZEŠVÉ 90° DN100					
			T-KUS NEREZ BEZEŠVÉ DN100					
12	K	Pol112	1.12 Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 100 PN 10, D+M	ks	4,000	1 909,00	7 636,00	
			"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
			4		4,000			
			"přírubové tvarovky, příruby vč. přírubových spojů nerez					
13	K	Pol113	1.13 UZAVÍRACÍ PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO KRÁTKÉ DN100 LITINA, D+M	kpl	2,000	19 345,30	38 690,60	
			"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
			2		2,000			
			"přírubové tvarovky, příruby vč. přírubových spojů nerez					
14	K	Pol114	1.14 Potrubí nerez, koleno; D+M	kpl	1,000	18 630,00	18 630,00	
			"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
			1		1,000			
			TRUBKA, KOLENO NEREZ BEZEŠVÉ 90° DN100					
15	K	Pol115	1.15 Potrubí nerez, koleno; D+M	kpl	1,000	17 710,00	17 710,00	
			"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
			1		1,000			
			KOLENO NEREZ BEZEŠVÉ 90° DN100					
16	K	Pol116	1.16 REGULAČNÍ VENTIL DN 80, PLOVÁKOVÝ PRO NÁTOK LITINA, D+M	kpl	1,000	154 227,65	154 227,65	
			"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
			1		1,000			
			"přírubové tvarovky, příruby vč. přírubových spojů nerez					
17	K	Pol117	1.17 S POJKA NA NEREZOVÉ POTRUBÍ DN80, D+M	kpl	1,000	5 405,00	5 405,00	
18	K	Pol601	Pospojování elektricky vodivých částí - nerez.	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00	
D	D2		2: PŘÍVODNÍ DO SPOTŘEBIŠTĚ d110/DN100				923 367,20	
19	K	Pol201	2.1 HD-PE RC POTRUBÍ De 110 mm, PE - LEMOVÝ NÁKRUŽEK S OTOČNOU PŘÍRUBOU DN 100, ELEKTRO SPOJKA VŠE De 110, PE; D+M	kpl	1,000	5 161,20	5 161,20	
			"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
			1		1,000			
			"přírubové tvarovky, příruby vč. přírubových spojů nerez					
20	K	Pol202	2.2 REDUKCE PŘÍRUBOVÁ DN100/80 LITINA, D+M	kpl	1,000	7 535,95	7 535,95	
			"STROJNÍ TECHNOLOGIE					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		"přírubové tvarovky, příruby vč. přírubových spojů nerez					
21	K	Pol203	2.3 UZAVÍRACÍ PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO KRÁTKÉ DN80 SE SERVO POHONEM A PŘENOSEM OVLÁDÁNÍ, D+M	kpl	1,000	151 773,55	151 773,55	
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		1		1,000			
	VV		"přírubové tvarovky, příruby vč. přírubových spojů nerez					
22	K	Pol204	2.4 VODOMĚR DN 80, S DÁLKOVÝM PŘENOSEM LITINA, D+M	kpl	1,000	36 800,00	36 800,00	
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		1		1,000			
	VV		"přírubové tvarovky, příruby vč. přírubových spojů nerez					
23	K	Pol205	2.5 Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 80 PN 16, D+M	kpl	1,000	1 275,35	1 275,35	
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		1		1,000			
	VV		"přírubové tvarovky, příruby vč. přírubových spojů nerez					
24	K	Pol207	2.7 SESTAVA MĚŘENÍ TLAKU S DÁLKOVÝM PŘENOSEM LITINA, D+M	kpl	1,000	7 820,00	7 820,00	
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		1		1,000			
	VV		"přírubové tvarovky, příruby vč. přírubových spojů nerez					
25	K	Pol208	2.8 NAPOJENÍ DÁVKOVAČE CHLORU, NAVAŘENÝ NÁTRUBEK, D+M	kpl	1,000	1 012,00	1 012,00	
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		1		1,000			
26	K	Pol209	2.9 SESTAVA ODBĚRU VZORKŮ, NAVAŘENÝ NÁTRUBEK NEREZ, D+M	kpl	1,000	1 012,00	1 012,00	
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		1		1,000			
27	K	Pol210	2.10 Nerezová trubka DN 80 (Ø 84 x 2), D+M	kpl	1,000	1 437,50	1 437,50	
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		1		1,000			
28	K	Pol211	2.11 UZAVÍRACÍ PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO KRÁTKÉ DN50 LITINA, D+M	kpl	1,000	12 644,25	12 644,25	
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		1		1,000			
	VV		"přírubové tvarovky, příruby vč. přírubových spojů nerez					
29	K	Pol212	2.12 Potrubí nerez, tvarovky, D+M	kpl	1,000	3 312,00	3 312,00	
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		1		1,000			
	VV		KOLENO NEREZ BEZEŠVÉ 90° DN100					
	VV		T-KUS NEREZ BEZEŠVÉ DN100					
30	K	Pol213	2.13 UZAVÍRACÍ PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO KRÁTKÉ DN100 LITINA, D+M	kpl	2,000	19 345,30	38 690,60	
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		2		2,000			
	VV		"přírubové tvarovky, příruby vč. přírubových spojů nerez					
31	K	Pol214	2.14 Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 10 baru DN 100 PN 10, D+M	ks	5,000	1 909,00	9 545,00	
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		5		5,000			
	VV		"TRUBKA, KOLENO NEREZ BEZEŠVÉ 90° DN100					
32	K	Pol215	2.15 Potrubí nerez, koleno; D+M	kpl	2,000	16 698,00	33 396,00	
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		2		2,000			
	VV		"TRUBKA, KOLENO NEREZ BEZEŠVÉ 90° DN100					
33	K	Pol216	2.16 VTOKOVÝ KOŠ DN100, CEDNÍK Z NEREZOCELI, D+M	kpl	2,000	15 007,50	30 015,00	
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		"přírubové tvarovky, příruby vč. přírubových spojů nerez					
34	K	Pol217	2.17 ATS 2+1, Q = 1 l/s, H = 110 m, NEREZ PROVEDENÍ; D+M	kpl	3,000	193 595,60	580 786,80	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		2+1		3,000			
	VV		"přírubové tvarovky, příruby vč. přírubových spojů nerez					
35	K	Pol602	Pospojování elektricky vodivých částí - nerez.	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00	
D D3 3: VÝPUSTNÉ POTRUBÍ DN50							52 095,00	
36	K	Pol301	3.1 POTRUBÍ NEREZOCEL BEZEŠVÉ, DN50, PŘÍRUBA PLOCHÁ DN50, UZAVÍRACÍ KLAPKA PŘÍRUBOVÁ DN50 LITNA, PŘÍRUBOVÉ KOLENO 90°, DN50, LITINA; D+M	kpl	2,000	25 472,50	50 945,00	
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		2		2,000			
	VV		"přírubové tvarovky, příruby vč. přírubových spojů nerez					
37	K	Pol603	Pospojování elektricky vodivých částí - nerez.	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00	
D D4 4: BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV							13 340,00	
38	K	Pol401	4.1 POTRUBÍ KG PVC DN 125 PVC, KOLENO 90° KG PVC DN 125; D+M	kpl	2,000	6 670,00	13 340,00	
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		2		2,000			
D D5 5: HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ							100 073,00	
39	K	Pol501	5.1 DÁVKOVACÍ SESTAVA PRO NaClO, VÝTLAČNÁ HADIČKA VENTILEM, KULOVÝ KOHOUT, NÁTRUBKOVÝ; D+M	kpl	1,000	98 923,00	98 923,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		1		1,000			
40	K	Pol605	Pospojování elektricky vodivých částí - nerez.	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA

Objekt:
SO 01 - ATS

Soupis:
SO 01.1 - ATS BORKA

Úroveň 3:
01.7 - Elektro část

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Zpracovatel:
M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 186 177,96	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 186 177,96	21,00%	249 097,37
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 435 275,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: SO 01 - ATS
Soupis: SO 01.1 - ATS BORKA
Úroveň 3: 01.7 - Elektro část

Místo: Obec Přestavlky u Čerčan
Zadavatel: Obec Přestavlky u Čerčan
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem1 186 177,96

PSV - Práce a dodávky PSV	1 186 177,96
740.1.1 - Stavební elektro - dodávky, montáže	86 090,18
740.1.2 - Uzemnění, hromosvod - dodávky, montáže	43 450,16
740.1.3 - Elektročást a SŘTP - dodávky, montáže	649 559,04
740.1.4 - Rozváděč RM1 - dodávka, montáž	407 078,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: SO 01 - ATS
Soupis: SO 01.1 - ATS BORKA
Úroveň 3: 01.7 - Elektro část

Místo: Obec Přestavky u Čerčan Datum: 17.12.2025
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan Projektant: Vodohospodářský
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL Zpracovatel: rozvoj a výstavba,
M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 186 177,96

D PSV Práce a dodávky PSV 1 186 177,96

D 740.1.1 Stavební elektro - dodávky, montáže 86 090,18

1	K	1	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	12,000	76,07	912,87	
2	K	2	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	162,000	48,30	7 824,60	
3	K	3	PVC kabelová chránička do země DN40	m	31,000	65,00	2 014,94	
4	K	4	Elektroinstalační trubka DN25	m	21,000	60,40	1 268,36	
VV		21,00			21,000			
VV		V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření kabelového nosného systému						
5	K	5	Plastová krabicová rozvodka 100x100mm, 6 průchodek, IP 55 vč. Wago svorek	ks	5,000	749,80	3 749,00	
6	K	6	Vypínač řaz. 1 montáž na povrch, IP 44	ks	2,000	423,51	847,02	
7	K	7	Zásuvková skříň 1x400V 5p, 2x230V 3p, chránič, IP 44	ks	1,000	7 015,00	7 015,00	
8	K	8	Svítlidlo zářivkové LED 230V/43W/IP66, 4000K	ks	4,000	2 378,42	9 513,67	
9	K	9	LED reflektor s PIR čidlem 230V, 50W, IP44, 6500K	ks	1,000	1 943,05	1 943,05	
10	K	10	Svítlidlo nouzové akumulátorové 230V, 8W, 3h, IP65	ks	3,000	3 467,25	10 401,75	
11	K	11	Sálavý panel 600W, upevnění na strop, IP65	ks	1,000	6 234,15	6 234,15	
12	K	12	Ekvipotenciální svorkovnice s krytem	ks	2,000	1 239,86	2 479,72	
13	K	13	Uzemnění a pospojování	kpl	1,000	4 958,80	4 958,80	
VV		1			1,000			
VV		Položka obsahuje:						
VV		- vodiče CYA včetně ok a zapojení						
VV		- svorky bernard a pásky nerez						
VV		- spojovací materiál						
VV		- napojení na stávající a nové uzemnění (část stavební elektro)						
14	K	14	Značení	kpl	1,000	1 874,50	1 874,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Položka obsahuje:					
	VV		- popisy elektrických zařízení					
	VV		- kabelové štítky					
	VV		- výstražné značky a nápisy					
15	K	15	Výchozí revize elektrického zařízení, Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.	kpl	1,000	5 750,00	5 750,00	
16	K	16	Ostatní rozpočtové náklady - doprava, přesun materiálu	kpl	1,000	19 302,75	19 302,75	
D 740.1.2 Uzemnění, hromosvod - dodávky, montáže							43 450,16	
17	K	1.1	Zemnicí páska FeZn 30x4 mm	kg	55,000	148,03	8 141,54	
	VV		55,00		55,000			
	VV		V ceně obsažena dodávka, pokládka, spoje a nátěry					
18	K	2.1	Zemnicí drát FeZn 10 mm	kg	15,000	165,05	2 475,72	
	VV		15,00		15,000			
	VV		V ceně obsažena dodávka, pokládka, spoje a nátěry					
19	K	3.1	Svorka páska - drát SR03 FeZn	ks	8,000	136,72	1 093,79	
20	K	4.1	Svorka páska-páska SR02 FeZn	ks	4,000	135,36	541,42	
21	K	5.1	Drát AlMgSi 8 mm polotvrdý	kg	5,000	1 315,62	6 578,12	
22	K	6.1	Podpěra vedení pro ploché střechy	ks	16,000	307,80	4 924,76	
23	K	7.1	Svorka spojovací FeZn	ks	12,000	154,16	1 849,89	
24	K	8.1	Svorka okapové žlaby	ks	1,000	159,98	159,98	
25	K	9.1	Podpěra vedení do zateplení (set)	ks	2,000	321,52	643,03	
26	K	10.1	Svorka zkušební žárově pozinkovaná litina	ks	2,000	193,21	386,42	
27	K	11.1	Ochranná trubka 1,7m FeZn	ks	2,000	750,69	1 501,37	
28	K	12.1	Držák ochranné trubky do zateplení FeZn	ks	4,000	442,77	1 771,09	
29	K	13.1	Čísla na označení svodů plast	ks	2,000	66,94	133,88	
30	K	14.1	Výchozí revize, Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.	kpl	1,000	4 600,00	4 600,00	
31	K	15.1	Ostatní rozpočtové náklady - doprava, přesun materiálu	kpl	1,000	8 649,15	8 649,15	
D 740.1.3 Elektročást a SŘTP - dodávky, montáže							649 559,04	
32	K	1.2	Kabel CYKY-J 5x4	m	48,000	122,25	5 867,76	
33	K	2.2	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	103,000	70,07	7 217,16	
34	K	3.2	Kabel CYKY-J 12x1,5	m	103,000	131,34	13 528,17	
35	K	4.2	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	7,000	44,94	314,59	
36	K	5.2	Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8	m	29,000	53,07	1 539,10	
37	K	6.2	Kabel J-Y(St)Y 3x2x0,8	m	48,000	49,60	2 380,78	
38	K	7.2	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	374,000	42,19	15 780,37	
39	K	8.2	Kabelový drátěný žlab 200x50 žárový zinek	m	6,000	881,52	5 289,13	
40	K	9.2	Kabelový drátěný žlab 100x50 žárový zinek	m	26,000	652,17	16 956,29	
41	K	10.2	Kabelový drátěný žlab 50x50 žárový zinek	m	8,000	594,78	4 758,24	
42	K	11.2	Elektroinstalační trubka DN25	m	33,000	71,90	2 372,63	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	12.2	Ochranná kabelová hadice 25mm	m	45,000	59,02	2 655,81	
44	K	13.2	PVC kabelová chránička do země DN63	m	304,000	79,10	24 045,49	
45	K	14.2	Kabelová rýha Š 35cm, H 80cm, zemina tř. 3	m	26,000	374,90	9 747,40	
46	K	15.2	Zához rýhy Š 35cm, H 80cm, zemina tř. 3	m	26,000	193,20	5 023,20	
47	K	16.1	Obsypový materiál kabelové chráničky	m3	3,200	1 718,10	5 497,92	
48	K	17	PVC kabelová chránička do země DN63	m	31,000	81,40	2 523,31	
49	K	18	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 33 cm, rudá, lesk	m	28,000	26,83	751,23	
50	K	19	Segmentové těsnění DN100 pro kabel 5x8-30mm + 3x 4-16,5mm	kpl	2,000	6 291,65	12 583,30	
51	K	20	Jádrové vrtání DN63 do 300mm	kpl	2,000	3 123,40	6 246,80	
52	K	21	Jádrové vrtání DN125 do 300mm	kpl	3,000	3 957,15	11 871,45	
53	K	22	Rozváděč RM1	ks	1,000	11 040,00	11 040,00	
54	K	23	Stanice ATS1(M1,M2,M3)	ks	1,000	1 840,00	1 840,00	
55	K	24	Servopohon (M11,M12,M13)	ks	3,000	1 322,50	3 967,50	
56	K	25	Dávkovací čerpadlo (M4)	ks	4,000	1 322,50	5 290,00	
57	K	26	Ponorný tlakový snímač pro měření hladiny 4-20mA, 0...4 mH2O, nerezová ocel, kabel 5m, TP 0,35%, (LIC1, LIC2, LIC3)	ks	2,000	16 701,45	33 402,90	
58	K	27	Plovákový spínač pro pitnou vodu, 10m kabelu, neopren, závaží (LZ1.1, LZ1.2, LZ2.1, LZ2.2, LZ3.1, LZ3.2)	ks	4,000	3 449,02	13 796,09	
59	K	28	Měření průtoku (FIQ1, FIQ2, FIQ3)	ks	3,000	5 814,40	17 443,20	
60	K	29	Vestavný tlakový snímač pro měření tlaku, 10bar, přípojka G1/2", konektor DIN, TP 0,35%, (PIC1, PIC2,PIC3)	ks	3,000	9 105,70	27 317,10	
61	K	30	Plovákový spínač pro pitnou vodu, 5m kabelu, PVC, závaží (LZA1.1, LZA1.2,LZA2.1,LZA2.2)	ks	4,000	4 352,75	17 411,00	
62	K	31	Koncový spínač s pružinou (QS1,QS2)	ks	2,000	2 822,02	5 644,04	
63	K	32	Zásuvka 230V/16A, krabice s víčkem, IP 44	ks	1,000	542,93	542,93	
64	K	33	Plastová krabicová rozvodka, 10 řadových svorek, IP 65	ks	4,000	1 552,50	6 210,00	
65	K	34	Plastová krabicová rozvodka, 5 řadových svorek, IP 65	ks	6,000	1 322,50	7 935,00	
66	K	35	Pomocné nosné konstrukce v provedení nerez	kpl	1,000	15 116,75	15 116,75	
	VV		1		1,000			
	VV		Položka obsahuje:					
	VV		- držáky pro upevnění snímačů					
	VV		- kotevní a spojovací materiál					
67	K	36	Uzemnění a pospojování	kpl	1,000	14 477,35	14 477,35	
	VV		1		1,000			
	VV		Položka obsahuje:					
	VV		- svorkovnice MET					
	VV		- vodiče CYA včetně ok a zapojení					
	VV		- svorky bernard a pásky nerez					
68	K	37	Značení	kpl	1,000	2 133,25	2 133,25	
	VV		1		1,000			
	VV		Položka obsahuje:					
	VV		- popisy elektrických zařízení					
	VV		- kabelové štítky					
	VV		- výstražné značky a nápisy					
69	K	38	Odborné stanoviště TIČR	kpl	1,000	28 750,00	28 750,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Výzva TIČR a vydání odborného stanoviska.					
70	K	39	Výchozí revize elektrického zařízení, Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.					
71	K	40	Software PLC a dotykového displeje	kpl	1,000	85 274,80	85 274,80	
	VV		1		1,000			
	VV		Naprogramování řídicího systému, oživení, individuální zkoušky.					
72	K	41	Zprovoznění webového rozhraní	kpl	1,000	38 627,35	38 627,35	
	VV		1		1,000			
	VV		Nastavení a zprovoznění bezdrátové komunikace					
73	K	42	Napojení na dispečink stávajícího provozovatele	kpl	1,000	50 127,35	50 127,35	
	VV		1		1,000			
	VV		Rozšíření a zprovoznění dispečinku stávajícího provozovatele.					
74	K	43	Zřízení webového dispečinku Web Scada	kpl	1,000	55 073,50	55 073,50	
	VV		1		1,000			
	VV		Zpracování nového webového dispečinku					
75	K	44	Ostatní rozpočtové náklady - doprava, přesun materiálu	kpl	1,000	39 688,80	39 688,80	
D 740.1.4 Rozváděč RM1 - dodávka, montáž							407 078,58	
76	K	1.3	Rozváděč skříňový, plné dveře, VxŠxH 2000x800x400, IP55	ks	1,000	39 695,70	39 695,70	
77	K	2.3	Rozváděčový podstavec, VxŠ 100x800	ks	1,000	1 691,29	1 691,29	
78	K	3.3	Rozváděčový podstavec, VxH 100x400	ks	1,000	917,95	917,95	
79	K	4.3	Kapsa na dokumentaci, kovová, šířka 800	ks	1,000	162,27	162,27	
80	K	5.3	Hlavní vypínač 3p, 63A, otočný, dveřní montáž, červený	ks	1,000	2 594,77	2 594,77	
81	K	6.3	Přepětíová ochrana 1. a 2. stupeň, 3P	ks	1,000	10 411,07	10 411,07	
82	K	7.3	Přepětíová ochrana 3. stupeň, 1P	ks	1,000	4 027,14	4 027,14	
83	K	8.3	Kombinovaná hrubá a jemná ochrana pro telekomunikační a signalizační síť	ks	5,000	1 757,20	8 786,00	
84	K	9.3	Oddělovací rázová tlumivka 16A	ks	2,000	751,36	1 502,73	
85	K	10.3	Hlídací relé sledu a výpadků fází, podpětí a přepětí	ks	1,000	3 207,40	3 207,40	
86	K	11.3	Pojistkový odpojovač 10x38 3P	ks	1,000	357,27	357,27	
87	K	12.3	Pojistková vložka 10x38, 6A gG	ks	3,000	31,10	93,29	
88	K	13.3	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/0,03/AC	ks	1,000	1 453,52	1 453,52	
89	K	14.3	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/0,03/AC	ks	3,000	2 086,92	6 260,75	
90	K	15.3	Jistič 20C/3	ks	3,000	760,07	2 280,21	
91	K	16.2	Jistič 16C/3	ks	1,000	694,08	694,08	
92	K	17.1	Jistič 6B/1	ks	6,000	125,42	752,51	
93	K	18.1	Pomocný kontakt jističe 1NO	ks	4,000	375,72	1 502,87	
94	K	19.1	Motorový spouštěč 2,5 - 4A	ks	3,000	887,60	2 662,81	
95	K	20.1	Pomocný kontakt motorového spouštěče 1NO, 1NC	ks	3,000	277,73	833,18	
96	K	21.1	Stykač 9A, 3P, 1NC, 230V AC	ks	6,000	742,76	4 456,57	
97	K	22.1	Pomocný stykače 1NO, 1NC	ks	6,000	421,16	2 526,99	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	23.1	Rozváděčový termostat topení 230V	ks	1,000	723,17	723,17	
99	K	24.1	Rozváděčové topné tělísko 100W, zapouzdřené, 230V	ks	1,000	2 752,81	2 752,81	
100	K	25.1	Zdroj 230V AC/ 13,8V DC, 2,5A	ks	1,000	3 725,48	3 725,48	
101	K	26.1	Dobíječ a odpojovač akumulátorů 230V AC / 24V DC, 5A	ks	1,000	7 487,22	7 487,22	
102	K	27.1	Akumulátor NiCd 12V/7Ah	ks	2,000	678,34	1 356,68	
103	K	28.1	PLC a rozšiřující moduly	kpl	1,000	118 746,70	118 746,70	
	VV		1		1,000			
	VV		64xDI, 32xDO, 8xAI, 1xUSB, Modbus, ETHERNET 10/100Mb/s, backplane					
104	K	29.1	Barevný dotykový displej	ks	1,000	47 446,70	47 446,70	
	VV		1		1,000			
	VV		1min. velikost 7"					
105	K	30.1	4G (LTE) router + anténa	ks	1,000	22 752,75	22 752,75	
	VV		1		1,000			
	VV		LTE pásmo 800/900/1800/2100/2600 MHz, LTE rychlost 150/50 MBps, 1x RS232, 1x RS485, 2x slot pro SIM, LTE / HSPA+ /					
	VV		UMTS, napájení 9...36 VDC.					
	VV		Magnetická LTE anténa, 5-9 dBi, SMA(m), RG174/3m					
106	K	31.1	Propojovací kabel PLC a LTE	ks	1,000	1 046,50	1 046,50	
107	K	32.1	Průmyslový ethernetový switch, 5x RJ45, IP30, 24VDC	ks	1,000	3 630,41	3 630,41	
108	K	33.1	Svorka na přístrojovou pojistku	ks	18,000	103,63	1 865,28	
109	K	34.1	Přístrojová pojistka T2,5A	ks	4,000	3,85	15,41	
110	K	35.1	Přístrojová pojistka F500mA	ks	14,000	3,85	53,94	
111	K	36.1	Relé s paticí 230V AC, 4 kontakty	ks	15,000	483,00	7 245,00	
112	K	37.1	Relé s paticí 24V DC, LED ochranný obvod, 4 kontakty	ks	12,000	494,50	5 934,00	
113	K	38.1	Opto vazební relé 24V DC, 1 kontakt	ks	3,000	816,09	2 448,26	
114	K	39.1	Přepínač otočný, 3 pevné polohy, 2 NO	ks	3,000	439,84	1 319,52	
	VV		3		3,000			
	VV		Kompletní sestava vč. nosiče štítků					
115	K	40.1	Přepínač otočný, 2 pevné polohy, 2 NO	ks	3,000	428,56	1 285,68	
	VV		3		3,000			
	VV		Kompletní sestava vč. nosiče štítků					
116	K	41.1	Signálka modrá 230V AC	ks	1,000	444,64	444,64	
	VV		1		1,000			
	VV		Kompletní sestava vč. nosiče štítků					
117	K	42.1	Signálka žlutá 230V AC	ks	4,000	444,64	1 778,54	
	VV		4		4,000			
	VV		Kompletní sestava vč. nosiče štítků					
118	K	43.1	Signálka bílá/zelená 230V AC	ks	3,000	303,88	911,63	
	VV		3		3,000			
	VV		Kompletní sestava vč. nosiče štítků					
119	K	44.1	Rozváděcí blok 2x25 mm2 + 6x10 mm2 zelený	ks	1,000	154,66	154,66	
120	K	45	Rozváděcí blok 2x25 mm2 + 6x10 mm2 modrý	ks	1,000	171,65	171,65	
121	K	46	Svorka, velikost 16, šedá (bílá)	ks	3,000	86,68	260,03	
122	K	47	Svorka, velikost 16, zelenožlutá	ks	1,000	176,92	176,92	
123	K	48	Řadová svorka, velikost 4, (šedá, bílá, červená, tmavě modrá)	ks	135,000	25,55	3 449,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	49	Řadová svorka, velikost 4, modrá	ks	12,000	25,89	310,64	
125	K	50	Řadová svorka, velikost 4, zelenožlutá	ks	22,000	63,79	1 403,39	
126	K	51	Koncová svěrka	ks	32,000	19,77	632,59	
127	K	52	Kabelová průchodka s maticí Pg29	ks	1,000	33,17	33,17	
128	K	53	Kabelová průchodka s maticí Pg16	ks	7,000	20,72	145,06	
129	K	54	Kabelová průchodka s maticí Pg13,5	ks	5,000	20,02	100,11	
130	K	55	Kabelová průchodka s maticí Pg11	ks	16,000	19,15	306,36	
131	K	56	Propojovací materiál (Propojovací lišty, vodiče, dutinky)	kpl	1,000	8 568,65	8 568,65	
132	K	57	Popisovací materiál	kpl	1,000	1 335,15	1 335,15	
133	K	58	Konstrukční materiál (U lišty, vkládací žlaby, šrouby)	kpl	1,000	7 841,85	7 841,85	
134	K	59	Výroba rozváděče	ks	1,000	39 698,00	39 698,00	
135	K	60	Dokumentace rozváděče (Výkresy, prohlášení o shodě, protokol o zkoušce)	kpl	1,000	12 650,00	12 650,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA

Objekt:
SO 02 - Vodoměrná předávací šachta

Soupis:
02.1 - Stavební řešení VŠ

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Zpracovatel:
M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			610 063,77
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	610 063,77	21,00%	128 113,39
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			738 177,16
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: SO 02 - Vodoměrná předávací šachta
Soupis: 02.1 - Stavební řešení VŠ
Místo: Obec Přestavky u Čerčan
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		610 063,77
HSV - Práce a dodávky HSV		536 145,50
1 - Zemní práce		98 899,14
2 - Zakládání		34 937,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce		271 797,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		34 826,88
8 - Trubní vedení		29 094,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		65 921,88
997 - Přesun sutě		218,67
998 - Přesun hmot		449,22
PSV - Práce a dodávky PSV		73 918,27
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		49 906,27
767 - Konstrukce zámečnické		18 900,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		5 112,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA

Objekt: SO 02 - Vodoměrná předávací šachta

Soupis: 02.1 - Stavební řešení VŠ

Místo: Obec Přestavky u Čerčan

Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan

Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025

Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,

Zpracovatel: M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 610 063,77

D HSV Práce a dodávky HSV 536 145,50

D	1	Zemní práce		98 899,14				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	160,000	102,00	16 320,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201						
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000	72,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301						
3	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	25,000	72,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103						
VV		"sejmutí humozních vrstev před započítím stavebních prací						
VV		"prostor pro VŠ						
VV		25,00			25,000			
4	K	131151202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	14,890	348,00	5 181,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151202						
VV		"zemina sk.2 - 30%" 49,632*0,30			14,890			
5	K	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	17,371	348,00	6 045,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251202						
VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA						
VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA						
VV		4,70*3,30*3,20			49,632			
VV		"zemina sk.3 - 35%" 49,632*0,35			17,371			
6	K	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	12,408	456,00	5 658,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351202						
VV		"zemina sk.4 - 25%" 49,632*0,25			12,408			
7	K	131451202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	4,963	1 560,00	7 742,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131451202						
VV		"zemina sk.5 - 10%" 49,632*0,10			4,963			
8	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	51,200	60,00	3 072,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101201 "VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA (4,70+3,30)*2*3,20		51,200			
9	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	51,200	30,00	1 536,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101211					
10	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m3	49,632	60,00	2 977,92	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101301 "VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA 4,70*3,30*3,20		49,632			
11	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m	m3	49,632	30,00	1 488,96	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101311					
12	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	10,000	180,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103 "přesun ornice - 2x 25,00*0,20*2		10,000			
13	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	70,159	180,00	12 628,62	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 "přesun ornice pro další využití na meziskládku" 5,00 "přesun ornice pro další využití z meziskládky" 5,00 "přemístění výkopu na meziskládku 32,261 "přemístění výkopku pro další využití z meziskládky "dle pol.č. 174154101" 27,898 Součet		5,000 5,000 32,261 27,898 70,159			
14	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	17,371	180,00	3 126,78	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651132 "přemístění výkopu na meziskládku 17,371		17,371			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,363	183,60	801,05	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117 "zemina sk.2 - 30%" 49,632*0,30 "zemina sk.3 - 35%" 49,632*0,35 Mezisoučet "odečet výkopku pro zásyp" -27,898 Součet		14,890 17,371 32,261 -27,898 4,363			
16	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	21,815	1,20	26,18	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119 4,363*5 'Přepočtené koeficientem množství		21,815			
17	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17,371	183,60	3 189,32	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137 "zemina sk.4 - 25%" 49,632*0,25 "zemina sk.5 - 10%" 49,632*0,10 Součet		12,408 4,963 17,371			
18	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	86,855	1,20	104,23	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139 17,371*5 'Přepočtené koeficientem množství		86,855			
19	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	37,261	48,00	1 788,53	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101 "přesun ornice pro další využití" 5,00 "přemístění výkopku pro další využití" "dle pol.č. 174154101" 27,898 "odvoz výkopku z meziskládky na skládku trvalou s poplatkem" "dle pol.č. 162751117" 4,363 Součet		5,000 27,898 4,363 37,261			
20	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	17,371	48,00	833,81	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102 "odvoz výkopku z meziskládky na skládku trvalou s poplatkem" "dle pol.č. 162751137" 17,371		17,371			
21	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,121	150,00	5 868,15	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 21,734*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		39,121			
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	21,734	18,00	391,21	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201 4,363+17,371		21,734			
23	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	27,898	348,00	9 708,50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 "TECHNICKÁ ZPRÁVA" "VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA" "výkop" 4,70*3,30*3,20 "odečet výtlačku VŠ" "-3,50*2,10*2,50" "odečet výtlačku podkladních konstrukcí" "-1,861-0,221-1,277" Součet		49,632 -18,375 -3,359 27,898			
24	K	181351003	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	25,000	72,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003					
25	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,000	24,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121					
26	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,500	156,00	78,00	CS ÚRS 2023 02
			VV		0,500			
27	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	15,510	72,00	1 116,72	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112 "VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA" 4,70*3,30		15,510			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,000	12,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153					
29	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	2,250	456,00	1 026,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312					
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			zálivka 3 měsíce v množství 10 l/m2 (3 x zálivka /měsíc)					
VV			3*25,00*3					
VV			Mezisoučet					
VV			225,00*0,01 "Přepočtené koeficientem množství					
30	K	R18590211	Hnojení trávníku v rovině nebo ve svahu hnojivý na biologické bázi, D+M	m2	25,000	18,00	450,00	
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV			"hnojivo v množství cca 0,03 kg/m2					
VV			25,00					
VV			Součet					
D 2			Zakládání					
31	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	32,000	48,00	1 536,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971110					
VV			"opláštění drenáže vč. obsypu					
VV			16,00*2,00					
32	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	38,400	32,40	1 244,16	CS ÚRS 2023 02
VV			32*1,2 "Přepočtené koeficientem množství					
33	K	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100	m	16,000	582,00	9 312,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752401					
VV			"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHA					
VV			16,00					
34	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkodrtě netříděné	m3	1,861	1 807,20	3 363,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271542211					
VV			"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
VV			"podkladní vrstvy pod prefabrikáty VŠ					
VV			"šterkodrt' fr. 0-63 tl. 120mm					
VV			4,70*3,30*0,12					
35	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm	m3	0,221	1 807,20	399,39	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271562211					
VV			"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
VV			"podkladní vrstvy pod prefabrikáty VŠ					
VV			pískové lože tl. 30mm					
VV			3,50*2,10*0,03					
36	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,277	6 960,00	8 887,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321311					
VV			"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
VV			"podkladní vrstvy pod prefabrikáty VŠ					
VV			"beton C12/15 X0 - tl. 150 mm					
VV			3,70*2,30*0,15					
37	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	1,800	1 200,00	2 160,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121					
VV			(3,70+2,30)*2*0,15					
38	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	1,800	600,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,161	43 200,00	6 955,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021						
	VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA						
	VV	"podkladní vrstvy pod prefabrikát VŠ						
	VV	"beton C12/15 X0 s výztuží 2x KARI síť 8/100-8/100 - 7,9kg/m2						
	VV	3,70*2,30*2*7,90*1,20/1000						
					0,161			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				271 797,60	
40	K	382122122	Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t, délky přes 3 do 5 m	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/382122122						
	VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA						
	VV	"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA						
	VV	1						
					1,000			
41	M	59226-11	dno pravoúhlé nádrže vysoké 2100x3200x2300 stěna tl 150mm	kus	1,000	153 291,60	153 291,60	
42	K	382122312	Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m zákrytové desky, délky přes 3 do 5 m	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/382122312						
	VV	"TECHNICKÁ ZPRÁVA						
	VV	"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA						
	VV	1						
					1,000			
43	M	59226-12	deska zákrytová pravoúhlé nádrže vysoké se stěnou tl 150mm 2100x3500x200mm otvor 1x d 600mm	kus	1,000	70 506,00	70 506,00	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				34 826,88	
44	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	1,103	11 400,00	12 574,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115						
	VV	"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA						
	VV	"spádová beton. mazanina C20/25, tl. 40-80mm						
	VV	"strop" 3,50*2,10*(0,04+0,08)/2						
	VV	"ochranná beton. mazanina tl. 50mm						
	VV	"strop" 3,50*2,10*0,05						
	VV	"ochranná beton. mazanina tl. 40mm						
	VV	"dno" 3,50*2,10*0,04						
	VV	Součet						
					1,103			
45	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	1,382	11 400,00	15 754,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311135						
	VV	"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA						
	VV	"spádová beton. mazanina C20/25						
	VV	"vnitřek VŠ dno" 3,20*1,80*0,24						
					1,382			
46	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	1,382	840,00	1 160,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319013						
47	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	2,720	1 200,00	3 264,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101						
	VV	"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA						
	VV	(3,70+2,30)*2*0,20						
	VV	0,40*4*0,20						
	VV	Součet						
					2,720			
48	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	2,720	600,00	1 632,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102						
49	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	7,350	60,00	441,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
	VV		"základ" 3,50*2,10		7,350			
	D	8	Trubní vedení				29 094,24	
50	K	871470410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 800	m	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871470410					
	VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
	VV		"dočasná čerpací studna					
	VV		1,00		1,000			
51	M	28617053	trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm SN10	m	1,015	3 696,00	3 751,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,015			
52	K	871475811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 600 do 800	m	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871475811					
53	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894412411					
54	M	59226-21	prefa díl přechodový - vstupní komín v. 500mm, vnitřní rozměr 600x600 mm	kus	1,000	10 710,00	10 710,00	
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
	VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
	VV		1		1,000			
55	K	899501221	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	6,000	630,00	3 780,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899501221					
	VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
	VV		6		6,000			
56	K	899503112	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem zapouštěcí - kapsová osazovaná do vynechaných otvorů	kus	1,000	630,00	630,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899503112					
	VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
	VV		1		1,000			
57	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000	679,20	679,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899713111					
	VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
	VV		1		1,000			
58	M	M303105	sloupek ocelový orientační vodovod dl. 2,5m	kus	1,000	2 343,60	2 343,60	
	VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
	VV		1		1,000			
	VV		"ocelový sloupek modré barvy celkové dl. 2,5m					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 921,88	
59	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	10,000	96,00	960,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
60	K	953731113	Odvětrání svislé plastovými troubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 80 do 110 mm	m	2,000	7 800,00	15 600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953731113					
	VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
	VV		"odvětrání VŠ					
	VV		1,0*2		2,000			
	VV		"vč. utěsnění a zapravení prostupů přes strop VŠ					
61	K	953731311	Odvětrání svislé plastovými troubami montáž větrací hlavice, vnitřního průměru do 160 mm	kus	2,000	780,00	1 560,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953731311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	28612264	hlavice ventilační plastová PP DN 110	kus	2,000	468,00	936,00	CS ÚRS 2023 02
63	K	953735113	Odvětrání vodorovné z plastových trub ukládaných na sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců sítkami na střeších, do izolačních násypů apod. vnitřní průměr přes 80 do 110 mm	m	6,400	540,00	3 456,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953735113 VV "VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA VV "odvětrání VŠ vodorovně uložené na závěsech FeZn VV 6,40								
64	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	0,400	8 748,00	3 499,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151123 VV "VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA VV "odvětrání VŠ VV 0,20*2								
65	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	0,300	13 035,60	3 910,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151127 VV 0,15*2								
66	K	R93707020	Prostup žb stěnou VŠ tl. 150mm	kus	2,000	18 000,00	36 000,00	
VV "VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA VV 2 VV VODOTĚSNÝ PROSTUP POMOCÍ SVĚRNÉHO EPDM TĚSNĚNÍ. PŘED STĚNOU VV SEVŘENÍ ASFALTOVÉ IZOLACE. VNITŘNÍ PRŮMĚRY NEREZOVÉ PAŽNICE VV ALTERNATIVNĚ VRTANÝCH OTVORŮ Ø 250 (200) mm (SESTAVA NEREZ VV PAŽNICE PŘÍPADNĚ OCHRANNÝ NÁTĚR - tl. STĚNY 3 mm A TĚSNICÍ ELEMENT)								
D 997 Přesun sutě							218,67	
67	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,076	720,00	54,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211								
68	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,076	312,00	23,71	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501								
69	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,064	1,20	1,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 VV 0,076*14 Přepočtené koeficientem množství								
70	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,049	720,00	35,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602								
71	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,027	3 840,00	103,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013813								
D 998 Přesun hmot							449,22	
72	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	34,032	12,00	408,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998142251								
73	K	998142252	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	34,032	1,20	40,84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998142252								

D PSV Práce a dodávky PSV

73 918,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	49 906,27				
74	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	14,700	84,00	1 234,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
	VV	"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA						
	VV	"základ" 3,50*2,10			7,350			
	VV	"strop" 3,50*2,10			7,350			
	VV	Součet			14,700			
75	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	3,675	72,00	264,60	CS ÚRS 2023 02
	VV	14,70*0,25			3,675			
76	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	32,640	84,00	2 741,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001					
	VV	"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA						
	VV	"stěny" (3,50+2,10)*2*2,80			31,360			
	VV	"komín" 0,80*4*0,40			1,280			
	VV	Součet			32,640			
77	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	8,160	72,00	587,52	CS ÚRS 2023 02
	VV	32,64*0,25			8,160			
78	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	29,400	204,00	5 997,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559					
	VV	"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA						
	VV	"základ" 3,50*2,10			7,350			
	VV	"strop" 3,50*2,10			7,350			
	VV	Mezisoučet			14,700			
	VV	14,70*2			29,400			
79	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	35,280	138,00	4 868,64	CS ÚRS 2023 02
	VV	29,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			35,280			
80	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	72,720	204,00	14 834,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559					
	VV	"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA						
	VV	"stěny" (3,50+2,10)*2*2,80			31,360			
	VV	"komín" 0,80*4*0,40			1,280			
	VV	"přetažení svislých částí stěn						
	VV	(3,50+2,10)*2*0,30*2			6,720			
	VV	Mezisoučet			39,360			
	VV	36,36*2			72,720			
81	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	87,264	138,00	12 042,43	CS ÚRS 2023 02
	VV	72,72*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			87,264			
82	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	7,350	144,00	1 058,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161112					
	VV	"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA						
	VV	"strop" 3,50*2,10			7,350			
	VV	Součet			7,350			
83	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	32,640	192,00	6 266,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212					
	VV	"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA						
	VV	"stěny" (3,50+2,10)*2*2,80			31,360			
	VV	"komín" 0,80*4*0,40			1,280			
	VV	Součet			32,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,730	12,00	8,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101					
D 767			Konstrukce zámečnické					18 900,00
85	K	767591003	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 30 do 50 kg/m2	m2	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767591003					
86	M	M631104	poklop kompozitní vodárenský uzamykatelný vodotěsný 600x600 mm vč. rámu, D400	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
VV			"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA		1,000			
VV			1					
87	K	R76760114	Krycí mřížka nerez 400 x 400mm, vč. rámu; D+M	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
VV			"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA		1,000			
VV			1					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					5 112,00
88	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783933151					
VV			"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA		6,000			
VV			"vnitřek VŠ dno" 3,20*1,80+0,40*0,15*4					
89	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	6,000	552,00	3 312,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783937163					
VV			"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA		6,000			
VV			"vnitřek VŠ dno" 6,00					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA

Objekt:
SO 02 - Vodoměrná předávací šachta

Soupis:
02.2 - Technologická část

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Zpracovatel:
M. Morská

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			527 451,81
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	527 451,81	21,00%	110 764,88
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			638 216,69
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA
Objekt: SO 02 - Vodoměrná předávací šachta
Soupis: 02.2 - Technologická část
Místo: Obec Přestavky u Čerčan
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	527 451,81
HSV - Práce a dodávky HSV	484 194,56
8 - Trubní vedení	473 873,31
998 - Přesun hmot	10 321,25
PSV - Práce a dodávky PSV	19 751,25
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 126,25
767 - Konstrukce zámečnické	8 625,00
M - Práce a dodávky M	23 506,00
23-M - Montáže potrubí	23 506,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA

Objekt: SO 02 - Vodoměrná předávací šachta

Soupis: 02.2 - Technologická část

Místo: Obec Přestavky u Čerčan

Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan

Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025

Projektant: vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,

Zpracovatel: M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 527 451,81

D HSV Práce a dodávky HSV 484 194,56

D 8 Trubní vedení 473 873,31

1	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	8,000	3 680,00	29 440,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/852242122								
2	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	5,000	3 660,45	18 302,25	CS ÚRS 2023 02
VV "VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA								
VV "STROJNÍ TECHNOLOGIE								
VV 5			5,000					
3	M	55253239	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	1,000	4 468,90	4 468,90	CS ÚRS 2023 02
VV "VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA								
VV "STROJNÍ TECHNOLOGIE								
VV 1			1,000					
4	M	55253241	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm	kus	1,000	5 608,55	5 608,55	CS ÚRS 2023 02
VV "VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA								
VV "STROJNÍ TECHNOLOGIE								
VV 1			1,000					
5	M	55253243	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 600mm	kus	1,000	6 941,40	6 941,40	CS ÚRS 2023 02
VV "VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA								
VV "STROJNÍ TECHNOLOGIE								
VV 1			1,000					
6	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	3 680,00	7 360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122								
7	M	55254026	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 80-90°	kus	2,000	3 713,35	7 426,70	CS ÚRS 2023 02
VV "VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA								
VV "STROJNÍ TECHNOLOGIE								
VV 2			2,000					
8	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	3 680,00	7 360,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857244122								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	55253510	tvárovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	2,000	4 988,70	9 977,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		2		2,000			
10	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	4,000	4 485,00	17 940,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857312122					
11	M	55253616	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 150/80	kus	2,000	4 522,95	9 045,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		2		2,000			
12	M	31951006	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 150	kus	2,000	14 679,75	29 359,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		2		2,000			
13	K	871321141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm	m	1,000	862,50	862,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871321141					
	VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		"dopojení vodovodu na VŠ					
	VV		2*0,50		1,000			
14	M	28613560	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m	m	1,015	747,50	758,71	CS ÚRS 2023 02
	VV		1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,015			
15	K	891241222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80	kus	3,000	3 680,00	11 040,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241222					
16	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	3,000	12 349,85	37 049,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		3		3,000			
17	M	42210101	kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm	kus	3,000	639,40	1 918,20	CS ÚRS 2023 02
18	K	891242312	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 80	kus	1,000	3 680,00	3 680,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891242312					
19	M	38821717	vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 80	kus	1,000	33 120,00	33 120,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		1		1,000			
	VV		"VODOMĚR DN 80, METROLOGICKÁ TŘ. C.					
	VV		"S PULZNÍM VÝSTUPEM A SNÍMACÍM MODULEM					
20	K	891244121	Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 80	kus	2,000	3 680,00	7 360,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891244121					
21	M	42273006	montážní vložka přírubová litinová DN 80 PN 16	kus	2,000	24 193,70	48 387,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		2		2,000			
22	K	891245321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 80	kus	1,000	3 680,00	3 680,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891245321					
23	M	42261826	filtr s výměnnou vložkou příruba DN 80	kus	1,000	15 119,05	15 119,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		1		1,000			
24	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891249111					
25	M	42273444	pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, univerzální, se závitovým výstupem 1"	kus	1,000	3 593,75	3 593,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		1		1,000			
26	K	R85731011	Uzavírací šoupátko DN 80 s elektropohonem, D+M	kus	1,000	151 773,55	151 773,55	
	VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		1		1,000			
D	998		Přesun hmot				10 321,25	
27	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,359	11 500,00	4 128,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998273102					
28	K	998273125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	0,359	17 250,00	6 192,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998273125					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				19 751,25	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				11 126,25	
29	K	722232043	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	1,000	1 092,50	1 092,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232043					
	VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		1		1,000			
30	K	722239103	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1"	kus	2,000	690,00	1 380,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722239103					
31	M	31942677	vsuvka redukovaná mosaz 1"x1/2"	kus	1,000	258,75	258,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		1		1,000			
32	M	M319901	tlakové čidlo s dálkovým přenosem 1/2"	kus	1,000	8 395,00	8 395,00	
	VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		1		1,000			
D	767		Konstrukce zámečnické				8 625,00	
33	K	R76787101	Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 80	kus	3,000	2 875,00	8 625,00	
	VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		3		3,000			
D	M		Práce a dodávky M				23 506,00	
D	23-M		Montáže potrubí				23 506,00	
34	K	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	kus	19,000	437,00	8 303,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032029					
35	K	M230080	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 80 PN 10	kus	17,000	713,00	12 121,00	
	VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		"přírubový spoj armatur uvnitř VŠ materiál nerez					
	VV		17		17,000			
	VV		"Na přírubových spojích budou všechny šrouby, podložky a matky z nerezové oceli. Nerezové matky budou třídy A-4,					
	VV		"nerezové šrouby budou třídy A-2 a závit bude opatřen speciální vazelinou pro nerezové šrouby.					
36	K	M230081	Přírubový spoj dlouhý – nerez. šrouby, matice a podložky DN 80 PN 10	kus	2,000	759,00	1 518,00	
	VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		"přírubový spoj montážních vložek uvnitř VŠ materiál nerez					
	VV		2		2,000			
37	K	230032032	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150	kus	1,000	552,00	552,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032032					
38	K	M230150	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 150 PN 10	kus	1,000	1 012,00	1 012,00	
	VV		"VODOMĚRNÁ PŘEDÁVACÍ ŠACHTA					
	VV		"STROJNÍ TECHNOLOGIE					
	VV		"přírubový spoj armatur uvnitř VŠ materiál nerez					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA

Objekt:
SO 03 - Přípojka NN

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

IČ:
DIČ:

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

IČ:
DIČ:

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jan Nedvěd

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			81 086,07
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	81 086,07	21,00%	17 028,07
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	98 114,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA

Objekt: SO 03 - Přípojka NN

Místo: Obec Přestavlky u Čerčan
Zadavatel: Obec Přestavlky u Čerčan
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodarsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: Ing. Jan Nedvěd

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	81 086,07
M - Práce a dodávky M	81 086,07
21-M - Elektromontáže	81 086,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA

Objekt: SO 03 - Přípojka NN

Místo: Obec Přestavky u Čerčan

Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan

Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025

Projektant: Vodohospodářsky
rozvoj a výstavba,

Zpracovatel: Ing. Jan Nedvěď

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 81 086,07

D M Práce a dodávky M 81 086,07

D 21-M Elektromontáže 81 086,07

1	K	Pol1	Nožové pojistky vel. 000 50A gG, D+M	ks	3,000	296,73	890,20	
P			Poznámka k položce: V ceně je obsažena dodávka a montáž.					
2	K	Pol2	PVC kabelová chránička do země DN63, D+M	m	20,000	86,00	1 719,94	
P			Poznámka k položce: V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka					
3	K	Pol3	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 33 cm, rudá, lesk, D+M	m	13,000	26,83	348,78	
P			Poznámka k položce: V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka					
4	K	Pol4	Kabel CYKY-J 4x16, D+M	m	32,000	282,77	9 048,75	
P			Poznámka k položce: V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.					
5	K	Pol5	Kabelová rýha Š 35cm, H 80cm, zemina tř. 3	m	11,000	374,90	4 123,90	
P			Poznámka k položce: V ceně je obsažen kompletní výkop s likvidací přebytečné zeminy					
6	K	Pol6	Zához rýhy Š 35cm, H 80cm, zemina tř. 3	m	11,000	193,20	2 125,20	
P			Poznámka k položce: V ceně obsaženo zasypání včetně hutnění, položení výstražné pásky.					
7	K	Pol7	Obsypový materiál kabelové chráničky, D+M	m3	1,400	1 718,10	2 405,34	
P			Poznámka k položce: V ceně obsažen materiál včetně provedení obsypu chráničky					
8	K	Pol8	Jádrové vrtání DN63 do 300mm	kpl	1,000	3 123,40	3 123,40	
P			Poznámka k položce: Cena prostupu je obsažena v dodávce stavby.					
9	K	Pol9	Segmentové těsnění DN100 pro kabel 24-52mm, D+M	ks	1,000	5 601,65	5 601,65	
P			Poznámka k položce: V ceně osazení těsnění					
10	K	Pol10	Elektroměrový rozváděč, třífázový, jednosazbový, 63A, kompaktní pilíř, vývod pro připojení průřezu 50 mm2, D+M vč. zapojení	ks	1,000	24 201,75	24 201,75	
P			Poznámka k položce: V ceně obsažena dodávka, montáž a zapojení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	Pol11	Jistič 40B/3, D+M	ks	1,000	1 167,91	1 167,91	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>V ceně obsažena kompletní dodávka a montáž.</i>					
12	K	Pol12	Výchozí revize elektrického zařízení, Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.	kpl	1,000	5 750,00	5 750,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Prohlídka, měření a vypracování revizní zprávy.</i>					
13	K	Pol13	Ostatní rozpočtové náklady - doprava, přesun materiálu	kpl	1,000	20 579,25	20 579,25	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje:</i> <i>- doprava, přesun materiálu</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VODOVOD BORKA
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Obec Přestavky u Čerčan

CC-CZ:
Datum: 17.12.2025

Zadavatel:
Obec Přestavky u Čerčan

IČ:
DIČ:

Účastník:
Společnost Borka: T4 + POHL

IČ:
DIČ:

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
M. Morská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 820 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 820 000,00	21,00%	382 200,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 202 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Obec Přestavky u Čerčan
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodarsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 820 000,00
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	1 820 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOVOD BORKA

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Obec Přestavky u Čerčan
Zadavatel: Obec Přestavky u Čerčan
Účastník: Společnost Borka: T4 + POHL

Datum: 17.12.2025
Projektant: vodohospodarsky
rozvoj a výstavba,
Zpracovatel: M. Morská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 820 000,00

D	VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					1 820 000,00	
1	K	VRN01	Vybudování, provoz a likvidace zařízení staveniště	soubor	1,000	450 000,00	450 000,00	
2	K	VRN02	Průzkumné práce	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
3	K	VRN03	Provizorní dopravní značení vč. projektu DDZ, projednání a schválení	soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	
4	K	VRN04	Vytyčení inženýrských sítí, zpětné předání	soubor	1,000	90 000,00	90 000,00	
VV		1			1,000			
VV			"Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech stávajících inženýrských sítí a následně zajistí vytyčení všech stávajících inženýrských sítí					
VV			"na staveništi u jednotlivých správců a majitelů					
VV			"Vytyčení stávajících podzemních sítí (poloha a hloubka), ručně kopané sondy v místě křížení se stavbou					
VV			"zpětné předání sítí jejich majitelům a správcům.					
5	K	VRN05	Zkoušky na staveništi	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	
6	K	VRN06	Geodetické práce	soubor	1,000	165 000,00	165 000,00	
VV		1			1,000			
VV			vytyčení stavby					
VV			geodetické práce v průběhu celé stavby					
VV			zaměření skutečného provedení stavby					
VV			"Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vč. zakresu tras a objektů do katastrální mapy					
VV			"Předmětem je zaměření veškerých podzemních i nadzemních objektů, potrubních vedení a elektro rozvodů.					
VV			"Dokumentace zaměření skutečného provedení stavby bude ověřena odpovědným geodetem.					
7	K	VRN07	Pasportizace objektů, fotodokumentace stavby	soubor	1,000	65 000,00	65 000,00	
8	K	VRN08	Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
9	K	VRN09	Činnost odpovědného statika, geodeta, geologa a hydrogeologa	soubor	1,000	90 000,00	90 000,00	
10	K	VRN10	Harmonogram stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
11	K	VRN11	Provozní řád	soubor	1,000	70 000,00	70 000,00	
VV		1			1,000			
VV		1			1,000			
VV			"Náklady na zpracování, projednání a schválení provozního řádu .					
VV			"Každý provozní řád bude vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v dig. verzi na CD					
VV			"Provozní řád pro zkušební a trvalý provoz vypracovaný dodavatelem dle vyhlášky MZe ČR č. 216/2011 Sb. v souladu s TNV 755950:2017 Provozní řád vodovů					
VV			"o náležitostech manipulačních řadů a provozních řadů vodních děl vč. souvisejících platných předpisů a norem v platném znění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"a dalšími souvisejícími předpisy.					
12	K	VRN12	Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
13	K	VRN13	Rozbory pitné vody akreditovanou laboratoří	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	
14	K	VRN14	Komplexní, individuální, garanční zkoušky, revize	soubor	1,000	65 000,00	65 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		"POPIS: dle PD, Technické zprávy					
	VV		"Strojně-technologická část včetně technologického elektra bude po montáži podrobena zkouškám					
	VV		"bezpečnost provozu jeho funkčnost a provozní způsobilost včetně vodotěsnosti, vzduchotěsnosti					
	VV		"a průtlačnosti celého technologického celku s návazností na měřicí, regulační a elektrotechnické zařízení.					
	VV		"Individuální zkoušky budou prováděné postupně po smontování jednotlivých strojů a zařízení za účelem prověření jejich					
	VV		úplnosti,					
	VV		"funkce a řádného provedení montáže a ověření souladu provedení stavby dle PD					
	VV		"Komplexní zkoušky se provádí za účelem prokázání kvality a schopnosti zařízení k uvedení do zkušebního provozu.					
	VV		"Komplexní zkoušky se provádí po dobu 72 hodin nepřerušovaného chodu celého strojně-technologického zařízení,					
	VV		"doba chodu jednotlivých zařízení odpovídá požadavkům trvalého provozu.					
	VV		"Komplexní zkoušky se provádí dle projektu komplexních zkoušek zpracovaného dodavatelem.					
15	K	VRN15	Kompletační činnost	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		"Zajištění a shromáždění všech dokladů potřebných k zahájení stavby, k vlastní realizaci stavby a ukončení stavby.					
	VV		"Příprava shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k předání stavby zadavateli.					
	VV		"Předávací dokumentace technologie včetně atestů, prohlášení o shodě, provozně manipulačních předpisů a dalších dokladů					
	VV		potřebných pro kolaudaci díla.					
16	K	VRN16	Dodavatelská dokumentace	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		"dodavatelská dokumentace stavby					
	VV		"dokumentace všesměrového pažení výkopů vč. statického posouzení					
17	K	VRN17	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	
18	K	VRN18	Označení stavby a propagace	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
19	K	VRN19	Ostatní náklady spojené s instalací elektro	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
20	K	VRN20	Havarijní plán	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
21	K	VRN21	Provizorní ohrazení staveniště a výkopů	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		"Zřízení, instalace a ukotvení provizorního ohrazení a oplocení staveniště vč. následné likvidace					
	VV		"Zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopů vč. následné likvidace					
	VV		"Zajištění dočasných přechodů pro chodce, přejezdů pro vozidla.					
22	K	VRN22	Čištění komunikace po celou dobu realizace stavby	soubor	1,000	70 000,00	70 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		"Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby"					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Pojistná smlouva – pojištění podnikatelů TREND

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

a

T4 Building s.r.o.

IČO: 04352530

se sídlem: Třídvorská 1386, 28002 Kolín

(dále jen „**pojistník**“)

zastupuje: Radek Němec, jednatel

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

Kontaktní údaje:

- mobilní telefon: [REDACTED]
- e-mail: kl [REDACTED]

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami nebo smluvními ujednáními pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. POJIŠTĚNÝ

Pojištěným je pojistník.

2. PŘEDMĚT ČINNOSTI POJIŠTĚNÉHO

Předmět činnosti pojištěného je ke dni uzavření této smlouvy vymezen v následujících dokumentech:

- výpis z obchodního rejstříku ze dne 15. 11. 2024
- výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 15. 11. 2024

3. DOKUMENTY K POJISTNÉ SMLouvĚ

Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky / smluvní ujednání:

VPP P-100/14 – Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti a dále:

Zvláštní pojistné podmínky

- ZPP P-150/14 – pro živelní pojištění
- ZPP P-200/14 – pro pojištění pro případ odcizení
- ZPP P-600/14 – pro pojištění odpovědnosti za újmu

Dodatkové pojistné podmínky

- DPP P-205/14 – upravující způsoby zabezpečení

Smluvní ujednání uvedená v příloze této smlouvy

- ZSU-500/24 – Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

4. DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

- Počátek pojištění: 5. 10. 2024
- Konec pojištění: 4. 10. 2025

ČLÁNEK 2. MÍSTA, ZPŮSOBY, PŘEDMĚTY A DRUHY POJIŠTĚNÍ

1. OBECNÁ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

MÍSTA POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU:

- Místem pojištění jsou místa dle výkonu zakázek pojištěného na území České republiky, v nichž se v okamžiku vzniku pojistné události pojištěné věci nacházejí v přímé souvislosti s realizací podnikatelské činnosti pojištěného vyjma adresy sídla, místa podnikání nebo provozovny pojištěného souhrnně dále v pojistné smlouvě uváděné jako místo pojištění MZ

není-li dále uvedeno jinak.

2. POJIŠTĚNÍ MAJETKU NA MÍSTĚ POJIŠTĚNÍ

2.1 MÍSTO POJIŠTĚNÍ MZ

2.1.1 ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

2.1.1.1 Základní živelní pojištění

Pojištění se sjednává proti pojistným nebezpečím: **POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO PÁD A KOUŘ**, (DÁLE JEN „ZÁKLADNÍ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ“).

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místě pojištění uvedeném v následující tabulce:

Místo pojištění:	místa dle výkonu zakázek dle článku 2, odst. 1

Kód	Předmět pojištění	Horní hranice plnění		Spoluúčast	Pojistné plnění	Roční pojistné
1	Soubor movitých předmětů dle popisu	pojistná částka:	5 000 000 Kč	společná spoluúčast uvedená níže	dle níže uvedeného popisu	12 255 Kč
Popis výše uvedeného předmětu: Zásoby, Vlastní movité zařízení a vybavení (pojišťuje se na novou cenu), Cizí předměty převzaté (pojišťuje se na časovou cenu), Cizí předměty užívané (pojišťuje se na novou cenu), Věci odložené a vnesené (pojišťuje se na časovou cenu)						
Smluvní ujednání Přeprava mobilního stroje po vlastní ose Výluka uvedená v čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 se neuplatní v případě škod způsobených na pojištěném mobilním stroji během jeho přepravy po vlastní ose. Tato výluka však zůstává zachována ve vztahu ke škodám uvedeným v předchozí větě způsobených: a) nárazem ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-150/14 nebo b) požárem a jeho průvodními jevy nebo výbuchem ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. a) bod i) a ii) ZPP P-150/14, pokud k nim došlo v důsledku nárazu nebo jiné dopravní nehody (např. srážky mobilního stroje s jinou hmotnou věcí, zvířetem nebo člověkem, převrácení mobilního stroje). včetně jmenovitě uvedeného mobilního stroje YANMAR B110W v hodnotě 4 078 237,- Kč						

SPOLUÚČAST

Pojištění **ZÁKLADNÍHO ŽIVELNÍHO POJIŠTĚNÍ** se pro výše uvedené předměty sjednává se spoluúčastí ve výši **5 000 Kč**.

2.1.1.2 Doplnková živelní pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištěné na uvedeném místě pojištění v rámci **ZÁKLADNÍHO ŽIVELNÍHO POJIŠTĚNÍ**, a to v níže uvedeném rozsahu.

Místo pojištění:	místa dle výkonu zakázek dle článku 2, odst. 1				
Pojistné nebezpečí	Horní hranice plnění		Spoluúčast	Roční pojistné	
Povodeň nebo záplava	limit pojistného plnění v rámci pojistné částky:	3 000 000 Kč	5 %, min. 25 000 Kč	8 578 Kč	
Vichřice nebo krupobití, sesuv, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy	pojistná částka:	5 000 000 Kč	5 000 Kč	5 152 Kč	

2.1.2 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

Pojištění pro případ odcizení **KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY** nebo **LOUPEŽÍ (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo cenin)** pokud bylo šetřeno policií, bez ohledu na to, zda byl pachatel zjištěn. Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místě pojištění uvedeném v následující tabulce:

Místo pojištění:		místa dle výkonu zakázek dle článku 2, odst. 1				
Kód	Předmět pojištění	Horní hranice plnění		Spoluúčast	Pojistné plnění	Roční pojistné
1	Soubor movitých předmětů dle popisu	limit pojistného plnění v rámci pojistné částky:	4 100 000 Kč	společná spoluúčast uvedená níže	dle níže uvedeného popisu	15 943 Kč
Popis výše uvedeného předmětu: Zásoby, Vlastní movité zařízení a vybavení (pojišťuje se na novou cenu), Cizí předměty převzaté (pojišťuje se na časovou cenu), Cizí předměty užívané (pojišťuje se na novou cenu), Věci odložené a vnesené (pojišťuje se na časovou cenu)						

SPOLUÚČAST

Pojištění **ODCIZENÍ** se pro výše uvedené předměty sjednává se spoluúčastí ve výši **5 000 Kč**.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ K POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

Horní hranice plnění pro krádež pojištěných předmětů z výlohy, vitríny či pultu

V případě krádeže z výlohy nebo z vitríny či pultu, které jsou umístěny uvnitř provozovny pojištěného, kde překonání překážky spočívalo v rozbítí jejich skla nebo v překonání jejich zámku, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše:

- 5 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však **20 000 Kč**, jde-li o cenné předměty, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniku,
- 10 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však **50 000 Kč**, jde-li o ostatní pojištěné věci (jiné než výše uvedené).

2.1.3 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU

Pojištění se vztahuje na úmyslné poškození nebo úmyslné zničení předmětů pojištěných proti odcizení, pokud bylo šetřeno policií, bez ohledu na to, zda byl pachatel zjištěn.

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místě pojištění uvedeném v následující tabulce:

Místo pojištění:	místa dle výkonu zakázek dle článku 2, odst. 1			
Předmět pojištění	Horní hranice plnění	Spoluúčast		Roční pojistné
Předměty pojištěné proti odcizení	limit pojistného plnění (první riziko):	50 000 Kč	5 000 Kč	556 Kč

2.1.4 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ K MÍSTU POJIŠTĚNÍ MZ
Rozšíření místa pojištění pro mobilní stroje a mobilní elektronická zařízení

Ujednává se, že pro mobilní stroje a mobilní elektronická zařízení pojištěná touto pojistnou smlouvou je místem pojištění území celé České republiky (včetně adresy sídla, místa podnikání nebo provozovny pojištěného).

3. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ K ŽIVELNÍMU POJIŠTĚNÍ, ODCIZENÍ, VANDALISMU A TECHNICKÉMU RIZIKU SPOLEČNÁ PRO VŠECHNA MÍSTA POJIŠTĚNÍ

Definice předmětu pojištění Věci odložené a vnesené

Cizími věcmi odloženými se rozumí:

- movité věci, které byly u pojištěného odloženy na místě k tomu obvyklém nebo určeném v souvislosti s provozováním činnosti, se kterou je odkládání takových věcí zpravidla spojeno,
- movité věci, které si u pojištěného odložil jeho zaměstnanec při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s jeho plněním na místě k tomu určeném nebo obvyklém.

Cizími věcmi vnesenými se rozumí cizí movité věci, které ubytovaný vnesl do prostor vyhrazených k ubytování nebo k uložení věcí v rámci ubytovacího zařízení, s výjimkou věcí, které ubytovatel převzal. Cizími věcmi odloženými a vnesenými se rozumí také odložené nebo vnesené: finanční prostředky, cenné předměty, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty nebo dokumentace. Kromě výluk vyplývajících z pojistných podmínek a pojistné smlouvy vztahujících se k tomuto pojištění se pojištění nevztahuje na cizí věci odložené nebo vnesené mající povahu motorových dopravních prostředků.

Pojištění majetku - rozšíření územní platnosti pojištění

Ujednává se, že místem pojištění pro movité předměty (s výjimkou cenných předmětů a finančních prostředků) je kromě míst pojištění konkrétně vymezených v této smlouvě také ostatní území České republiky. Místem pojištění konkrétně vymezeným v této smlouvě se pro účely tohoto ujednání rozumí jak místo pojištění vymezené konkrétní adresou, tak místo pojištění podle podnikatelské činnosti pojištěného v přímé souvislosti s realizací zakázek na území ČR, pokud je touto smlouvou sjednáno.

Na úhradu všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku na movitých předmětech (s výjimkou cenných předmětů a finančních prostředků) umístěných na ostatním území České republiky (mimo místa pojištění konkrétně vymezená v pojistné smlouvě) poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše součtu horních hranic pojistného plnění sjednaných na všech místech pojištění konkrétně uvedených v pojistné smlouvě pro příslušnou skupinu movitých předmětů a pro příslušné pojistné nebezpečí (v závislosti na tom, do jaké skupiny náleží movitý předmět zasažený pojistnou událostí, a na tom, jakým pojistným nebezpečím byla pojistná událost způsobena). Plnění pojistitele z pojistných událostí uvedených v předchozí větě však současně nepřesáhne **100 000 Kč** v souhrnu ze všech takových pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku (bez ohledu na to, na jakých movitých předmětech a v důsledku jakých pojistných nebezpečí tyto pojistné události vznikly).

Zabezpečení věcí odložených nebo vnesených

Podmínkou plnění pojistitele v případě škodné události spočívající v odcizení cizí věci odložené nebo vnesené krádeží s překonáním překážky je současné splnění následujících podmínek. Věc byla v době vzniku škodné události uložena v uzamčeném:

- uzavřeném prostoru ve smyslu DPP P-205/14, nebo
- úložném prostoru (např. šatní skříňce), které jsou místem určeným či obvyklým k odložení, resp. umístění příslušného druhu věci,
- byly splněny obecné požadavky na způsoby zabezpečení pojištěných věcí vyplývající z čl. 2 odst. 1) až 3) DPP P-205/14.

Pro případ pojistné události způsobené krádeží s překonáním překážky cizích věcí odložených nebo vnesených, které mají povahu finančních prostředků, cenných předmětů, věcí umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty nebo dokumentace se sjednává sublimit ve výši: **20 000 Kč** v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro pojištění souboru věcí odložených nebo vnesených proti odcizení.

Čekací doba pro povodeň

Ve smyslu čl. 3 odst. 4) ZPP P-150/14 nastane-li škodná událost následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní do 10 dnů po sjednání pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění. Čl. 3 odst. 4) ZPP P-150/14 se neuplatní v případě, že pro případ pojistné události vzniklé na příslušném předmětu pojištění v daném místě pojištění působením pojistného nebezpečí povodeň již bylo před počátkem pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou (počátkem změn sjednaných tímto dodatkem k pojistné smlouvě) u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě sjednáno pojištění proti pojistnému nebezpečí povodeň, které bezprostředně předcházelo pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (dodatkem k pojistné smlouvě); podmínkou je nepřetržité trvání pojištění. Došlo-li však ke zvýšení horní hranice pojistného plnění či jinému rozšíření rozsahu pojištění proti pojistnému nebezpečí povodeň, není pojistitel povinen z pojistné události vzniklé následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní do 10 dnů po uzavření této pojistné

smlouvy (dodatku k pojistné smlouvě) poskytnout plnění v rozsahu širším, než v jakém bylo proti tomuto pojistnému nebezpečí pojištění sjednáno před počátkem pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou (počátkem změn sjednaných tímto dodatkem k pojistné smlouvě).

Celkový limit plnění pro případ škod vzniklých působením povodně nebo záplavy za pojistnou smlouvu

Ujednává se, že celkové pojistné plnění pojistitele ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou pro případ veškerých škod vzniklých působením povodně nebo záplavy vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku je v souhrnu omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši: 3 000 000 Kč.

Čekací doba pro vichřici

Ve smyslu čl. 3 odst. 5) ZPP P-150/14 nastane-li škodná událost následkem vichřice nebo v přímé souvislosti s vichřicí do 10 dnů po sjednání pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

Čl. 3 odst. 5) ZPP P-150/14 se neuplatní v případě, že pro případ pojistné události vzniklé na příslušném předmětu pojištění v daném místě pojištění působením pojistného nebezpečí vichřice již bylo před počátkem pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou (před počátkem změn sjednaných tímto dodatkem k pojistné smlouvě) u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě sjednáno pojištění proti pojistnému nebezpečí vichřice, které bezprostředně předcházelo pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (dodatku k pojistné smlouvě); podmínkou je nepřetržitě trvání pojištění.

Došlo-li však ke zvýšení horní hranice pojistného plnění či jinému rozšíření rozsahu pojištění proti pojistnému nebezpečí vichřice, není pojistitel povinen z pojistné události vzniklé následkem vichřice nebo v přímé souvislosti s vichřicí do 10 dnů po uzavření této pojistné smlouvy (dodatku k pojistné smlouvě) poskytnout plnění v rozsahu širším, než v jakém bylo proti tomuto pojistnému nebezpečí pojištění sjednáno před počátkem pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou (počátkem změn sjednaných tímto dodatkem k pojistné smlouvě).

Tíha sněhu nebo námrazy - omezení

Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách, není-li touto smlouvou pro konkrétní předmět pojištění ujednáno jinak.

4. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

4.1 POJIŠTĚNÉ SUBJEKTY

Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje na subjekty uvedené v článku 1, odstavci 1 této smlouvy.

4.2 HLAVNÍ ČINNOSTI A VÝŠE HRUBÝCH PŘÍJMŮ

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Více oborů činností

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činností“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činností, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činností ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činností, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na hrubých ročních příjmech pojištěného:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- silniční motorová doprava (ne odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s provozem motorových vozidel a/ nebo při přepravě)

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je horní hranice pojistného plnění omezena sublimitem, jsou uvedeny v dokumentu **Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu**, který je nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

Mezi činnosti ve vztahu, k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání patří mj. také činnost:

- silniční motorová doprava (ne odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s provozem motorových vozidel a/ nebo při přepravě)

kteřá je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní.

Hrubé roční příjmy

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: **350 000 000 Kč**
Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů o **více než 20 %**

4.3 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

Územní platnost:	Česká republika			
Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění	Sublimit pro výrobek*	Spoluúčast	Roční pojistné
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmý způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.	60 000 000 Kč	v rámci limitu pojistného plnění	10 000 Kč	197 763 Kč

* sublimitem pro výrobek se rozumí sublimit pro újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou vadně vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

4.4 PŘEHLED SJEDNANÝCH PŘIPOJIŠTĚNÍ

Územní platnost:		Česká republika			
Kód	Rozsah	Horní hranice plnění		Spoluúčast	Roční pojistné
Z	Újma způsobená na movité věci převzaté nebo užívané včetně převzatých motorových vozidel	sublimit:	500 000 Kč	1 000 Kč	5 025 Kč
G	Regresy nákladů orgánů zdravotního a nemocenského pojištění	sublimit:	1 000 000 Kč	1 000 Kč	1 005 Kč
-	Újma znečištěním životního prostředí	sublimit:	2 000 000 Kč	10% min. 10 000 Kč	14 000 Kč

4.5 DEFINICE SJEDNANÝCH PŘIPOJIŠTĚNÍ

Přípojištění Z

Přípojištění "Z" se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (dále jen "převzatá věc"), nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá nebo požívá (dále jen "užívaná věc").

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na:

- užívaných motorových vozidlech,
- převzatém zvířeti.
- převzatých motorových vozidlech, pokud je pojištěný nepřevzal proto, aby na nich provedl objednanou činnost (např. opravu), ale proto, aby pro osobu, od které je převzal, provedl objednanou činnost (splnil závazek) s jejich pomocí, jako prostředku k provedení objednané činnosti.

Převzaté motorové vozidlo

Přípojištění se vztahuje také na povinnost nahradit újmu na motorovém vozidle, které pojištěný převzal za tím účelem, aby na něm provedl objednanou činnost (např. opravu).

Přípojištění se vztahuje také na povinnost nahradit újmu na motorovém vozidle, které pojištěný převzal, aby na něm provedl objednanou činnost, pokud újma na takovém vozidle byla způsobena:

- a) v souvislosti s provozem motorových vozidel (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14);
- b) v době, kdy pojištěný takové vozidlo oprávněně přepravuje za tím účelem, aby na něm mohl provést objednanou činnost, na kterou se vztahuje pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou a která sama nespočívá v přepravě vozidla (např. přeprava vozidla z místa bydliště objednatele či z místa dopravní nehody do provozovny pojištěného za účelem provedení opravy vozidla).

Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění ze škodných událostí vzniklých v souvislosti s přepravou převzatého poškozeného vozidla, pokud pojištěný před převzetím vozidla neprovedl takové zdokumentování rozsahu poškození vozidla (např. fotografickým či filmovým záznamem), na jehož základě bude možné v případě škodné události určit rozsah, v němž bylo vozidlo poškozeno před jeho převzetím pojištěným.

Z rozšíření přípojištění v rozsahu uvedeném v písm. a) a b) poskytne pojistitel plnění do výše sublimitu sjednaného pro přípojištění "Z", maximálně však do 1 000 000 Kč z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci sublimitu sjednaného pro přípojištění "Z".

Pokud ke škodě došlo při dopravní nehodě, je podmínkou vzniku práva na plnění z pojištění splnění povinností ve vztahu k oznámení dopravní nehody, případně sepsání záznamu o dopravní nehodě vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. V případě, že z právních předpisů nevyplývá povinnost oznámit dopravní nehodu policii nebo sepsat společný záznam o dopravní nehodě, je pojištěný povinen zabezpečit dostatečné důkazy o okolnostech, místu vzniku a rozsahu škody (např. fotografickým či filmovým záznamem).

Ztráta klíče

Pojistitel poskytne z tohoto připojištění nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 v případě pojistné události spočívající v povinnosti pojištěného poskytnout náhradu újmy způsobené ztrátou či odcizením klíče příp. obdobného nástroje sloužících k řádnému uzamykání a odemykání (dále jen "klíč"), který pojištěný převzal nebo jej oprávněně užívá v souvislosti s činností, ve vztahu k níž je sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu, také náhradu nákladů prokazatelně a účelně vynaložených k odvrácení nebezpečí zneužití klíče k neoprávněnému vniknutí do uzamčeného objektu (prostoru) na:

- a) výměnu stávající vložky (vloček) zámku za vložku stejného či srovnatelného typu, včetně nákladů na pořízení klíčů k nové vložce v množství, v jakém existovaly k vložce vyměňované, nebo
- b) přenastavení vložky a výroby nových klíčů té úrovně klíčového systému (např. systému generálního klíče), do které patřil ztracený/ odcizený klíč, v množství, v jakém k vložce existovaly před ztrátou či odcizením klíče, pokud je takové řešení technicky možné, nebo
- c) překódování/ přeprogramování zamykacích mechanismů či jejich příslušenství, pokud je takové řešení technicky možné.

Přichází-li v úvahu více možností řešení uvedených pod písm. a) až c), uhradí pojistitel náklady pouze na nejehospodárnější (nejlevnější) z nich.

Náhrada nákladů uvedených pod písm. a) až c) se pro účely tohoto pojištění posuzuje obdobně jako náhrada újmy a platí pro ni přiměřené podmínky vztahující se k odpovědnosti za újmu.

Na úhradu nákladů uvedených pod písm. a) až c) poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše 10 % sublimitu pro připojištění "Z", maximálně však 30 000 Kč z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci sublimitu sjednaného pro připojištění "Z"; výše plnění za tyto náklady současně nepřesáhne výši sublimitu sjednaného pro připojištění "Z".

Zabezpečení

Pojištěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté a užívané věci podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsob zabezpečení. Je-li požadovaný způsob zabezpečení stanoven ve vazbě na horní hranici pojistného plnění, pojištěný porušil povinnost vyplývající z předchozí věty a porušení této povinnosti mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, neposkytne pojistitel z takové pojistné události plnění v rozsahu větším, než jaký podle Dodatkových pojistných podmínek upravujících způsob zabezpečení odpovídá skutečnému způsobu zabezpečení věcí v době vzniku pojistné události.

Horní hranice plnění

Na úhradu všech pojistných událostí z připojištění "Z" vzniklých z příčin nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného sublimitu pro toto připojištění.

Připojištění G

Připojištění "G" se vztahuje na:

- náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.

Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřené podmínky pojištění odpovědnosti za újmu.

Horní hranice plnění:

Na úhradu všech pojistných událostí z připojištění "G" vzniklých z příčin nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného sublimitu pro toto připojištění.

Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou znečištěním životního prostředí

1. Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou znečištěním životního prostředí se odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. t) ZPP P-600/14 vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou znečištěním životního prostředí, pokud k němu došlo v důsledku náhlé, nahodilé, mimořádné, částečně nebo zcela neovladatelné události (skutečnosti) v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, ve vztahu k nimž je touto pojistnou smlouvou sjednáno pojištění (dále jen "příčina znečištění"), a to bez ohledu na to, jestli ke vzniku újmy došlo v důsledku náhlé a nahodilé poruchy ochranného zařízení.

2. Z tohoto připojištění poskytne pojistitel v případě pojistné události také náhradu přiměřených a účelně vynaložených nákladů na zamezení, odstranění nebo neutralizování úniku nebo šíření znečišťující látky, pokud v jeho důsledku bezprostředně hrozí vznik újmy na životě, zdraví nebo majetku osoby odlišné od pojištěného, na jejíž náhradu se vztahuje pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou.

3. Odchylně od čl. 5 odst. 2) až 4) ZPP P-600/14 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění z tohoto připojištění za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a) příčina znečištění nastala v době trvání tohoto připojištění,
- b) první projev újmy na životním prostředí vzniklé v důsledku příčiny znečištění nastal v době trvání tohoto připojištění,
- c) pojištěný zjistil, že došlo ke vzniku příčiny znečištění, do 72 hodin od jejího vzniku,
- d) první újma způsobená znečištěním životního prostředí nastala do 72 hodin od vzniku příčiny znečištění,
- e) pojištěný oznámil pojistiteli neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od vzniku příčiny znečištění:
- --i) vynaložení nákladů na zamezení, odstranění nebo neutralizování úniku nebo šíření znečišťující látky, ke kterému došlo (dochází) v důsledku příčiny znečištění,
- --ii) nárok na náhradu újmy, který byl vůči němu v souvislosti se znečištěním životního prostředí uplatněn,
- f) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 30 dnů po doručení oznámení dle písm. e), nebude-li mezi pojistitelem a pojištěným dohodnuto jinak.

4. Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednanému touto pojistnou smlouvou se toto připojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou:

- a) poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního dědictví; změnou, poškozením nebo zničením charakteristických prvků krajiny; vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu,
- b) změnou, poškozením nebo zničením přirozeného stavu nebo vlastností složek životního prostředí (např. ovzduší, povrchových a podzemních vod, hornin, půdy, fauny a flory, ekosystémů), které nejsou ve vlastnictví žádné fyzické ani právnické osoby,
- c) na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,
- d) nenáhlým, pozvolným nebo postupným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí (např. déletrvajícím ukládáním kalů a sedimentů vzniklých po zpracování odpadních vod),
- e) znečištěním životního prostředí z doby před vznikem příčiny znečištění (staré zátěže),
- f) v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohlo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo jeho členu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- g) v důsledku špatného technického stavu, nedostatečně nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohly být známy pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo jeho členu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- h) v důsledku používání technologického zařízení na nakládání s odpady či ochranného zařízení po skončení doby jeho použitelnosti deklarované výrobcem nebo jiným k tomu oprávněným subjektem,
- i) tak, že nemohla být zjištěna v době, kdy nastala škodná událost, neboť to tehdejší stav vědeckých a technických znalostí neumožňoval,
- j) tak, že její úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného, a to v rozsahu plnění z tohoto jiného pojištění,
- k) v důsledku závažné havárie ve smyslu platných právních předpisů.

5. Pro vyloučení všech pochybností se ujednává, že toto připojištění se nevztahuje na jakoukoli odpovědnost, povinnost a/nebo náklady vyplývající ze z. č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, a/nebo Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí a/nebo obdobných platných právních předpisů.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ K POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

Smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce

1. S ohledem na skutečnost, že výkon funkce člena orgánu obchodní korporace je velmi obdobný výkonu práce zaměstnance v pracovněprávním vztahu, se ujednává, že odpovědnost pojištěného, coby obchodní korporace, za újmu způsobenou členům svých orgánů při výkonu jejich funkce nebo v souvislosti s jejím výkonem se bude posuzovat přiměřeně odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním podle pracovněprávních předpisů. Toto ujednání však nemá vliv na platnost a účinnost výluk z pojištění ani jiných ustanovení omezujících pojistné krytí, není-li dále ujednáno jinak. Ujednává se, že pro případ újmy způsobené pojištěným, coby obchodní korporací, členovi svého orgánu v souvislosti s výkonem jeho funkce ve smyslu přechodního odstavce se ruší ustanovení čl. 2 odst. 4) písm. b) ZPP P-600/14.

2. Ujednává se, že pro případ újmy způsobené pojištěným, coby obchodní korporací, členovi svého orgánu v souvislosti s výkonem jeho funkce ve smyslu přechodního odstavce se odchýlí od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14 pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla; pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla),
- b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - --- i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - --- ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - --- iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy, nebo
- c) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.

3. Z pojištění v rozsahu tohoto smluvního ujednání poskytne pojistitel z jedné pojistné události a zároveň v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku maximálně do sublimitu ve výši shodné s limitem pojistného plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti za újmu, a to v rámci tohoto limitu.

Omezení pojistného plnění - jednonásobek

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel odchýlně od čl. 8 odst. 1) ZPP P-600/14 pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu.

Smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za škodu na odložených a vnesených věcech a věcech zaměstnanců

Z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na odložených nebo vnesených věcech ve smyslu občanského zákoníku a za škodu způsobenou zaměstnanci pojištěného na movité věci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním poskytne pojistitel plnění maximálně do sublimitu **500 000 Kč** z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění. Pojistné plnění však současně nepřesáhne výši limitu pojistného plnění. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši **1 000 Kč**.

Prohlášení pojistníka:

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného poskytnout náhradu újmy v případě škodné události vzniklé v důsledku porušení povinnosti nebo jiné právní skutečnosti, která pojištěnému byla nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohla být známa v době uzavření této pojistné smlouvy.

ČLÁNEK 3.
VÝŠE A PLATBA POJISTNÉHO

1. Pojistné:

Pojistné nebezpečí	Roční pojistné
Pojištění pro případ živelního nebezpečí	25 985 Kč
Pojištění pro případ odcizení	15 943 Kč
Pojištění pro případ vandalismu	556 Kč
Pojištění odpovědnosti za újmu – základní	197 763 Kč
Pojištění odpovědnosti za újmu – připojištění	20 030 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	260 277 Kč

2. Slevy:

Typ slevy	Výše slevy
Sleva za délku pojistného období	5 %
Jiná sleva / přírážka	30 %
Celkem sleva / přírážka	35 %

3. Pojistné po slevách:

Celkové roční pojistné po úpravě	169 180 Kč

4. Pojistné období:

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím v délce **12** měsíců.

5. Pojistné za pojistné období je splatné:

- k 5. 10. 2024
na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2226222
Kód banky: 0800
Konstantní symbol: 3558
Variabilní symbol: 8603639050

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu prvního pojistného:



ČLÁNEK 4.
HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna

ČLÁNEK 5. PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele.
6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen "registru") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabývá pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole "**Datová schránka**" uvést: **n6tetn3** a do pole "**Číslo smlouvy**" uvést: **8603639050**. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

ČLÁNEK 6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "O pojišťovně Kooperativa".

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše **identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb**, a to pro účely:

- a) zaslání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
- b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zaslání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vaším potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník:

☐ SOUHLASÍM ☒ NESOUHLASÍM

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

3.1 Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- b) pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

3.2 Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.3 Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho **oprávněného zájmu** pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmkoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: **[X]**.

3.4 Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3.5 Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.6 Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění**, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

ČLÁNEK 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.** Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
- 2.** Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie, České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.
- 3.** Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si ponechá 1 stejnopis(y)

ČLÁNEK 8.

UPOZORNĚNÍ POJISTITELE DLE § 2789 ZÁKONA č. 89/2012 Sb., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je konstatováno, že při uzavírání této pojistné smlouvy nebyly shledány žádné nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním. V případě, že ke zjištění nesrovnalostí mezi požadavky klienta a uzavřenou pojistnou smlouvou dojde při zpracování pojistné smlouvy, pojistitel upozorní pojistníka (klienta) na tyto nesrovnalosti samostatným dopisem.

Tato smlouva obsahuje přílohy:

- ZSU-500/24 – Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

Pojistná smlouva uzavřena dne: 18. 11. 2024

Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (získatele): [redacted]
Pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci
Získatelské číslo: [redacted] IČO: 07668597
Osobní číslo spolupracovníka získatele: [redacted]
Telefonní číslo: [redacted]
E-mail: j[redacted]



Podpis zástupce pojistitele (získatele)

Podpis pojistníka

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen „ZSU“) jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1 – Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním **tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích**,
- b) provozováním **zastaváren, heren** (hazardní hry, výherní automaty), **non-stop pohostinských zařízení** (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí **motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu, horolezeckého a lezeckého sportu** a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním **cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků**,
- e) pořádáním **tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků**,
- f) pořádáním koncertů a hudebních festivalů; tato výluka se neuplatní ve vztahu ke koncertům a festivalům v oblasti vážné, lidové nebo dechové hudby,
- g) činností **kaskadérů**,
- h) **porušováním integrity lidské kůže**; tato výluka se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu způsobenou na životě nebo zdraví v důsledku porušení integrity lidské kůže,
- i) **ostrahou majetku a osob** a službami **soukromých detektivů**,
- j) činností **agentury práce**,
- k) **směnárenskou činností**,
- l) **hornickou činností** a činností prováděnou **hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol**,
- m) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním **zbraní a bezpečnostního materiálu**.

Článek 2 – Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky **projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, informační, účetní, plánovací, vyměřovací nebo zaměřovací (vč. zeměměřické), výzkumné, překladatelské, zadavatelské, organizační** a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky **zkušební, kontrolní (vč. korekční) a revizní** činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasicích, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,
- c) činností spočívajících v **zastupování, zprostředkování či obstarání, ve správě majetku a jiných finančních hodnot**,
- d) poskytováním **softwaru**, zpracováním a poskytováním **dat a informací**,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde-li o újmu způsobenou v souvislosti s jakoukoli **nefunkčností či sníženou funkčností zařízení (systémů) určených k ochraně majetku a osob**,
- f) **výrobou a distribucí léčiv a obchodem s léčivy**, s výjimkou maloobchodního prodeje volně prodejných léčivých přípravků mimo lékárny,
- g) poskytováním **zdravotní a veterinární péče**,
- h) provozováním **tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb**, poskytováním **kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb**,
- i) prováděním **geologických prací**,
- j) **úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla** apod. (tato výluka se vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se úpravou, výrobou, rozvodem, distribucí nebo prodejem předmětných médií),

Článek 3 – Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s **vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj**, včetně újm způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění pro případ újmy způsobené jinému v souvislosti s provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
 - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla) nebo
 - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví vynětí z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla; za takové vozidlo se však pro účely tohoto pojištění nepovažuje vozidlo jiné než registrované, které je provozováno pouze v prostorech nebo objektech, které jsou uzavřené nebo jsou v souladu se zákonem jinak nepřístupné veřejnosti,
 - c) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - d) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
 - e) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
 - a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
 - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do sublimitu **500 000 Kč** ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění; pojistné plnění však současně nepřesáhne výši limitu pojistného plnění.

Článek 4 – Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
 - a) nakládáním s **nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny** (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
 - b) **provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody**; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
 - c) pořádáním **kulturních, prodejních a obdobných akcí**, provozováním **tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb**,
 - d) stavbou, opravami a likvidací **lodí**,
 - e) výstavbou a údržbou **přehrad, pracemi pod vodou**

poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do sublimitu **10 000 000 Kč** z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění. Pojistné plnění však současně nepřesáhne výši limitu pojistného plnění.

- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
 - a) **výrobou a obchodem s motorovými vozidly** a dalšími **motorovými dopravními prostředky**, včetně jejich **součástí a příslušenství**,
 - b) výrobou a prodejem **pohonných hmot**,
 - c) poskytováním **technických služeb**,

poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše **10 000 000 Kč** z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění, resp. v rámci sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání, je-li sjednán. Pojistné plnění však současně nepřesáhne výši limitu pojistného plnění, resp. výši sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání, je-li sjednán.

Článek 5 – Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti

- 1) Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu:
 - a) způsobenou v souvislosti s činností spočívající ve **výstavbě a následném prodeji nemovitostí** či v **nákupu a prodeji nemovitostí**,
 - b) způsobenou v souvislosti s **pronájmem nemovitostí(-í)** nebo
 - c) **výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitostí(-í)**,
- vztahuje se takové pojištění odchylně od čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby **pouze** těch **nemovitostí**, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu **majetkově pojištěny** u

pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě (i jinou pojistnou smlouvou) **proti živelním pojistným nebezpečím**, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejících.

2) Pojištění se nad rámec čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu **vyplývající z vlastnictví nebo držby těchto nemovitostí** (vč. pozemků k nim příslušejících), které:

- a) **slouží k výkonu činnosti**, pro kterou je touto pojistnou smlouvou **sjednáno pojištění**, nebo
- b) jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou **majetkově pojištěny** touto pojistnou smlouvou proti **živelním pojistným nebezpečím**.

Pro účely pojištění v rozsahu písm. b) se za pojištěného považuje vlastník nemovitosti, a to i případě, že je odlišný od pojištěného pro účely pojištění odpovědnosti za újmu uvedeného v pojistné smlouvě.

3) Pojištění se vztahuje také na odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou v souvislosti s pronájmem nemovitostí ve vlastnictví pojištěného, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě (i jinou pojistnou smlouvou) proti živelním pojistným nebezpečím. Pojistitel neposkytne plnění z pojištění dle tohoto odstavce ze škodné události, pokud v souvislosti s ní vzniklo právo na plnění z jiného pojištění odpovědnosti za újmu/škodu sjednaného ve prospěch pojištěného u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě.

4) Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, která je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěná u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím, se odchýlně od čl. 2 odst. 4) písm. b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje také na případnou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou osobám uvedeným v citovaných ustanoveních.

5) Odchýlně od čl. 2 odst. 4 písm. b) a c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na případnou odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná o škodu způsobenou na budově oprávněně užívané pojištěným k provozování činnosti, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu sjednané touto pojistnou smlouvou, a pozemku k takové budově příslušejícímu, a to za podmínky, že předmětná budova je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěná u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím. Z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu poskytne pojistitel ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci („sublimit“), výše plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku však současně nesmí v souhrnu přesáhnout výši pojistné částky sjednané pro majetkové pojištění předmětné budovy proti živelním pojistným nebezpečím u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě.

Článek 6 – Rozhodný rozsah pojištění

1) Pojistitel poskytne pojistné plnění za podmínek a v rozsahu pojištění účinných v okamžiku, kdy nastala příčina vzniku újmy; tím nejsou dotčena ujednání uvedená v čl. 5 ZPP P-600/14.

2) V případě újmy způsobené vadou výrobku se za okamžik příčiny vzniku újmy považuje okamžik, kdy byl konkrétní výrobek, který způsobil újmu, pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo.

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů

Informační dokument o pojistném produktu



Společnost: Kooperativa pojišťovna, a.s., **Produkt:** TREND

Vienna Insurance Group

IČO: 47116617

Česká republika

Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předsmělní a smluvní informace o Vašem konkrétním pojištění naleznete v pojistné smlouvě a všech dokumentech, které jsou její součástí. Pozorně si je prosím přečtěte.

O jaký druh pojištění se jedná?

Pojištění nemovitého a movitého majetku Vaší firmy, např. obchodu, hotelu, provozovny, bytového domu, obce a odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s Vaší činností, včetně újmů způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.



Co je pojištěno?

- ✓ **nemovitý majetek** (budovy včetně příslušenství, ostatní stavby, stavební součásti a příslušenství vybudované na cizí budově)
- ✓ **movitý majetek** (zásoby, vlastní movité zařízení a vybavení, cizí předměty užívané, cizí předměty převzaté, cenné předměty a finanční prostředky, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, dokumentace)

a škody na něm způsobené

- ✓ živelní události, včetně připojištění na atmosférické srážky, vodné-stočné, nepřímý úder blesku, únik vody z akvária
- ✓ odcizením
- ✓ vandalismem, včetně sprejerů
- ✓ poškozením, rozbitím skla
- ✓ loupeží přepravovaných peněz nebo cenin
- ✓ poškozením, odcizením věcí během silniční dopravy
- ✓ poškozením, zničením stroje
- ✓ poškozením, zničením elektronického zařízení
- ✓ přerušením provozu
- ✓ další příčinou nevyloučenou z pojištění.

- ✓ **Pojištění odpovědnosti za újmu** vzniklou jinému **v souvislosti s Vaší činností**, včetně újmů způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání a následné finanční škody

s připojištěním

- nemajetkové újmy
- škody na cizí věci převzaté nebo užívané
- škody způsobené provozem pracovního stroje
- nákladů zdravotní pojišťovny.

Přesný rozsah Vámi sjednaného pojištění naleznete v platné pojistné smlouvě.



Na co se pojištění nevztahuje?

- ✗ pozemky, rostliny, porosty, povrchové a podzemní vody, ložiska nerostů
- ✗ plavidla, letadla, kolejová vozidla
- ✗ vzorky, názorné modely, prototypy
- ✗ zásoby sena nebo slámy a nemovitosti, v nichž jsou uloženy
- ✗ válečné události, stávky, teroristické akty včetně chemických nebo biologických kontaminací
- ✗ zásah státní moci nebo veřejné správy
- ✗ působení jaderné energie
- ✗ na škodu způsobenou úmyslně pojištěným, pojištěným, oprávněnou osobou nebo jinou osobou z podnětu některého z nich

Přesné znění výluk si prosím pozorně přečtěte v platné pojistné smlouvě.



Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

- ! **maximální výše pojistného plnění pro movitý a nemovitý majetek** je dána sjednanou pojistnou hodnotou věci (pojistnou částkou, limitem pojistného plnění)
- ! **maximální výše pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu** je dána sjednaným limitem pojistného plnění
- ! pojištěný se podílí na pojistném plnění **dohodnutou spoluúčastí**
- ! škody způsobené **povodní nejsou kryty po dobu 10 dnů** od sjednání pojištění
- ! snížení pojistného plnění při **nedodržení způsobu zabezpečení** věcí při krádeži

Přesné znění limitů a omezení si prosím pozorně přečtěte v platné pojistné smlouvě.



Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

- ✓ **Pojištění majetku** - na místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě v rámci území České republiky.
- ✓ **Pojištění odpovědnosti za újmu** - volitelná územní platnost pojištění
 - Česká republika
 - Česká republika a sousední státy
 - Evropa
 - celý svět vyjma USA a Kanady.



Jaké mám povinnosti?

- Plně a pravdivě informovat o pojišťovaném riziku před i po dobu platnosti smlouvy.
- Dbát, aby škoda nenastala, učinit opatření ke zmírnění následků škodné události, která již nastala.
- Neodkladně nahlásit škodu pojišťovně.
- Spolupracovat s pojišťovnou při určení výše škody.



Kdy a jak provádět platby?

Běžné pojistné je splatné prvním dnem pojistného období, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pojistné lze platit zejména převodem z bankovního účtu (příkaz k úhradě, trvalý příkaz nebo souhlas s inkasem – SINK), poštovní poukázkou, prostřednictvím SIPO nebo platebních terminálů a bankomatů bank, s nimiž máme uzavřenou dohodu o tomto způsobu placení pojistného (jejich seznam zveřejňujeme na svých webových stránkách www.koop.cz), není-li pojistnou smlouvou některý způsob vyloučen.



Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Začíná datem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí datem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění.



Jak mohu smlouvu vypovědět?

Písemnou výpověď doručitou:

- do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby
- nejméně šest týdnů před koncem pojistného období; pojištění zanikne posledním dnem daného pojistného období
- do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojišťovně; pojištění zanikne uplynutím měsíční výpovědní doby.



Technický dodatek – pojištění podnikatelů TREND

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

a

T4 Building s.r.o.

IČO: 04352530

se sídlem: Třídvorská 1386, 28002 Kolín

(dále jen „**pojistník**“)

zastupuje: Radek Němec, jednatel

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

Kontaktní údaje:

- mobilní t
- e-mail: kl

uzavírají

tento dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „**dodatek**“).

ČLÁNEK 1.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se mění doba trvání pojištění:

Původní doba trvání pojištění:

- **Počátek pojištění: 5. 10. 2024**
- **Konec pojištění: 4. 10. 2025**

Nová doba trvání pojištění:

- **Počátek pojištění: 5. 10. 2024**
- **Konec pojištění: 4. 10. 2030**

2. **Počátek účinnosti k dodatku: 05.09.2025**

3. Ostatní ujednání pojistné smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

ČLÁNEK 2.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Návrh pojistitele na uzavření dodatku (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

Dodatek uzavřen dne: 04. 09. 2025

Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (získatele): [REDACTED]

Pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci

Získatelské číslo: [REDACTED] IČO: 07668597

Osobní číslo spolupracovníka získatele: [REDACTED]

Telefonní číslo: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

[REDACTED]

Podpis zástupce pojistitele (získatele)

Podpis pojistníka

SEZNAM PODDODAVATELŮ - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Společnost Borka: T4 + POHL, se sídlem T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín, jakožto účastník zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Vodovod Borka“,

tímto čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu plnit žádnou část veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele a stavební práce budou poskytnuty přímo účastníkem.

Toto čestné prohlášení činí účastník zadávacího řízení na základě své pravé a svobodné vůle, a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Kolíně dne 17. 12. 2025

Two stylized, handwritten signatures in blue ink, each followed by a registered trademark symbol (®).

.....
Společnost Borka: T4 + POHL
Radek Němec a Ing. Daniel Mandula
jednatelé
T4 Building s.r.o.

Časový a finanční harmonogram

Stavba: Vodovod Borka

Zahájení provádění díla: do pěti (5) pracovních dní od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem

Dokončení a předání díla: do 18 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště

Stavební objekty		Cena v Kč bez DPH	Kalendářní měsíce																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			03/26	04/26			05/26			06/26			07/26			08/26			09/26			10/26			11/26			12/26			01/27			02/27			03/27			04/27			05/27			06/27			07/27			08/27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
IO.01	Příváděcí řad A-1, příváděcí řad A-2	15 548 418,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

- Uzlové body / milníky výstavby / ucelené části:
1. 03/2026 - Předání a převzetí staveniště, zahájení výstavby

2. 11/2026 - Dokončení objektů 01.1, 01.2, 01.4, 01.6, 01.7, 02.1, 02.2, SO 03

3. 08/2027 - Dokončení výstavby, předání a převzetí díla

V Kolíně dne 17. 12. 2025



Společnost Borka: T4 + POHL

Radek Němec a Ing. Daniel Mandula

jednatelé


T4 Building s.r.o.

Struktura výrobního procesu

Stavba: Vodovod Borka

Zahájení provádění díla: do pěti (5) pracovních dní od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem
Dokončení a předání díla: do 18 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště

		Začátek možný	Doba trvání (od převzetí staveniště)
IO.01	Příváděcí řad A-1, příváděcí řad A-2		
	Přípravná část	15	180
	HSV a PSV	15	180
	Zkoušky a revize	30	180
IO.02	Vodovodní řady		
	Přípravná část	181	510
	HSV a PSV	181	510
	Zkoušky a revize	181	510
IO.03	Vodovodní odbočky		
	Přípravná část	181	540
	HSV a PSV	181	540
	Zkoušky a revize	181	540
IO.03.1	Vodovodní odbočky-nezpůsobilé výdaje		
	Přípravná část	181	540
	HSV a PSV	181	540
	Zkoušky a revize	181	540
SO 01	ATS		
	Přípravná část	31	270
	HSV a PSV	31	270
	Zkoušky a revize	31	270
SO 02	Vodoměrná předávací šachta		
	Přípravná část	31	120
	HSV a PSV	31	120
	Zkoušky a revize	31	120
SO 03	Přípojka NN		
	Přípravná část	91	120
	HSV a PSV	91	120
	Zkoušky a revize	91	120
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		
	Přípravná část	1	540
	HSV a PSV	1	540
	Zkoušky a revize	1	540



V Kolíně dne 17. 12. 2025



Společnost Borka: T4 + POHL

Radek Němec a Ing. Daniel Mandula
jednatelé

T4 Building s.r.o.

Harmonogram funkčních zkoušek a revizí

Stavba: Vodovod Borka

Zahájení provádění díla: do pěti (5) pracovních dní od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem

Dokončení a předání díla: do 18 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště

Zkoušky:

- Zkouška č. 1Tlakové zkoušky
- Zkouška č. 2Zkouška vodotěsnosti
- Zkouška č. 3Zkouška technologie a revize elektro
- Zkouška č. 4Tlakové zkoušky

Stavební objekty		Kalendářní měsíce																							
		03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27						
IO.01	Příváděcí řad A-1, příváděcí řad A-2																								
IO.02.01	Řad A																								
IO.02.01.1	Řad A - nezpůsobilé výdaje																								
IO.02.02	Řad A1																								
IO.02.03	Řad A2																								
IO.02.04	Řad A3																								
IO.02.05	Řad A3a																								
IO.02.06	Řad A4																								
IO.02.07	Řad A5																								
IO.02.08	Řad A6																								
IO.02.09	Řad B																								
IO.02.09.1	Řad B - nezpůsobilé výdaje																								
IO.02.10	Řad B1- nezpůsobilé výdaje																								
IO.02.11	Řad B2 - nezpůsobilé výdaje																								
IO.02.12	Řad B3_ nezpůsobilé výdaje																								
IO.02.13	Řad B3a																								
IO.03	Vodovodní odbočky																								
IO.03.1	Vodovodní odbočky-nezpůsobilé výdaje																								
01.1	Objekt s akumulací 2 x 15 m3																								
01.2	Odpad z akumulace																								
01.4	Oplocení																								
01.6	Technologická část																								
01.7	Elektro část																								
02.1	Stavební řešení VŠ																								
02.2	Technologická část																								
SO 03	Přípojka NN																								
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady																								

V Kolíně dne 17. 12. 2025



Společnost Borka: T4 + POHL
Radek Němec a Ing. Daniel Mandula
jednatelé
T4 Building s.r.o.