

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 110-26-014

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Běloutín
Sídlo:	Běloutín č.p. 151, 753 64
IČO:	00301019
Zástupce objednatele a kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Mgr. Eduard Kavala, starosta
Zástupce objednatele ve věcech technických	Mgr. Eduard Kavala, starosta
Telefon:	727 976 643
E-mail:	belotin@belotin.cz

a

Zhotovitel:	SAS 4 FINISH s.r.o.
Zápis v obchodním rejstříku:	C 202757 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo:	Boloňská 603, Horní Měcholupy, 109 00 Praha
IČO:	29140251
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Jaroslav Tvrdoň, jednatel
Telefon/mobil:	603244069
E-mail:	stavby@strojeastavby.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	107-2577080227/0100

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**VODNÍ NÁDRŽE LUČINKA II LUČICE**“ (dále jen „dílo“). Dílo bude realizováno v souladu projektovou dokumentací a s výkazem výměr, který zpracoval PETR KUDA /AQUAPLAN/ - IČ 15515931. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované a oceněné v **položkovém rozpočtu - příloha č. 1 smlouvy**, který předložil zhotovitel ve výběrovém řízení ve své nabídce. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
4. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
7. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zrealizovat dílo a všechny související činnosti v termínu 6 měsíců od předání staveniště, nejpozději do **31.5.2027**. Zahájení prací – 2026, dle harmonogramu navrženého dodavatelem a odsouhlaseného objednatelem.
2. Místo plnění je **obec Běloutín, místní část Lučice – dle projektové dokumentace**.
3. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
4. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně 3 pracovní dny před převzetím díla.
5. Součástí díla je také dokumentace skutečného provedení stavby, zaměření díla, tlakové zkoušky a doložení všech dokladů nutných pro kolaudační řízení, tj. součinnost s kolaudačním řízením dle stavebního zákona.

Článek 4

Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	8 896 873,88 ,- Kč
------------------------------------	---------------------------

(slovy: devět milionů devadesát tisíc sedm set třináct korun českých dvacet osm haléřů)

Výše DPH (21%)	1 868 343,51 ,- Kč
----------------	--------------------

Cena za dílo celkem včetně DPH	10 765 217,39 ,- Kč
--------------------------------	---------------------

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **položkový rozpočet - příloha č. 1 smlouvy**. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.

4. Změna ceny v důsledku víceprací či méněprací bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 11, odst. 3.
5. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Dodavatel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.
Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Článek 5

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém měsíci (měsíčně). Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny.
3. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **15 dnů** ode dne doručení objednateli.
4. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
5. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude objednatelům odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla.
6. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 4 tohoto článku.
7. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1x za 7 dní**.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
6. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
7. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
8. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
9. Zhotovitel předá všechny doklady a náležitosti umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační rozhodnutí (souhlas) nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně předaného a převzatého dokončeného díla, kde nebyly shledány žádné nedostatky, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
6. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.
7. Na vůli smluvních stran je uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání.

Článek 8

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 5 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu. Pojistná částka bude minimálně ve výši **6 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele měnit poddodavatele po celou dobu realizace díla.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno

písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 15 dnů**.
3. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel / příjemce použít.
4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2037 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
6. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12

Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Objednatel:

V Bělotíně dne **12. VI. 2026**


.....
Mgr. Eduard Kavala
starosta obce



Zhotovitel:

Ve Slavíči dne **12. VI. 2026**


.....
Jaroslav Tvrdoň

jednatel

SAS 4 FINISH s.r.o.

Baloňská 603, Horní Měcholupy
109 00 Praha
IČO: 29140251
Tel.: +420 603 244 099 ①

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 211

Stavba: Vodní nádrže „Lučinka II“ - Lučice

211

Stavba: Vodní nádrže „Lučinka II“ - Lučice

KSO:
Místo:

k.ú. Lučice na Moravě

CC-CZ:
Datum: 14.4.2024

Zadavatel:
Obec Běloutín

IC: 00301019
DLC:

Zhotovitel:
Bude určen na základě výběrového řízení

IC: 15515931
DİC: CZ5710161831

Zpracovatel:
Ing. Petr Kuda

IC: DIC

Soupis prací je

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

8 896 873,88

Výše dane
1 868 343,51
0,00

v CZK

10 765 217.39

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 211

Stavba: Vodní nádrže „ Lučinka II” - Lučice

Místo: k.ú. Lučice na Moravě

Datum: 14.04.2024

Zadavatel: Obec Bělátn

Projektant: PETR KUDA /AQUAPLAN/

Zhotovitel: Bude určen na základě výběrového řízení

Zpracovatel: Ing. Petr Kuda

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	Vodní nádrž	5 895 757,06	7 133 866,04	STA
SO 02	Mokřadní nádrž	1 935 913,51	2 342 455,35	STA
SO 03	Mokřadní tůň	278 572,11	337 072,25	STA
SO 04	Vegetační úpravy	398 561,20	482 259,05	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	388 070,00	469 564,70	VON
		8 896 873,88	10 765 217,39	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vodní nádrže „Lučinka II“ - Lučice
Objekt: SO 01 - Vodní nádrž

KSO: k.ú. Lučice na Moravě
Místo:
Zadavatel: Obec Běloutín
Zhotovitel:

Bude určen na základě výběrového řízení

Projektant: PETR KUJA /AQUAPLAN/
Zpracovatel:

Ing. Petr Kuda
Poznámka:

CC-CZ: 14.04.2024
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 895 757,06	
DPH základní snížena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 895 757,06	21,00%	1 238 108,98
		0,00	0,00
Cena s DPH		7 133 866,04	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Vodní nádrže „Lučinka II“ – Lučice

Objekt

SO 01 - Vodní nádrž

Místo:

k.ú. Lučice na Moravě

Zadavatel:

Obec Bělotín

Zhotovitel:

Bude určen na základě výběrového řízení

Datum:

14.04.2024

Projektant:

PETR KUDA

Zpracovatel:

/AQUAPLAN/
Ing. Petr Kuda

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	
------------------	-------------------	--

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV			5 895 757,06
			5 798 311,52
1 - Zemní práce			4 086 936,79
2 - Zakládání			115 162,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce			181 699,19
4 - Vodorovné konstrukce			962 775,39
8 - Trubní vedení			238 366,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			31 870,85
998 - Přesun hmot			181 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV			97 445,54
767 - Konstrukce zámečnické			97 445,54

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž „Lučinka II“ - Lučice
Objekt:

SO 01 - Vodní nádrž

Místo: k.ú. Lučice na Moravě
Datum: 14.04.2024
Zadavatel: Obec Běltoň
Projektant: PETR KUDA /AQUAPLAN/
Zhotovitel: Bude určen na základě výběrového řízení
Zpracovatel: Ing. Petr Kuda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce								
1	K	121151R01	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 500 do 600 mm strojně	m2	15 500,000	32,70	506 850,00	5 895 757,06 5 798 311,52 4 086 936,79
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 500 do 600 mm								
2	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	17 500,000	71,00	1 242 500,00	
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3								
Výkop zdiže					17 500,000			
3	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	66,148	1 003,00	66 346,44	CS ÚRS 2024 01
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133251101								
Spodní výpusť								
Základ pod požerák					5,200			
5,2								
Základ pod lávku					0,600			
0,6								
ŽB opěrná stěna					6,048			
7,2*1,2*0,7								
Bezpečnostní přeliv								
ŽB prah								
54,3					54,300			
Součet					66,148			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8 200,000	72,00	590 400,00	CS ÚRS 2024 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103								
5	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jilu do 20 %	m3	13 400,000	99,00	1 326 600,00	CS ÚRS 2024 01
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103201								
nášyp hráze a úprava terénu								
13400					13 400,000			
6	K	171251201	Uložení sypanin na skládky nebo mezískládky	m3	8 200,000	19,00	155 800,00	CS ÚRS 2024 01
Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	474,250	60,50	28 692,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/2181351103					
	VV		Koruna hráze					
	VV		135,5*3,5		474,250			
8	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	474,250	8,28	3 926,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku strojně výsevem včetně uiazení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451311					
	VV		Koruna hráze					
	VV		135,5*3,5		474,250			
9	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	11,856	116,00	1 375,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		474,25*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		11,856			
10	K	181451312	Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	4 160,220	9,44	39 272,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku strojně výsevem včetně uiazení na ploše na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/2181451312					
	VV		Svahy zátopy					
	VV		3667		3 667,000			
	VV		Vzdušný líc hráze		493,220			
	VV		135,5*3,64		4 160,220			
	VV		Součet					
11	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	104,006	115,00	11 960,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		4160,22*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		104,006			
12	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	474,250	24,00	11 382,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/2181951112					
	VV		Koruna hráze					
	VV		135,5*3,5		474,250			
13	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	1 669,360	61,00	101 830,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101					
	VV		Vzdušný líc hráze		493,220			
	VV		135,5*3,64					
	VV		Návodní strana hráze		1 176,140			
	VV		135,5*8,68		1 669,360			
	VV		Součet					
							115 162,82	
D 2			Zakládání					
14	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	52,845	1 278,60	67 567,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212532111					
	VV		Patní drenáž					
	VV		135,5*0,39		52,845			
15	K	212755218	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože	m	135,500	188,00	25 474,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755218					
	VV		Patní drenáž					
	VV		135,5		135,500			
16	K	275315412	Základové bloky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30	m3	5,800	3 814,00	22 121,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce z betonu bloky prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275315412					
	VV		Spodní výpusť					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Základ pod požerák					
VV			5,2		5,200			
VV			Základ pod lávku					
VV			0,6		0,600			
VV			Součet		5,800			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce			7 091,00	181 699,19	
17	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	12,400		87 928,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusťných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321115					
VV			Bezpečnostní přeliv					
VV			ŽB prah		4,300			
VV			4,3					
VV			Spodní výpušť					
VV			ŽB opěrná stěna					
VV			8,1					
VV			Součet		8,100			
					12,400			
18	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	34,500	1 215,00	41 917,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusťných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
Online PSC			https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010					
VV			Spodní výpušť					
VV			ŽB opěrná stěna		32,200			
VV			7*2,3*2		2,300			
VV			2,3*0,5*2		34,500			
VV			Součet					
19	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	34,500	282,00	9 729,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusťných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
Online PSC			https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010					
20	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,992	42 464,00	42 124,29	CS ÚRS 2024 01
PP			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusťných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366112					
VV			Bezpečnostní přeliv					
VV			ŽB prah, odhad 80Kg/m3		0,344			
VV			4,3*80*0,001					
VV			Spodní výpušť					
VV			ŽB opěrná stěna, odhad 80Kg/m3					
VV			8,1*80*0,001		0,648			
VV			Součet		0,992			
D	4		Vodorovné konstrukce			70,00	962 775,39	
21	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šěrkopísku tl přes 30 do 100 mm	m2	761,375		53 296,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šěrkopísku					
Online PSC			https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451577877					
VV			Opevnění hráze					
VV			Podsyp pod pohoz z kameniva frakce 63/125		711,375			
VV			135,5*5,25					
VV			Bezpečnostní přeliv					
VV			Podsyp pod dlažbu					
VV			50		50,000			
VV			Součet		761,375			
22	K	452311162	Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	3,635	4 222,00	15 346,97	CS ÚRS 2024 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Př		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/45231116					
Online PSC							
VV		Odpadní potrubí 19,15*1,4*0,1		2,681			
VV		Pod požerák 4,5*0,1		0,450			
VV		ŽB opěrná stěna 7,2*0,7*0,1		0,504			
VV		Součet		3,635			
23 K	45754111	Filtrační vrstvy ze šterkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	104,335	939,00	97 970,57	CS ÚRS 2024 01
DC		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze šterkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/45754111					
Online PSC							
VV		Patní drenáž 135,5*0,77		104,335			
24 K	46321211	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	126,000	3 093,00	389 718,00	CS ÚRS 2024 01
Př		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/46321211					
Online PSC							
VV		Bezpečnostní přeliv 230*0,25		57,500			
VV		Spodní výpust Požerák 4*0,25		1,000			
VV		Tok 270*0,25		67,500			
VV		Součet		126,000			
25 K	46321219	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	501,000	198,00	99 198,00	CS ÚRS 2024 01
DC		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/46321219					
Online PSC							
VV		Bezpečnostní přeliv 230		230,000			
VV		Spodní výpust Požerák 4		4,000			
VV		Tok 270		270,000			
VV		Součet		501,000			
26 K	46453112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zmo 63 až 125 mm z terénu	m3	213,413	1 200,00	256 095,60	CS ÚRS 2024 01
Př		Pohoz dna nebo svaňů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/46453112					
Online PSC							
VV		Opevnění hráze 135,5*0,30*5,25		213,413			
27 K	46551212	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou tl 200 mm	m2	50,000	1 023,00	51 150,00	CS ÚRS 2024 01
DC		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/46551212					
Online PSC							
VV		Bezpečnostní přeliv 50		50,000			
D 8		Trubní vedení				238 366,48	
28 K	871420310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 500	m	20,000	196,00	3 920,00	CS ÚRS 2024 01
DC		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871420310					
Online PSC							
VV		Odpadní potrubí 20		20,000			
29 M	28617024	Trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 500x6000mm SN10	m	20,300	3 945,00	80 083,50	CS ÚRS 2024 01
Př		Trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 500x6000mm SN10 20*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		20,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	890890R01	Dodávka a montáž prefabrikovaného požeráku výšky 2,15m o půdorysné ploše 2x1,83m a síle stěny 0,3m včetně poklopu, stupáček a vodících držáků pro dlouže	kpl	1,000	24 672,00	24 672,00	
	PP		Dodávka a montáž prefabrikovaného požeráku výšky 2,15m o půdorysné ploše 2x1,83m a síle stěny 0,3m včetně poklopu, stupáček a vodících držáků pro dlouže					
31	K	894812006	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 přímý tok	kus	2,000	1 209,00	2 418,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 přímý tok					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812006					
32	K	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	1 255,00	2 510,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812032					
33	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	94,00	188,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812041					
34	K	894812061	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	2,000	1 706,00	3 412,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812061					
35	K	899633231	Obetonování potrubí nebo zdíva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	18,000	4 727,00	85 086,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem železobetonem v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899633231					
36	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	18,000	579,00	25 476,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899643111					
37	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,368	28 807,00	10 600,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899658211					
38	K	934956124	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m2	5,289	2 586,00	13 677,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/934956124					
39	K	936501111	Limnigrafická lať	m	1,000	2 499,50	2 499,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936501111					
40	K	936600R01	D+M vodní značky	kus	1,000	1 039,00	1 039,00	
	PP		D+M vodní značky					
41	K	950950R01	Dodávka a zakopání obrácených pařezů	kus	5,000	1 539,00	7 695,00	
	PP		Dodávka a zakopání obrácených pařezů					
42	K	950951R01	Dodávka a umístění balvanů	kus	15,000	464,00	6 960,00	
	PP		Dodávka a umístění balvanů					
D		998	Přesun hmot				181 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	500,000	363,00	181 500,00	CS ÚRS 2024 01
PF Online PSC								
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998321011								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				97 445,54	
D 767								
44	K	767100R01	Konstrukce zámečnické	kus	1,000	10 043,00	10 043,00	
PP Osazení lávky								
45	K	767590110	Montáž podlahového roštu svařovaného	kg	112,000	376,00	42 112,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC								
Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767590110								
VV			5,6*20		112,000			
46	M	55347050	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 800x1000mm	kus	7,500	1 135,00	8 512,50	CS ÚRS 2024 01
PF								
rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 800x1000mm								
47	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	485,530	42,00	20 392,26	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC								
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995117								
VV			Ocelová lávka		485,530			
48	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	0,310	27 563,00	8 544,53	CS ÚRS 2024 01
PP								
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160								
49	M	55283908	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 70x6,3mm	m	1,500	387,00	580,50	CS ÚRS 2024 01
PP								
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 70x6,3mm								
50	M	55283901	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x4,0mm	m	44,400	131,00	5 816,40	CS ÚRS 2024 01
PF								
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x4,0mm								
51	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,003	29 960,00	89,88	CS ÚRS 2024 01
PP								
tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm								
52	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	0,010	30 540,00	305,40	CS ÚRS 2024 01
PP								
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100								
53	M	13010424	úhelník ocelový rovnostanný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm	t	0,002	32 546,00	65,09	CS ÚRS 2024 01
PP								
úhelník ocelový rovnostanný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm								
54	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,691	1 424,00	983,98	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC								
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce staveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž „ Lučinka II“ - Lučice
Objekt: SO 02 - Mokřadní nádrž
KSO: k.ú. Lučice na Moravě
Místo:
Zadavatel: Obec Běloutín
Zhotovitel:
Bude určen na základě výběrového řízení
Projektant: PETR KUDA /AQUAPLAN/
Zpracovatel: Ing. Petr Kuda
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.04.2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 935 913,51	
DPH základní snížená	Základ daně	1 935 913,51	Výše daně
		0.00	406 541,84
Cena s DPH		2 342 455,35	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba

Vodní nádrže „Lučinka II“ - Lučice

Objekt:

SO 02 - Mokřadní nádrž

Místo:

k.ú. Lučice na Moravě

Zadavatel:

Obec Běloutín

Zhotovitel:

Bude určen na základě výběrového řízení

Datum:

14.04.2024

Projektant:

PETR KUDA
/AQUAPLAN/

Zpracovatel:

Ing. Petr Kuda

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1 935 913,51
1 - Zemní práce	1 375 439,45
2 - Zakládání	20 935,20
4 - Vodotrvrné konstrukce	300 439,21
8 - Trubní vedení	184 416,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 428,02
998 - Přesun hmot	27 255,57

Stavba: Vodní nádrž „Lučinka II“ - Lučice
Objekt:

Zadavatel
Obec Běloutín

Datum: 14.04.2024
Projektant: PETR KUDA /AQUAPLAN/
Ing. Petr Kuda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

1 935 913,51

1 935 913,51

1 375 439,45										
D	1	Zemní práce								
1	K	121151R01	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 500 do 600 mm strojně				m2	4 700,000	30,00	141 000,00
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 500 do 600 mm							
2	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně				m3	2 400,000	71,00	170 400,00 CS ÚRS 2024 01
	DP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3							
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251106							
	VV		Výkop zdiře							
	VV		2400					2 400,000		
3	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3				m3	5,200	1 060,00	5 512,00 CS ÚRS 2024 01
	DP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3							
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133251101							
	VV		Spodní výpusť							
	VV		Základ pod požerák							
	VV		5,2					5,200		
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				m3	2 300,000	72,00	165 600,00 CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m							
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103							
5	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jilu do 20 %				m3	7 700,000	99,00	762 300,00 CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení neříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu							
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103201							
	VV		násyp hráze a úprava terénu							
	VV		7700					7 700,000		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky				m3	2 300,000	20,00	46 000,00 CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru							
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201							
7	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně				m2	156,100	56,00	8 741,60 CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm							
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351103							
	VV		Koruna hráze							
	VV		44,6*3,5					156,100		
8	K	181451311	Založení trávnicku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5				m2	156,100	8,50	1 326,85 CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451312 Koruna hráze					
	VV		44,6*3,5					
9	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	156,100	103,00	402,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		156,1*0,025 'Přepočtené koeficientem množství					
10	K	181451312	Založení trávníku strojné výsevem včetně uložení na ploše na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	3,903	7,98	18 396,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku strojné výsevem včetně uložení na ploše na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451312 Svahy zátopy					
	VV		1666,67					
	VV		Vzdušný lic hráze		1 666,670			
	VV		44,6*10,68		476,328			
	VV		Návodní strana hráze		162,344			
	VV		44,6*3,64		2 305,342			
	VV		Součet		57,634			
11	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	57,634	117,00	6 743,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		2305,342*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		57,634			
12	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojné	m2	156,100	18,00	2 809,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112 Koruna hráze					
	VV		44,6*3,5		156,100			
13	K	182251101	Svahování násypů strojné	m2	783,176	59,00	46 207,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojné s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101 Vzdušný lic hráze					
	VV		44,6*10,68		476,328			
	VV		Návodní strana hráze		306,848			
	VV		44,6*6,88		783,176			
	VV		Součet					
					20 935,20			
D	2		Zakládání					
14	K	275315412	Základové bloky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30	m3	5,200	4 026,00	20 935,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové konstrukce z betonu bloky prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275315412 Spodní výpusť					
	VV		Základ pod požerák		5,200			
	VV		5,2					
D	4		Vodorovné konstrukce				300 439,21	
15	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopisku tl přes 30 do 100 mm	m2	15,000	61,00	915,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5; tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopisku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451577877 Bezpečnostní přeliv					
	VV		Podsyyp pod rovnatinu		15,000			
	VV		15					
16	K	452311162	Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 olevřený výkop	m3	3,230	3 727,00	12 038,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v olevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí: desky pod potrubí, stoky a drobné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311162 Odpadní potrubí					
	VV		27,8*1*0,1		2,780			
	VV		Pod požerák					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4,5*0,1		0,450			
VV			Součet		3,230			
17	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomký kamene	m3	74,000	3 093,00	228 882,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Rovnanina z lomového kamene upraveného, třídného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomký kamene					
Online PSC			https://porizitka.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463212111					
VV			Bezpečnostní přeliv					
VV			15*0,2		3,000			
VV			Spodní výpusť					
VV			Požerák		1,000			
VV			4*0,25		70,000			
VV			Výtok		74,000			
VV			280*0,25					
VV			Součet	m2	299,000	196,00	58 604,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	463212191	Příplatek za vypracování lince rovnaniny					
PP			Rovnanina z lomového kamene upraveného, třídného Příplatek k cenám za vypracování lince					
Online PSC			https://porizitka.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463212191					
VV			Bezpečnostní přeliv					
VV			15		15,000			
VV			Spodní výpusť					
VV			Požerák		4,000			
VV			4					
VV			Tok		280,000			
VV			280		299,000			
VV			Součet					
D	8		Trubní vedení				184 416,06	
19	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plastového DN 10 z polypropylenu DN 300	m	28,600	165,00	4 719,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plastového DN 10 DN 300					
Online PSC			https://porizitka.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871370310					
VV			Odpadní potrubí					
VV			28,6		28,600			
20	M	28617006	trubka kanalizační PP plastová tlivstvá DN 300x1000mm SN10	m	29,029	2 505,00	72 717,65	CS ÚRS 2024 01
PP			trubka kanalizační PP plastová tlivstvá DN 300x1000mm SN10					
VV			28,6*1,015 Přepočtené koeficientem množství		29,029			
21	K	890891R01	Dodávka a montáž prefabrikovaného požeráku výšky 1,4m o půdorysné ploše 2x1,83m a síle stěny 0,3m včetně poklopu, stupaček a vodících drážek pro dluže	kpl	1,000	18 078,00	18 078,00	
PP			Dodávka a montáž prefabrikovaného požeráku výšky 1,4m o půdorysné ploše 2x1,83m a síle stěny 0,3m včetně poklopu, stupaček a vodících drážek pro dluže					
22	K	899633231	Obetonování potrubí nebo zdla stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	12,012	4 675,00	56 156,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Obetonování potrubí nebo zdla stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
Online PSC			https://porizitka.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899633231					
VV			Odpadní potrubí					
VV			28,6*0,42		12,012			
23	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	40,040	596,00	23 863,84	CS ÚRS 2023 02
PP			Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
Online PSC			https://porizitka.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/89643111					
VV			Odpadní potrubí					
VV			28,6*0,7*2		40,040			
24	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,292	30 416,00	8 881,47	CS ÚRS 2024 01
PP			Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari					
Online PSC			https://porizitka.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899658211					
VV			Odpadní potrubí					
VV			28,6*0,5*4*1,15*4,44*0,001		0,292			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 428,02	
25	K	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	3,444	2 955,00	10 177,02	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PP	Online PSC	Přepačová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradička (dlouže požerák) š. 150 mm, bez náletu, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_2024_01/934956124					
			Dlouže pro požerák					
			1,4*1,23*2		3,444			
26	K	936501111	Limnigrafická lať	m	1,000	2 466,00	2 466,00	CS ÚRS 2024 01
D	PP	Online PSC	Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_2024_01/936600112					
			D+M vodní značky	kus	1,000	973,00	973,00	
			D+M vodní značky					
28	K	950950R01	Dodávka a zakopání obrácených pařezů	kus	4,000	1 818,00	7 272,00	
D	PP	Online PSC	Dodávka a zakopání obrácených pařezů					
			Dodávka a umístění balvanů	kus	15,000	436,00	6 540,00	
			Dodávka a umístění balvanů					
D	998		Přesun hmot				27 255,57	
30	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	66,477	410,00	27 255,57	CS ÚRS 2024 01
D	PP	Online PSC	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_2024_01/998321011					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vodní nádrže „Lučinka II“ - Lučice
Objekt: SO 03 - Mokřadní tůň
KSO: k.ú. Lučice na Moravě
Místo:
Zadavatel: Obec Bělořín
Zhotovitel:
Bude určen na základě výběrového řízení
Projektant: PETR KUDA /AQUAPLAN/
Zpracovatel: Ing. Petr Kuda
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.04.2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	278 572,11	
DPH základní snižená	Základ daně 278 572,11 0,00	Sazba daně 21.00% 12.00%
Cena s DPH	337 072,25	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavoa

Vodní nádrže „Lučinka II“ - Lučice

Objekt:

SO 03 - Mokřadní tůně

Místo:

k.ú. Lučice na Moravě

Zadavatel:

Obec Bělotín

Zhotovitel:

Bude určen na základě výběrového řízení

Datum:

14.04.2024

Projektant:

PETR KUDA
/AQUAPLAN/

Zpracovatel:

Ing. Petr Kuda

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	278 572,11
1 - Zemní práce	278 572,11
4 - Vodorovné konstrukce	232 010,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 582,76
998 - Přesun hmot	27 016,00
	1 962,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba. Vodní nádrže „Lučinka II“ - Lučice

Objekt: SO 03 - Mokřadní tůň

Místo: k.ú. Lučice na Moravě

Zadavatel: Obec Bělořín

Zhotovitel: Bude určen na základě výběrového řízení

Datum: 14.04.2024

Projektant: PETR KUDA /AQUAPLAN/

Zpracovatel: Ing. Petr Kuda

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce					
1	K	121151R01	m2	1 300,000	27,00	35 100,00	
		Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 500 do 600 mm strojně					
		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 500 do 600 mm					
2	K	122251106	m3	1 200,000	78,00	93 600,00	CS ÚRS 2024 01
		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně					

		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121251106					
		Výkop zdiře					
		1200					
		1 200,000					

3	K	133251101	m3	6,120	1 072,00	6 560,64	CS ÚRS 2024 01
		Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3					
		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133251101					
		Příčný prah - 2ks					
		15,3*0,5*0,8					
		6,120					

4	K	162351103	m3	700,000	61,00	42 700,00	CS ÚRS 2024 01
		Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					

5	K	171251201	m3	700,000	19,00	13 300,00	CS ÚRS 2024 01
		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					

6	K	181451312	m2	666,670	8,80	5 866,70	CS ÚRS 2024 01
		Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu přes 1:5 do 1:2					
		Založení trávníku strojně výsevem včetně uložení na ploše na svahu přes 1:5 do 1:2					
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451312					
		Svahy zátopy					
		666,67					

7	M	00572474	kg	16,667	93,00	1 550,03	CS ÚRS 2024 01
		osivo směs travní krajinná-svahová					
		osivo směs travní krajinná-svahová					
		666,67*0,025*Přepočtené koeficientem množství					
		16,667					

8	K	182351135	m2	666,670	50,00	33 333,50	CS ÚRS 2024 01
		Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně					
		Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351135					
		Svahy zátopy					
		666,67					

D 4 Vodorovné konstrukce

17 582,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	452218010	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na sucho	m3	6,120	2 873,00	17 582,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu mělioráčnických kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452218010					
	Online PSC							
	WV		Příčný prah - 2ks					
	WV		15,3*0,5*0,8		6,120			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 016,00	
10	K	950950R01	Dodávka a zakopání obrácených pařezů	kus	8,000	1 856,00	14 848,00	
	PP		Dodávka a zakopání obrácených pařezů					
11	K	950951R01	Dodávka a umístění balvanů	kus	24,000	507,00	12 168,00	
	PP		Dodávka a umístění balvanů					
D	998		Přesun hmot				1 962,48	
12	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	4,257	461,00	1 962,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998321011					
	Online PSC							

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vodní nádrže „Lučinka II“ - Lučice
Objekt:

SO 04 - Vegetační úpravy

KSO: k.ú. Lučice na Moravě
Místo:

Zadavatel: Obec Běloutín

Zhotovitel: Bude určen na základě výběrového řízení

Projektant: PETR KUDA /AQUAPLAN/

Zpracovatel: Ing. Petr Kuda

Poznámka:

CC-CZ. Datum: 14.04.2024

IČ. DIČ:

IČ. DIČ:

IČ. DIČ:

IČ. DIČ:

Cena bez DPH		398 561,20
DPH základní snížená	Základ daně	398 561,20
	0,00	0,00
Cena s DPH		482 259,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodní nádrže „ Lučinka II“ - Lučice

Objekt:

SO 04 - Vegetační úpravy

Místo: k.ú. Lučice na Moravě

Zadavatel: Obec Bělořín

Zhotovitel: Bude určen na základě výběrového řízení

Datum: 14.04.2024

Projektant: PETR KUDA

Zpracovatel: /AQUAPLAN/
Ing. Petr Kuda

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	398 561,20
1 - Zemní práce	397 011,85
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 549,35
99 - Přesuny hmot a sutí	1 549,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž „Lučinka II“ - Lučice
Objekt:

SO 04 - Vegetační úpravy

Místo: k.ú. Lučice na Moravě
Zadávatel: Obec Bělotín
Zhotovitel: Bude určen na základě výběrového řízení

Datum: 14.04.2024
Projektant: PETR KUDA /AQUAPLAN/
Zpracovatel: Ing. Petr Kuda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	65,000	526,00	34 190,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101115

2	K	183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	25,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	----------------

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111114

3	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	200,000	20,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	----------	----------------

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111113

4	K	183211R01	Výsadba mokřadních rostlin	kus	200,000	44,00	8 800,00	
---	---	-----------	----------------------------	-----	---------	-------	----------	--

Výsadba mokřadních rostlin

5	M	02649R01	rákos obecný (<i>Phragmites australis</i>)	kus	66,000	48,00	3 168,00	
---	---	----------	--	-----	--------	-------	----------	--

rákos obecný (*Phragmites australis*)

6	M	02649R02	orobinec úzkolistý (<i>Typha angustifolia</i>)	kus	67,000	64,00	4 288,00	
---	---	----------	--	-----	--------	-------	----------	--

orobinec úzkolistý (*Typha angustifolia*)

7	M	02649R03	kosatec žlutý (<i>Iris pseudacorus</i>)	kus	67,000	86,00	5 762,00	
---	---	----------	---	-----	--------	-------	----------	--

kosatec žlutý (*Iris pseudacorus*)

8	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	65,000	106,00	6 890,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102113

9	M	02650R01	osika obecná (<i>Populus tremula</i>) 180-220cm	kus	5,000	3 865,00	19 325,00	
---	---	----------	---	-----	-------	----------	-----------	--

osika obecná (*Populus tremula*) 180-220cm

10	M	02650R02	javor babyka (<i>Acer campestre</i>) 180-220cm	kus	5,000	3 796,00	18 980,00	
----	---	----------	--	-----	-------	----------	-----------	--

javor babyka (*Acer campestre*) 180-220cm

11	M	02650R03	dub letní (<i>Quercus robur</i>) 180-220cm	kus	25,000	4 042,00	101 050,00	
----	---	----------	--	-----	--------	----------	------------	--

dub letní (*Quercus robur*) 180-220cm

12	M	02650R04	habr obecný (<i>Carpinus betulus</i>) 180-220cm	kus	3,000	3 160,00	9 480,00	
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	--

habr obecný (*Carpinus betulus*) 180-220cm

13	M	02650R05	jilm vaz (<i>Ulmus laevis</i>) 180-220cm	kus	10,000	3 691,00	36 910,00	
----	---	----------	--	-----	--------	----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PČ	M	02650R06	jilm vaz (Ulmus laevis) 180-220cm						
			lípa malolistá (Tilia cordata) 180-220cm						
PČ	M	02650R07	lípa malolistá (Tilia cordata) 180-220cm						
PČ	M	02650R08	švestka slivoň (Prunus domestica) 180-220cm						
			švestka slivoň (Prunus domestica) 180-220cm						
PČ	M	02650R09	hrušeň obecná (Pyrus communis) 180-220cm						
			hrušeň obecná (Pyrus communis) 180-220cm						
PČ	M	184102211	třešeň královská (Prunus regia) 180-220cm						
			třešeň královská (Prunus regia) 180-220cm						
PČ	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5						
			Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102211						
PČ	M	02650R11	brslen evropský (Euonymus europaeus) vel. 80 cm						
			brslen evropský (Euonymus europaeus) vel. 80 cm						
PČ	M	02650R12	kalina obecná (Viburnum opulus L.) vel. 80 cm						
			kalina obecná (Viburnum opulus L.) vel. 80 cm						
PČ	M	02650R13	krušina olšová (Rhamnus frangula) vel. 80cm, ZB						
			krušina olšová (Rhamnus frangula) vel. 80cm, ZB						
PČ	M	02650R14	svída krvavá (Cornus sanguinea) vel. 80 cm, ZB						
			svída krvavá (Cornus sanguinea) vel. 80 cm, ZB						
PČ	K	184215133	Ukotení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m						
			Ukotení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215133						
PČ	M	605912550	kůl vyvazovací dřeviny impregnovaný D 8cm dl 2,5m						
			kůl vyvazovací dřeviny impregnovaný D 8cm dl 2,5m						
PČ	M	67501R4	Popruh na vyvazování š. 3cm 2m/strom						
			Popruh na vyvazování š. min 3cm 2m/strom						
PČ	M	052130110	výřezy tyčové						
			výřezy tyčové 0,04*0,04*3,14*0,5*3*65						
PČ	K	184802111	Chemické oplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5						
			Chemické oplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko						
PČ	VV		stromy						
PČ	VV		65						
PČ	VV		keře						
PČ	VV		10						
PČ	VV		Součet						
PČ	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem						
			Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem https://ocamink.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813111						
PČ	K	184813R1	Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovou ochranou kmene v rovině a svahu do 1:5						
			Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, plastovou ochranou kmene, výšky do 2 m						
PČ	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5						
			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911431						
PČ	VV		65*0,785						
PČ	VV		10*0,5						
PČ	VV		Součet						
PČ	M	103911000	kúra mulčovací VL						
			kúra mulčovací VL						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			56,025*0,1		5,603			
32	K	185801R1	Hnojení výsadbové jámy tabletami	kus	75,000	20,00	1 500,00	
	pp		Hnojení tabletami					
	VV		stromy					
	VV		65		65,000			
	VV		keře		10,000			
	VV		10		75,000			
	VV		Součet					
33	M	251010R1	hnojivo pro sazenice v tabletách	kus	375,000	23,00	8 625,00	
	pp		hnojiva průmyslová ostatní					
	VV		5 tablety na 1 strom/keř		325,000			
	VV		65*5		50,000			
	VV		10*5		375,000			
	VV		Součet					
34	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	4,350	410,00	1 783,50	CS ÚRS 2024 01
	pp		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	VV		https://podminky.urs.cz/termkyCS_URS_2024_01/185804311					
	VV		Stromy					
	VV		65*50*0,001		3,250			
	VV		Keře					
	VV		10*10*0,001		0,100			
	VV		Rostliny					
	VV		200*5*0,001		1,000			
	VV		Součet		4,350			
35	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,350	303,00	1 318,05	CS ÚRS 2024 01
	pp		Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/termkyCS_URS_2024_01/185851121					
36	M	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	4,350	52,00	226,20	CS ÚRS 2024 01
	pp		voda pitná pro ostatní odběratele					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 549,35	
D	99		Přesuny hmot a sutí				1 549,35	
37	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,650	939,00	1 549,35	CS ÚRS 2024 01
	pp		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/termkyCS_URS_2024_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba. Vodní nádrže „ Lučinka II“ - Lučice
Objekt: Vedlejší a ostatní náklady
KSO: k.ú. Lučice na Moravě
Místo:
Zadavatel, Obec Bělátn
Zhotovitel: Bude určen na základě výběrového řízení
Projektant: PETR KUDA /AQUAPLAN/
Zpracovatel: Ing. Petr Kuda
Poznámka:

CC-CZ: 14.04.2024
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		388 070,00	
DPH základní snížena	Základ daně	388 070,00	
	0,00	0,00	
		Sazba daně	Výše daně
		21,00%	81 494,70
		12,00%	0,00
Cena s DPH		469 564,70	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrže „Lučinka II“ - Lučice

Objekt:

Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

k.ú. Lučice na Moravě

Zadavatel:

Obec Běloutín

Zhotovitel:

Bude určen na základě výběrového řízení

Datum:

14.04.2024

Projektant:

PETR KUDA

Zpracovatel:

/AQUAPLAN/
Ing. Petr Kuda

Kód d/lu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	388 070,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	388 070,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	253 361,00
VRN3 - Zařízení staveniště	64 298,00
VRN4 - Inženýrská činnost	70 411,00

SOUHRN PRACÍ

Stavba: Vodojem nadřez, Lučinka II" - Lučice
Objekt:

Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú. Lučice na Moravě
Datum: 14.04.2024
Zadavatel: Obec Bělořín
Projektant: PETR KUDA
Zhotovitel: Ing. Petr Kuda
Bude určen na základě výběrového řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				388 070,00	
1	K	012102R01	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	32 534,00		253 361,00
			Vytyčení inženýrských sítí					32 534,00

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	28 116,00	28 116,00	CS ÚRS 2024 01
			Geodetické práce před výstavbou					

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000

3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl...	1,000	27 149,00	27 149,00	CS ÚRS 2024 01
			Geodetické práce při provádění stavby					

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000

4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	85 476,00	85 476,00	CS ÚRS 2024 01
			Geodetické práce po výstavbě					

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000

5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	80 086,00	80 086,00	CS ÚRS 2024 01
			Dokumentace skutečného provedení stavby					

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště

6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	64 298,00	64 298,00	CS ÚRS 2024 01
			Zařízení staveniště					64 298,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost

7	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kus	9,000	3 005,00	27 045,00	CS ÚRS 2024 01
			Zkoušky hutnicí					70 411,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000

8	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000	43 366,00	43 366,00	CS ÚRS 2023 02
			Ostatní zkoušky					

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043194000