V Chocni dne 19.11.2026

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Cyklostezka Choceň – Hemže

Vážení,
poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Město Choceň

Dotaz č. 1.:
Dle výkazu výměr je pouze 16,2 m ocelových trubek. Tato položka je totiž v metrech běžných, ale ve výkazu jsou délky dělené 3, jakoby bylo myšleno na kusy vždy o délce 3,0 m. Prosíme tedy o kontrolu položek týkajících se délek propustků.

Odpověď č. 1.:
Jedná se obnovu stávajících propustků bet. DN 400 za nové propustky OC DN 600. Ocelové propustky navrženy z důvodu zajištění únosnosti potrubí s ohledem na snížené krytí, konstrukce stezky nad potrubím.
Zřízení propustků řešeno na úseku A+B v délce celkem 33,5 m viz. rozpočet položky č. 85
- uznatelná část 8,5+9+9 = 26,5m (10,6 ks)
- neuznatelná část 7,0 m (2,8 ks)

Materiál propustků, potrubí OD DN 600 vykázáno položkami č. 80
kód 55253159 Trouba kanalizační litinová hrdlová s návarkem pozinkovaná s krycí epoxidovou vrstvou DN 600. Měrná jednotka mb

Jelikož se ocelové potrubí DN 600 standardně nedodává v mb, ale po kusech o standardní délce 3 m nebo 6 m, je u položky doplněna následující specifikace matriálu:
Ocelové trouby propustků průměr 610/10mm-3000 mm, provedení včetně spojů a napojení

Tedy je předpokládána realizace propustků z nakupovaných 3 m ocelových trub se vzájemným spojením navařováním do potřebné délky se započítáním ztratného v množství 20 % celkové délky potrubí.
Celkem 33,5 m / 3,0 m = 11,16 * 1,2 = 13,4 ks trub.

Položky č. 80 výkazu matriálu zůstaly v rozpočtu chybně uvedeny v mb, správně mají být v ks (kusech). Výpočtové množství materiálu je však v pořádku.

Poskytujeme nový soupis stavebních prací, který účastníci jsou povinni nacenit.