

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16. 12. 2024 na zakázku

„Chodník podél sil. III/03820 a Přejech pro chodce na I/19, Keřkov“

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též OZ“),
konkrétně ustanovením § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Přibyslav
Sídlo: Bechyňovo náměstí 1582 22 Přibyslav
Statutární orgán: Martin Kamarád
IČO: 00268097
DIČ: CZ00268097

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

Technických a smluvních : Martin Kamarád
Telefon: + 420 569 430 837
E-mail: kamaradm@pribyslav.cz
Bankovní spojení: Fio Banka
Číslo účtu: 2101807160/2010

Zhotovitel: Dvořáková – stavební firma s.r.o.
Sídlo: Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod – Kyjov
IČO: 08776270
DIČ: CZ08776270

Zástupce pověřeni jednáním ve věcech

Technických: Ing. David Sochor
Smluvních: Iva Dvořáková, Mgr. Adéla Dvořáková
Telefon: + 420 606 759 141
E-mail: info@stavby-dvorakova.cz
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 123-989160267/0100

II. Předmět smlouvy

Předmět plnění se upravuje v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací specifikovaných ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku v návaznosti na uzavřenou SoD, předmětu plnění „Chodník podél sil. III/03820 a Přejech pro chodce na I/19, Keřkov“.

III. Doba a místo plnění

Tímto dodatkem č. 1 je řešen posun termínu dokončení z důvodu nutnosti zpracování a vyřízení žádosti o povolení ke kácení vzrostlého stromu v trase budovaného chodníku. Čas na vyřízení povolení ke kácení měl vliv na termín dokončeného díla.

Termín dle Smlouvy o dílo (SoD): **nejpozději do 31. 8. 2025**

Nový termín dokončení díla je **15. 9. 2025**.

IV. Cena díla

Cena díla se upravuje v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací specifikovaných ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena za dílo celkem bez DPH dle SoD	2 786 700,28 Kč
DPH dle SoD	585 207,06 Kč
Cena celkem vč. DPH	3 371 907,34 Kč
 Méněpráce bez DPH	 -93 942,12 Kč
Vícepráce bez DPH	479 590,58 Kč
 Cena za dílo celkem bez DPH dle SoD a dodatku č.1	 3 172 348,74 Kč
DPH dle SoD a Dodatku č.1	666 193,24 Kč
Cena za dílo celkem vč. DPH dle SoD a Dodatku č. 1	3 838 541,98 Kč

Závěrečná ustanovení k dodatku č. 1

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Přibyslav dne 10. 9. 2025, č. usnesení 235/2025.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, vč. oceněného položkového rozpočtu stavby

V Přibyslavi dne 11. 9. 2025

Za objednatele:



Martin Kamarád, starosta

V Přibyslavi dne 11. 9. 2025

Za zhotovitele:



Mgr. Adéla Dvořáková, jednatel

6/10/2019 14:30



Chodník podél sil. III/03820 a Přechod pro chodce na I/19, Keřkov

Příloha č. 1 k dodatku č.1

Změnový list č. 1, vč. oceněného položkového rozpočtu stavby

Název akce:

„Chodník podél sil. III/03820 a Přechod pro chodce na I/19,
Keřkov“

ZMĚNA

01

Změny na stavbě

OBJEDNATEL: **Město Přibyslav**

Se sídlem: Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav

Zastoupení: Martin Kamarád, starosta města

IČ: 00268097

ZHOTOVITEL: **Dvořáková – stavební firma s.r.o.**

Se sídlem: Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod - Kyjov

Zastoupení: Iva Dvořáková, jednatelka

IČ: 08776270

STRUČNÝ POPIS:

VÍCEPRÁCE

- Odkopávky a podklad z ŠD 0/63:
Při provádění odkopávek pro konstrukční vrstvy chodníku stezky bylo díky statickým zatěžovacím zkouškám zjištěna neúnosná pláň. Proto bylo navrženo provedení sanace tloušťky 15 cm z materiálu ŠD 0/63.
- Zadní obruba:
Z důvodu nejednotných stávajících podezdívek a jejich křivosti, bylo dle požadavku investora provedení ohraničení zadní strany chodníku betonovou obrubou.
- Okopání kabelu Cetin:
V trase chodníku byl umístěný pilíř Cetin, došlo k jeho obkopání, přeložení provedl zástupce Cetin.
- Odstranění pařezů a jejich likvidace:
Odstranění pařezů a jejich likvidace z živých plotů dle skutečného množství v trase budovaného chodníku.
- Zásyp mezi zadní obrubu - kačírek:
Dle požadavku investora došlo k vyplnění mezery mezi novou zadní obrubou a stávajícími podezdívkami.
- Zřízení propustků:
Dle požadavku investora došlo k obnovení propustků pod vjezdy k nemovitostem
- Zpevnění vjezdů štěrkem.
- Zrušení dešťového svodu:
Zrušení dešťového svodu, kterým byla odváděna voda do podloží chodníku. Nově převedena voda za chodník.
- Asfalty:
Doplnění asfaltu k obrubě nad rámec projektu.
- Zkoušky svítivosti:
Dle požadavku investora bylo nad rámec rozpočtu proveden požadavek.
- Snížení vodoměrné šachty:
Bylo nutné snížit poklop šachty do nivelety budovaného chodníku.
- Cenové dorovnání dle skutečnosti:
Cenové srovnání dle skutečného zaměření stavby. Některých prací bylo provedeno více, než bylo uvedeno v rozpočtu – předláždění dlažby, palisády, silniční obrubní.

MÉNĚPRÁCE

- Cenové dorovnání dle skutečnosti:
Cenové srovnání dle skutečného zaměření stavby. Některé práce nebyly prováděny – opravy kamenných zídek, nebyla naplněna délka budovaných chodníkových obrub, nebyl kácen jeden strom atd.

DOPAD DO CENY:

Méněpráce (odpočet):	- 93 942,12 Kč bez DPH
Vícepráce (neuznatelné):	+479 590,58 Kč bez DPH
Suma:	+ 385 648,46 Kč bez DPH

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Navržený změnový list řeší více a méně práce vzniklé v průběhu výstavby. Tyto změny vč. nutnosti zpracování a vyřízení žádosti o povolení ke kácení vzrostlého stromu v trase budovaného chodníku měli vliv na termín dokončeného díla. Nový termín dokončení a předání díla je 15.9.2025.

Rekapitulace změn na stavbě - Chodník podél sil. III/03820 a Přechod pro chodce na I/19, Keřkov

Objednatel: Město Příbyslav, Bechyňovo nám. 1, 582 22 Příbyslav

Stavba: Chodník podél sil. III/03820 a Přechod pro chodce na I/19, Keřkov

Zhotovitel: Dvořáková - stavební firma s.r.o., Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod - Kyjov



Číslo	Název	ODPOČET cena bez DPH	PŘÍPOČET cena bez DPH	CELKEM cena bez DPH	Poznámka
1	Odkopávky a podklad z ŠD		207 340,28	207 340,28	
2	Zadní obruba		52 641,87	52 641,87	
3	Okopání kabelu Cetin		1 389,83	1 389,83	
4	Odstranění pařezů a jejich likvidace		17 196,06	17 196,06	
5	Zásyp mezi zadní obrubou		8 526,30	8 526,30	
6	Zpevnění vjezdů šterkem		22 214,80	22 214,80	
7	Propustky		74 318,56	74 318,56	
8	Přepojení dešťového svodu		3 500,00	3 500,00	
9	Asfalty		6 990,51	6 990,51	
10	Zkouška svítivosti		25 000,00	25 000,00	
11	Snížení vodoměrné šachty		20 019,20	20 019,20	
12	Skutečnost chodník	-53 542,12	13 851,36	-80 090,76	
13	Skutečnost přechod	-53 542,12	26 601,81	26 601,81	
CELKEM bez DPH			479 590,58	385 648,46	

ipitulace změn na stavbě - Chodník podél sil. III/03820 a Přechod pro chodce na I/19, Keřkov

tel: Město Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav

Chodník podél sil. III/03820 a Přechod pro chodce na I/19, Keřkov

el: Dvořáková - stavební firma s.r.o., Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod - Kyjov




Název	ODPOČET cena bez DPH	PŘÍPOČET cena bez DPH	CELKEM cena bez DPH	Poznámka
dkopávky a podklad z ŠD		207 340,28	207 340,28	
adní obruba		52 641,87	52 641,87	
kopání kabelu Cetin		1 389,83	1 389,83	
dstranění pařezů a jejich likvidace		17 196,06	17 196,06	
šsyp mezi zadní obrubou		8 526,30	8 526,30	
devnění vjezdů šterkem		22 214,80	22 214,80	
ropustky		74 318,56	74 318,56	
fepojení dešťového svodu		3 500,00	3 500,00	
sfalty		6 990,51	6 990,51	
couška svítivosti		25 000,00	25 000,00	
řízení vodoměrné šachty		20 019,20	20 019,20	
kutečnost chodník	-93 942,12	13 851,36	-80 090,76	
kutečnost přechod		26 601,81	26 601,81	
ELKEM bez DPH	-93 942,12	479 590,58	385 648,46	

TDS:

ZHOTOVITEL:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Odkopávky a podklad z ŠD

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

207 340,28

DPH základní
snížená

Základ daně

207 340,28

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

43 541,46

0,00

Cena s DPH

v CZK

250 881,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba:

Odkopávky a podklad z ŠD



Místo:

Datum: 26. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

207 340,28

HSV - Práce a dodávky HSV

207 340,28

1 - Zemní práce

114 903,32

5 - Komunikace pozemní

86 100,00


998 - Přesun hmot

6 336,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odkopávky a podklad z ŠD



Místo:

Datum: 26. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							207 340,28
D		HSV	Práce a dodávky HSV				207 340,28
D	1		Zemní práce				114 903,32
1	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	57,400	600,00	34 440,00
	vv		287 m2 - plocha (d x š) z rozpočtu "02 - Komunikace - uznatelné x 0,2 (tl.)"				
	vv		287*0,2		57,400		
2	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	57,400	350,00	20 090,00
	vv		Doprava do Bartoušova (cca 12 km)				
	vv		57,4		57,400		
3	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	114,800	26,40	3 030,72
	vv		57,4*2		114,800		
4	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	57,400	217,00	12 455,80
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	103,320	340,00	35 128,80
	vv		Přepočet koeficientem				
	vv		57,4*1,8		103,320		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady	m3	57,400	20,00	1 148,00
7	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	287,000	30,00	8 610,00
D	5		Komunikace pozemní				86 100,00
8	K	564861011	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	287,000	300,00	86 100,00
	vv		287 m2 - plocha (d x š) z rozpočtu "02 - Komunikace - uznatelné"				
	vv		287		287,000		
D	998		Přesun hmot				6 336,96
9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	132,020	48,00	6 336,96

Stavba:
Zahradní obrubníky



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 641,87

DPH základní
snížená

Základ daně
84 441,87
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
17 732,79
0,00

Cena s DPH

v CZK

70 374,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Zahradní ohrubníky

Místo:

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 641,87

HSV - Práce a dodávky HSV

52 641,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 518,36

998 - Přesun hmot

1 123,51

Stavba:

Zahradní obrubníky



Místo:

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							52 641,87
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 641,87
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				51 518,36
1	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	108,200	213,00	23 046,60
2	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	108,200	86,80	9 391,76
45	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,500	4 240,00	19 080,00
D	998		Přesun hmot				1 123,51
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	13,520	83,10	1 123,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Okopání kabelu Cetin

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 389,83
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 389,83	21,00%	291,86
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 681,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko



Stavba:
Okopání kabelu Cetin

Místo:

Datum: 18. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 389,83


M - Práce a dodávky M

1 389,83

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

1 389,83

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Okopání kabelu Cetin

Místo:

Datum: 18. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 389,83
D	M		Práce a dodávky M				1 389,83
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 389,83
1	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	0,280	1 240,00	347,20
	vv		Ruční hloubení z důvodu okopání stávajícího kabelu (d x š x hl)				
	vv		1*0,4*0,7		0,280		
2	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	0,280	125,00	35,00
	vv		0,28 "Doprava do Bartoušova (cca 12 km)		0,280		
3	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	3,080	26,20	80,70
	vv		0,28*11		3,080		
4	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,504	340,00	171,36
	vv		0,28*1,8 "Přepočet koeficientem		0,504		
5	K	460371111	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	0,280	426,00	119,28
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,280	20,00	5,60
7	K	460411122	Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění v hornině tř I skupiny 3	m3	0,120	176,00	21,12
	vv		Obsyp kabelu Cetin (d x š x hl) m				
	vv		1*0,4*0,3		0,120		
	vv		Zásyp kabelu Cetin 0/32 (d x š x hl) m				
	vv		0,12		0,120		
10	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	0,216	447,00	96,55
	vv		0,12*1,8		0,216		
8	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	0,240	531,00	127,44
	vv		0,12*2		0,240		
9	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	1,000	196,00	196,00
11	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,656	289,00	189,58

Stavba:

Odstranění pařezů a jejich likvidace



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

17 196,06

DPH základní
snížená

Základ daně
17 196,06
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
3 611,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

20 807,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:

Odstranění pařezů a jejich likvidace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:



Datum:

22. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 196,06

HSV - Práce a dodávky HSV

17 196,06

1 - Zemní práce

16 592,00

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

604,06



Stavba:

Odstranění pařezů a jejich likvidace

Místo:

Datum: 22. 7. 2025

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 196,06
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 196,06
D	1		Zemní práce				16 592,00
2	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	11,000	632,00	6 952,00
	VV		5 "ks průměr 10 cm		5,000		
	VV		6 "ks průměr 20 cm		6,000		
	VV		Součet		11,000		
7	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	1 300,00	2 600,00
	VV		2 "ks průměr 30 cm		2,000		
8	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	3 520,00	7 040,00
	VV		2 "ks průměr 40 cm		2,000		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				604,06
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,200	304,00	60,80
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,200	13,30	29,26
4	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,200	2 570,00	514,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Zásyp kačírkem za obrubou

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 526,30

DPH základní
snížená

Základ daně

8 526,30

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 790,52

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

10 316,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Stavba:
Zásyp kačirkem za obrubou



Místo:

Datum: 27. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 526,30

HSV - Práce a dodávky HSV

8 526,30


1 - Zemní práce

8 277,00

998 - Přesun hmot

249,30

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Zásyp kačírkiem za obrubou

Místo:

Datum: 27. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 526,30
D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 526,30
D		1	Zemní práce				8 277,00
1	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,000	259,00	777,00
2	M	58337403	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32 včetně dopravy	t	3,000	2 500,00	7 500,00
D		998	Přesun hmot				249,30
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3,000	83,10	249,30

Stavba:
Zpevnění vjezdů štěrkem



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

22 214,80

DPH základní
snížená

Základ daně
22 214,80
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
4 665,11
0,00

Cena s DPH

v CZK

26 879,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:

Zpevnění vjezdů štěrkem

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:



Datum:

27. 8. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 214,80

HSV - Práce a dodávky HSV

22 214,80

1 - Zemní práce

12 310,80

5 - Komunikace pozemní

8 800,00

998 - Přesun hmot

1 104,00

Stavba:

Zpevnění vjezdů šterkem



Místo:

Datum: 27. 8. 2025

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							22 214,80
D HSV Práce a dodávky HSV							22 214,80
D 1 Zemní práce							12 310,80
1	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	6,000	600,00	3 600,00
	VV		5 vjezdů (d x š x hl) m				
	VV		5*2*4*0,15		6,000		
2	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	6,000	350,00	2 100,00
	VV		Doprava do Bartoušova (cca 12 km)				
	VV		10		10,000		
3	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12,000	26,40	316,80
	VV		10*2 "Přepočet koeficientem		12,000		
4	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	6,000	217,00	1 302,00
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,800	340,00	3 672,00
	VV		6*1,8 "Přepočet koeficientem		10,800		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,000	20,00	120,00
7	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním	m2	40,000	30,00	1 200,00
D 5 Komunikace pozemní							8 800,00
8	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 II 150 mm	m2	40,000	220,00	8 800,00
	VV		5*2*4		40,000		
D 998 Přesun hmot							1 104,00
9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	23,000	48,00	1 104,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Propustky

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

74 318,56

DPH základní
snížená

Základ daně
74 318,56
0,00

Sazba daně
21.00%
12,00%

Výše daně
15 606.90
0,00

Cena s DPH

v CZK

89 925,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Stavba:
Propustky



Místo:

Datum: 27. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

74 318,56

HSV - Práce a dodávky HSV

74 318,56

1 - Zemní práce

6 553,48

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

65 295,00

998 - Přesun hmot

2 470,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Propustky

Místo:


Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 27. 8. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

74 318,56

D	HSV	Práce a dodávky HSV					74 318,56
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------------

D	1	Zemní práce					6 553,48
---	---	-------------	--	--	--	--	-----------------

1	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	2,400	600,00	1 440,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

	vv		3 ks propustků (d x š x hl) m				
	vv		3*5*0,4*0,4		2,400		

2	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,400	350,00	840,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

	vv		Doprava do Bartoušova (cca 12 km)				
	vv		2,4		2,400		

3	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4,800	26,40	126,72
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

	vv		2,4*2 "Přepočet koeficientem		4,800		
--	----	--	------------------------------	--	-------	--	--

4	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	2,400	217,00	520,80
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,320	340,00	1 468,80
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

	vv		2,4*1,8 "Přepočet koeficientem		4,320		
--	----	--	--------------------------------	--	-------	--	--

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,400	20,00	48,00
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,340	238,00	318,92
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

	vv		3 ks propustku (d x š x hl) m				
--	----	--	-------------------------------	--	--	--	--

	vv		3*5*0,4*0,4		2,400		
--	----	--	-------------	--	-------	--	--

	vv		Odpčet potrubí				
--	----	--	----------------	--	--	--	--

	vv		-(3*5*0,15*0,15*3,14)		-1,060		
--	----	--	-----------------------	--	--------	--	--

	vv		Součet		1,340		
--	----	--	--------	--	-------	--	--

8	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	2,680	668,00	1 790,24
---	---	----------	------------------------------------	---	-------	--------	----------

	vv		1,34*2 "Přepočet koeficientem		2,680		
--	----	--	-------------------------------	--	-------	--	--

D	8	Vedení trubní dálková a přípojná					65 295,00
---	---	----------------------------------	--	--	--	--	------------------

9	K	851371132	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s těsnicím násuvným spojem otevřený výkop DN 300	m	15,000	313,00	4 695,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

	vv		3 ks propustku, délka jednoho 5 m				
--	----	--	-----------------------------------	--	--	--	--

	vv		3*5		15,000		
--	----	--	-----	--	--------	--	--

10	M	55254136	trouba vodovodní litinová	m	15,150	4 000,00	60 600,00
----	---	----------	---------------------------	---	--------	----------	-----------


	vv		15*1,01 "Přepočet koeficientem množství		15,150		
--	----	--	---	--	--------	--	--

D	998	Přesun hmot					2 470,08
---	-----	-------------	--	--	--	--	-----------------

11	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	3,720	664,00	2 470,08
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

Stavba:

Přepojení dešťového svodu



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
3 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
735,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 235,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:

Přepojení dešťového svodu

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:



Datum: 27. 8. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 500,00

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

3 500,00



Stavba: **Přepojení dešťového svodu**

Místo:

Datum: 27. 8. 2025

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 500,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 500,00
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				3 500,00
1	K	R001	Přepojení dešťového svodu	komplet	1,000	3 500,00	3 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Asfalty

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 990,51

DPH základní
snížená

Základ daně
6 990,51
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
1 468,01
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 458,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba:
Asfalty



Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 27. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 990,51

HSV - Práce a dodávky HSV

6 990,51

1 - Zemní práce

860,72

5 - Komunikace pozemní

4 144,00


9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 935,20

998 - Přesun hmot

50,59

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Asfalty

Místo:

Datum: 27. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 990,51
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 990,51
D		1	Zemní práce				860,72
1	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	0,400	600,00	240,00
	vv		4*0,1		0,400		
2	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,400	350,00	140,00
	vv		Doprava do Bartoušova (cca 12 km)				
	vv		0,4		0,400		
3	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,800	26,40	21,12
	vv		0,4*2 "Přepočel koeficientem		0,800		
4	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	0,400	217,00	86,80
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,720	340,00	244,80
	vv		0,4*1,8 "Přepočel koeficientem		0,720		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,400	20,00	8,00
7	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	4,000	30,00	120,00
D		5	Komunikace pozemní				4 144,00
8	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 50 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,000	439,00	1 756,00
9	K	573231112	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	4,000	34,00	136,00
10	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	4,000	563,00	2 252,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 935,20
12	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	8,200	129,00	1 057,80
11	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	8,200	107,00	877,40
D		998	Přesun hmot				50,59
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,054	48,00	50,59

Stavba:
Provedení zkoušky svítivosti



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
25 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
5 250,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

30 250,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:

Provedení zkoušky svítivosti

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:



Datum:

27. 8. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 000,00

1 - Administrativní práce

25 000,00

Stavba:

Provedení zkoušky svítivosti



Místo:

Datum: 27. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 000,00

D 1		Administrativní práce					25 000,00
1	R	RR01	Provedení zkoušky svítivosti	ks	1,000	25 000,00	25 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Snížení vodoměrné šachty

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 019,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 019,20	21,00%	4 204,03
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		24 223,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba:

Snížení vodoměrné šachty



Místo:

Datum: 27. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 019,20

HSV - Práce a dodávky HSV

20 019,20

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

19 820,00

998 - Přesun hmot

199,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení vodoměrné šachty

Místo:


Datum: 27. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 019,20
D HSV Práce a dodávky HSV							20 019,20
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							19 820,00
1	K	899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	2,000	3 660,00	7 320,00
2	M	28661932	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
3	K	R001	Zařízení vodoměrné šachty		1,000	2 500,00	2 500,00
D 998 Přesun hmot							199,20
4	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	0,300	664,00	199,20

Komunikace - uznatelné	-77 787,12
Komunikace - neuznatelné	-16 155,00
Celkem	-93 942,12



SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-77 787,12	
D HSV Práce a dodávky HSV							-77 787,12	
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce							-800,00	
5	K	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	-1,000	800,00	-800,00	CS ÚRS 2023 01
D 4 Vodorovné konstrukce							-4 815,00	
26	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	-32,100	150,00	-4 815,00	CS ÚRS 2023 01
D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné							-30 904,89	
33	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	-32,100	140,00	-4 494,00	CS ÚRS 2023 01
34	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-32,100	200,00	-6 420,00	CS ÚRS 2023 01
35	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	-21,500	320,00	-6 880,00	CS ÚRS 2023 01
36	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-21,930	242,00	-5 307,06	CS ÚRS 2023 01
vv					21,930			
38	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-10,600	420,00	-4 452,00	CS ÚRS 2023 01
39	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-10,918	307,00	-3 351,83	CS ÚRS 2023 01
vv					10,918			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-38 888,01	
43	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-68,500	298,00	-20 413,00	CS ÚRS 2023 01
44	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	-69,870	103,00	-7 196,61	CS ÚRS 2023 01
vv					69,870			
45	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-2,660	4 240,00	-11 278,40	CS ÚRS 2023 01
D 998 Přesun hmot							-2 379,22	
63	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-49,567	48,00	-2 379,22	CS ÚRS 2023 01

SOUPIS PRÁCI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-16 155,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-16 155,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-13 905,00	
7	K	311213114	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry přes 20 do 50 mm	m3	-1,500	9 270,00	-13 905,00	CS ÚRS 2023 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 250,00	
	D	96	Bourání konstrukci				-2 250,00	
8	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	-1,500	1 500,00	-2 250,00	CS ÚRS 2023 01



SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 851,36	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 851,36	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 330,00	
23	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2023 01
24	M	59228413	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x800mm	kus	5,000	306,00	1 530,00	CS ÚRS 2023 01
D		4	Vodorovné konstrukce				1 170,00	
26	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva téženého tl přes 30 do 100 mm	m2	7,800	150,00	1 170,00	CS ÚRS 2023 01
D		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				9 046,44	
33	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	7,800	140,00	1 092,00	CS ÚRS 2023 01
34	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	7,800	200,00	1 560,00	CS ÚRS 2023 01
35	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	7,800	320,00	2 496,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		7.8*1.02 *Přepočtené koeficientem množství		7,800			
37	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	7,956	490,00	3 898,44	CS ÚRS 2023 01
	VV		7.8*1.02 *Přepočtené koeficientem množství		7,956			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				899,46	
41	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojateho s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,400	320,00	448,00	CS ÚRS 2023 01
42	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	1,428	138,00	197,06	CS ÚRS 2023 01
	VV		1.4*1.02 *Přepočtené koeficientem množství		1,428			
45	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,060	4 240,00	254,40	CS ÚRS 2023 01
D		998	Přesun hmot				405,46	
63	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	8,447	48,00	405,46	CS ÚRS 2023 01

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 601,81	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				26 601,81	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				3 430,00	
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	34,300	100,00	3 430,00	CS ÚRS 2023 02
D	4		Vodorovné konstrukce				5 145,00	
14	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	34,300	150,00	5 145,00	CS ÚRS 2023 02
	VV				34,300			
D	5		Komunikace pozemní				17 321,50	
16	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0.08 do 0.10 m3/m2	m2	34,300	125,00	4 287,50	CS ÚRS 2023 02
17	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	34,300	380,00	13 034,00	CS ÚRS 2023 02
D	998		Přesun hmot				705,31	
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	14,694	48,00	705,31	CS ÚRS 2023 02