

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo č. 41/2014 ze dne 28. 5. 2015
uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ČL.I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Průhonice**
se sídlem: Květnové náměstí 73, 252 43 Průhonice
IČ: 00241563
DIČ: CZ00241563
zastoupená: PhDr. Hanou Borovičkovou, starostkou
2. Zhotovitel: **POZIMOS, a.s.**
se sídlem: K Pasekám 3663, 760 01 Zlín
IČ: 00147389
DIČ: CZ00147389
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 2
zastoupený: Ing. Jiřím Havlíkem, předseda představenstva
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1116448661/0100

uzavírají tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „**Dodatek**“):

ČL.II. Preambule – účel dodatku

Strany se na základě zápisu z jednání ze dne 7.12.2016 vzájemně dohodly, že účelem tohoto Dodatku je úprava části Smlouvy o dílo č. 41/2014 ze dne 28. 5. 2016 a dále uzavřeného Dodatku č. 1 ze dne 16. 3. 2016, právě a pouze článků citovaných v tomto Dodatku č. 1. Ostatní části dodatkováné smlouvy o dílo se tímto dodatkem nijak nemění a nejsou žádným způsobem dotčeny.

ČL.III. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem se upravuje článek II. „Předmět a realizace díla“ ve světle Dodatku č. 1 smlouvy o dílo z původního znění na toto znění:

- Smlouva o dílo se doplňuje o nový závazek Zhotovitele, spočívající v provedení víceprací blíže specifikovaných v soupisu víceprací, který tvoří **Přílohu č. 1** tohoto Dodatku.

Smlouva o dílo se omezuje v rámci závazku Zhotovitele spočívajícím v omezení předmětu díla o méněpráce, blíže specifikované v soupisu méněprací, který tvoří **Přílohu č. 2** tohoto Dodatku.

2. Tímto Dodatkem se upravuje článek IV. „Cena díla“ odst. 1 dodatkové smlouvy o dílo z původního znění na toto znění:

S ohledem na provedené soupisy víceprací a méněprací je nově cena díla stanovena na **37.802.838,08 Kč bez DPH** (slovy: třicet sedm milionů osmset dva tisíc osmset třicet osm korun a osm haléřů)

Rozpis nové sjednané ceny:

- | | |
|---|--------------------------|
| • Cena dle základní smlouvy o dílo: | 36.988.393,00 Kč bez DPH |
| • Cena Díla dle Dodatku č. 1: | 37.302.458,08 Kč bez DPH |
| • Cena za plnění dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 2: | 1.199.482,00 Kč bez DPH |
| • Cena za plnění dle Přílohy č. 2 Dodatku č. 2: | 699.102,00Kč bez DPH |

3. Smluvní strany se dohodly na změně dodání dílčí části díla – „markýza“, blíže specifikované v Příloze č. 2 Smlouvy o dílo. Dohoda smluvních stran spočívá v samostatné fakturaci markýzy po jejím fyzickém dodání, jež se zhotovitel zavazuje uskutečnit do dne 31.1.2017.

Cena části díla „markýzy“ byla stanovena dle Přílohy č. 2 Smlouvy o dílo na částku ve výši 116.463,00 Kč s DPH.

4. Na základě čl. VIII odst. 1 Smlouvy o dílo vznikl Objednateli nárok na smluvní pokutu, a to s ohledem na zpoždění s dodáním díla. Smluvní pokuta odpovídá 0,3% z ceny dané etapy, která je specifikována dle Přílohy č. 2 Smlouvy o dílo.

Výše smluvní pokuty je vzhledem k sedmidennímu prodlení zhotovitele 470.147,20 Kč bez DPH. Tuto částku Zhotovitel uznává co do právního důvodu jejího vzniku i výše.

Objednatel nebude vůči Zhotoviteli z důvodu prodlení s předáním díla uplatňovat další smluvní pokutu nad rámec smluvní pokuty uvedené v tomto ustanovení. Tímto ujednáním nejsou dotčeny další nároky objednatele vyplývající ze smlouvy o dílo včetně dalších smluvních pokut.

ČL.IV. Závěrečná ustanovení

- V případě, že se jakékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude nijak dotčena platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Dodatku nebo smlouvy o dílo. Zhotovitel a Objednatel se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit vadné ustanovení (nebo jeho část) novým, platným, účinným a vymahatelným ustanovením, které bude v souladu s původním záměrem stran a účelem této smlouvy.

- Tento Dodatek č. 2 je platný a účinný dnem podpisu obou Smluvních stran a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, plně mu rozumí a na důkaz toho níže připojují své podpisy oprávněných osob.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis víceprací

Příloha č. 2 - Oceněný soupis méněprací

V Průhonicích dne 14. 12. 2016


V Průhonicích dne 14. 12. 2016

za zhotovitele

za objednatele

.....
Ing. Jiří Havlík,
Předseda představenstva

.....
PhDr. Hana Borovičková,
Starostka



PRÍLOHA 5.1

Evidence cenových změn stavby - Pavilon A a B - vícepráce

Poř. číslo	Popis, obsah	Změnový list č.	Datum požadavek investor	Cena předložená investorovi
40	40	40	0	1 199 482 Kč
1	Pavilon B - úprava ocelové konstrukce + nové OK 7,8	25		90 619,80
2	Pavilon A - roletky do oken	26		215 076,00
3	Pavilon B - zrušení shozu	27		35 363,53
4	Pavilon B - Zaslepení stávajícího kolektoru a otvorů v 1. PP	28		17 678,79
5	Pavilon B - Dodatečná montáž žebříku - ze střechy pavilonu F na střechu pavilonu B	29		29 300,00
6	Pavilon B, D, F(elektro) - napojení žebříků	30		4 707,60
7	Pavilon B - základ pod VZT - 1PP	31a		5 913,00
8	Pavilon B - terčové držáky skleněných tabulí	31b		88 440,00
9	Pavilon B - ztracené bednění - výztuž	31c		23 060,80
10	Pavilon B - demontáž dlažby (služební vchod do kuchyně)	31d		1 489,60
11	Pavilon B - stěrky gastro (sokl)	31e		11 200,00
12	Pavilon B - Cirkulační čerpadlo Grundfos	31f		8 959,40
13	Pavilon B - odstranění malby	31g		32 778,25
14	Pavilon B - záchytný systém + zpracování detailu - izolace	31h		19 635,00
15	Pavilon B (elektro) - chybějící položky elektroinstalací ve VV a PD	31i		65 968,67
16	Pavilon C (elektro) - C1.07, připojení konvektomatu	31j		5 214,75
17	Pavilon F (elektro) - F1.02, šatny TV	32		3 512,50
18	Pavilon B - Připojení dešťového svodu	33		12 767,68
19	Pavilon B - úprava a osazení záchodu - školník	34		4 640,00
20	Pavilon A - Parapety	35		5 876,00
21	Pavilon A, B - Broušení podlah, samonivel. Stěrky větší tl. + sešívání	36		229 771,86
22	Zpevněné plochy - chodník u únikového schodiště	37		4 751,00
23	Pavilon B - doplnění roštu u únikového schodiště	38		4 650,00
24	Pavilon B - otvor pro přesun lednic	39		11 138,02
25	Pavilon B - vyplnění spáry mezi schodištěm a sch. Stěnou + nátěr	40		5 150,00
26	Zpevněné plochy - D+M uliční vpusti	41		25 253,79
27	Zpevněné plochy - příprava pro připojení na internet - optika	42		6 414,52
28	Pavilon B - Příprava elektro pro ovládání a chod žaluzie W8.03	43		2 149,38
29	Pavilon B - výměna stávajících parapetů	44		32 930,60
30	Pavilon B - zábradlí u rampy do jídelny	45		39 235,00
31	Pavilon E (elektro) - Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID v pavilonu E	46		9 585,94
32	Pavilon A, B - Přeložky připojovacích bodů v pavilonu A a B	47		12 232,00
33	Pavilon B - Zrušení stávající el. RS na fasádě u učitelského vstupu	48		9 774,29
34	Pavilon B - Větší tloušťka bourání škvárobetonových mazanin - světlík	49		27 907,00
35	Pavilon B - Vybourání otvoru většího rozsahu a částečné zpětné zazdívký u dveří Db.42	50		13 430,33
36	Pavilon B (elektro) - el. zámek dveří DB34	51		6 325,00
37	Pavilon B - Úprava digestoře v kuchyni (m.č. B1.12)	52		30 702,00
38	Pavilon A - Snížení výšky písoáru	53		8 843,80
39	Zpevněné plochy - vybourání stávajícího bet. Základu - východ	54		9 005,67
40	Pavilon B - Komplet (sdk konstrukce nad rámec)	55		28 030,00

TDI: 



Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt		
Název položky	Ocelové konstrukce - OK 7, 8	Pavilon B		25

Díl	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Množství	Cena Kč	Skut. cena Kč
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím zazdívka otvorů nad OK7:5,01*0,48*0,3	m3	0,72 0,72	3 319,30	2 394,54
2	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 podezdívka ocelové kce 1NP:(0,25*0,3*2,9)+(0,5*0,3*2,9)	m3	0,65 0,65	2 793,90	1 823,02
3	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC OK7:5,01*0,3*0,12 OK8:5,02*0,3*0,1	m3	0,33 0,18 0,15	3 457,70	1 144,50
4	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm OK7:5,01*0,12*2 OK8:5,02*0,1*2	m2	2,21 1,20 1,00	444,50	980,74
5	34792Rpol	Opláštění SDVK deskou tl.15mm, ocel.nosná kce Jednoduchá ocelová nosná konstrukce, opláštěná sdvk deskami 1x tl. 15 mm. oppláštění ocel.stojek OK7:0,1*2,4*4+0,25*2,4*3	m2	2,76 2,76	752,60	2 077,18
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				8 419,98
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
6	612445921R00	Omítka sádrová vnitřního ostění - hladká OK7:4,8*0,3+5,01*0,2+4,8*0,2 OK8:4,05*0,3+5,02*0,2+4,8*0,2 zděné pilíře:(0,5+0,25*3+0,25)*2,9	m2	10,93 3,40 3,18 4,35	293,60	3 209,34
7	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, omítka zdiva OK7:4,8*2 OK8:4,05*2 zděné pilíře:2,9*3	m	26,40 9,60 8,10 8,70	42,30	1 116,72
8	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné OK7:4,8*0,3+5,01*0,2+4,8*0,2 OK8:4,05*0,3+5,02*0,2+4,8*0,2	m2	6,58 3,40 3,18	124,60	819,99
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				5 146,05
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,92	309,40	1 213,02
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 213,02
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
10	76645Rpol	Db45 Stěna vnitřní požární 318,5/270cm, 2kf.dveře EW15 DP3 viz detailní popis v tabulce dveří PD !!! odečet původních dveří:1	kus	-1,00 0,00 -1,00	105 200,60	-105 200,60
11	76646Rpol	Db45a+b Stěny vnitřní požární 2x152/285cm vč.dveří EW15 DP3 viz detailní popis v tabulce dveří PD !!! přípočet nových dveří:1	kus	1,00 0,00 1,00	135 652,00	135 652,00
12	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	152,25	1,40	213,15
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				30 664,55
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
13	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kapsy pro portály OK3, OK4:25,2	kg	25,20 25,20	26,80	675,36

14	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	436,70	20,70	9 039,69
		OK7:36,9+131,2+4,2+2,9+0,9+0,8+32,5+59+0,6		269,00		
		OK8:167,7		167,70		
15	975053141R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1500 kg/m2	m	20,80	277,60	5 774,08
16	76755	Vyklinování nosníku OK7 + OK8, vč.injektáže vysokopevnostní podlévací maltou, dod.a mont..	ks	12,00	462,00	5 544,00
17	76796	Stavební příprava, výpomoc při montážích	kompl	1,00	12 500,00	12 500,00
18	13321232	Tyč ocelová plochá jakost S355 60x10 mm	t	0,00	19 880,00	13,92
		OK7:0,0006*1,1		0,00		
19	13322809	Tyč ocelová plochá jakost S235 100x 8 mm	t	0,03	19 880,00	550,68
		kapsy pro OK3, OK4:0,0252*1,1		0,03		
20	13326012	Tyč ocelová plochá jakost S235 140x 8 mm	t	0,00	19 880,00	37,77
		OK7:(0,0009+0,0008)*1,1		0,00		
21	13388125	Tyč průřezu HEA100, střední, jakost oceli S235	t	0,25	19 880,00	4 958,07
		OK7:0,059*1,1		0,06		
		OK8:0,1677*1,1		0,18		
22	13388130	Tyč průřezu HEA120, střední, jakost oceli S235	t	0,14	19 880,00	2 868,68
		OK7:0,1312*1,1		0,14		
23	13518110	Ocel široká jakost S235 JRG2 240x10 mm	t	0,01	19 880,00	155,06
		OK7:(0,0042+0,0029)*1,1		0,01		
24	14587796	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 120x60x6 mm	t	0,08	19 880,00	1 516,84
		OK7:(0,0325+0,0369)*1,1		0,08		
25	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	218,17	1,80	392,71
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				44 026,86
Díl: 783	Nátěry					
26	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	15,77	43,20	681,10
	Celkem za	783 Nátěry				681,10
Díl: 784	Malby					
27	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	13,69	11,40	156,08
		10,931+2,76		13,69		
28	784195412R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	13,69	22,80	312,15
		13,691		13,69		
	Celkem za	784 Malby				468,23

Cena celkem 90 619,80

Stavba:	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt:		Poradové číslo:
Název položky:	<i>Dodávka a montáž textilních rolet</i>	Pavilon A		26

Průřez	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	76702Rpol	Dodávka a montáž vnitřní zatevňovací rolety, vč. kastlíku 530x430	ks	60,00	1 694,60	101 676,00
2	76702Rpol	Dodávka a montáž vnitřní zatevňovací rolety, vč. kastlíku 530x1180	kpl	60,00	1 890,00	113 400,00
	Celkem za:	767 Konstrukce zámečnické				215 076,00

Cena celkem 215 076,00

Položkový rozpočet
214

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt		Podlaží číslo
Název položky	Zrušení shozu uhlí	Pavilon B		27

Pr	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem / Kč
Díl:						
		Vybourání kovového rámu a dvířek	hod	5,00	250,00	1 250,00
	311112130RT4	Stěna z tvámic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvární betonem C 25/30	m2	4,78	928,00	4 433,52
		1,75*2,3		4,7775		0,00
	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 vč.distančních prvků	t	0,08	19 880,00	1 590,40
	953981101R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule vč.dodávky	ks	22,00	77,00	1 694,00
	283242763	Nopová folie	m2	8,68	150,45	1 305,91
		4,45*1,95		8,68		0,00
	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	12,50	309,40	3 867,50
		Zásyp shozu sutí, hutnění po vrstvách	m3	8,30	920,00	7 636,00
		betonáž s výztuží a asfalt. Povrch	kpl	1,00	9 450,00	9 450,00
	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	11,50	160,10	1 841,15
	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	16,50	80,20	1 323,30
	612471447R00	Úprava stěn 2x ručním nanášením s vyhlazením cementová stěrka	m2	11,50	84,50	971,75
	Celkem za					35 363,53

Cena celkem 35 363,53

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt		Poradové číslo
Název položky	Zaslepení stávajícího kolektoru a otvorů v 1. PP	Pavilon B		28

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Zaslepení otvorů v m.č. B0.08				
	3					0,00
	342111345RV4	Příčka SDVK tl. 150 mm, ocel. kce, 2x oplášť 2x12,5 mm izolace miner. tl. 50 mm, objem. hmotnost 50 kg/m3	m2	3,20	946,40	3 028,48
	311238116R00	Zdivo keramické P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm, standard 2.2	m2	3,20	692,30	2 215,36
	61					0,00
	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	3,20	160,10	512,32
	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, omítka zdiva	m	12,00	42,30	507,60
	612442211R00	Sádrový štuk stěn v podlaží i ve schodišti tl. 2mm	m2	5,50	69,00	379,50
	784					
	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	8,50	11,40	96,90
	784195412R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	8,50	22,80	193,80
	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,74	309,40	228,96
	N	Práce ve ztížených podmínkách	kpl	1,00	2 950,00	2 950,00
	Celkem za	Zaslepení otvorů v m.č. B0.08				10 112,92
		Vyřezání potrubí a zazdivka kolektoru				
	96					
	N	Vyřezání potrubí kolektoru a likvidace	kpl	1,00	2 150,00	2 150,00
	3					
	311238116R00	Zdivo keramické P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm, standard 2.2	m2	3,20	692,30	2 215,36
	61					
	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	5,70	160,10	912,57
	612451071R00	Vyspravení povrchu vnitřních bet. stěn maltou MC	m2	5,70	24,20	137,94
	N	Práce ve ztížených podmínkách	kpl	1,00	2 950,00	2 150,00
	Celkem za	Vyřezání potrubí a zazdivka kolektoru				7 565,87

Cena celkem 17 678,79

Stavba:	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt:		Poradové číslo
Název položky:	Venkovní žebřík na střechu pavilonu B ze střechy pavilonu F	Pavilon B		29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	N	Žebřík délky 5500mm resp.6500mm a šíře 400 resp.500mm, nosné boky z L50x50x5mm, příčky tr. prům. 20mm. Ochranný koš z pásové oceli o prům. 750mm.	kpl	1,00	21 250,00	21 250,00
	N	Povrchová úprava žárový ZN	kpl	1,00	4 850,00	4 850,00
	N	kotvení na závitové tyče M16 a chem. kotvu	kpl	1,00	2 400,00	2 400,00
	N	Ochrana stávající střechy	kpl	1,00	800,00	800,00
	Celkem za					29 300,00

Cena celkem 29 300,00

Položkový rozpočet
214

Stavba:	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt:		Přepočtové číslo:
Název položky:	Dodatečné napojení žebříků na hromosvodnou soustavu	Pavilon D,F,B		30

P.č.	Číslo položky	Název položky	JM	množství	cena / JM	celkem / Kč
Díl:		Hromosvod, uzemnění				
1	210 22-0101	Vodič FeZn pr.8mm	m	30	17,40	522,00
2	210 11-0301	Podpěra vedení PV21	ks	20	38,20	764,00
3	210 22-0301	Hromosvodová svorka SS	ks	16	27,60	441,60
4	210 22-0303	Hromosvodová svorka SP1	ks	4	29,80	119,20
5	210 29-3011	Ochranný antikoroziní nátěr svorek	ks	20	30,00	600,00
6		Napojení na stávající hromosvod	hod	8	201,60	1 612,80
7	P210-HZS	Výchozí revize,zkoušky,certifikáty	hod	2	324,00	648,00

Cena celkem

4 707,60

Stavba:	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt:		Podrobný výkaz:
Název položky:	Základ pod VZT jednotku - 1PP	Pavilon B		31a

Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem Kč
Díl:					
965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	1,32	1 938,30	2 558,56
711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	8,00	12,80	102,40
411361921RT5	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,05	19 880,00	994,00
274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	0,99	1 785,70	1 775,88
	1,7*3,9*0,15		0,99		
274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,46	273,70	399,60
	(1,7*0,2)*2+3,9*0,2		1,46		
274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	1,46	56,40	82,34
	(1,7*0,2)*2+3,9*0,2		1,46		
Celkem za					5 912,78

Cena celkem 5 912,78

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt		Poradové číslo
Název položky	Nerezové úchyty - skleněná fasáda	Pavilon B		31b

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:						
	N	D a MTŽ Nerezových úchytů skleněných tabulí, včetně chemického kotvení - severní a jižní fasáda	ks	132,00	670,00	88 440,00
						0,00
						88 440,00

Cena celkem **88 440,00**

Položkový rozpočet

214

Stavba:	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt:		Poradové číslo:
Název položky:	Ztracené bednění - výztuž	Pavilon B		31c

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	1,16	19 880,00	23 060,80
						23 060,80
Cena celkem						23 060,80

Položkový rozpočet

214

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt		Poradové číslo
Název položky	Demontáž dlažby - služební vchod	Pavilon B		31d

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:						
	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	17,06	31,00	528,86
		(1,735+7,175+2,105)*1,3+1,465*0,15*3+1,3*0,2*8		17,06		0,00
	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% dtto po vybourání koberců a pvc		17,06	26,70	455,50
		(1,735+7,175+2,105)*1,3+1,465*0,15*3+1,3*0,2*8		17,06		0,00
	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,73	183,50	133,96
	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,73	7,60	5,55
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,73	145,60	106,29
	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,73	16,20	11,83
	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,73	6,70	4,89
	97999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	0,73	332,50	242,73
	Celkem za					1 489,60

Cena celkem 1 489,60

Stavba:	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt:		Paradové číslo:
Název položky:	Stěrka gastro - provedení soklu	Pavilon B		31e

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:						
	N	Provedení soklíku u napojení stěrky na svislou konstrukci z vícekomponentní polyuretanové stěrky	m	40,00	280,00	11 200,00
	Celkem za					11 200,00

Cena celkem 11 200,00

Položkový rozpočet

214

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt		Poradové číslo
Název položky	Cirkulační čerpadlo	Pavilon B		31f

c	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	722	VNITŘNÍ VODOVOD				
1	722230902R00	KOHOUT KULOVÝ G 3/4"	KS	2,00	128,20	256,40
2	734241131R00	ZPĚTNÁ KLAPKA S KOV.VLOŽKOU 3/4"	KUS	1,00	302,00	302,00
3	734261224R00	ŠROUBENÍ PŘÍMÉ Ve 4300,G 3/4	KUS	2,00	126,00	252,00
4	734291222R00	FILTR ZÁVITOVÝ G 3/4"	KS	1,00	246,00	246,00
5	N	CIRK.CERPADLO GRUNDFOS UP 20-14 BXA	KS	1,00	7 903,00	7 903,00
	Celkem za	722 VNITŘNÍ VODOVOD				8 959,40

Cena celkem

8 959,40

Položkový rozpočet

214

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt		Poradové číslo
Název položky	Škrábání malby	Pavilon B		31g

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
Díl:						
	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	2 101,17	15,60	32 778,25
	Celkem za					32 778,25
Cena celkem						32 778,25

Položkový rozpočet

214

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt		Podlaží	
Název položky	Záchytný systém	Pavilon B			31h

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	Množství	Cena / M.j.	Celkem (Kč)
	76726Rpol	Zb26 Záchytný systém na střeše certifikované kotvy do zdiva tech.místnosti, d+m	kus	3,00	5 005,00	15 015,00
	71202Rpol	Provedení detailu střeš. krytiny u kotev záchytného systému	kus	3,00	1 540,00	4 620,00
						19 635,00
Cena celkem						19 635,00

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt		Poradové číslo
Název položky	Chybějící položky elektroinstalací, elektro úpravy	Pavilon B		31i

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Díl:						
1	210 01-0311	Krabice přístrojová KU68	ks	6,00	17,00	102,00
2	220 26-0554	Trubka PVC ohebná pr.29 mm	m	410,00	33,90	13 899,00
3	220 26-0553	Trubka PVC ohebná FXP pr. 40mm	m	35,00	33,60	1 176,00
4	220 26-0008	Krabice odbočná s víčkem KO125	ks	2,00	118,50	237,00
5		Přirážka na podružný materiál	%	3,00	15 414,00	462,42
6	210 80-0105	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	55,00	18,60	1 023,00
7	210 80-0116	Kabel CYKY-J 5Cx2,5	m	53,00	31,00	1 643,00
8	210 80-0106	Kabel CYKY-J 3Cx2,5	m	95,00	23,10	2 194,50
9	210 81-0576	YSLY-JZ 5x4 GR	m	15,00	72,05	1 080,75
10	210 81-0576	YSLY-JZ 5x6 GR	m	15,00	119,35	1 790,25
11	210 80-2646	YSLY-JZ 5x10 GR	m	25,00	197,45	4 936,25
12	210 80-2646	YSLY-JZ 5x16 GR	m	60,00	275,55	16 533,00
13	210 11-0031	Vypínač 1-pól. IP20-barva bílá	ks	2,00	138,00	276,00
14	210 11-0036	Přepínač sériový IP20-barva bílá	ks	2,00	164,10	328,20
15	210 11-0018	Vypínač 400V/40A IP65	ks	3,00	824,60	2 473,80
16	210 20-1015	Svítilno nástěnné přisazené, polykarbonát, kruhové, barva bílá	ks	2,00	955,10	1 910,20
17	210 20-1015	Nástěnné nouzové svítidlo s jednostranným piktogramem v LED	ks	1,00	916,90	916,90
18	210 11-1011	Kompletní zásuvka jednonás. IP20 barva bílá	ks	12,00	116,80	1 401,60
19	210 11-1052	Zásuvka do vlhka 230V/16A IP44 pod om.	ks	2,00	145,60	291,20
20		Podlahová krabice	ks	4,00	2 066,20	8 264,80
21	220 28-0222	Kabel UTP 4-pár Cat.6E kroucené páry 8-žil	m	480,00	8,70	4 176,00
22	220 32-0280	Zásuvka 1xRJ45 CAT.6A	ks	8,00	106,60	852,80
	Celkem za					65 968,67

Cena celkem 65 968,67

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt		
Název položky	Připojení konvektomatu	Pavilon C		31j

P.č.	Číslo položky	Název položky	Jed.	množství	Cena / Kč	Celkem / Kč
Díl:		Krabice, trubky, přichytky				
	345-72120	Lišta LV 40x20	m	3,00	86,25	258,75
	N	Montážní materiál (pásy, přichytky, sádra, atd.)	kpl	1,00	1 150,00	1 150,00
		Kabely, šnůry, vodiče				
	210 80-2646	Kabel CYKY-J 5Cx16	m	19,00	141,00	2 679,00
		Přístroje				
	358-22483	Jistič 40A, 3F	ks	1,00	1 127,00	1 127,00
	Celkem za					5 214,75

Cena celkem 5 214,75

Položkový rozpočet

214

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt		Stavby číslo
Název položky	Šatny TV	Pavilon F		32

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Množství	Cena za m	Celkem Kč
Díl:	Krabice, trubky, příchytky				
1 210 01-0311	Krabice přístrojová KU68	ks	6,00	17,00	102,00
2 210 01-0002	Trubka PVC ohebná pr. 16mm	m	19,00	33,90	644,10
3 N	Montážní materiál (pásy, příchytky, sádra, atd.)	kpl	1,00	850,00	850,00
	Kabely, šnůry, vodiče				
4 210 80-0106	Kabel CYKY-J 3Cx2,5	m	35,00	23,10	808,50
5 220 28-0222	Kabel FTP 4pár Cat 5E kroucené páry 8 žil	m	45,00	9,50	427,50
	Vypínače, prepínače, tlačítka, zásuvky				
6 210 11-1011	Kompletní zásuvka jednonás. IP20 barva bílá	ks	4,00	116,80	467,20
7 220 32-0280	Zásuvka 1xRJ45 CAT 6A	ks	2,00	106,60	213,20
Celkem za					3 512,50

Cena celkem 3 512,50

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt		Položkové číslo
Název položky	Úprava a napojení wc - školník	Pavilon B		34

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
1	725119305R00	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MIS KOMBINOVANÝC	SOUBOR	1,00	470,00	470,00
2	725810410R00	HADICE OPLETENÁ 3/8x1/2" 100 CM +MTZ	KS	1,00	199,00	199,00
3	N	SROUBY PRO UYCHYCENÍ WC INSTAL.SADA	KS	2,00	25,00	50,00
4	N	DŮPOJENÍ KE KOMBI WC ALCAPLAST A91	KS	1,00	251,00	251,00
4	N	D a MTŽ WC	KS	1,00	3 670,00	3 670,00
Celkem za		725 ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY				4 640,00
Cena celkem						4 640,00

Položkový rozpočet

214

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt		Položkový číslo
Název položky	Dodávka a montáž vnitřních parapetů	Pavilon A		35

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	76673Rpol	Tb02 Parapet z DTD desky tl.25mm, 150/18cm s ukonč.nosem, barva bílá, dod.a mont.	kus	12,00	489,70	5 876,40
						0,00
	Celkem za					5 876,40
Cena celkem						5 876,40

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt		Stavba číslo
Název položky	<i>Broušení podlah - nesoudržné stěrky a mazaniny, samonivelační stěrky - větší tl. + sešívání</i>	Pavilon B+A		36

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Pavilon B					
	9601Rpol	Ubroušení stávající podl.beton.mazaniny o 35mm	m2	162,00	526,00	85 212,00
	Pavilon A					
	9601Rpol	Ubroušení stávající podl.beton.mazaniny o 20mm	m2	212,00	396,00	83 952,00
	Pavilon B					
	632421115RT3	Potěr samonivelační, ručně zpracovaný, tl. 5 mm samonivelační, pevnost 25 MPa, dod.a mont. - nadspotřeba 8-9mm	m2	167,00	175,00	29 225,00
		Sponkování podkladu	m	95,00	165,00	15 675,00
	Pavilon A					
	632421115RT3	Potěr samonivelační, ručně zpracovaný, tl. 5 mm samonivelační, pevnost 25 MPa, dod.a mont. - nadspotřeba 8-9mm	m2	86,40	175,00	15 120,00
	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,90	309,40	587,86
						0,00
	Celkem za					229 771,86

Cena celkem 229 771,86

Stavba:	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt:		Poradové číslo
Název položky:	Chodník u únikového schodiště	Pavilon B		37

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Pavilon B					
	121101101R00	Sejmutí omíčky s přemístěním do 50 m	m3	1,20	22,70	27,24
	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	1,40	63,80	89,32
	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.droeného 0-63 mm	m3	1,40	665,30	931,42
	564851111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	5,25	97,60	512,40
	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm vč.dodávky drtě 4/8mm tl.4cm	m2	5,25	165,40	868,35
	59245266	Dlažba zámková přírodní 20x10x8cm nosnost 3,5t	m2	5,25	188,70	990,68
	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	7,00	97,60	683,20
	59217469	Obrubník zahradní 100/5/25cm přírodní	kus	8,00	57,80	462,40
	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	1,60	116,40	186,24
	Celkem za					4 751,25

Cena celkem 4 751,25

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt		Poradové číslo
Název položky	Doplnění roštu u únikového schodiště	Pavilon B		38

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	N	DMTŽ atypického tvaru poroštu podlahový 30/3 lisovaný "P" 1100x1000 mm	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
	N	Úprava kotvicích bodů	kpl	1,00	1 250,00	1 250,00
	N	Zednické úpravy pod atypickým roštem	kpl	1,00	850,00	850,00
	N	Klempířská úprava a ochrana soklové části pod roštem	kpl	1,00	1 050,00	1 050,00
	Celkem za					4 650,00

Cena celkem 4 650,00

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt		Poradové číslo
Název položky	Otvor pro přesun lednic do 1PP	Pavilon B		39

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	96					
	971052551R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 1 m2, tl. 60 cm	m3	1,20	4 622,10	5 546,52
	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	2,15	191,30	411,30
	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,15	183,50	394,53
	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,15	7,60	16,34
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,15	145,60	313,04
	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,15	16,20	34,83
	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,15	6,70	14,41
	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	2,15	332,50	714,88
	3					0,00
	342111345RV4	Příčka SDVK tl.150 mm, ocel.kce, 2xoplašť 2x12,5 mm izolace miner.tl. 50 mm, objem. hmotnost 50 kg/m3	m2	1,85	946,40	1 750,84
	61					0,00
	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmele	m2	5,50	160,10	880,55
	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, omítka zdiva	m	6,00	42,30	253,80
	612442211R00	Sádrový štuk stěn v podlaží i ve schodišti tl. 2mm	m2	5,50	69,00	379,50
	784					
	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	12,50	11,40	142,50
	784195412R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	12,50	22,80	285,00
	Celkem za					11 138,02

Cena celkem 11 138,02

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt		Poradové číslo
Název položky	Vyplnění spáry mezi schodištěm a sch. Stěnou + nátěr	Pavilon B		40

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
						0,00
	N	Vyplnění prostoru mezi schodištěm a sch. Stěnou XPS a betonovou mazaninou	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
	N	Nátěr spáry voděodolným materiálem	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00
						0,00
	Celkem za					5 150,00

Cena celkem 5 150,00

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt		Požadavek č.
Název položky	D+M uliční vpusti	Pavilon B		41

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	96					
	971052551R00	Vybourání obetonování stávající vpusti	m3	0,90	4 622,10	4 159,89
	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	1,80	191,30	344,34
	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,80	183,50	330,30
	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,80	7,60	13,68
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,80	145,60	262,08
	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,80	16,20	29,16
	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,80	6,70	12,06
	979999997R00	Poplatek za skládku čistá sut'	t	1,80	332,50	598,50
	1					
	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,80	407,50	733,50
	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	1,80	71,00	127,80
	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,80	136,10	244,98
	721					
1	721170957R00	VSAZENÍ ODBOČKY DO POTR.HRDL.DN 160 ODBOČKA KGEA 160/160 45stp.	KUS	1,00	1 581,00	1 581,00
	721170968R00	PROPOJENÍ DOSAVIDNÍHO POTRUBÍ DN200	KUS	1,00	532,80	532,80
	721170978R00	KRÁCENÍ TRUB - PŘI OPRAVĚ DN 200	KUS	1,00	55,20	55,20
	721171233R00	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ KG DN 200 VYMEŇA POSKOZENÉHO POTRUBÍ	M	2,00	652,80	1 305,60
	N	PRESUVKA PLASTOVA KGU DN 200	KS	1,00	187,20	187,20
	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	1,00	1 785,70	1 785,70
	N	DMTŽ betonové uliční vpusti s litinovou mříží	kpl	1,00	12 950,00	12 950,00
						25 253,79

Cena celkem 25 253,79

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt	
Název položky	Příprava pro připojení na internet - optika	Pavilon B	42

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	1					
	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,20	407,50	2 119,00
	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	5,20	71,00	369,20
	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	5,20	136,10	707,72
	N	Protahovací kabel v chrániče, kabelová chránička, pískový obsyp, výstražná fólie	m	22	146,30	3 218,60
						6 414,52

Cena celkem **6 414,52**

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt		Prádelna
Název položky	Příprava pro ovládání žaluzií Wb.03	Pavilon B		43

Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena MJ	celkem Kč
2	220 26-0554	Trubka PVC ohebná pr.29 mm	m	1,20	33,90	40,68
4	220 26-0008	Krabička odbočná s víčkem KO125	ks	1,00	118,50	118,50
5	Rpol	Přirážka na podružný materiál	%	5,00	159,18	7,96
7	210 80-0116	Kabel CYKY-J 5Cx2,5	m	4,70	31,00	145,70
14	210 11-0036	Přepínač sériový IP20-barva bílá	ks	2,00	164,10	328,20
	210 26-1624	Frézování drážky 5x5cm ve zdivu	ks	6,00	37,00	222,00
	210 26-1611	Vrtání otvoru do pr.50mm stropem tl.300mm	ks	2,00	201,60	403,20
	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	2,50	80,20	200,50
	612441441R00	Opava sádrových omítek stěn do 50 % opr. plochy	m2	2,60	203,80	529,88
	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	4,40	11,40	50,16
	784195412R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	4,50	22,80	102,60
	Celkem za					2 149,38

Cena celkem 2 149,38

Položkový rozpočet
214

Stavba:	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt:		Poradové číslo:
Název položky:	Výměna stávajícího oplechování parapetů	Pavilon B		44

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	764430840R00	Demontáž oplechování zdi, rš od 330 do 500 mm + likvidace	m	34,00	55,00	1 870,00
	764511650RT2	Oplechování parapetů z TiZn plechu, rš. 330 mm plech břidlicově šedé barvy, Kb02, Kb03, Kb04	m	34,00	677,40	23 031,60
	N	Úpravy oplechování u stávajícího zateplení ostění	kpl	1,00	3 450,00	3 450,00
	N	Pronájem mechanizace - plošina	hod	4,50	1 900,00	8 550,00
383	76400Rpol	Kb00 Očištění, ochrana, příp. opravy stáv. parapetů	kus	-19,00	209,00	-3 971,00
	Celkem za					32 930,60

Cena celkem 32 930,60

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt		Poradové číslo
Název položky	Venkovní zábradlí - rampa u jídelny	Pavilon B		45

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	N	Zábradlí z jeklů 60x30mm, s výplní ocelové lanko ZN prům. 5mm	m	12,50	2 350,00	29 375,00
	N	Povrchová úprava žárový ZN	kpl	1,00	4 860,00	4 860,00
	N	Doprava a montáž zábradlí - chemické kotvení	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za					39 235,00

Cena celkem 39 235,00

Položkový rozpočet

214

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt	Poradové číslo
Název položky	Instalace EZS klávesnice a čidla	Pavilon E	46

Poř.	Císlo položky	Název položky	Jed.	množství	cena / Kč	celkem (Kč)
Díl:						
	Rpol1	Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID	ks	1,00	2 247,00	2 247,00
	Rpol2	Ovládací segment pro přístupové moduly	ks	12,00	106,55	1 278,60
	345-31510	JA-110P sběrnický detektor pohybu PIR	ks	1,00	612,95	612,95
	Rpol3	Montážní práce	ks	1,00	2 599,00	2 599,00
	Rpol4	Doprava	kpl	1,00	519,80	519,80
	Rpol5	FTP cat.5e	m	65,00	9,50	617,50
	345-72109	lišta vkládací 20x20	m	3,00	49,38	148,14
	909R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	6,50	142,00	923,00
	Rpol6	montážní materiál	kpl	1,00	639,95	639,95
	Celkem za					9 585,94
					Cena celkem	9 585,94

Cena celkem	9 585,94
-------------	----------

Položkový rozpočet

214

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt		Poradové číslo
Název položky	Přeložky přípojovacích bodů v pavilonu A a B	Pavilon A, B		47

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 722		VNITŘNÍ VODOVOD				
1	722174315R00	POTRUBÍ PP HOSTALEN PN 16, D 50x6,9	M	1,50	634,00	951,00
2	850245121	VYREZ NA POTRUBÍ LITINOVEM DN80	KS	1,00	2 606,00	2 606,00
3	N	KOLENO POZINKOVANÉ OCELOVÉ 6/4"	KS	2,00	79,00	158,00
4	N	TVAROVKA PPR PRECHOD PLAST 50x6/4"	KS	2,00	423,00	846,00
5	N	SROUBENÍ POZINKOVANÉ OCEL 6/4"	KS	2,00	154,00	308,00
6	N	VSUVKA POZINKOVANÁ OCEL 6/4"	KS	2,00	49,00	98,00
7	N	MONTÁŽ SVERNE SPOJKY AGA FLEX 3"	KS	2,00	325,00	650,00
8	N	SVERNA SPOJKA AGA FLEX 3"	KS	2,00	2 790,00	5 580,00
9	N	REDUKCE POZINK OCELOVA 2"x6/4"	KS	2,00	58,00	116,00
10	N	REDUKCE POZINK OCELOVA 3"x2"	KS	2,00	144,00	288,00
	Celkem za	722 VNITŘNÍ VODOVOD				11 601,00
Díl: 799		HODINOVÉ ZUČTOVACÍ SAZBY				
11	HZS	NAPUSTENÍ A ODZKOUSENÍ SYSTÉMU	KPL	1,00	214,00	214,00
12	HZS	VYPUSTENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ	KPL	1,00	417,00	417,00
	Celkem za	799 HODINOVÉ ZUČTOVACÍ SAZBY				631,00

Cena celkem 12 232,00

Položkový rozpočet

214

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt		Poradové číslo
Název položky	Větší tloušťka bourání škvárobetonových mazanin - světlík	Pavilon B		49

P.C.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
Díl:						
	965041341R00	Bourání mazanin škvárobet.tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	8,90	869,00	7 734,10
	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	2,70	1 679,20	4 533,84
	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	17,40	191,30	3 328,62
	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	17,40	15,40	267,96
	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,40	183,50	3 192,90
	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,40	7,60	132,24
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,40	145,60	2 533,44
	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	17,40	16,20	281,88
	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	17,40	6,70	116,58
	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	17,40	332,50	5 785,50
	Celkem za:					27 907,06

Cena celkem 27 907,06

Položkový rozpočet

214

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt		Podvoje/síd
Název položky	Vybourání otvoru většího rozsahu a částečné zpětné zazdivky u dveří Db.42	Pavilon B		50

Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	Km/s	Cena / MJ	Celkem / Kč
	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,40	423,20	1 015,68
	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	3,15	201,60	635,04
	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	4,50	92,30	415,35
31	310238211RT1	Vyzdivka pilířků kolem výtahové plošiny	m3	0,75	3 319,30	2 489,48
36	311238116R00	Vyzdivka zdiva u výtahové plošiny	m2	5,76	692,30	3 987,65
80	342948112R00	Ukotvení zděných konstrukcí přistřelenými kotvami	m	11,00	67,50	742,50
	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	12,50	102,20	1 277,50
	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	4,32	191,30	826,42
	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	4,32	15,40	66,53
	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,32	183,50	792,72
	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,32	7,60	32,83
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,32	145,60	628,99
	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,32	16,20	69,98
	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,32	6,70	28,94
	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	4,32	332,50	1 436,40
						0,00
	Celkem za					13 430,33

Cena celkem 13 430,33

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt		
Název položky	El. Zámek dveří DB34	Pavilon B		51

Díl:	Číslo položky	Název položky	Množství	Cena	Celkem (Kč)
	Rpol1	Dodatečná úprava dveří pro el. zámek	kompl	1,00	3 115,00
	Rpol2	Příprava elektroinstalace po ovládání el. zámku	kompl	1,00	3 210,00
					0,00
	Celkem za				6 325,00

Cena celkem 6 325,00

Položkový rozpočet

214

Stavba	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt		Poradové číslo
Název položky:	Úprava digestoře v kuchyni (m.č. B1.12)	Pavilon B		52

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:						
VZT	1.8	odsávací nerezový zákryt 3300x2100x450 mm - dělený	ks	-1,00	27 792,00	-27 792,00
VZT	1.8	odsávací nerezový zákryt 3700x2300 dělený	ks	1,00	41 688,00	41 688,00
						0,00
						13 896,00
Díl:						
VZT	Rpol1	oblouk 250x200	kpl	1,00	2 360,00	2 360,00
VZT	Rpol2	doměrový kus 250x200	kpl	1,00	2 360,00	2 360,00
VZT	Rpol3	odbočka přechodová 250x200 s odbočkou 200x160	kpl	1,00	2 832,00	2 832,00
VZT	Rpol4	příruby	kpl	1,00	2 648,00	2 648,00
VZT	zařízení spol	doprava	km	494,00	9,00	4 446,00
VZT	zařízení spol	montáž	hod	12,00	180,00	2 160,00
						16 806,00

Cena celkem 30 702,00

Položkový rozpočet

214

Stavba:	Stavební úpravy - Modernizace ZŠ Průhonice	Objekt:		Číslo položky:	
Název položky:	Snížení výšky pisoáru	Pavilon B		53	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	VNITŘNÍ KANALIZACE				
1	721170962R00	PROPOJENÍ DOSAVIDNÍHO POTRUBÍ DN 63 DN 40	KUS	2,00	197,00	394,00
2	721194104R00	VYVEDENÍ ODPADNÍCH VYPUSTEK D40x1,8	KUS	2,00	36,00	72,00
	Celkem za:	721 VNITŘNÍ KANALIZACE				466,00
Díl:	722	VNITŘNÍ VODOVOD				
3	722131931R00	PROPOJENÍ DOSAVIDNÍHO POTRUBÍ DN 15	KUS	2,00	165,00	330,00
4	722190401R00	VYVEDENÍ VYPUSTEK DN 15	KUS	2,00	95,00	190,00
	Celkem za:	722 VNITŘNÍ VODOVOD				520,00
Díl:	725	ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY				
5	725122817R00	DMTŽ PISOÁRU BEZ NADRŽE + 1MUŠLE	SOUBOR	2,00	58,00	116,00
6	725129202R00	MTZ PISOÁRU S AUT.SPLACHOVÁNÍM	SOUBOR	2,00	990,00	1 980,00
7	N	UPRAVA ODPADNÍHO A VODOVOD.POTRUBÍ	KPL	2,00	144,00	288,00
8	N	VYSEKANI ODPADU A PRIVODU VODY PIS.	KPL	2,00	216,00	432,00
	Celkem za:	725 ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY				2 816,00
N		Demontáž obkladů, vybourání otvorů pro prostupy ZTI	KPL	1,00	1 650,00	1 650,00
N		Zednické úpravy před montáží obkladů	KPL	1,00	1 050,00	1 050,00
	781475115RV1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x30 cm na flexibilní lepidlo a flexibilní spár.hmotu	m2	1,20	285,00	342,00
	59782165	Obklad keramický kalibrovaný 60/15cm a 60/30cm, dle výběru investora, standard 6.1	m2	1,20	541,50	649,80
N		Odpojení a zacojení pisoárů	KPL	1,00	850,00	850,00
N		Přesun hmot	KPL	1,00	500,00	500,00
			KPL			0,00
	Celkem za:					5 041,80

Cena celkem 8 843,80

TRILONA s.r.o.

Odpočty neprovedených prací

Datum: 14.12.2016

Stavba : Stavební úpravy ZŠ Průhonice


Objednatel : Obec Průhonice
Květnové nám. 73, 252 43 Průhonice

IČO : 00241563
DIČ : CZ00241563

Zhotovitel : POZIMOS a.s., Zlín
K Pasekám 3663, 7602 01 Zlín

IČO : 00147389
DIČ : CZ00147389

Za zhotovitele :



Za objednatele :

DIČ: 

Zpevněné plochy

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0
01	Příprava území, zpevněné plochy	7 761	0	6 414
02	Dešťová kanalizace	0	0	0
03	Veřejné osvětlení	0	0	0
Celkem za stavbu		7 761	0	6 414

Odpočty

Stavba :	2015/058 Stavební úpravy ZŠ Průhonice	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Příprava území, zpevněné plochy	Příprava území, zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
2	112101124R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 70-90cm stav: zelen: 3	kus	3,00 3,00	222,00	666,00
11	162301408R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 90cm do 5000 m	kus	3,00	292,30	876,90
12	162301418R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 90cm do 5000 m	kus	3,00	1 435,20	4 305,60
15	162301908R00	Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 90cm	kus	3,00	60,50	181,50
16	162301918R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 90cm	kus	3,00	127,90	383,70
	Celkem za:	1 Zemní práce				6 413,70

Odpočty neprovedených prací

Datum: 14. 12. 2016

Stavba : Stavební úpravy - modernizace ZŠ Průhonice

Objednatel : Obec Průhonice
Květnové nám. 73, 252 43 Průhonice

IČO : 00241563
DIČ : CZ00241563

Zhotovitel : POZIMOS a.s., Zlín
K Pasekám 3663, 7602 01 Zlín

IČO : 00147389
DIČ : CZ00147389

Za zhotovitele :

Za objednatele :

YDI:

Odpočty - pavilon A

Císlo objektu	Císlo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15%	Základ DPH 21%	DPH celkem	%
00	00 Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	
01	01 Objekt A	325 843	0	269 291	56 551	
02	Zdravotní instalace	16 521	0	13 654	2 867	
03	Ústřední vytápění	0	0	0	0	
04	Vzduchotechnika	0	0	0	0	
05	Silnoproud	0	0	0	0	
06	Slaboproud	6 261	0	5 174	1 087	
07	MaR	0	0	0	0	
08	Slaboproud - dodatek	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		348 625	0	288 119	60 505	

Odpočty prací

Stavba :	2014/012 Stavební úpravy - modernizace ZŠ Průhonice
Objekt :	01 5. etapa - objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cenář / m2	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
155	76702Rpol	Za02 Vnitřní textilní zatemňovací roleta 147/203cm vč.rolet kastlíku, elektr.pohon, dod.a mont.	kus	30,00	8 044,60	241 338,00
156	76703Rpol	Za03 Nový poklop na stávající 56/72cm ocel.svařenec+žb deska, vč.kotvení a těsnění, d+m	kus	1,00	10 010,00	10 010,00
157	76704Rpol	Za04 Systémový SDK výlez na sřechu 60/60cm vč.AL rámu, dod.a mont.	kus	1,00	1 155,00	1 155,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				252 503,00
Díl: 773		Podlahy teracové				
170	77392004R00	Výplň dilatačních spár keramickou mozaikou	m	2,90	85,60	248,24
	Celkem za	773 Podlahy teracové				248,24
Díl: 799		Ostatní výrobky				
204	79906Rpol	Oa05 Dávkovač mydla nerez 300ml d+m	kus	5,00	693,00	3 465,00
207	79909Rpol	Oa08 Zásobník na papír.ručníky nerez, kapac.400ks d+m	kus	3,00	1 278,20	3 834,60
208	79910Rpol	Oa09 Nerezový koš na odpad s víkem d+m viz detailní popis v tabulce ostatních výrobků-6	kus	6,00	770,00	4 620,00
209	79911Rpol	Oa10 Nerezový koš náslapný na odpad s víkem d+m viz detailní popis v tabulce ostatních výrobků-6	kus	6,00	770,00	4 620,00
	Celkem za	799 Ostatní výrobky				16 539,60

Odpočty prací celkem 269 290,84

Odpočty prací ZTI

Kód	Alter. kód	Popis	M.J	Výměra	Jedn. cena	Cena
PRUHOVICE V. ETAPA - ZDRAVOTNÍ INSTALACE						
VŠECHNY POLOŽKY MIMO ZEMNÍCH PRACÍ JSOU ODMĚŘENY Z VÝKRESOVÉ ČÁSTI						
725: Zařizovací předměty						
725 13		Stojánková umyvadlová baterie - jeden výtok - studená voda 1/2" - celokovová	soubor	3,0	432,00	1 296
725 19		zrcadlo 600/400mm	soubor	6,0	231,80	1 391
725 21		háčky na šaty do WC + zásobník toalet papáru + štětka	kus	8,0	1 370,90	10 967
						13 654
						13 654

č.p.

Popis

CELKEM

Stavba: Stavební úpravy a rekonstrukce ZŠ Průhonice
V. ETAPA_PAVILON A

Odpočty prací

č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotk.	Dodávka celkem	Montáž jednotk.	Montáž celkem
SLABOPROUD							
Televizní rozvod-STA							
1.	220 26-0051 Krabice přístrojová KU68	ks	6	4,70	28,20	28,10	168,60
2.	220 26-0022 Krabice odbočná s víčkem KO68	ks	12	5,10	61,20	28,10	337,20
3.	220 26-0008 Krabice odbočná s víčkem KT250	ks	1	162,00	162,00	42,50	42,50
4.	220 26-0553 Trubka ohebná PVC pr.16mm 20+15+30	m	65	3,10	201,50	13,70	890,50
5.	220 26-0554 Trubka ohebná PVC pr.29mm 10+10	m	20	20,20	404,00	13,70	274,00
6.	220 73-0223 Koaxiální kabel vnitřní 20+20+40+40	m	120	5,50	660,00	3,60	432,00

strana: 5

č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotk.	Dodávka celkem	Montáž jednotk.	Montáž celkem
7.	220 73-0001 Televizní účastnická zásuvka TV	ks	6	82,80	496,80	54,00	324,00
8.	220 73-0281 Rozbočovač trojitý	ks	1	92,90	92,90	54,00	54,00
9.	220 73-0396 Měření TV signálu	ks	1	0,00	0,00	252,00	252,00
SOUČET					2 106,60		2 774,80
	Přirážka na prořez	%	5		63,28		
	Přirážka na podružný materiál	%	3		63,20		
	PPV	%	6				166,49
MEZISOUČET					2 233,07		2 941,29
Televizní rozvod-STA-CELKEM							5 174,36

Odpočty neprovedených prací

Datum:

14. 12. 2016

Stavba : Stavební úpravy - modernizace ZŠ Průhonice

Objednatel : Obec Průhonice
Květnové nám. 73, 252 43 Průhonice

IČO : 00241563
DIČ : CZ00241563

Zhotovitel : POZIMOS a.s., Zlín
K Pasekám 3663, 7602 01 Zlín

IČO : 00147389
DIČ : CZ00147389

Za zhotovitele :

Za objednatele :

YDI:

Pavilon B

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Cena bez DPH
00 Vedlejší a ostatní náklady	0	0
01 Objekt B	381 024	314 896
02 Ústřední vytápění	0	0
03 Zdravotní instalace	32 085	26 525
04 Vzduchotechnika	0	0
05 EI - Silnoproud	0	0
06 EI - Slaboproud	52 640	43 504
07 Gastro vybavení	0	0
08 Plyn	23 769	19 644
09 Lapák tuku	0	0
10 M+R	0	0
11 Řešení fasád, markýzy	0	0
Celkem za stavbu	489 528	404 569

Odpočty prací						
Stavba :		2015/056 Stavební úpravy ZS Průhonice			Rozpočet:	
Objekt :		01 Objekt B				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
75	342267111RT2	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky 1PP - m.č.B0.04:6,3	m	6,30	435,90	2 746,17
				6,30		
77	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky Položka je určena pro obklad sloupů, trámů, stupaček apod., deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm.. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž desek sádrokartonových tl. 12,5 mm včetně konstrukce pro jejich uchycení. 1PP:2,1*3	m	6,30	577,20	3 636,36
				6,30		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				6 382,53
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
161	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou fasády:8,5*2+9,4*2+1,35*30+4,5+2,45*2+27,35+7,8*2+7,85*2 (8,7+8,6+8,5*2+8,45+8,4+8,3+8,25+8,2+8,15+8,1+8,05+8+7,9)*2	m	376,55	60,50	22 781,28
				144,35		
				232,20		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				22 781,28
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
398	76418Rpol	Kf09 Podokapní žlab z TiZn plechu rš.280mm břidlicově šedá	m	3,20	326,80	1 045,76
399	76419Rpol	Kf10 Dešťový svod z TiZn plechu rš.400mm břidlicově šedá	m	0,70	791,40	553,98
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				1 599,74
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
498	76704Rpol	Zb04 Doplnění ocel.zábradlí venk.rampy, 1,18+2,73m v.1m,	kus	1,00	6 352,50	6 352,50
516	76723Rpol	Zb23 Vnitřní textilní zatem.roleta 65/243cm vč.AL kastlíku, viz detailní popis v tabulce zámečnických výrobků PD !!!:12	kus	12,00	6 229,30	74 751,60
				12,00		
517	76724Rpol	Zb24 Vnitřní textilní zatem.roleta 65/215cm vč.AL kastlíku, viz detailní popis v tabulce zámečnických výrobků PD !!!:30	kus	30,00	6 002,20	180 066,00
				30,00		
582	55301Rpol	Tepelně izol.prvek izonosník typ KS14 d=18/20/22 Schodišťové stupně, žárově zinkované, DIN 24 531, oko 30/30 pororošty OK2:6	kus	4,00	4 615,00	18 460,00
				6,00		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				279 630,10
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu a hliníku				
597	76910Rpol	Wb08 Střešní atypický AL výlez 60/60cm, dvojsklo, viz detailní popis v tabulce oken PD !!!:1	kus	1,00	3 240,00	3 240,00
				1,00		
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu a hliníku				3 240,00
Díl: 773		Podlahy teracové				
606	773992004R00	Výplň dilatačních spár keramickou mozaikou	m	3,95	85,60	338,12
Celkem za		773 Podlahy teracové				338,12
Díl: 799		Ostatní				
644	79900Rpol	Ob06 Chromovaný koš na odpad s nášlap.víkem d+m,	kus	9,00	770,00	6 930,00
645	79901Rpol	Ob07 Zrcadlo v lici s obkladem 600/600mm d+m, standard	kus	1,00	731,50	731,50
647	79903Rpol	Ob07 Zrcadlo v lici s obkladem 1115/600mm d+m, standard	kus	-4,00	1 925,00	-7 700,00
648	79904Rpol	Ob07 Zrcadlo v lici s obkladem 800/600mm d+m, standard	kus	1,00	962,50	962,50
Celkem za		799 Ostatní				924,00
						314 895,77 Kč

Odpočty prací

Poř. kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
PRUHOVICE PAVILON "B" - ZDRAVOTNÍ INSTALACE						
VŠECHNY POLOŽKY MIMO ZEMNÍCH PRACÍ JSOU ODMĚŘENY Z VÝKRESOVÉ ČÁSTI						
		001: Zemní práce				26 525
						-
		009: Ostatní konstrukce a práce				-
		713: Izolace tepelné				-
		721: Vnitřní kanalizace				14 967
22.	72102	Celonerezová podlahová vpusť se západch.uzáv. odpad DN 70	soubor	2,0	3 852,00	7 704
23.	72103	Sifon pro kondenzát HL 138 podomítkový	soubor	5,0	432,00	2 160
28.	72109	Přívzdušňovací hlavice HL 904 + mřížka 150/150 s rámem	soubor	5,0	388,10	1 941
29.	72114	Přívzdušňovací hlavice HL 900 + mřížka 300/300 s rámem	soubor	2,0	838,80	1 678
32.	72116	Ventilační hlavice HL 810 souprava	soubor	2,0	352,80	706
32.	72116	Ventilační hlavice HL 805 souprava	soubor	2,0	389,50	779
36.						
		722: Vnitřní vodovod				446
49.	72212	Rohový kulový uzávěr 1/2	kus	4,0	111,60	446
		725: Zařizovací předměty				11 112
65.	725 11	Stojánková umyvadlová baterie - 1/2 - celokovové	soubor	2,0	969,10	1 938
68.	725 19	zrcadlo 600/400mm	soubor	20,0	231,80	4 636
69.	725 20	zásobník papírových ručníků + koš na použité pap.ručníky + mýdelník	soubor	2,0	2 954,20	5 908
70.	725 21	Dva háčky na šaty do WC + zásobník toalet papáru + štětka	soubor	- 1,0	1 370,90	- 1 371

Odpočty prací - plyn

Modernizace - stavební úpravy ZŠ Průhonice

Objednavatel:

Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Průhonice

II. ETAPA (PAVILON B)

Práce a dodávky PSV

Rozvod plynu

72 172 310 217

Potrubí ocel. černé svařované

spoj. svařováním běžné DN 50 ČSN 425710

m 37 250,6 9272,2

72 172 310 218

Potrubí ocel. černé svařované

spoj. svařováním běžné DN 65 ČSN 425710

m 3 305,3 915,9

721 723 110 210

Čištění potrubí proplach nebo profuk

m 51 28,8 1468,8

721 723 110 211

Hlavní tlaková zkouška 0,6Mpa

m 51 43,2 2203,2

721 723 110 284

Příprava na tlakovou zkoušku

ks 1 1080 1080

7 217 215 038

Potrubí z ocel.tr.hladkých černých

spoj. svař. bezešvých ČSN 425710

jakost 11 Chráničky D 76/3,2

m 1 295,2 295,2

721 723 150 803

Demontáž potr. ocel. hlad. svař. do D 76

m 27 43,2 1166,4

721 998 723 201

Plynovod přesun hmot

% 1,2 182,02 218,42

721 123 110 283

Doprava materiálu plyn

ks 1 864 864

dokumentace skutečného provedení (digitálně v editovatelném formátu + 3 výtisky)

1800 1800

spolupráce při uvedení do provozu (vč. předání technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení k provozů, hygienických atestů apd. 2paré + CD)

360 360

Celkem

19644