

projekt:

Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.

část:

Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby

věc:

Skladby podlah

5100 SKLADBY PODLAH

Ozn.	Typ konstrukce	Skladba	Příklad materiálu	tloušťka	Poznámka
ODSTRANĚNÉ SKLADBY PODLAHY					
501	Odstranění skladby v mč. 1.02 Sonda 7, 8	Zátěžový koberec		5	odstraněno
		Gumové desky 500/500		5	odstraněno
		Parkety		24	odstraněno
		Prkenný záklop		30	odstraněno
		Trámy 130 x 130 mm, po cca 0,7m			odstraněno
		Násyp stavební sutí odstraněný		200	odstraněno
		Násyp stavební sutí		300	zachováno
		Celkem:		564	Po rozkrytí stávající podlahy bude posouzena stávající skladba v celém rozsahu místnosti a rozhodnuto o snížení nivelity podlahy včetně výměny násypu.
502	Odstranění skladby v mč. 1.03 Sonda 1,2,3,4	Zátěžový koberec		5	odstraněno
		PVC		2	odstraněno
		Dřevovláknité desky		20	odstraněno
		PVC		2	odstraněno
		Dřevovláknité desky		20	odstraněno
		Prkenný záklop		30	odstraněno
		Trámy 140 x 100 mm, po cca 0,7m			odstraněno
		Násyp stavební sutí odstraněný		200	odstraněno
502		Násyp stavební sutí		300	zachováno
		Celkem:		579	Po kompletním rozkrytí stávající podlahy mč. 1.03 bude posouzena stávající skladba a rozhodnuto o snížení nivelity podlahy

projekt:

Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.

část:

Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby

věc:

Skladby podlah

5100 SKLADBY PODLAH

Ozn.	Typ konstrukce	Skladba	Příklad materiálu	tloušťka	Poznámka
ODSTRANĚNÉ SKLADBY PODLAHY					
503	Odstranění skladby v mč.1.04 Sonda neprovedena	Zátěžový koberec Lepidlo Betonová deska Násyp stavební sutí Celkem:		3 100 180 283	odstraněno odstraněno odstraněno odstraněno Po kompletním rozkrytí stávající podlahy mč. 1.03 bude posouzena stávající skladba a rozhodnuto o snížení nivelity podlahy
504	Odstranění kompletní skladby v mč. 1.06, 1.07 Předpoklad Sonda 9	PVC Lepidlo Keramická dlažba (předpoklad 60. léta 20.století) Maltové lože Betonová mazanina Násyp stavební sutí odstraněný Násyp stavební sutí		2 10 5 150 50 250	odstraněno odstraněno odstraněno odstraněno odstraněno zachováno
505	Odstrabění dlažby v mč. 1.08 Sonda neprovedena	Keramická dlažba Maltové lože Betonová mazanina Násyp stavební sutí odstraněný Násyp stavební sutí Celkem:		10 5 100 100 250 465	odstraněno odstraněno odstraněno odstraněno zachováno

projekt: Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.
část: Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby
věc: Skladby podlah

5100 SKLADBY PODLAH

Ozn.	Typ konstrukce	Skladba	Příklad materiálu	tloušťka	Poznámka
ODSTRANĚNÉ SKLADBY PODLAHY					
506	Odstranění kompletní skladby v mč. 1.05 Sonda neprovedena	Keramická dlažba (předpoklad 60. léta 20.století)		10	odstraněno
		Maltové lože		5	odstraněno
		Betonová mazanina		150	odstraněno
		Násyp stavební sutí odstraněný		50	odstraněno
		Násyp stavební sutí		250	zachováno
507	Odstranění skladby v mč. 1.03 Sonda 6	Zátěžový koberec		5	odstraněno
		PVC		2	odstraněno
		Dřevovláknité desky		20	odstraněno
		Koberec		5	odstraněno
		Parkety		24	odstraněno
		Prkenný záklop		30	odstraněno
		Trámy 100 x 100 mm, po cca 0,7m			odstraněno
		Násyp stavební sutí odstraněný		190	odstraněno
		Násyp stavební sutí		310	zachováno
		Celkem:		586	Po kompletním rozkrytí stávající podlahy mč. 1.03 bude posouzena stávající skladba a rozhodnuto o snížení nivelity podlahy

projekt: Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.
část: Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby
věc: Skladby podlah

5100 SKLADBY PODLAH

Ozn.	Typ konstrukce	Skladba	Příklad materiálu	tloušťka	Poznámka
ODSTRANĚNÉ SKLADBY PODLAHY					
508	Odstranění skladby v mč. 1.03 Sonda 5	Zátěžový koberec		5	odstraněno
		Dřevovláknité desky		20	odstraněno
		Papírová lepenka		1	odstraněno
		Hranoly 70x70 mm, po cca 0,7m			odstraněno
		Násyp stavební sutí		200	odstraněno
		Keramická dlažba		20	odstraněno
		Maltové lože			
		Betonová mazanina		100	odstraněno
		Násyp stavební sutí odstraněný		50	odstraněno
		Násyp stavební sutí		180	zachováno
		Celkem:		576	Po kompletním rozkrytí stávající podlahy mč. 1.03 bude posouzena stávající skladba a rozhodnuto o snížení nivelity podlahy

projekt:

Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.

část:

Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby

věc:

Skladby podlah

5100 SKLADBY PODLAH

Ozn.	Typ konstrukce	Skladba	Příklad materiálu	tloušťka	Poznámka
ODSTRANĚNÉ SKLADBY PODLAHY					
NAVRŽENÉ SKLADBY PODLAHY					
5101	Dubové parkety na betonové mazanině	Vysokozátěžový olej Parkety - dub masiv 70x21x400mm Lepidlo Samonivelační stěrka Penetrace Roznášecí betonová mazanina C20/25 vyztužená ocelovou kari sítí 150/4mm v ose desky, dilatovaná Separační PE fólie Násyp nový z porovitého kameniva z expandovaného jílu fr. 4-8mm Separační vrstva - netkaná polypropylenová textilie 300g/m2 Násyp stavební sutí stávající Celkem:		21 2 4 100 120 300 547	Parkety skládány do stromečku. Obvodová lišta dub masiv 30x10mm. Vzorky musí odsouhlasit architekt. Betonová mazanina bude ve stycích se stěnami dilatována, např. podlahovými pěnovými pásy Isover N/PP.
5102	Teraco	Impregnace a voskování Třífázové broušení a leštění Teraco Penetrace Roznášecí betonová mazanina C20/25 vyztužená ocelovou kari sítí 150/4mm v ose desky, dilatovaná Separační PE fólie Násyp nový z porovitého kameniva z expandovaného jílu fr. 4-8mm Separační vrstva - netkaná polypropylenová textilie 300g/m2 Násyp stavební sutí stávající	dvoutónový kropenatý efekt	 20 100 100 250	Teraco bude odpovídat teracu v zadním traktu budovy mč. 1.16 , barevnost bude odsouhlasena na vzorku. Soklové lišty z teraca tl.10mm, š.50mm

projekt:

část:

věc:

Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.

Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby

Skladby podlah

5100 SKLADBY PODLAH

Ozn.	Typ konstrukce	Skladba	Příklad materiálu	tloušťka	Poznámka
ODSTRANĚNÉ SKLADBY PODLAHY					
5103	Keramická dlažba na betonové mazanině	Keramická dlažba 600/300 slinutá rektifikovaná, protiskluznost R10 Lepidlo Samonivelační stěrka Penetrace Betonová mazanina C25/30 vyztužená kari sítí 150/4 mm Separační PE fólie Násyp nový z porovitého kameniva z expandovaného jílu fr. 4-8mm Separační vrstva - netkaná polypropylenová textilie 300g/m2 Násyp stávající Celkem:	šedá, včetně spárování tmelem v barvě	10 2 4 100 100 250 466	Čistá výška podlahy bude odpovídat podlaze ve foyer 1.06. Soklová ze stejného materiálu výšky 50mm. Dilatační přechodová lišta, nerez. Vzorky musí odsouhlasit architekt. Betonová mazanina bude ve stycích se stěnami dilatována, např. podlahovými pěnovými pásy Isover N/PP.
5104	Dubové parkety na betonové mazanině	Vysokozátěžový olej Parkety - dub masiv 70x21x400mm Lepidlo Samonivelační stěrka Penetrace Roznášecí betonová mazanina C20/25 vyztužená ocelovou kari sítí 150/4mm v ose desky, dilatovaná Separační PE fólie Násyp nový z porovitého kameniva z expandovaného jílu fr. 4-8mm Separační vrstva - netkaná polypropylenová textilie 300g/m2 Násyp stavební sutí stávající Celkem:		21 2 4 100 110 300 537	Parkety skládány do stromečku. Obvodová lišta dub masiv 30x10mm. Vzorky musí odsouhlasit architekt. Betonová mazanina bude ve stycích se stěnami dilatována, např. podlahovými pěnovými pásy Isover N/PP.

projekt:

Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.

část:

Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby

věc:

Skladby podlah

5100 SKLADBY PODLAH

Ozn.	Typ konstrukce	Skladba	Příklad materiálu	tloušťka	Poznámka
ODSTRANĚNÉ SKLADBY PODLAHY					
5105	Dubové parkety na betonové mazanině ;	Vysokozátěžový olej		21	Parkety skládány do stromečku. Obvodová lišta dub masiv 30x10mm. Vzorky musí odsouhlasit architekt. Betonová mazanina bude ve stycích se stěnami dilatována, např. podlahovými pěnovými pásky Isover N/PP.
		Parkety - dub masiv 70x21x400mm		2	
		Lepidlo		4	
		Samonivelační stěrka			
		Penetrace			
		Roznášecí betonová mazanina C20/25 vyztužená ocelovou kari sítí 150/4mm v ose desky, dilatovaná		100	
		Separáční PE fólie			
		Násyp nový z porovitého kameniva z expandovaného jílu fr. 4-8mm		80	
		Separáční vrstva - netkaná polypropylenová textilie 300g/m2			
		Násyp stavební sutí stávající		180	
		Celkem:		387	