

Smlouva o dílo č. 76 0402 26085 6 867

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Městys Ostrovačice

se sídlem náměstí Viléma Mrštíka 54, 66481 Ostrovačice

IČ:00377155

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú., 2141794309/0800

zastoupený Ing. Tomášem Hájkem, starostou

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Skanska a.s.

sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 18600 Praha 8

IČ: 26271303, DIČ CZ26271303

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 15904,

bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, č.ú. 2038056818/2600,

zastoupený Ing. Robertem Billikem, ředitelem závodu a Ing. Františkem Chlupem, oblastním manažerem

Divize Morava, závod Inženýrské stavitelství Morava

Korespondenční adresa: Skanska a.s., Bohunická 133/50, 61900 Brno

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení chodníků, parkovišť, křižovatek místních komunikací a sjezdů k nemovitostem (dále jen „dílo“) na stavbě „**II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba – chodníky a sjezdy**“ (dále jen „stavba“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
2. Rozsah díla vymezuje cenová nabídka zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací zpracovanou kanceláří EUROTRACE s.r.o., Božetěchova 113, 62100 Brno, IČ 27685837 (dále jen „projektová dokumentace“), kterou mu objednatel předal při uzavření této smlouvy, dále v souladu s právními předpisy a s rozhodnutími, se stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů veřejné správy, které mu objednatel předal při uzavření této smlouvy, zejména se stavebním povolením.
4. Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli veškeré povinné doklady vztahující se k dílu podle této smlouvy, zejména atesty a protokoly o zkouškách díla, a prohlášení o vlastnostech či jiné doklady potřebné podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání a převzetí předmětu díla, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Součástí povinnosti zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve dvou písemných vyhotoveních a jedenkrát v elektronické podobě, a to v rozsahu díla podle této smlouvy, v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektové dokumentace a v rozsahu nezbytném pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo oznámení o záměru započít s užíváním stavby, a dále geodetické zaměření skutečného provedení ve dvou písemných vyhotoveních a jedenkrát v elektronické podobě.

Článek II. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v této lhůtě:
 - zahájení provádění díla: **28. 11. 2017**;
 - dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: **31. 8. 2018**.
2. Dílčí termíny pro provedení jednotlivých částí díla nebo jednotlivých prací, které jsou součástí díla, stanoví harmonogram prací.
3. Za prodlení s předáním předmětu díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla bez daně z přidané hodnoty za každý den prodlení, nejvýše však ve výši 5 % z této ceny díla.
4. Za okolnosti bránící v řádném plnění díla nebo jeho části ve sjednané lhůtě se považují zejména pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické postupy neumožňují provádění příslušných prací, nebo vznik klimatických jevů, které znemožní provádění díla podle stanovených technologických postupů (prudké deště, vichřice apod.), pokud je zhotovitel objednateli oznámil alespoň záznamem ve stavebním deníku, dále objevení předmětů historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, které podle příslušných právních předpisů vyžaduje provedení průzkumů na staveništi, anebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele.
5. Nedohodnou-li se strany na rozšíření díla o zimní opatření, považuje se za okolnost bránící řádnému provádění díla nebo jeho část ve sjednané lhůtě vždy pokles průměrné denní venkovní teploty pod 5° C. Průměrná denní venkovní teplota se zjistí jako součet hodnot venkovní teploty naměřených v sedm a ve čtrnáct hodin a dvojnásobku teploty naměřené ve dvacet jedna hodin dělený čtyřmi.
6. Lhůta pro provedení díla nebo jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou trvaly okolnosti bránící v řádném provádění díla nebo jeho části. Jestliže by však v důsledku prodloužení lhůty pro provedení díla nebo jeho části připadlo provádění některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlídně. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době.
7. Jestliže se smluvní strany dohodnou na změně díla nebo na jeho rozšíření, aniž by sjednaly též změnu doby plnění, prodlužuje se doba plnění přiměřeně s přihlédnutím k povaze a rozsahu dohodnuté změny nebo rozšíření díla a k podmínkám pro jejich provedení. Vyžaduje-li dohodnutá změna díla povolení změny stavby před jejím dokončením, nastává účinnost takové dohody nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo vydání souhlasu s ohlášením takové změny.
8. Místem plnění povinností zhotovitele provést dílo je Městys Ostrovačice, k.ú. Ostrovačice.

Článek III. Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu umožňujícím provedení díla.
2. Před předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli doklady o provedených průzkumech, které se týkají předávaného staveniště, zejména geologickém průzkumu a stavebně technickém průzkumu, pokud byly prováděny. Vytyčení stávajících inženýrských sítí zajistí na základě vyjádření jednotlivých vlastníků a správců zhotovitel.
3. Objednatel zajistí přístupové cesty na staveniště pro dopravu věcí nezbytných k provádění díla tak, aby zhotovitel mohl dílo řádně provést.

Zhotovitel zajistí opatření k zamezení znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod a k omezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

Objednatel zhotoviteli rovněž předá rozhodnutí příslušných orgánů o odstranění zeleně nebo jiných zásazích do životního prostředí, jestliže se týkají provádění díla podle této smlouvy nebo s ním souvisejí.

4. O předání staveniště zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis s vyznačením rozsahu a stavu staveniště v době jeho předání, vytýčením směrových a výškových bodů, vyznačením přístupů a tras pro příjezd k místu provádění díla, určením přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody a míst pro napojení na kanalizaci. V zápisu o předání staveniště se uvedou také případná opatření pro nakládání odpady a odvádění odpadních vod.

Článek IV.

Cena díla

1. Sjednaná cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, a činí:
 - **cena bez DPH: 5 996 364,16 Kč**
(slovy: Pět milionů devět set devadesát šest tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých, 16/100)
 - DPH 21%: 1 259 236,47 Kč
 - **cena včetně DPH: 7 255 600,62 Kč**
(slovy: Sedm milionů dvě stě padesát pět tisíc šest set korun českých, 62/100)
2. K ceně díla zhotovitel účtuje daň z přidané hodnoty podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel prohlašuje, že pro předmět díla není plátcem DPH.
3. Nestanoví-li tato smlouva jinak, zahrnuje cena díla veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele. Jestliže však dojde k přerušení provádění díla, nebo k prodloužení lhůty jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit.
4. Vícepráce může zhotovitel provést jen na základě dohody o změně této smlouvy. Takovou dohodu mohou za smluvní strany uzavřít také jejich určení zástupci nebo jiné osoby oprávněné za ně jednat dle této smlouvy.

Článek V.

Platební podmínky

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem podle této smlouvy. Právo na zaplacení ceny díla v rozsahu plnění, které pro objednatele provedl v předchozím kalendářním měsíci, vzniká zhotoviteli po předložení soupisu provedených prací.
2. V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury s částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro objednatele provedl v předchozím kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury je soupis prací projednaný s objednatelem. Takový soupis prací musí obsahovat přehled plnění provedených zhotovitelem včetně přehledu zhotovitelem vyrobených věcí, jejichž kontrolu zhotovitel objednateli umožnil, v předchozím kalendářním měsíci a oceněných podle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, a objednatel se k němu vyjádří ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne předložení takového soupisu. Strany sjednávají, že také soupis prací, k němuž se objednatel v této lhůtě nevyjádří, je objednatelem odsouhlasen. Soupis prací projednaný s objednatelem podle tohoto odstavce je přílohou dílčí měsíční faktury. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den vystavení dílčí měsíční faktury.
3. Po předání a převzetí předmětu díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním částek, na které vystavil dílčí měsíční faktury. Přílohou konečné faktury je soupis prací za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu díla, projednaný s objednatelem podle odstavce 2 tohoto článku a zápis o předání a převzetí předmětu díla.
4. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

5. Faktury musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové doklady. Jestliže faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo jestliže údaje v ní uvedené nebudou správné a objednatel pro takové vady nemůže fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji do pěti pracovních dnů ode dne jejího doručení vrátit zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury objednateli.
6. Konečnou fakturu oprávněně vystavenou zhotovitelem uhradí objednatel až do výše odpovídající rozdílu mezi celkovou cenou díla a částkou odpovídající 5% z celkové ceny díla, která tvoří pozastávku. Pozastávka se stane splatnou odstraněním všech vad uvedených v zápisu o předání a převzetí předmětu díla, nejdříve však ve lhůtě splatnosti konečné faktury.
7. Objednatel je oprávněn použít částku odpovídající pozastávce k započtení se svými splatnými peněžitými pohledávkami z odpovědnosti zhotovitele za vady. V rozsahu provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
8. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla má zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

Článek VI.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel odpovídá při provádění díla za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a bezpečnost provozu podle příslušných právních předpisů. Pro všechny zaměstnance vykonávající činnost při provádění díla zhotovitel zajistí školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
2. Zhotovitel zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce při provádění díla a její soustavnou kontrolu. Přitom odpovídá také za bezpečnost osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
3. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem, které vykonávají při provádění díla, a je povinen vybavit je všemi potřebnými osobními ochrannými pomůckami a prostředky.
4. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně a stanovit potřebná protipožární opatření na staveništi převzatém od objednatele.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy.
6. Ve spolupráci s objednatel provede zhotovitel na staveništi veškerá potřebná opatření pro předcházení nežádoucím vlivům provádění díla na nemovitosti v okolí staveniště. Přitom musí dodržovat podmínky stavebního povolení a právní předpisy o vlivu na životní prostředí.

Článek VII.

Stavební deník

1. Ode dne zahájení provádění díla na staveništi do odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby vede zhotovitel stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu staveniště, o počasí, o počtu zaměstnanců vykonávajících práci při provádění díla, o použití strojů a dopravních prostředků, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí a o událostech nebo překážkách týkajících se provádění díla.
2. Záznamy do stavebního deníku provádí určený zástupce zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit jedno vyhotovení záznamů ve stavebním deníku pro objednatele.
3. Stavební deník musí být kdykoliv během pracovní doby přístupný určenému zástupci objednatele a orgánům státního stavebního dohledu, popřípadě dalším orgánům veřejné správy, kteří do něj mohou nahlížet, pořizovat z něj kopie a provádět v něm záznamy.

Článek VIII.

Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonání takové kontroly má objednatel přístup na stavenišťě.
2. V průběhu provádění díla se rovněž konají kontrolní dny, které svolává objednatel. Závěry kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům.
3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
4. Zhotovitel je povinen alespoň záznamem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel přes výzvu zhotovitele k provedení této kontroly nedostaví, je zhotovitel oprávněn takové práce zakrýt. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady.
5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli vady výsledků prací nebo jiných plnění, které na stavbě již byly provedeny a na něž provádění díla podle této smlouvy navazuje nebo s nimi souvisí. Jestliže objednatel přes takové oznámení zhotovitele neučinil potřebná opatření, zhotovitel neodpovídá za vady díla a za škodu způsobenou vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou nemožnost dílo v důsledku těchto vad řádně dokončit.

Článek IX.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od předání a převzetí stavenišťě do doby, kdy objednateli umožní nakládat v místě plnění dokončeným předmětem díla.
2. Užívání díla před předáním a převzetím předmětu díla vyžaduje souhlas zhotovitele. Jiní účastníci výstavby mohou provádět plnění na předmětu díla, jen jestliže s tím zhotovitel souhlasí. Objednatel přitom vyrozumí zhotovitele alespoň záznamem ve stavebním deníku o počátku a předpokládané době provádění těchto plnění a odpovídá zhotoviteli za škodu způsobenou prováděním těchto plnění na předmětu díla.
3. Je-li vlastníkem předmětu díla stavebník, při vypořádání vzájemných práv a povinností se postupuje, jako by byl vlastníkem předmětu díla objednatel.
4. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla.

Článek X.

Předání a převzetí předmětu díla

1. K předání a převzetí předmětu díla zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně tři dny předem. K takové výzvě postačuje i záznam ve stavebním deníku.
2. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla sepíší smluvní strany zápis, který bude obsahovat alespoň:
 - a) označení stavby a popis předmětu díla,
 - b) označení zhotovitele a objednatele,
 - c) vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla,
 - d) soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace dohodnutých při provádění díla s objednatelem,
 - e) soupis příloh zápisu,
 - f) podpisy smluvních stran.

3. Objednatel předmět díla převezme, jestliže zhotovitel dílo provedl bez vad, které by samy o sobě, nebo ve spojení s jinými, bránily užívání díla nebo je podstatně ztěžovaly. Jestliže předmět díla vykazuje drobné vady, uvede se v zápisu o předání a převzetí předmětu díla též soupis těchto drobných vad spolu s určením práva objednatele z odpovědnosti za vady, které objednatel uplatňuje, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady.
4. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v zápisu důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání předmětu díla.
5. V případě prodlení objednatele s převzetím předmětu díla splní zhotovitel svou povinnost provést dílo, jestliže umožní objednateli nakládat dokončeným předmětem díla v místě plnění. Tímto okamžikem nastanou účinky předání a převzetí předmětu díla.
6. Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před předáním a převzetím předmětu díla i část předmětu díla, zejména jestliže na dokončení plnění provedených zhotovitelem podle této smlouvy na takové části předmětu díla navazují práce nebo jiné činnosti objednatele nebo jeho jiného zhotovitele. Pro předání a převzetí části předmětu díla se použijí přiměřeně předchozí odstavce tohoto článku, pro přechod nebezpečí škody na takové části předmětu díla ze zhotovitele na objednatele se použije obdobně čl. X. této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí předmětu díla. Na staveništi pak zhotovitel může ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí předmětu díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a prostory staveniště zcela vyklidí.
8. Ve stejné lhůtě jako podle předchozího odstavce tohoto článku je zhotovitel povinen vyklidit staveniště také v případě, že povinnost provést dílo zanikne jinak než splněním.

Článek XI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 60 měsíců od předání a převzetí předmětu díla. Pro výrobky a zařízení, která jsou součástí díla, se však sjednává záruka za jakost v délce, která odpovídá záruce za jakost poskytnuté jejich výrobcí nebo dodavateli.
2. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na cenu díla ani dobu plnění, nejsou vadami díla, pokud je dohodli určení zástupci smluvních stran alespoň záznamem ve stavebním deníku.
3. Oznámení vad vyžaduje písemnou formu. V takovém oznámení objednatel označí vadu díla, popřípadě popíše, jak se taková vada projevuje.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou předmět díla nelze užívat pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
5. Objednatel umožní zhotoviteli přístup k předmětu díla v rozsahu nezbytném pro odstranění vad.
6. Jestliže se ukáže, že by s opravou oznámených vad byly spojeny nepřiměřené náklady, má objednatel místo práva na jejich odstranění právo na přiměřenou slevu z ceny díla.
7. Zhotovitel neodpovídá též za vady díla, které byly po přechodu nebezpečí škody na díle způsobeny objednatelem nebo třetími osobami, zejména za vady způsobené jiným než řádným užíváním předmětu díla, ani za vady díla, které před přechodem nebezpečí škody na díle způsobili účastníci výstavby, za něž zhotovitel neodpovídá.

8. Za prodlení s odstraněním oznámených vad v dohodnuté době se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každou vadu a den prodlení.
9. Za sjednanou úhradu a ve sjednané době zhotovitel odstraní také poškození a vady, za které neodpovídá.

Článek XII. Doručování

1. Za adresu pro doručování písemností se vedle skutečného sídla právnické osoby nebo sídla zapsaného ve veřejném rejstříku považuje případně i adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně.
2. Za vědomé zmaření dojití se považuje zejména, neoznámil-li jedna ze stran druhé smluvní straně změnu adresy uvedenou ve smlouvě nebo adresy, kterou po uzavření smlouvy písemně oznámila pro doručování písemností, ačkoliv se na uvedených adresách již nezdržuje.

Článek XIII. Oprávněné osoby

1. Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je: starosta Ing. Tomáš Hájek – tel. 731 480 119.
2. Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je: stavbyvedoucí Ing. Václav Vlček – tel. 737 257 170
3. Určení zástupci smluvních stran zejména jednají za smluvní strany v technických věcech souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání staveniště, činí za ně záznamy ve stavebním deníku a podepisují zápis o předání a převzetí předmětu díla. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu objednatele při provádění díla, včetně souvisejících opatření, a vyjadřuje za objednatele stanovisko k soupisu prací, který je podkladem k vystavení faktury.
4. Jestliže tato smlouva nestanoví jinak, nemohou určení zástupci smluvních stran za smluvní strany uzavírat dohody o změně této smlouvy. Mohou však při provádění díla dohodnout drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na cenu díla ani na dobu plnění. Obsah dohody o takových odchylkách od projektové dokumentace se zapisuje do stavebního deníku.
5. Změna určení zástupců smluvních stran podle tohoto článku nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně záznamem ve stavebním deníku. Provedením záznamu je změna účinná vůči druhé smluvní straně.
6. Určením zástupce objednatele podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ škody způsobené na věcech nebo zařízeních na staveništi, na nichž nese nebezpečí škody, živelními událostmi nebo odcizením a pro případ škody způsobené jeho činnostmi třetím osobám. Zhotovitel je povinen prokázat na žádost objednatele rozsah svého pojištění a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu provádění díla podle této smlouvy. Nebezpečí podstatné změny okolností nese objednatel.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů. Jestliže dojde ke změně závazku soudem, zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, ukáže-li se, že cena byla ujednána v rozporu s právními předpisy.

3. Jestliže se podle této smlouvy nebo na jejím základě určuje jakost a provedení díla podle technických norem, je pro jejich určení rozhodné znění technických norem účinné ke dni uzavření této smlouvy. Práva z odpovědnosti za vady se začínají promlčovat v den porušení povinnosti.
4. Smluvní strany sjednávají promlčecí dobu v délce čtyř let.
5. Veškeré údaje nebo sdělení, které se smluvní strany dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy anebo při výkonu práv nebo plnění závazků založených touto smlouvou, smluvní strany považují za důvěrné a zavazují se nepoužít je k jinému účelu, než jaký vyplývá z této smlouvy, a chránit je před zneužitím třetí osobou. Oprávněná strana má také právo na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.
6. Jestliže je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, má zhotovitel právo až do doby splnění této povinnosti objednatelé přerušit provádění díla. Stejně právo má zhotovitel v případě, že je objednatel vůči zhotoviteli v prodlení se splněním peněžitého dluhu z jiného závazkového právního vztahu. O dobu, po kterou zhotovitel z těchto důvodů přerušil provádění díla, se prodlužuje lhůta sjednaná podle této smlouvy pro provedení díla a jeho částí. Zhotovitel je však povinen přerušeni provádění díla objednateli písemně oznámit. K tomu postačuje i záznam ve stavebním deníku.
7. Tuto smlouvu, respektive závazek vzniklý na základě smlouvy, lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplyvá-li z jejich ustanovení něco jiného. Zhotovitel je oprávněn namítnout nedostatek formy i v případě, že již bylo plněno. Prominutí dluhu ze strany zhotovitele může být jen výslovně a vyžaduje písemnou formu.
8. Jestliže povinnost provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na zaplacení části ceny díla, která připadá na již provedené práce nebo jiná plnění poskytnutá při provádění díla, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak, a na úhradu účelně vynaložených nákladů.
9. Smluvní strany sjednávají, že v právním vztahu založeném touto smlouvou mají dispozitivní ustanovení zákona přednost před obchodními zvyklostmi.
10. Tato smlouva včetně příloh vyjadřuje shodu stran dosaženou v rámci jednání o uzavření smlouvy. Strany projednaly a souhlasí se smlouvou jako celkem stejně tak i s každým jednotlivým ustanovením. Smlouva vyjadřuje společnou vůli stran, a proto případnou neplatnost smlouvy nebo kteréhokoliv ustanovení smlouvy nezpůsobila ani jedna strana.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
13. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele.
V případě rozporu této smlouvy s obsahem její přílohy má vždy přednost tato smlouva.

V Brně dne 28. listopadu 2017


za objednatele:



Ing. Tomáš Hájek, starosta

za zhotovitele:

SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
závod IS Morava
Bohumická 133/50
602 00 Brno



Ing. Robert Billík, ředitel závodu

Doložka ke smlouvě č. S/66/2017
dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů


Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo
městyse Ostrovačice na svém veřejném zasedání

dne

27. 11. 2017

Verze 141112

7/XXIX/2017



Ing. František Chlup, oblastní manažer

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba - chodníky a sjezdy

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

OBJEDNATEL:	Městys Ostrovačice
sídlo:	náměstí Viléma Mrštíka 54, 66481 Ostrovačice
IČ:	00377155
statutární zástupce:	Ing. Tomáš Hájek, starosta
zástupce ve věcech technických:	Ing. Tomáš Hájek
telefon / email:	731 480 119 / starosta@ostrovacice.eu

ZHOTOVITEL:	Skanska a.s.
sídlo:	Křižíkova 682/34a, 18600 Praha 8 - Karlín
IČ:	26271303
statutární zástupce:	Ing. Robert Billík, ředitel závodu Inženýrské stavitelství Morava
zástupce ve věcech technických:	Ing. Václav Vlček, stavbyvedoucí
telefon / email:	737 257 170 / vaclav.vlcek@skanska.cz

Stavební objekt		Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem včetně DPH
Chodníky, parkoviště	SO 111	4 801 947,63	1 008 409,00	5 810 356,63
Sjezdy k nemovitostem	SO 112	1 119 416,52	235 077,47	1 354 493,99
Všeobecné položky	SO 190	75 000,00	15 750,00	90 750,00
CELKEM		5 996 364,15	1 259 236,47	7 255 600,62

V Brně dne 28. 11. 2017

Městys Ostrovačice

 náměstí Viléma Mrštíka 54
 66481 Ostrovačice
www.ostrovacice.eu

za objednatele

SKANSKA Skanska a.s.
 divize Morava
 závod IS Morava
 Bohumická 133/50
 602 00 Brno

za zhotovitele

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/602 Ostrovačice průtah, 2.stavba - chodníky a sjezdy

Objekt: SO111.1 - SO 111.1 Chodníky

Objednatel: Městys Ostrovačice

Zhotovitel: Skanska, a.s.

Místo: Ostrovačice

Datum: 28. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
HSV			Práce a dodávky HSV				4 801 947,63	2 869,140	
1			Zemní práce				917 754,18	164,55	
1	R	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	1 110,00	3 330,00	0,000	0,000
2	R	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	1 950,00	3 900,00	0,000	0,000
3	R	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	2 764,000	39,40	108 901,60	0,000	0,000
"objem. hmotnost sutí 0,255 t/m2, částečné využití pro zpětné zatláždění, odměřeno v ACAD" 2764					2 764,000				
Součet					2 764,000				
4	R	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	814,000	39,00	31 746,00	0,000	0,000
"objem. hmotnost sutí 0,400 t/m2, odměřeno v ACAD" 814					814,000				
Součet					814,000				
5	R	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	740,000	57,10	42 254,00	0,000	0,000
"objem. hmotnost sutí 0,316 t/m2, odměřeno v ACAD" 740					740,000				
Součet					740,000				
6	R	113154264	Frézování živého krytu tl 110mm pruh š 2 m	m2	123,000	44,00	5 412,00	0,000	0,000
"objem. hmotnost sutí 0,256 t/m2, odměřeno v ACAD" 123					123,000				
Součet					123,000				
7	R	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	3 147,000	54,60	171 826,20	0,000	0,000
"objem. hmotnost sutí 0,205 t/m, vč. bet. patky, odměřeno v ACAD" 3147					3 147,000				
Součet					3 147,000				
8	R	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	625,500	55,50	34 715,25	0,000	0,000
"viz.příloha TZ,vzorové řezu"					625,500				
"odměřeno v ACAD" 1251 *0,5					625,500				
Součet					625,500				
9	R	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	312,750	2,33	728,71	0,000	0,000
1251*0,5 *0,5					312,750				
Součet					312,750				
10	R	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,000	95,30	1 715,40	0,000	0,000
"hloubení jam pro vpusti a drenážní šachty" 18					18,000				
Součet					18,000				
11	R	131201109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	9,000	2,33	20,97	0,000	0,000
18*0,5					9,000				
Součet					9,000				
12	R	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3,vč.pažení	m3	90,000	187,00	16 830,00	0,000	0,000
"hloubení rýh pro přípojky vpusti" 90					90,000				
Součet					90,000				
13	R	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	45,000	2,33	104,85	0,000	0,000
90*0,5					45,000				
Součet					45,000				
14	R	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy přílože pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	180,000	70,30	12 654,00	0,001	0,151
60*1,5*2					180,000				
Součet					180,000				
15	R	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přílože, hloubky do 2 m	m2	180,000	25,20	4 536,00	0,000	0,000
16	R	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	72,00	216,00	0,000	0,000
17	R	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	135,00	270,00	0,000	0,000
18	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	595,500	188,00	111 954,00	0,000	0,000
"odkopávky" 1251 *0,5					625,500				
"hloubení jam" 18					18,000				
"hloubení rýh" 90					90,000				
"odpočet násypy" -138					-138,000				
Součet					595,500				
19	R	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	138,000	46,40	6 403,20	0,000	0,000
"viz.příloha TZ,vzorové řezu"					138,000				
"násypy zeminou z výkopu" 138					138,000				
Součet					138,000				
20	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	595,500	15,60	9 289,80	0,000	0,000
21	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 098,900	151,00	165 933,90	0,000	0,000
1221*1,8*0,5					1 098,900				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/602 Ostrovačice průtah, 2.stavba - chodníky a sjezdy
Objekt: SO111.1 - SO 111.1 Chodníky

Objednatel: Městys Ostrovačice
Zhotovitel: Skanska, a.s.
Místo: Ostrovačice

Datum: 28. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
Součet					1 098,900				
22	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	66,000	166,00	10 956,00	0,000	0,000
23	583	583373440	šterkopísek frakce 0-32	t	132,000	251,60	33 211,20	1,000	132,000
66*2					132,000				
Součet					132,000				
24	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,200	164,00	2 656,80	0,000	0,000
60*0,6*0,45					16,200				
Součet					16,200				
25	583	583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	32,400	186,40	6 039,36	1,000	32,400
16,2*2					32,400				
Součet					32,400				
26	R	181301111	Ohumusování tl.100mm	m2	4 401,000	12,60	55 452,60	0,000	0,000
27	R	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	4 401,000	6,24	27 462,24	0,000	0,000
28	R	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - chodníky	m2	4 357,000	11,30	49 234,10	0,000	0,000
2 Zakládání							16 409,25		21,59
29	R	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí vodůž bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	3,600	916,00	3 297,60	2,200	7,920
"vsakovací žebro z kameniva 16/32" 0,6*1,0*6,0					3,600				
Součet					3,600				
30	R	212755214	Tratě vodůž z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	6,000	45,50	273,00	0,001	0,003
"viz příloha TZ, vzorové řezy" 6					6,000				
Součet					6,000				
31	R	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	5,115	2 510,00	12 838,65	2,672	13,667
"betonová podezdívka plotu" 0,3*1,1*15,5					5,115				
Součet					5,115				
3 Svislé a kompletní konstrukce							80 820,00		0,00
32	R	358315114R	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu	kus	5,000	6 820,00	34 100,00	0,000	0,000
"demolice vpustí, objem. hmot. suti 1,2 t/kus" 5					5,000				
Součet					5,000				
33	R	358325114r	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu	m	16,000	2 920,00	46 720,00	0,000	0,000
"demolice pásové vpustí, likvidace v režii zhotovitele" 16					16,000				
Součet					16,000				
4 Vodorovné konstrukce							3 014,90		8,05
34	R	451459777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 50 mm z cementové malty	m2	19,000	32,30	613,70	0,026	0,489
"příplatek za zvětšené lože pod dlažební kostky" 19*1					19,000				
Součet					19,000				
35	R	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	3,600	667,00	2 401,20	2,100	7,560
"lože pod přípojky tl. 10cm" 60*0,6*0,1					3,600				
Součet					3,600				
5 Komunikace pozemní							1 780 939,36		2 016,71
36	R	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	561,000	125,00	70 125,00	0,330	185,130
"viz příloha vzorové příčné řezy, odměřeno v ACAD"									
"parkovací stání" 561					561,000				
Součet					561,000				
37	R	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	803,000	117,00	93 951,00	0,330	264,990
"viz příloha vzorové příčné řezy, odměřeno v ACAD"									
"parkovací stání" 561					561,000				
"zpomalovací prahy" 242					242,000				
Součet					803,000				
38	R	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	219,000	145,00	31 755,00	0,420	91,980
"viz příloha vzorové příčné řezy, odměřeno v ACAD"									
"vozovka asfaltobeton 0/32" 219					219,000				
Součet					219,000				
39	R	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 970,567	96,50	190 159,68	0,333	656,337
"viz příloha vzorové příčné řezy, odměřeno v ACAD"									
"vozovka asfaltobeton 0/32" 219					219,000				
"chodníky 0/32" (967+2500+161+124+26+47)*0,5					1 912,500				
-400					-400,000				
"pás podél obruby 0/32" 74					74,000				
"doplňování pro konstrukci 10,56m3" 10,56/0,15					70,400				
"vrstva pod obruby 14,2m3" 14,2/0,15					94,667				
Součet					1 970,567				
40	R	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	19,000	123,00	2 337,00	0,441	8,379
"viz příloha vzorové příčné řezy, odměřeno v ACAD"									
"konstrukce z kostek" 19					19,000				
Součet					19,000				
41	R	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	264,000	170,00	44 880,00	0,662	174,636
"viz příloha vzorové příčné řezy, odměřeno v ACAD"									
"sanace podloží" 528*0,5					264,000				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/602 Ostrovačice průtah, 2.stavba - chodníky a sjezdy
Objekt: SO111.1 - SO 111.1 Chodníky

Objednatel: Městys Ostrovačice
Zhotovitel: Skanska, a.s.
Místo: Ostrovačice

Datum: 28. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
			Součet		264,000				
42	R	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	242,000	279,00	67 518,00	0,335	81,154
			"viz příloha vzorové příčné řezy, odměřeno v ACAD"						
			"zpomalovací prahy" 242		242,000				
			Součet		242,000				
43	R	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	19,000	316,00	6 004,00	0,387	7,352
			"viz příloha vzorové příčné řezy, odměřeno v ACAD"						
			"konstrukce z kostek" 19		19,000				
			Součet		19,000				
44	R	573191111	Nátěr infiltranční kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	344,000	23,30	8 015,20	0,000	0,117
			"viz příloha vzorové příčné řezy, odměřeno v ACAD"						
			125+219		344,000				
			Součet		344,000				
45	R	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	344,000	16,40	5 641,60	0,001	0,210
			"viz příloha vzorové příčné řezy, odměřeno v ACAD"						
			125+219		344,000				
			Součet		344,000				
46	R	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. II tl 40 mm	m2	344,000	281,00	96 664,00	0,104	35,683
			"viz příloha vzorové příčné řezy, odměřeno v ACAD"						
			"odměřeno v ACAD" 219+125		344,000				
			Součet		344,000				
47	R	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 70 mm	m2	344,000	382,00	131 408,00	0,182	62,443
			"viz příloha vzorové příčné řezy, odměřeno v ACAD"						
			"odměřeno v ACAD" 125+219		344,000				
			Součet		344,000				
48	R	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	19,000	411,00	7 809,00	0,195	3,712
49	R	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	2 864,000	191,00	547 024,00	0,092	264,118
			"viz příloha vzorové příčné řezy, odměřeno v ACAD"						
			"chodníky, šedá barva, nová dlažba" 967		967,000				
			"chodníky, šedá barva, původní dlažba" 2500		2 500,000				
			-800		-800,000				
			"v případě velmi špatného stavu původní dlažby bude nedostatek vykryt z SO 112"						
			"chodníky, červená reliéfní" 124		124,000				
			"chodníky, červená hladká" 26		26,000				
			"chodníky, drážková dlažba" 47		47,000				
			Součet		2 864,000				
50	592	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	176,670	130,10	22 984,77	0,131	23,144
			"chodníky, šedá barva, nová dlažba" 967*1,01		976,670				
			-800		-800,000				
			Součet		176,670				
51	592	592452680	dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	26,260	184,80	4 852,85	0,131	3,440
			"chodníky, červená hladká" 26*1,01		26,260				
			Součet		26,260				
52	592	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	125,240	359,60	45 036,30	0,131	16,406
			"chodníky, červená reliéfní" 124*1,01		125,240				
			Součet		125,240				
53	592	592453420	dlažba betonová 40x40x5 cm šedá - drážková dlažba vodící	m2	47,470	386,70	18 356,65	0,000	0,000
			47*1,01		47,470				
			Součet		47,470				
54	R	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2	m2	561,000	222,00	124 542,00	0,080	44,880
55	592	592282290	dlažba vegetační s bočními nálisky tl. 8cm	m2	566,610	208,10	117 911,54	0,000	0,000
56	R	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	74,000	188,00	13 912,00	0,084	6,232
			"viz příloha vzorové příčné řezy, odměřeno v ACAD"						
			"pás podél obruby" 74		74,000				
			Součet		74,000				
57	592	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	74,000	62,40	4 617,60	0,108	7,992
58	R	596841122	Kladení betonové dlažby komunikací do lože z cement malty tl.60mm	m2	242,000	314,00	75 988,00	0,146	35,356
			"viz příloha vzorové příčné řezy, odměřeno v ACAD"						
			"zpomalovací prahy" 242		242,000				
			Součet		242,000				
59	592	592452660	dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	244,420	202,30	49 446,17	0,176	43,018
			242*1,01		244,420				
			Součet		244,420				
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							8 955,00		8,267
60	R	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	45,000	199,00	8 955,00	0,184	8,267
8 Trubní vedení							211 278,00		30,10
61	R	837314111	Napojení na stávající kanalizaci - útesem	kus	10,000	1 050,00	10 500,00	0,263	2,635
			10		10,000				
			"viz příloha vzorové řezy"						
			Součet		10,000				
62	R	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z polypropylenu DN 150	m	60,000	46,50	2 790,00	0,000	0,001

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/602 Ostrovačice průtah, 2.stavba - chodníky a sjezdy
Objekt: SO111.1 - SO 111.1 Chodníky

Objednatel: Městys Ostrovačice
Zhotovitel: Skanska, a.s.
Místo: Ostrovačice

Datum: 28. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
63	286	286171020	trubka kanalizační PP SN 8, dl. 1m, DN 150	kus	60,000	448,40	26 904,00	0,003	0,174
64	R	894211111R	Šachty kanalizační z beton.dílčů, vč.poklopů v.3m	kus	2,000	19 300,00	38 600,00	1,450	2,901
65	R	895941111R	Vpustí kanalizační uliční z betonových dílčů vzor Brno vč.beton.dílčů, kalíšť vysoké, mříž plast.	kus	3,000	6 080,00	18 240,00	1,011	3,033
			"viz.příloha vzorové řezy" 3		3,000				
			Součet		3,000				
66	R	895941211R	Vpustí kanalizační uliční z betonových dílčů vzor Brno,vč.beton.dílčů, kalíšť vysoké, mříž podobrubníková	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	1,011	1,011
67	R	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	36,000	2 050,00	73 800,00	0,371	13,366
68	R	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	33,000	968,00	31 944,00	0,212	6,983
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 350 272,15		619,87
69	R	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	42,000	210,00	8 820,00	0,001	0,029
			2+6+10+4+4+1+11+2+2		42,000				
			Součet		42,000				
70	R	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	19,000	1 920,00	36 480,00	0,112	2,136
71	R	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	15,000	14,00	210,00	0,000	0,002
			"značka V10b" 15		15,000				
			Součet		15,000				
72	R	915111116	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní	m	41,000	14,00	574,00	0,000	0,005
			"značka V12a" 41		41,000				
			Součet		41,000				
73	R	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	1,000	116,00	116,00	0,001	0,001
			"symbol V10f" 1		1,000				
			Součet		1,000				
74	R	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní	m	35,000	72,20	2 527,00	0,001	0,023
			"značka V4" 35		35,000				
			Součet		35,000				
75	R	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	105,000	280,00	29 400,00	0,003	0,273
			"přechod pro chodce V7" 105		105,000				
			Součet		105,000				
76	R	915311111	provizorní DZ po dobu výstavby	kompl	1,000	792,00	792,00	0,000	0,000
77	R	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	36,000	652,00	23 472,00	0,000	0,005
			"signální pás přechodu š. 0,55m strukturovaným plastem, vodící pás 6 proužků" 36		36,000				
			Součet		36,000				
78	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2 655,000	233,00	618 615,00	0,117	310,568
			"viz příloha vzorové příčné řezy"						
			"odměřeno v ACAD" 3055		3 055,000				
			-400		-400,000				
			Součet		2 655,000				
79	592	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	2 681,550	73,00	195 753,15	0,058	155,530
			3055*1,01		3 085,550				
			-400		-404,000				
			Součet		2 681,550				
80	R	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	643,000	276,00	177 468,00	0,130	83,905
			"nájezdový" 199		199,000				
			"silniční" 388		388,000				
			"přechodový" 56		56,000				
			Součet		643,000				
81	592	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	200,990	68,40	13 747,72	0,048	9,708
			199*1,01		200,990				
			Součet		200,990				
82	592	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	391,880	80,00	31 350,40	0,082	32,173
			388*1,01		391,880				
			Součet		391,880				
83	592	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm	kus	56,560	219,80	12 431,89	0,064	3,620
			56*1,01		56,560				
			Součet		56,560				
84	R	919122111	Těsnění spár zátlvkou	m	62,000	88,50	5 487,00	0,000	0,003
85	R	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	33,000	23,00	759,00	0,000	0,000
86	R	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	59,000	454,00	26 786,00	0,135	7,942
			"viz příloha vzorové příčné řezy, odměřeno v ACAD" 59		59,000				
			Součet		59,000				
87	592	592277280	žlab betonový odvodňovací TBZ 50/65/16 51 x 65 x 15,7 cm	kus	91,000	108,80	9 900,80	0,067	6,097
88	R	935113111	Osazení odvodňovací pásové vpustí DN 100 C250 do betonu C25/30	m	28,000	341,00	9 548,00	0,219	6,121

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/602 Ostrovačice průtah, 2.stavba - chodníky a sjezdy

Objekt: SO111.1 - SO 111.1 Chodníky

Objednatel: Městys Ostrovačice

Zhotovitel: Skanska, a.s.

Místo: Ostrovačice

Datum: 28. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
			28		28,000				
			"viz.příloha vzorové fezy"						
			Součet		28,000				
89	592	592270050	žlab odvodňovací N100 typ 10,polymerbeton, spádové dno	kus	28,000	1 164,70	32 611,60	0,017	0,465
			6+6+11+5		28,000				
			Součet		28,000				
90	592	592270210	rošt mřížkový pozink. ocel 100cm tř.zatíž. B125	kus	28,000	831,60	23 284,80	0,003	0,091
91	592	592270270	čelo plné na začátek a konec žlabu N100 typ 0-20, pro všechny stavební výšky	kus	4,000	69,90	279,60	0,001	0,005
92	592	592270280	čelo žlabu výtokové N100 pro typ 10	kus	4,000	139,80	559,20	0,001	0,004
93	R	935113211	Osazení, dodávka odvodňovacího betonového žlabu do beton.lože	m	4,000	382,00	1 528,00	0,291	1,166
			"viz příloha č. 9 vzorové příčné fezy" 4		4,000				
			Součet		4,000				
94	R	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,200	3 410,00	10 912,00	0,000	0,000
			"demolice oplocení na bet. podezdívce, objem. hmot. sutí 2,2 t/m3"		3,200				
			16*1,0*0,2		3,200				
			Součet		3,200				
95	R	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	365,00	1 095,00	0,000	0,000
			"likvidace v režii zhotovitele" 3		3,000				
			Součet		3,000				
96	R	966072810	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 1 m	m	16,000	79,00	1 264,00	0,000	0,000
			"likvidace v režii zhotovitele"						
			"demolice rámového oplocení, objem. hmotnost 0,231 t/m" 16		16,000				
			Součet		16,000				
97	R	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	2 500,000	29,80	74 500,00	0,000	0,000
			"očištění s uložením v místě stavby pro zpětné zadláždění" 2764-264		2 500,000				
			Součet		2 500,000				
		997	Přesun sutě				347 500,46		0,00
98	R	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	590,928	25,20	14 891,39	0,000	0,000
			"kamenivo" 814*0,4		325,600				
			"živičné kry" 740*0,316		233,840				
			"frézát" 123*0,256		31,488				
			Součet		590,928				
99	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	5 066,448	9,06	45 902,02	0,000	0,000
			1*31,488		31,488				
			9*325,6		2 930,400				
			9*233,84		2 104,560				
			Součet		5 066,448				
100	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	729,191	25,20	18 375,61	0,000	0,000
			"obruby" 3147*0,205		645,135				
			"dlažba" 264*0,255		67,320				
			"vpusti" 5*1,2		6,000				
			"plotová zídka" 3,2*2,2		7,040				
			"oplocení" 16*0,231		3,696				
			Součet		729,191				
101	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	6 562,719	9,06	59 458,23	0,000	0,000
			9*645,135		5 806,215				
			9*67,32		605,880				
			9*6		54,000				
			9*7,04		63,360				
			9*3,696		33,264				
			Součet		6 562,719				
102	R	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	725,495	150,00	108 824,25	0,000	0,000
			"obruby" 645,135		645,135				
			"dlažba" 67,32		67,320				
			"vpusti" 6		6,000				
			"zídka" 7,04		7,040				
			Součet		725,495				
103	R	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	265,328	220,00	58 372,16	0,000	0,000
			"frézát" 31,488		31,488				
			"živ. kry" 233,84		233,840				
			Součet		265,328				
104	R	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	325,600	128,00	41 676,80	0,000	0,000
			"podklady" 325,6		325,600				
			Součet		325,600				
		998	Přesun hmot				33 568,93		0,000
105	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2 869,140	11,70	33 568,93	0,000	0,000
		PSV	Práce a dodávky PSV						0,111
		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 797,00		0,111
106	R	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými - podél stěny objektu	m2	185,000	96,20	17 797,00	0,001	0,111
			vč.kotvení do hloubky 1m a dodávky materiálu						
		M	Práce a dodávky M						10,152
		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				33 638,40		10,152

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/602 Ostrovačice průtah, 2.stavba - chodníky a sjezdy
 Objekt: SO111.1 - SO 111.1 Chodníky

Objednatel: Městys Ostrovačice
 Zhotovitel: Skanska, a.s.
 Místo: Ostrovačice

Datum: 28. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
107	R	460510203	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem do rýhy, bez výkopových prací neasfaltované, typ TK 2 (23x18,5/13x13 cm)	m	72,000	89,80	6 465,60	0,000	0,000
"viz příloha TZ, vzorové řezy" 72					72,000				
Součet					72,000				
107	592	592133920	prefabrikáty pro drátovody betonové a železobetonové žlaby kabelové TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 29-100 100 x 31 x 26	kus	72,000	277,20	19 958,40	0,097	6,984
108	592	592134310	prefabrikáty pro drátovody betonové a železobetonové deska krycí kabelových žlabů ABD 13-30 50 x 30 x 6	kus	144,000	50,10	7 214,40	0,022	3,168
72*2					144,000				
Součet					144,000				
Celkem							4 801 947,63		2 869,140

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/602 Ostrovačice průtah, 2.stavba - chodníky a sjezdy
Objekt: SO112.1 - SO 112.1 Sjezdy k nemovitostem

Objednatel: Městys Ostrovačice
Zhotovitel: Skanska, a.s.
Místo: Ostrovačice

Datum: 28. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				1 119 416,52		1 087,891
1			Zemní práce				361 486,01		0,000
1	R	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	1 609,000	39,40	63 394,60	0,000	0,000
			"objem. hmotnost suti 0,255 t/m2" 1609		1 609,000				
			Součet		1 609,000				
2	R	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	517,000	88,10	45 547,70	0,000	0,000
			597		597,000				
			-80		-80,000				
			"viz.příloha TZ, vzorové řezu"						
			Součet		517,000				
3	R	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	298,500	2,33	695,51	0,000	0,000
			597*0,5		298,500				
			Součet		298,500				
4	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	517,000	188,00	97 196,00	0,000	0,000
5	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	930,600	151,00	140 520,60	0,000	0,000
			1,8*597		1 074,600				
			-144		-144,000				
			Součet		930,600				
6	R	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	1 372,000	10,30	14 131,60	0,000	0,000
			"odměřeno v ACAD" 1582		1 582,000				
			-210		-210,000				
			Součet		1 372,000				
5			Komunikace pozemní				692 532,58		1 087,891
7	R	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	1 320,000	117,00	154 440,00	0,330	435,600
			"DK 32-63 viz.příloha TZ, vzorový řez"						
			"pásky z dlažby červené" 23		23,000				
			"sjezdy" 1372		1 372,000				
			-210		-210,000				
			"varovné pásy" 135		135,000				
			Součet		1 320,000				
8	R	564851111	Podklad ze šetrkordtře ŠD tl 150 mm	m2	1 320,000	96,50	127 380,00	0,333	439,652
			"ŠD fr.0/63 viz.příloha TZ, vzorový řez"						
			"pásky z dlažby červené" 23		23,000				
			"sjezdy" 1372		1 372,000				
			-210		-210,000				
			"varovné pásy" 135		135,000				
			Součet		1 320,000				
9	R	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 320,000	207,00	273 240,00	0,092	121,730
			"pásky z dlažby červené" 23		23,000				
			"sjezdy" 1372		1 372,000				
			-210		-210,000				
			"varovné pásy" 135		135,000				
			Součet		1 320,000				
10	592	592451080	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 8 červená	m2	23,230	202,30	4 699,43	0,180	4,181
			"pásky pro oddělení sjezdů" 23*1,01		23,230				
			Součet		23,230				
11	592	592451090	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 8 přírodní	m2	371,220	153,40	56 945,15	0,180	66,820
			"sjezdy k nemovitostem" 1372*1,01		1 385,720				
			-210		-210,000				
			Součet		1 175,720				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/602 Ostrovačice průtah, 2.stavba - chodníky a sjezdy
 Objekt: SO112.1 - SO 112.1 Sjezdy k nemovitostem

Objednatel: Městys Ostrovačice
 Zhotovitel: Skanska, a.s.
 Místo: Ostrovačice

Datum: 28. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
50% se použije původní 1385,72-(1609/2)					581,220				
12	592	592451190	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PROMENÁDA-SLEPECKÁ 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 6 barevná	m2	136,350	380,30	51 853,91	0,146	19,907
"varovné pásy" 135*1,01					136,350				
Součet					136,350				
13	R	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	804,500	29,80	23 974,10	0,000	0,000
997 Přesun sutě					52 669,61			0,000	
14	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	205,148	25,20	5 169,72	0,000	0,000
"dlažba" 1609*0,255 804,5*0,255					205,148				
Součet					205,148				
15	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 846,332	9,06	16 727,77	0,000	0,000
9*440,296- 9*205,148					1 846,332				
Součet					1 846,332				
16	R	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	205,148	150,00	30 772,13	0,000	0,000
998 Přesun hmot					12 728,32			0,000	
17	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	1 087,891	11,70	12 728,32	0,000	0,000
Celkem					1 119 416,52			1 087,89	

ROZPOČET

Stavba: II/602 Ostrovačice průtah, 2.stavba - chodníky a sjezdy
Objekt: SO190 - SO 190 Vedlejší náklady

Objednatel: Městys Ostrovačice
Zhotovitel: Skanska, a.s.
Místo: Ostrovačice

Datum: 28. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	75 000,00	75 000,00	0,000
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00	75 000,00	75 000,00	0,000
1	R	012203000	Geodetické vytyčení podrobných bodů směrového a výškového řešení, obrub	kompl	1,000	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,000
2	R	012403000	Geodetické zaměření skutečného provedení	kompl	1,000	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,000
3	R	013254000	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1,000	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,000
Celkem							0,00	75 000,00	75 000,00	0,000

