

Dodatečná informace č. 2

Název veřejné zakázky:

VO Rtyně v Podkrkonoší - NPŽP2020

Dotaz:

1. pol. 25-27 jaké výložníky má projektant na mysli - rovné, kulaté či pod jakým úhlem?
2. pol. 28 – nástavec – na jaký průměr sloupu? Je projednáno s výrobcem sloupů možnost nastavení (prodloužení) sloupu (statika – únosnost sloupu) o dva metry?
(prohlášení o shodě dle platných vyhlášek a zákonů)
3. pol. 34-36 skutečně požadujete přírubové ocelové stožáry?
4. Svorkovnice - požadované jsou IP54 – do těchto svorkovnic lze zapojit max. dva kabely 4x16. Jaké jsou stávající zemní kabely? Nejsou ve stávajících sloupech VO ještě odbočky (třetí kabel)?
5. pol. 40 – jaký kabel má projektant na mysli?
6. Budou stávající kabely délkou stačit do nových sloupů? Nebudou potřeba spojky?

Odpovědi k dotazům:

1. pol. 25-27 výložníky zadavatel požaduje výložníky pro montáž na betonové sloupy, úhel vyklonění dle potřeb uchazeče
2. pol. 28 – nástavec průměry sloupů lze zjistit v místě realizace, zadavatel požaduje ocenit prodloužení 2000 mm dle výkazu výměr, průměr sloupů je 76 mm
3. pol. 34-36 zadavatel požaduje sloupy dle popisu
4. Svorkovnice zadavatel ověřil, že existují jak svorkovnice o IP54 pro zapojení více než 2 kabelů o průřezu 16mm², tak existují svorkovnice, které umožňují zapojení kabelů do 35 mm², všechna kabelová připojení jsou v daných limitech
5. pol. 40 zadavatel předpokládá kabel CYKY – J 4x16mm², tak, jak uvedl uchazeč v dotazu č. 4
6. délka kabelů při ocenění položky 40, na kterou se uchazeč dotazuje v dotazu 5, musí uchazeč počítat s dotazovaným materiálem

Ve Rtyni v Podkrkonoší 16. 6. 2020