

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HŘENSKO1803a

Stavba: Oprava kostela sv. Jana Nepomuckého Hřensko - STŘECHA

KSO: 801 47 12
Místo: HŘENSKO st.p.č. 30

CC-CZ: 1273
Datum: 23.7.2018
CZ-CPA: 41.00.29

Zadavatel:
OBEC HŘENSKO

IČ: 25014455
DIČ: CZ25014455

Uchazeč:
Podmokelská stavební společnost s.r.o.

IČ: 25014455
DIČ: CZ25014455

Projektant:
bez PD

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH


1 547 076,15

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 547 076,15	324 885,99
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

V CZK

1 871 962,14



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HŘENSKO1803a

Stavba: Oprava kostela sv. Jana Nepomuckého Hřensko - STŘECHA

Místo: HŘENSKO st.p.č. 30

Datum: 23.07.2018

Zadavatel: OBEC HŘENSKO

Projektant: bez PD

Uchazeč: Podmokelská stavební společnost s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1	OPRAVA STŘECHY včetně lešení	1 547 076,15	1 871 962,14	STA
4	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	1 417 076,15	1 714 662,14	VON
		130 000,00	157 300,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava kostela sv. Jana Nepomuckého Hřensko - STŘECHA

Objekt:

1 - OPRAVA STŘECHY včetně lešení

KSO: 801 47 12

Místo: HŘENSKO st.p.č. 30

Zadavatel:

OBEC HŘENSKO

Uchazeč:

Podmokelská stavební společnost s.r.o.

Projektant:

bez PD

Poznámka:

POPIS OPRAVY STŘECHY - VIZ ZÁVAZNÉ STANOVISKO K OBNOVĚ (OPRAVĚ) KULTURNÍ PAMÁTKY.

Cena bez DPH

1 417 076,15

DPH základní
snižená

Základ daně
1 417 076,15
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
297 585,99
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 714 662,14



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kostela sv. Jana Nepomuckého Hřensko - STŘECHA

Objekt:

1 - OPRAVA STŘECHY včetně lešení

Místo:

HŘENSKO st.p.č. 30

Zadavatel:

OBEC HŘENSKO

Uchazeč:

Podmokelská stavební společnost s.r.o.

Datum: 23.07.2018

Projektant, bez PD

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 417 076,15

HSV - Práce a dodávky HSV

462 356,99

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

8 108,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

420 029,61

94 - Lešení a stavební výtahy

236 228,00

951 - Ostatní konstrukce a práce

8 480,83

961 - Bourání a demontáže konstrukcí

175 320,78

997 - Přesun sutě

32 901,57

998 - Přesun hmot

1 316,82

PSV - Práce a dodávky PSV

954 719,16

762 - Konstrukce tesařské

54 703,30

764 - Konstrukce klempířské

359 947,57

765 - Krytina skládaná

437 024,35

783 - Dokončovací práce - nátěry

103 043,94

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oprava kostela sv. Jana Nepomuckého Hřensko - STŘECHA

Objekt:

1 - OPRAVA STŘECHY včetně lešení

Místo:

HŘENSKO st.p.č. 30

Datum: 23.07.2018

Zadavatel:

OBEC HŘENSKO

Projektant bez PD

Uchazeč:

Podmokelská stavební společnost s.r.o.

PČ p	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 417 076,15

D HSV Práce a dodávky HSV

462 356,99

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce

8 108,99

1	K	631341100.R01	Doplnění půdní hliněné mazaniny ze směsi kupované "ROZSAH JE NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"	m3	0,576	14 078,10	8 108,99	
	W		"PŘI TVORBĚ ROZPOČTU NEBYLA K DISPOZICI ŽÁDNÁ PD"					
	W		6*12*0,08 *0,1 "cca 10%"		0,576			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
D 94 Lešení a stavební výtahy

420 029,61
236 228,00

2	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	730,000	42,10	30 733,00	CS ÚRS 2018 01
	W		10*(1+2,5+4,8+5)		233,000			
	W		Mezisočet pohled jižní (k řece)		233,000			
	W		10*(1+2,5+4,8+5)		233,000			
	W		Mezisočet pohled severní		233,000			
	W		9*(5*2+6)		144,000			
	W		Mezisočet sakristie		144,000			
	W		10*12		120,000			
	W		Mezisočet pohled západní (hlavní vchod)		120,000			
	W		Součet		730,000			
3	K	941311211	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	65 700,000	2,20	144 540,00	CS ÚRS 2018 01

	W		730*90 "cca 3 měsíce"		65 700,000			
4	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	730,000	23,30	17 009,00	CS ÚRS 2018 01

PČ p	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	730,000	14,40	10 512,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		10*(1+2,5+4,8+5)		233,000			
	VV		Mezisoučet pohled jižní (k řece)		233,000			
	VV		10*(1+2,5+4,8+5)		233,000			
	VV		Mezisoučet pohled severní		233,000			
	VV		9*(5*2+6)		144,000			
	VV		Mezisoučet sakristie		144,000			
	VV		10*12		120,000			
	VV		Mezisoučet pohled západní (hlavní vchod)		120,000			
	VV		Součet		730,000			
6	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	65 700,000	0,40	26 280,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		730*90 "cca 3 měsíce"		65 700,000			
7	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	730,000	9,80	7 154,00	CS ÚRS 2018 01
	D	951	Ostatní konstrukce a práce				8 480,83	
8	K	952902601	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z trámů, nosníků apod.	m2	438,660	16,10	7 062,43	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ROZSAH JE NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"					
	VV		"PŘI TVORBĚ ROZPOČTU NEBYLA K DISPOZICI ŽÁDNÁ PD"					
	VV		"ANI ODBORNÉ POSOUZENÍ A ZAMĚŘENÍ KROVU"					
	VV		(266,3+26,14)*1,5		438,660			
9	K	952903008	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací odstraněním ptáčích nebo netopýřích trusů z těžko přístupného prostoru	m2	72,000	19,70	1 418,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ROZSAH JE NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"					
	VV		"PŘI TVORBĚ ROZPOČTU NEBYLA K DISPOZICI ŽÁDNÁ PD"					
	VV		6*12 "krov"		72,000			
	D	961	Bourání a demontáže konstrukcí				175 320,78	
10	K	783501580.R01	Postřík krytiny azbestocementové enkapsulačním (zapouzdření vláken azbestu) přípravkem před provedením demontáže	m2	266,300	200,90	53 499,67	
	VV		"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"					
	VV				0,000			
	VV		266,3		266,300			
	VV		Mezisoučet plocha 1		266,300			
	VV		Součet		266,300			
11	K	765131810.R01	Demontáž eternitové krytiny sklonu do 30° do sutí včetně hřebení a nároží	m2	266,300	188,10	50 091,03	
	VV		"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"					
	VV				0,000			
	VV		266,3		266,300			
	VV		Mezisoučet plocha 1		266,300			
	VV		Součet		266,300			
12	K	765131840.R02	Příplatek k cenám demontáže eternitové krytiny za sklon přes 30°	m2	266,300	26,50	7 056,95	

PČ p	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	765131810.R02	Uložení azbestocementových šablon do pytlů určených pro likvidaci azbestu včetně dodávky pytlů k tomu určených	m2	266,300	150,30	40 024,89	
	VV		"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"		0,000			
	VV		266,3		266,300			
	VV		Mezisoučet plocha 1		266,300			
	VV		Součet		266,300			
14	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	33,490	117,10	3 921,68	CS ÚRS 2018 01
	VV		"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"		0,000			
	VV		26,14		26,140			
	VV		Mezisoučet plocha 2		26,140			
	VV		7,35		7,350			
	VV		Mezisoučet plocha 3		7,350			
	VV		Součet		33,490			
15	K	764001851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti	m	45,380	47,60	2 160,09	CS ÚRS 2018 01
	VV		"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"		0,000			
	VV		45,38 "nároží"		45,380			
	VV		Mezisoučet plocha 2		45,380			
	VV		Součet		45,380			
16	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	4,630	38,70	179,18	CS ÚRS 2018 01
	VV		"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"		0,000			
	VV		4,63		4,630			
	VV		Mezisoučet plocha 1		4,630			
	VV		Součet		4,630			
17	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	63,320	47,60	3 014,03	CS ÚRS 2018 01
	VV		"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"		0,000			
	VV		62,61		62,610			
	VV		-11 "římsa"		-11,000			
	VV		Mezisoučet plocha 1		51,610			
	VV		11,71		11,710			
	VV		Mezisoučet plocha 2		11,710			
	VV		Součet		63,320			
18	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	11,000	83,40	917,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		11 "nad průčelím"		11,000			
19	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	9,000	140,50	1 264,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		4,5*2 "zděné vzpěry - průčelí"		9,000			
20	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	36,150	58,40	2 111,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"					

PČ p	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W					0,000			
W			28,92		28,920			
W			Mezisočet plocha 1		28,920			
W			7,23		7,230			
W			Mezisočet plocha 3		7,230			
W			Součet		36,150			
21	K	764002851	Demonitáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	3,000	63,50	190,50	CS ÚRS 2018 01
W			3 "průčelí - u paty dřevěné věže"		3,000			
22	K	764004801	Demonitáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti včetně náků a kotlíků	m	51,610	61,60	3 179, 18	CS ÚRS 2018 01
W			"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"					
W					0,000			
W			4,57*2+6,43 "žákristie"		15,570			
W			Mezisočet plocha 1		15,570			
W			62,61		62,610			
W			-11 "řimsa"		-11,000			
W			-(4,57*2+6,43) "žákristie"		-15,570			
W			Mezisočet plocha 1		36,040			
W			Součet		51,610			
23	K	764004861	Demonitáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	44,000	47,90	2 107,60	CS ÚRS 2018 01
W			11*4		44,000			
24	K	712600831	Odstraňování ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové jednotlivé	m2	292,440	16,10	4 708,28	CS ÚRS 2018 01
W			"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"					
W					0,000			
W			266,3		266,300			
W			Mezisočet podkladní lepenka - plocha 1		266,300			
W			26,14		26,140			
W			Mezisočet podkladní lepenka - plocha 2		26,140			
W			Součet		292,440			
25	K	712600898	Odstraňování ze střech šikmých přes 30° do 45° Příplatek k cenám - 0831 až - 0851 za sklon přes 45° do 60°	m2	266,300	2,80	745,64	CS ÚRS 2018 01
W			"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"					
W					0,000			
W			266,3		266,300			
W			Mezisočet podkladní lepenka - plocha 1		266,300			
W			Součet		266,300			
26	K	712600899	Odstraňování ze střech šikmých přes 30° do 45° Příplatek k cenám - 0831 až - 0851 za sklon přes 60°	m2	26,140	5,70	149,00	CS ÚRS 2018 01
W			"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"					
W					0,000			
W			26,14		26,140			
W			Mezisočet podkladní lepenka - plocha 2		26,140			
W			Součet		26,140			
D	997		Přesun sutě					

32 901,57

PČ p	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m výše ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	8,127	1 532,30	12 453,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,127	209,80	1 705,04	CS ÚRS 2018 01
29	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km	t	195,048	9,20	1 794,44	CS ÚRS 2018 01
VV					8,127*24	195,048		
30	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	1,755	1 698,20	2 980,34	CS ÚRS 2018 01
31	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zaříděných do Katalogu odpadů pod kódem 170 605	t	4,793	2 674,20	12 817,44	CS ÚRS 2018 01
32	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	0,681	488,00	332,33	CS ÚRS 2018 01
33	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,898	912,00	818,98	CS ÚRS 2018 01
VV					8,127			
VV					-(1,755+4,793+0,681)	-7,229		
VV					Součet	0,898		

D 998 Přesun hmot

1 316,82

34	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	1,115	1 181,00	1 316,82	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

954 719,16

D 762 Konstrukce tesařské

54 703,30

35	K	762341932.R01	Bednění a latování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m ²	m ²	74,948	97,40	7 299,94	
VV					"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"			
VV					0,000			
VV					266,3 *0,25			
VV					Mezisosčet plocha 1 cca 25%			
VV					26,14 *0,25			
VV					Mezisosčet plocha 2 cca 25%			
VV					7,35 *0,25			
VV					Mezisosčet plocha 3 cca 25%			
VV					Součet			
VV					74,948			
36	K	762343912	Bednění a latování střech zabezení jednotlivých otvorů ve střеше prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m ²	m ²	74,948	585,60	43 889,55	CS ÚRS 2018 01
VV					"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"			

PČ p	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W					0,000			
W			266,3 *0,25		66,575			
W			Mezisoučet plocha 1 cca 25%		66,575			
W			26,14 *0,25		6,535			
W			Mezisoučet plocha 2 cca 25%		6,535			
W			7,35 *0,25		1,838			
W			Mezisoučet plocha 3 cca 25%		1,838			
W			Součet		74,948			
37	K	762341931	Bednění a latování střešních vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m	4,800	108,30	519,84	CS ÚRS 2018 01
W			0,6*4 *2 "pro nové střešní výlezy"		4,800			
38	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	517,093	5,79	2 993,97	CS ÚRS 2018 01
D 764 Konstrukce klempířské 359 947,57								
39	K	764141435	Krytina ze svítků nebo tabulí z titanzinkového předzvětráného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy přes 60°	m2	26,140	1 834,90	47 964,29	CS ÚRS 2018 01
W			"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"		0,000			
W					26,140			
W			26,14		26,140			
W			Mezisoučet plocha 2		26,140			
W			Součet		26,140			
40	K	764141431	Krytina ze svítků nebo tabulí z titanzinkového předzvětráného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30°	m2	7,350	1 629,90	11 979,77	CS ÚRS 2018 01
W			"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"		0,000			
W					7,350			
W			7,35		7,350			
W			Mezisoučet plocha 3		7,350			
W			Součet		7,350			
41	K	764141491	Krytina ze svítků nebo tabulí z titanzinkového předzvětráného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°	m2	7,350	34,60	254,31	CS ÚRS 2018 01
42	K	764241467	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětráného plechu úžlabí rš 670 mm	m	20,070	792,50	15 905,48	CS ÚRS 2018 01
W			"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"		0,000			
W					4,630			
W			4,63		4,630			
W			7,78+7,66		15,440			
W			Mezisoučet plocha 1		20,070			
W			Součet		20,070			

PČ p	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	764242455	Oplechování střešních prvků z titanizinkového předzvětráného plechu okapu okapovým plechem střechy oblé ze segmentů rš 400 mm	m	51,610	741,80	38 284,30	CS ÚRS 2018 01
	W		"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"					
	W				0,000			
	W		62,61		62,610			
	W		-11 "římša"		-11,000			
	W		Mezisočet plocha 1		51,610			
	W		Součet		51,610			
44	K	764242434	Oplechování střešních prvků z titanizinkového předzvětráného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	m	11,710	449,00	5 257,79	CS ÚRS 2018 01
	W		"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"					
	W				0,000			
	W		11,71		11,710			
	W		Mezisočet plocha 2		11,710			
	W		Součet		11,710			
45	K	764041431	Vyztužení klempířských prvků z titanizinkového plechu dřážkou pod vláknocementovou krytinu oplechování, lemování apod.	m	51,610	11,80	609,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"					
	W				0,000			
	W		62,61		62,610			
	W		-11 "římša"		-11,000			
	W		Mezisočet plocha 1 - okap		51,610			
	W		Součet		51,610			
46	K	764241445	Oplechování střešních prvků z titanizinkového předzvětráného plechu nároží nevětraného s použitím nárožního plechu rš 400 mm	m	45,380	568,00	25 775,84	CS ÚRS 2018 01
	W		"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"					
	W				0,000			
	W		45,38 "nároží"		45,380			
	W		Mezisočet plocha 2		45,380			
	W		Součet		45,380			
47	K	764248411	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanizinkového předzvětráného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm	m2	9,900	1 190,70	11 787,93	CS ÚRS 2018 01
	W		11*0,9 "nad průčelím"		9,900			
48	K	764248447	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanizinkového předzvětráného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římasy přes rš 400 mm	kus	4,000	129,80	519,20	CS ÚRS 2018 01
49	K	764011446	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TlZn rš 500 mm	m	11,000	251,80	2 769,80	CS ÚRS 2018 01
	W		11 "římša nad průčelím"		11,000			
50	K	764244406	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atík) z titanizinkového předzvětráného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	9,000	901,80	8 116,20	CS ÚRS 2018 01
	W		4,5*2 "zděné vzpěry - průčelí"		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	764245446	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového předzvětrálného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	2,000	218,60	437,20	CS ÚRS 2018 01
52	K	764011445	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 400 mm	m	9,000	215,70	1 941,30	CS ÚRS 2018 01
	W		4,5*2 "zděné vzpěry - průčelí"		9,000			
53	K	764341415	Lemování zdí z titaninkového předzvětrálného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 mm	m	36,150	498,70	18 028,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"		0,000			
	W		28,92		28,920			
	W		Mezisoučet plocha 1		28,920			
	W		7,23		7,230			
	W		Mezisoučet plocha 3		7,230			
	W		Součet		36,150			
54	K	764041431	Vyztužení klempířských prvků z titaninkového plechu dřážkou pod vláknocementovou krytinu oplechování, lemování apod.	m	28,920	11,80	341,26	CS ÚRS 2018 01
	W		"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"		0,000			
	W		28,92		28,920			
	W		Mezisoučet plocha 1 - lemování zdí		28,920			
	W		Součet		28,920			
55	K	764246404	Oplechování parapetů z titaninkového předzvětrálného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	3,000	494,80	1 484,40	CS ÚRS 2018 01
	W		3 "průčelí - u paty dřevěné věže"		3,000			
56	K	764246465	Oplechování parapetů z titaninkového předzvětrálného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	2,000	71,10	142,20	CS ÚRS 2018 01
57	K	764011443	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 250 mm	m	3,000	139,60	418,80	CS ÚRS 2018 01
	W		3 "parapet - průčelí - u paty dřevěné věže"		3,000			
58	K	764541405	Žlab podokapní z titaninkového předzvětrálného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	15,570	864,70	13 463,38	CS ÚRS 2018 01
	W		"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"		0,000			
	W		4,57*2+6,43 "zákrstie"		15,570			
	W		Mezisoučet plocha 1		15,570			
	W		Součet		15,570			
59	K	764541425	Žlab podokapní z titaninkového předzvětrálného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	2,000	548,50	1 097,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"		0,000			
	W		2 "zákrstie"		2,000			
	W		Mezisoučet plocha 1		2,000			
	W		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	764541446	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětráleného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	522,20	1 044,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"DLE ZAMĚŘENÍ STAVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"		0,000			
	VV		2 "žákristie"		2,000			
	VV		Mezisoučet plocha 1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
61	K	764541407	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětráleného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	36,040	1 229,80	44 321,99	CS ÚRS 2018 01
	VV		"DLE ZAMĚŘENÍ STAVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"		0,000			
	VV		62,61		62,610			
	VV		-11 "římsa"		-11,000			
	VV		-(4,57*2+6,43) "žákristie"		-15,570			
	VV		Mezisoučet plocha 1		36,040			
	VV		Součet		36,040			
62	K	764541427	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětráleného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm	kus	6,000	924,30	5 545,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"DLE ZAMĚŘENÍ STAVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"		0,000			
	VV		6		6,000			
	VV		Mezisoučet plocha 1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
63	K	764541449	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětráleného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm	kus	2,000	925,20	1 850,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"DLE ZAMĚŘENÍ STAVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"		0,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet plocha 1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
64	K	764548423	Svod z titanzinkového předzvětráleného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	22,000	955,50	21 021,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"DLE ZAMĚŘENÍ STAVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"		0,000			
	VV		2*11 "žákristie"		22,000			
	VV		Mezisoučet plocha 1		22,000			
	VV		Součet		22,000			
65	K	764548424	Svod z titanzinkového předzvětráleného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	22,000	1 317,60	28 987,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"DLE ZAMĚŘENÍ STAVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"		0,000			
	VV		2*11		22,000			
	VV		Mezisoučet plocha 1		22,000			
	VV		Součet		22,000			

PČ p	Ty Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	664001900.R01	Oprava a náter kovářískou černí (odrezivění, pasivování, náter) stávajících střešních výlezu	kus	2,000	2 928,00	5 856,00
	W	2 "stávající výlezová okna"		2,000			
67	K	764001900.R02	Oprava a náter věžičky - nutno upřesnit při realizaci	kus	1,000	39 040,00	39 040,00
68	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3 542,443	1,61	5 703,33
							CS ÚRS 2018 01

D 765 Krytina skládaná

437 024,35

69	K	765131061	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° jednoduché krytí ze šablón, počet desek přes 10 do 20 ks/m ²	m ²	266,300	374,80	99 809,24	CS ÚRS 2018 01
	W		"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"		0,000			
	W				266,300			
	W		Mezisoučet plocha 1		266,300			
	W		Součet		266,300			
70	M	59160237	krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny barevná 400/400/4 mm	kus	2 689,630	38,20	102 743,87	CS ÚRS 2018 01
	W		266,3*10,1 "plocha"		2 689,630			
71	K	765131181	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° hřebene jednoduchého z desek	m	26,600	296,70	7 892,22	CS ÚRS 2018 01
	W		"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"		0,000			
	W				26,600			
	W		13,3*2		26,600			
	W		Mezisoučet plocha 2		26,600			
	W		Součet		26,600			
72	M	59160237	krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny barevná 400/400/4 mm	kus	148,960	38,20	5 690,27	CS ÚRS 2018 01
	W		26,6*5,6		148,960			
73	K	765131151	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° nárožní hrany jednoduché z desek	m	118,680	311,30	36 945,08	CS ÚRS 2018 01
	W		"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"		0,000			
	W				118,680			
	W		59,34*2		118,680			
	W		Mezisoučet plocha 2		118,680			
	W		Součet		118,680			
74	M	59160237	krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny barevná 400/400/4 mm	kus	664,608	38,20	25 388,03	CS ÚRS 2018 01
	W		118,68*5,6		664,608			
75	K	765131131	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° okapové hrany, krytí jednoduché	m	51,610	164,90	8 510,49	CS ÚRS 2018 01
	W		"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"		0,000			
	W				62,61			
	W		-11 "římسا"		-11,000			
	W		Mezisoučet plocha 1		51,610			
	W		Součet		51,610			

PČ p	Typ Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	M	59160237	krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny barevná 400/400/4 mm				
	VV	51,61*5,6	kus	289,016	38,20	11 040,41	CS ÚRS 2018 01
77	K	765131221	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° úžlabí provázaného z desek				
	VV	"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"	m	20,070	1 444,50	28 991,12	CS ÚRS 2018 01
	VV	4,63		0,000			
	VV	7,78+7,66		4,630			
	VV	Mezisoučet plocha 1		15,440			
	VV	Součet		20,070			
78	K	765131291	Montáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° na bednění				
	VV	266,3	m2	266,300	77,10	20 531,73	CS ÚRS 2018 01
79	K	765135013	Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané střešních výlezů, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2				
	VV	2 "ve střešní ploše odvrácené od řeky"	kus	2,000	368,90	737,80	CS ÚRS 2018 01
80	M	59161155.R01	výlez na střechu 600x600 s lemovním ZnTi pro vláknocementové krytiny, okno členěné vnitřním křížem, nádrž kovářskou černí				
	VV	2 "ve střešní ploše odvrácené od řeky"	kus	2,000	4 401,80	8 803,60	
81	K	765135043	Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané háků bezpečnostních				
	M	59161158.R02	kus	4,000	289,90	1 159,60	CS ÚRS 2018 01
82	M	59161158.R02	bezpečnostní hák				
	K	765135121	kus	4,000	258,80	1 035,20	
83	K	765135121	Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané oprávacování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2				
	VV	4 "střešní okna"	kus	4,000	363,10	1 452,40	CS ÚRS 2018 01
84	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci				
	VV	"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"	m2	266,300	38,70	10 305,81	CS ÚRS 2018 01
	VV	0,000					
	VV	266,300					
	VV	266,3					
	VV	Mezisoučet plocha 1		266,300			
	VV	Součet		266,300			
85	K	765191091	Montáž pojistné hydroizolační fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°				
	M	63150819.R01	m2	266,300	36,50	9 719,95	CS ÚRS 2018 01
86	M	63150819.R01	kontaktní difúzní PE fólie zpevněná laminovanou PP netkanou textilií s integrovanou lepicí páskou, 148g/m2, tl.420mikrometrů, sd=0,03m				
	VV	266,3*1,1	m2	292,930	48,20	14 119,23	
87	K	765191043	Montáž pojistné hydroizolační fólie v místech střešních prostupů plochy jednotlivě do 1 m2				
	K	765191001	kus	2,000	176,70	353,40	CS ÚRS 2018 01
88	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci				
	VV	"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"	m2	33,490	51,70	1 731,43	CS ÚRS 2018 01
	VV	0,000					
	VV	26,14					
	VV	Mezisoučet plocha 2		26,140			
	VV	7,35		7,350			

PČ p	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet plocha 3		7,350			
W			Součet		33,490			
89	M	28329223	folie strukturovaná pod plechovou krytinu š 1,5m	m2	36,839	172,80	6 365,78	CS ÚRS 2018 01
W			33,490*1,1		36,839			
90	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	299,790	29,50	8 843,81	CS ÚRS 2018 01
W			"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"					
W					0,000			
W			266,3		266,300			
W			Mezisoučet plocha 1		266,300			
W			26,14		26,140			
W			Mezisoučet plocha 2		26,140			
W			7,35		7,350			
W			Mezisoučet plocha 3		7,350			
W			Součet		299,790			
91	K	998765203	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	4 121,705	6,03	24 853,88	CS ÚRS 2018 01
D		783	Dokončovací práce - nátěry				103 043,94	
92	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	224,843	3,80	854,40	CS ÚRS 2018 01
W			"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"					
W					0,000			
W			266,3 *0,75		199,725			
W			Mezisoučet plocha 1 cca 25%		199,725			
W			26,14 *0,75		19,605			
W			Mezisoučet plocha 2 cca 25%		19,605			
W			7,35 *0,75		5,513			
W			Mezisoučet plocha 3 cca 25%		5,513			
W			Součet STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ - VNĚJŠÍ STRANA		224,843			
93	K	783213111	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím jednonásobný syntetický	m2	224,843	91,20	20 505,68	CS ÚRS 2018 01
W			"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"					
W					0,000			
W			266,3 *0,75		199,725			
W			Mezisoučet plocha 1 cca 25%		199,725			
W			26,14 *0,75		19,605			
W			Mezisoučet plocha 2 cca 25%		19,605			
W			7,35 *0,75		5,513			
W			Mezisoučet plocha 3 cca 25%		5,513			
W			Součet STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ - VNĚJŠÍ STRANA		224,843			
94	K	783213011	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	149,895	69,10	10 357,74	CS ÚRS 2018 01
W			"DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKYFOX PLUS"					

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	V		266,3 *0,25 *2		0,000			
	V		Mezisosoučet plocha 1 cca 25%		133,150			
	V		26,14 *0,25 *2		133,150			
	V		Mezisosoučet plocha 2 cca 25%		13,070			
	V		7,35 *0,25 *2		13,070			
	V		Mezisosoučet plocha 3 cca 25%		3,675			
	V		Součet DOPĹŇOVANÉ BEDNĚNÍ - OBĚ STRANY		149,895			
95	K	783201401	Příprava podkladu tesářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	438,660	3,50	1 535,31	CS ÚRS 2018 01
	V		"ROZSAH JE NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"					
	V		"PŘI TVORBĚ ROZPOČTU NEBYLA K DISPOZICI ŽÁDNÁ PD"					
	V		"ANI ODBORNÉ POSOUZENÍ A ZAMĚŘENÍ KROVU"					
	V		(266,3+26,14) *1,5 "stávající krov"		438,660			
96	K	783213121	Napouštěcí nátěr tesářských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	438,660	159,10	69 790,81	CS ÚRS 2018 01
	V		"ROZSAH JE NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"					
	V		"PŘI TVORBĚ ROZPOČTU NEBYLA K DISPOZICI ŽÁDNÁ PD"					
	V		"ANI ODBORNÉ POSOUZENÍ A ZAMĚŘENÍ KROVU"					
	V		(266,3+26,14) *1,5 "stávající krov"		438,660			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava kostela sv. Jana Nepomuckého Hřensko - STŘECHA

Objekt:

4 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:

801 47 12

Místo:

HŘENSKO st.p.č. 30

CC-CZ:

Datum: 23.07.2018

Zadavatel:

OBEC HŘENSKO

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

Podmokelská stavební společnost s.r.o.

IČ: 25014455
DIČ: CZ25014455

Projektant:

bez PD

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		130 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	130 000,00	Výše daně
		0,00	27 300,00
	Sazba daně	21,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	157 300,00
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kostela sv. Jana Nepomuckého Hřensko - STŘECHA

Objekt:

4 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

HŘENSKO st.p.č. 30

Datum: 23.07.2018

Zadavatel:

OBEC HŘENSKO

Projektant bez PD

Uchazeč:

Podmokelská stavební společnost s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

130 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

130 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

40 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

30 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kostela sv. Jana Nepomuckého Hřensko - STŘECHA

Objekt:

4 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

HŘENSKO st.p.č. 30

Datum: 23.07.2018

Zadavatel:

OBEC HŘENSKO

Projektant bez PD

Uchazeč:

Podmokelská stavební společnost s.r.o.

PČ p	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

130 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

130 000,00

D VRN3

Zařízení staveniště

40 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	Cena celkem [CZK]
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------	-------------------

D VRN7

Provozní vlivy

30 000,00

2	K	073002000	Ztižený pohyb vozidel v centrech měst	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	Cena celkem [CZK]
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-----------	-----------	-------------------

D VRN9

Ostatní náklady

60 000,00

3	K	091404000	Práce na památkovém objektu	Kč	1,000	60 000,00	60 000,00	Cena celkem [CZK]
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-----------	-----------	-------------------