

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 26002-12XO-KM
Stavba: Protierozní opatření PUPFL, k.ú. Střelice

KSO:
Místo: k.ú. Střelice

CC-CZ:
Datum: 05.06.2026

Zadavatel:
Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice

IČ: 00282618
DIČ: CZ00282618

Účastník:
AQUASYS spol. s r.o.

IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447

Projektant:
Regioprosjekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:
Ing. Michal Kachtík

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	2 644 600,00
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 644 600,00	555 366,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 199 966,00
-------------------	----------	------------	---------------------

Ing. Radek
Lunzar

Digitálně podepsal
Ing. Radek Lunzar
Datum: 2026.07.02
09:31:39 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

26002-12XO-KM

Stavba:

Protierozní opatření PUPFL, k.ú. Střelice

Místo:

k.ú. Střelice

Datum:

05.06.2026

Zadavatel:

Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Účastník:

AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michal Kachtík

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 644 600,00	3 199 966,00	
26002-12XO-KM-01	01 - Protierozní opatření PUPFL	2 381 205,60	2 881 258,78	STA
26002-12XO-KM-02	02 - Vedlejší rozpočtové náklady	263 394,40	318 707,22	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protierozní opatření PUPFL, k.ú. Střelice

Objekt:

26002-12XO-KM-01 - 01 - Protierozní opatření PUPFL

KSO:

Místo: k.ú. Střelice

CC-CZ:

Datum: 05.06.2026

Zadavatel:

Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice

IČ: 00282618

DIČ: CZ00282618

Účastník:

AQUASYS spol. s r.o.

IČ: 25344447

DIČ: CZ25344447

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078

DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:

Ing. Michal Kachtík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 381 205,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 381 205,60	21,00%	500 053,18
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 881 258,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protierozní opatření PUPFL, k.ú. Střelice

Objekt:

26002-12XO-KM-01 - 01 - Protierozní opatření PUPFL

Místo:

k.ú. Střelice

Datum:

05.06.2026

Zadavatel:

Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Účastník:

AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michal Kachtík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 381 205,60

HSV - Práce a dodávky HSV

2 381 205,60

1 - Zemní práce

1 670 562,45

4 - Vodorovné konstrukce

622 458,62

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

80 665,20

998 - Přesun hmot

7 519,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protierozní opatření PUPFL, k.ú. Střelice

Objekt: 26002-12XO-KM-01 - 01 - Protierozní opatření PUPFL

Místo: k.ú. Střelice Datum: 05.06.2026

Zadavatel: Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Účastník: AQUASYS spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Michal Kachtík

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 381 205,60

D HSV Práce a dodávky HSV 2 381 205,60

D 1 Zemní práce 1 670 562,45

1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	3 212,000	66,10	212 313,20	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251106					
VV			"Objemy viz příloha D.1.1.1. Technická zpráva, objemové tabulky" 1542		1 542,000			
VV	ODKOPÁVKY		Součet		1 542,000			
VV			"Nutno překopat a přetřídit celé uvažované množství na stavbě = 3212 m3" 3212-ODKOPÁVKY		1 670,000			
VV	ODKOP_PŘETŘÍDĚ		Součet		1 670,000			
VV			(ODKOPÁVKY)+(ODKOP_PŘETŘÍDĚNÍ)		3 212,000			
VV			Součet		3 212,000			

2	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	1 098,800	25,77	28 316,08	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251101					
VV			"Přemístění v místě stavby"					
VV			"Na místo přetřídění" (ODKOPÁVKY)+(ODKOP_PŘETŘÍDĚNÍ)		3 212,000			
VV			"Přetříděná zemina - dovoz zpět na místo rozprostření" (NÁSYPY)		2 282,000			
VV	PŘEMÍSTĚNÍ		Součet		5 494,000			
VV			"20% do 20 m" 0,2*PŘEMÍSTĚNÍ		1 098,800			
VV			Součet		1 098,800			

3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	2 197,600	36,97	81 245,27	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251102					
VV			"40% do 50 m" 0,4*PŘEMÍSTĚNÍ		2 197,600			
VV			Součet		2 197,600			

4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	2 197,600	50,42	110 802,99	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103					
VV			"40% do 500 m" 0,4*PŘEMÍSTĚNÍ		2 197,600			
VV			Součet		2 197,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3 212,000	36,97	118 747,64	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111					
		VV	(ODKOPÁVKY)+(ODKOP_PŘETŘÍDĚNÍ)		3 212,000			
		VV	Součet		3 212,000			
6	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	2 282,000	77,30	176 398,60	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103					
		VV	"V místě protierozních opatření, objemy viz příloha D.1.1.1. Technická zpráva, objemové tabulky" 534		534,000			
		VV	"V místě dorovnání nerovností terénu, objemy viz příloha D.1.1.1. Technická zpráva, objemové tabulky" 78		78,000			
		VV	"V místě protierozních opatření, přetříděný ostatní materiál" ODKOP_PŘETŘÍDĚNÍ		1 670,000			
		VV NÁSYPY	Součet		2 282,000			
7	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2 400,000	19,05	45 720,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
		VV	"V místě stavby po dokončení, v místě lavic a dorovnání nerovností terénu" 2400		2 400,000			
		VV	Součet		2 400,000			
8	K	R03	Odstranění pařezů včetně ekologické likvidace pařezů v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	kpl	1,000	16 805,23	16 805,23	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odstranění pařezů v místě stavby - uvažováno 10 ks pařezů</i> <i>Ekologická likvidace pařezů v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.</i> <i>Položka zahrnuje veškeré práce spojené s převozem dřevní hmoty (pařezy a veškeré těžební zbytky) a jejich likvidaci (štěpkování, drcení, frézování)</i> <i>V souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 v platném znění.</i>					
9	K	R11.04	Příplatek za třídění vytěžených zemin a vytěžené suti	m3	3 212,000	61,62	197 923,44	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- rozdělení na různá deponia podle vhodnosti pro použití zpět do násypů a pro odvoz na skládku</i> <i>- v místě se nachází také stavební sut', která bude po přetřídění odvezena na skládku</i>					
		VV	(ODKOPÁVKY)+(ODKOP_PŘETŘÍDĚNÍ)		3 212,000			
		VV	Součet		3 212,000			
10	K	R28	Likvidace přebytečné zeminy v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zeminou a případné poplatky za uložení zeminy do zařízení	m3	840,000	812,25	682 290,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- odvoz zeminy do zařízení k dalšímu využití – uvažováno s využitím zeminy k zasypávání, včetně případného poplatku za uložení do zařízení, uložení a veškeré manipulace</i> <i>- PD uvažuje s odvozem do vzdálenosti 30 km</i>					
		VV	"Celkový vytěžený přebytek materiálu je 930 m3, z toho se předpokládá cca 90% zemní materiál, cca10% stavební sut'" 840		840,000			
		VV	Součet		840,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				622 458,62	
11	K	R001	Srubová konstrukce z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami Ø 200 mm, délky 2,0 m, zaraženými v osově vzdálenosti od 1 do 3 m trojitá z kulatiny Ø přes 290 do 400 mm	m	133,000	4 680,14	622 458,62	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- výchozí položka 467951230</i> <i>- změna na trojitou kulatinu průměru 300 mm + upraveno množství ve výřezu tyčovém (v TOV) o 1/3 navíc</i> <i>- změna v průměru piloty na 200 mm a délky piloty 2,0 m</i>					
		VV	"Srubové konstrukce"					
		VV	"SR1 - celková délka 14 m" 14		14,000			
		VV	"SR2 - celková délka 22 m" 22		22,000			
		VV	"SR3 - celková délka 52 m" 52		52,000			
		VV	"SR4 - celková délka 45 m" 45		45,000			
		VV	Součet		133,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot	80 665,20				
12	K	997312611	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot	t	180,000	56,02	10 083,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997312611					
VV			"2000 kg/m3" SUŤ*2	180,000				
VV			Součet	180,000				
13	K	R09	Likvidace vytěžené suti v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech, v platném znění, a souvisejícími předpisy. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se suti včetně případných poplatků za uložení na skládku	m3	90,000	784,24	70 581,60	
P			<i>Poznámka k položce:</i> - odvoz suti na skládku včetně poplatku za skládku nebo na recyklační centrum - PD uvažuje s odvozem do 20 km od stavby					
VV			"Celkový vytěžený přebytek materiálu je 930 m3, z toho se předpokládá cca 10% stavební sut" 90	90,000				
VV SUŤ			Součet	90,000				
D 998			Přesun hmot	7 519,33				
14	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	25,327	296,89	7 519,33	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998312011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protierozní opatření PUPFL, k.ú. Střelice

Objekt:

26002-12XO-KM-02 - 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: k.ú. Střelice

CC-CZ:

Datum: 05.06.2026

Zadavatel:

Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice

IČ: 00282618

DIČ: CZ00282618

Účastník:

AQUASYS spol. s r.o.

IČ: 25344447

DIČ: CZ25344447

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078

DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:

Ing. Michal Kachtík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

263 394,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	263 394,40	21,00%	55 312,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

318 707,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protierozní opatření PUPFL, k.ú. Střelice

Objekt:

26002-12XO-KM-02 - 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

k.ú. Střelice

Datum:

05.06.2026

Zadavatel:

Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Účastník:

AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michal Kachtík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

263 394,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

263 394,40

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

172 533,65

VRN3 - Zařízení staveniště

10 195,66

VRN4 - Inženýrská činnost

30 249,41

VRN9 - Ostatní náklady

50 415,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protierozní opatření PUPFL, k.ú. Střelice

Objekt: 26002-12XO-KM-02 - 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Střelice

Datum: 05.06.2026

Zadavatel: Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Účastník: AQUASYS spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Michal Kachtík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							263 394,40	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							263 394,40	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							172 533,65	
1	K	VRN_LCR-11	Pasport stávajících objektů	kpl	1,000	25 768,01	25 768,01	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> Zdokumentování skutečného stavebně-technického stavu okolních objektů, komunikací před začátkem výstavby díla. Zaznamenání rozsahu poruch do pasportních listů, pořízení fotodokumentace, popř. i videodokumentace. Po dokončení výstavby díla provedení repasportizace (zaznamenání stavebnětechnického stavu po ukončení stavby) a porovnání tohoto stavu se stavem před zahájením výstavby díla. V případě zjištění poškození objektů, komunikací bude provedena jejich oprava.					
2	K	VRN_LCR-12	Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.	kpl	1,000	50 415,68	50 415,68	
3	K	VRN_LCR-13	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	40 332,54	40 332,54	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje:</i> geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla zpracované v tištěné a elektronické podobě odpovědným geodetem zhotovitele ve 3 vyhotoveních včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví					
4	K	VRN_LCR-15	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (pro vydání kolaudačního rozhodnutí) objednateli. Pořízení fotodokumentace stavby	kpl	1,000	39 212,19	39 212,19	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (pro vydání kolaudačního rozhodnutí) objednateli v elektronické podobě autorizované oprávněnou osobou + 1 paré v tištěné podobě. Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk. Položka neobsahuje geodetické zaměření.					
5	K	VRN_LCR-17	Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací včetně zajištění dopravního značení	kpl	1,000	16 805,23	16 805,23	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. (rozhodnutí, písemný protokol o jednání, zápis v SD...)					
D VRN3 Zařízení staveníště							10 195,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	VRN_LCR-31	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací	kpl	1,000	7 282,26	7 282,26	
Poznámka k položce: Položka obsahuje: zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.								
7	K	VRN_LCR-37	Zajištění umístění štítu o povolení stavby		1,000	2 913,40	2 913,40	
Poznámka k položce: - příp. stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.								
D VRN4 Inženýrská činnost							30 249,41	
8	K	VRN_LCR-43	Zajištění plnění povinností vyplývajících ze zák.č. 309/2006Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb.	kpl	1,000	16 805,23	16 805,23	
9	K	VRN_LCR-44	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	1,000	13 444,18	13 444,18	
D VRN9 Ostatní náklady							50 415,68	
10	K	VRN_LCR-91	Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací v průběhu stavby	kpl	1,000	50 415,68	50 415,68	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Průběžné čištění dočasně dotčených povrchů komunikací, kropení proti prašnosti apod.								

SEZNAM FIGUR

Kód: 26002-12XO-KM
Stavba: Protierozní opatření PUPFL, k.ú. Střelice

Datum: 05.06.2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
26002-12XO-KM-01	01 - Protierozní opatření PUPFL		
NÁSYPY			2 282,000
	"V místě protierozních opatření, objemy viz příloha D.1.1.1. Technická zpráva, objemové tabulky" 534		534,000
	"V místě dorovnání nerovností terénu, objemy viz příloha D.1.1.1. Technická zpráva, objemové tabulky" 78		78,000
	"V místě protierozních opatření, přetříděný ostatní materiál" ODKOP_PŘETRŽIDĚNÍ		1 670,000
NÁSYPY	Součet		2 282,000
Použití figury:			
171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných strojně	m3	2 282,000
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 098,800
ODKOP_PŘETRŽIDĚNÍ			1 670,000
	"Nutno překopat a přetřídít celé uvažované množství na stavbě = 3212 m3" 3212-ODKOPÁVKY		1 670,000
ODKOP_PŘETRŽIDĚNÍ	Součet		1 670,000
Použití figury:			
122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	3 212,000
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 098,800
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	3 212,000
171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných strojně	m3	2 282,000
R11.04	Příplatek za třídění vytěžených zemin a vytěžené suti	m3	3 212,000
ODKOPÁVKY			1 542,000
	"Objemy viz příloha D.1.1.1. Technická zpráva, objemové tabulky" 1542		1 542,000
ODKOPÁVKY	Součet		1 542,000
Použití figury:			
122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	3 212,000
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 098,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	3 212,000
R11.04	Příplatek za třídění vytěžených zemin a vytěžené suti	m3	3 212,000
PŘEMÍSTĚNÍ			5 494,000
	"Přemístění v místě stavby"		0,000
	"Na místo přetřídění" (ODKOPÁVKY)+(ODKOP_PŘETŘÍDĚNÍ)		3 212,000
	"Přetříděná zemina - dovoz zpět na místo rozproštění" (NÁŠYPY)		2 282,000
PŘEMÍSTĚNÍ	Součet		5 494,000
Použití figury:			
162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 098,800
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 197,600
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 197,600
SUŤ			90,000
	"Celkový vytěžený přebytek materiálu je 930 m3, z toho se předpokládá cca 10% stavební sut" 90		90,000
SUŤ	Součet		90,000
Použití figury:			
R09	Likvidace vytěžené suti v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech, v platném znění, a souvisejícími předpisy. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se suti včetně případných poplatků za uložení na skládku	m3	90,000
997312611	Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM	t	180,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST