

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen jako „OZ“)

Smluvní strany

1. Objednatel: **Městys Kamenice**
se sídlem: Kamenice 481, 588 23 Kamenice
zastoupený: Bc. Hanou Krejčovou, starostkou
IČO: 00286079
DIČ: CZ00286079
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 146 605 0389/0800
Kontaktní osoba
pro věci technické: Roman Procházka, místostarosta
tel.: 608 607 991
(dále též jako „objednatel“)

2. Zhotovitel: **SATES ČECHY s.r.o.**
se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč
zastoupený: Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti
IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2161182/0800
Kontaktní osoba
pro věci technické: Ing. Martin Šimek, technický ředitel
tel. 720 221 047, simek.m@satescechy.cz
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

I. Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zřízenou dle příslušných právních předpisů, prohlašuje, že je v oblasti provádění díla dle této smlouvy odborníkem a je s to provést dílo v rozsahu uvedeném v této smlouvě, jejích přílohách a dokumentaci v této smlouvě uvedené řádně a včas. Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí a toto riziko akceptuje, že dílo dle této smlouvy může provádět též v blízkosti pozemních komunikací při standardním provozu, je nezbytně nutné, aby zabezpečil dopravní obslužnost, bezpečný průjezd všech vozidel a průchod osob, případně objízdné trasy a dále též informovat všechny dotčené subjekty v místě provádění

díla a jeho okolí tak, aby tyto subjekty mohly na příslušná omezení vyplývající z provádění díla dle této smlouvy reagovat.

2. Dále zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že v rámci provádění díla dle této smlouvy budou na díle spolupracovat další třetí osoby, a to zejména technický dozor objednatele (dále též jako „TDI“), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či osoba provádějící autorský dozor (dále též všichni společně jako „oprávněné osoby objednatele“), které budou dozorovat určité aspekty provádění díla dle této smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen respektovat příkazy těchto oprávněných osob vztahující se k prováděnému dílu. Tyto oprávněné osoby objednatele budou zhotoviteli oznámeny v dostatečném časovém předstihu po nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Objednatel prohlašuje, že má vůli uzavřít se zhotovitelem tuto smlouvu, na jejímž základě má zhotovitel provést dílo v předepsaném rozsahu, způsobem a lhůtách zde uvedených.
4. Smluvní strany budou v rámci smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou vystupovat poctivě ve smyslu ust. § 6 OZ.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní náklad a nebezpečí dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací, a to včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

„Úprava centrálního veřejného prostoru městyse Kamenice“

(dále též jako „dílo“)

Zhotovitel toto dílo provede kompletně, kvalitně a včasné dle této smlouvy, podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a objednatele.

2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána níže uvedenými dokumenty a dílo musí být provedeno v souladu s:
 - a) Projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing. Vít Doležel, Tyršova 10, 586 01 Jihlava, IČO: 68028725, zakázka číslo 20.10 (dále též jako „projektová dokumentace“).
 - b) Společným povolením stavebního odboru Úřadu městyse Luka nad Jihlavou č.j.: 2022/59/9-328/2-3 ze dne 30. 10. 2023 včetně jeho prodloužení.
 - c) Podmínkami výzvy zadavatele (objednatele) k podání nabídek na plnění veřejné zakázky ze dne 24. 8. 2026.
 - d) Nabídkou účastníka, resp. zhotovitele, podanou do zadávacího řízení veřejné zakázky ze dne 7. 9. 2026.
 - e) Obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami, které se vztahují k plnění díla ze strany zhotovitele a platnými v době provádění díla.
 - f) Veškeré výše uvedené dokumenty a informace zhotovitel bere na vědomí a bude se jimi v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy bez dalšího řídit a respektovat je. V případě rozporu mezi těmito dokumenty je tento rozpor povinen zhotovitel obratem sdělit objednateli, který o jeho vyřešení rozhodne.
3. Předmětem díla se rozumí provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v této smlouvě či dokumentech zde uvedených, v projektové dokumentaci, nebo v nabídce zhotovitele včetně jím oceněného položkového rozpočtu – výkazu výměr, stavebních či jiných povolení nebo souhlasů a dále v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato smlouva, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto závazných dokumentů pro

plnění díla dle této smlouvy jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

4. Místo provádění díla je stanoveno projektovou dokumentací.
5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do jeho řádného provozu, a to včetně veškerých úkonů vůči orgánům veřejné správy vyplývajících z příslušných právních předpisů, rozhodnutí a stanovisek. Dále zhotovitel zajistí veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k řádnému protokolárnímu předání díla objednateli, dokumentaci skutečného provedení díla dle příslušných právních a technických předpisů platných a účinných v době a místě provádění díla dle této smlouvy. Dále zajistí skládky vybouraného, přebytkového materiálu a odpadu, zajistí likvidaci odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, jeho prováděcími předpisy, a předá objednateli potvrzení o této likvidaci a provede kompletní úklid staveniště, resp. místa plnění díla dle této smlouvy. Bez splnění těchto podmínek není objednatel povinen dílo či jeho část převzít.
6. Stavba bude realizována za provozu na přiléhající pozemní komunikaci. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k poškození majetku třetích osob. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zabezpečovat na své náklady úklid prostor znečištěných v důsledku stavební činnosti zhotovitele, případně jeho poddodavatelů.
7. Bude-li to pro provedení díla potřebné, zhotovitel zajistí zábor veřejného prostranství a uhradí náklady spojené s tímto záborem dle právních předpisů platných v místě provádění díla.
8. Předmětem díla jsou mj. následující práce, výkony a činnosti zhotovitele:
 - zajištění úhrady vytýčení veškerých stávajících inženýrských a jiných sítí, učinění opatření k zajištění neporušenosti stávajících inženýrských a jiných sítí během výstavby a zpětné předání jejich správě;
 - pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením díla a po dokončení díla;
 - veškeré potřebné zkoušky před uvedením díla, nebo kterékoliv jeho části do provozu;
 - obnovení geodetických bodů, pokud se nachází na staveništi;
 - zajištění nebo učinění potřebných úkonů k prevenci vzniku újem, a to včetně úkonů v rámci protipožární ochrany, ochrany zdraví a majetku;
 - zabezpečení bezpečného průchodů a přístupu pro pěší, průjezdu a příjezdu vozidel včetně zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům včetně případného nutného osvětlení;
 - zabezpečení svozu komunálního a jiného odpadu v místě provádění díla, a to i přemístěním nádob na odpad v době svozu tohoto odpadu, nebude-li možný přístup subjektu svážejícího tento odpad do místa provádění díla;
 - informovat veškeré třetí osoby dotčené prováděním díla v místě provádění díla a jeho bezprostředním okolí, a to prokazatelným způsobem;
 - soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště.
9. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály, které mají požadovanou certifikaci, požadované vlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu dané projektovou dokumentací a výkazem výměr k dílu. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, a nést veškeré náklady s tím spojené. Odpovědnost za újmu zhotovitele tím není dotčena.

10. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce související s dílem v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými normami. Zároveň bude zhotovitel dodržovat veškeré další bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti a v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště při provádění díla. Pokud tuto svou povinnost poruší, odpovídá za újmu z tohoto porušení vzniklou. Újmou se má v tomto ohledu na mysli i uložení sankce objednateli (stavebníkovi) ze strany příslušného orgánu veřejné správy z důvodu pochybení zhotovitele v průběhu provádění díla dle této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle příslušných právních předpisů, obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem odpovídající závazku zhotovitele uvedeného v této smlouvě.
12. Případné změny a rozšíření předmětu díla oproti zadávací dokumentaci a nabídce požadované objednatelem mohou být zhotovitelem provedeny pouze v případě, že k nim dal před jejich provedením objednatel písemný souhlas ve stavebním deníku a smluvní strany ohledně takových víceprací sjednají písemný dodatek k této smlouvě.
13. Před provedením jakýchkoliv dodatečných prací, které přesahují rámec díla sjednaného v této smlouvě, zhotovitel musí zpracovat soupis (výkaz) těchto stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů v členění dle rozpočtu stavby a v jeho přísném souladu a jejich nacenění v jednotkových cenách dle pravidel uvedených v čl. III. odst. 3. této smlouvy.
14. Ohledně stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů, které přesahují rámec plnění díla dle této smlouvy nebo nejsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy, se smluvní strany zavazují sjednat písemný dodatek k této smlouvě.
15. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, touto smlouvou a veškerými dalšími podklady, doklady a dokumenty a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických a právních vad. Na případné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele neprodleně po jejich zjištění. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s příslušnými platnými právními a technickými předpisy a zároveň odpovídá v plném rozsahu za další důsledky porušení této povinnosti včetně náhrady újmy.
16. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a jakékoliv další činnosti nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

III. Termín plnění

1. Lhůta pro předání a převzetí staveniště:
zhotovitel je povinen staveniště převzít ve lhůtě 10 kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele.
2. Provádění díla bude zahájeno:
dnem předání a převzetí staveniště – říjen 2026
3. Lhůta k provedení díla:
nejpozději do 31. 5. 2027.
4. V případě přerušení nebo zastavení provádění díla ze strany objednatele, se lhůta k provedení díla prodlužuje, avšak pouze co do počtu dnů, po dobu kterých bylo provádění díla přerušeno

nebo zastaveno ze strany objednatele. Objednatel je v této souvislosti oprávněn kdykoliv provádění díla přerušit či pozastavit.

5. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla či jeho části ve lhůtě plnění dle této smlouvy, a to výlučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý den prodlení. Zhotovitel si je vědom důležitosti díla specifikovaného touto smlouvou, a proto prohlašuje, že smluvní pokuta v tomto ustanovení uvedená, je adekvátní a pro případ porušení svých povinností ji uhradí, a to na základě písemné výzvy objednatele.
6. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět dílo v rozsahu uvedeném v této smlouvě, jejich přílohách a dalších dokumentech uvedených v této smlouvě. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
7. Objednatel předá zhotoviteli po nabytí účinnosti této smlouvy doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:
 - a) Projektovou dokumentaci v tištěné verzi.
8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s § 166 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.
9. V případě zjištění porušení povinnosti vést řádně stavební deník je objednatel oprávněn na zhotoviteli uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to i opakovaně. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře – daňovému dokladu resp. více fakturám – daňovým dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).
10. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne zápisu, přičemž příkaz k zastavení provádění díla je povinen respektovat okamžitě. Mimo objednatele budou oprávněni do stavebního deníku provádět zápisy jeho zástupci, oprávněné osoby objednatele, dále zástupci zhotovitele a projektant, tedy zpracovatel projektové dokumentace k dílu.
11. K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TDI ihned po učiněném zápisu.
12. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, řádné označení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.
13. Zdroje energií pro realizaci díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správci. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů.
14. Zhotovitel nesmí provádět dílo v době nepříznivých povětrnostních podmínek, kdy není možné dodržet technologické postupy pro kvalitní provedení díla. Lhůta pro dokončení stavebních prací je sjednána s vědomím toho, že zahrnuje nebo může zahrnovat období ztížených povětrnostních podmínek pro realizaci díla.
15. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících nemovitostí a komunikací, ke kterým dojde při provádění díla provozem zhotovitele či jakýchkoliv třetích osob, které k provádění díla zhotovitel zmocní. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin od tohoto oznámení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť

započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji nahradit.

16. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před koncem lhůty plnění, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve nabízeném termínu za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV. Cena za dílo

1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který předložil zhotovitel současně se svou nabídkou na plnění předmětu veřejné zakázky (dále též jako „rozpočet“), na základě jejichž výsledků je uzavírána tato smlouva. Tato cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu zhotovitelem předloženého rozpočtu.

Cena celkem bez DPH: 5 642 854,14 Kč

Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.

2. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v této smlouvě a dokumentech v ní uvedených, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla v souladu s těmito pravidly:
 - a) Položky, které nejsou obsaženy v rozpočtu ani v aktuálně platných ÚRS Praha nebo RTS Brno budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran – cena obvyklá.
3. Práce, které nebudou oproti této smlouvě a dokumentech v ní uvedených prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírůžek.
4. Budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek v souvislosti s prováděním díla rozdílné oproti rozpočtu, bude fakturováno dle skutečnosti, v jednotlivých cenách uvedených v rozpočtu.

V. Způsob financování

1. Provedené práce na díle budou jako dílčí plnění, fakturovány jedenkrát za měsíc, přičemž za den zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude, kromě oběma smluvními stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, i zjišťovací protokol a rekapitulace soupisu prací. Soupis skutečně provedených prací bude současně s fakturou (daňovým dokladem) předkládán objednateli i v elektronické podobě ve formátu .xls nebo .xlsx na e-mail kontaktní osoby objednatele ve věcech technických. V elektronických soupisech prací musí být obsaženy všechny položky rozpočtu včetně těch, které již byly provedeny a fakturovány dříve a těch, které teprve budou prováděny a fakturovány. Případné změny díla budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a budou průběžně vedeny a odsouhlasovány zástupci obou smluvních stran. Finanční

vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v konečné faktuře – daňovém dokladu na základě písemného dodatku uzavřeného k této smlouvě.

2. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splňovat náležitosti zákona o DPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění. Faktury – daňové doklady zároveň budou obsahovat název díla a evidenční číslo této smlouvy. V případě, že faktura - daňový doklad nebude obsahovat jakékoliv náležitosti dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy nebo bude obsahovat práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k přepracování. Objednatel není zároveň povinen tuto fakturu – daňový doklad zaplatit, přičemž zhotovitel nemůže vůči objednateli uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z nezaplacené faktury – daňového dokladu. V případě vrácení faktury – daňového dokladu zhotoviteli k přepracování se přeruší lhůta splatnosti této faktury - daňového dokladu a nová lhůta splatnosti začne plynout prokazatelným doručením opravené či nové faktury – daňového dokladu objednateli.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
4. Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 15 kalendářních dnů po podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Přednostní způsob doručování faktur - daňových dokladů objednateli je elektronicky, a to na e-mail: mistostarosta@kameniceujihlavy.cz.
6. Povinnost uhradit konkrétní doručenou fakturu objednateli je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
7. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
8. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlašují, v případě plnění částky ve výši DPH příslušnému finančnímu úřadu, tedy správci daně, je uhrazena tato část díla ve výši takto uhrazeného DPH.

Pokud zhotovitel na příslušné faktuře – daňovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejněný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli újmu, která mu z tohoto důvodu vznikla
9. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení daňového dokladu (faktury) s náležitostmi podle zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli újmu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení zhotovitelem.
10. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto smlouvou třetí osobě je nepřipustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
11. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře – daňovému dokladu resp. více fakturám – daňovým dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).
12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti újma, kterou lze vymáhat samostatně. Veškeré

v této smlouvě uvedené smluvní pokuty mají splatnost 15 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění vůči druhé smluvní straně

13. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností souvisejících s prováděním díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých a přiměřeně se prodlužuje lhůta plnění, která bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí, že lhůta plnění se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací na díle.

VI. Předání a převzetí předmětu díla

1. Provedení a převzetí předmětu díla nebo jeho dokončené části bude konáno v rozsahu a způsobem stanoveným v § 2628 a násl. OZ a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky díla předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vše ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky jeho užívání a údržby. Dále zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení předmětu díla ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací, a to ve formátu dwg i pdf, se zakreslením všech odchylek oproti projektové dokumentaci.
Případné nepředání kterékoliv v tomto ustanovení uvedené dokumentace, informací, dokumentů či dokladů bude považováno za vadu díla. K projektové dokumentaci skutečného provedení díla poskytuje zhotovitel objednateli výhradní, časově a místně neomezenou licenci ke všem způsobům použití této projektové dokumentace. Úplata za takto poskytnutou licenci je pak obsažena v ceně díla uvedené v této smlouvě.
2. Zhotovitel je povinen pro účely přejímky dále doložit doklady o likvidaci odpadů včetně druhu a množství zlikvidovaného odpadu, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, požadavky příslušného odboru životního prostředí
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního deníku nebo jinak) nejméně 7 kalendářních dnů předem k převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla.
4. Objednatel převezme předmět díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.
5. Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
6. O průběhu a výsledku přejímky díla bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.
7. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba díla stanovená touto smlouvou.
8. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu o předání a převzetí díla či konkrétní části díla, pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu újmy nedotčeno. Veškeré v tomto ustanovení uvedené smluvní pokuty

je objednatel oprávněn jednostranně započíst vůči jakékoliv platbě zhotoviteli za provádění díla dle této smlouvy.

9. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.
10. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště.

VII. Ostatní ujednání

1. Objednatel, jeho pověřený zástupce či oprávněná třetí osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, zejména jsou oprávněni:
 - kontrolovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, přísl. normami a obecně závaznými právními předpisy;
 - upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;
 - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení provádění díla v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost při provádění díla, život nebo hrozí-li jiné vážné újmy nebo z důvodu nedodržení technologií stavebních prací a ohrožení kvality prováděných prací na díle;
 - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků;
 - oprávněné třetí osoby budou mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmět díla;
 - kontrolovat zhotovitelem provedené práce s ohledem na fakturaci zhotovitele.
2. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat, a to podle své vlastní potřeby.
3. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za újmu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, staveništi a jiných věcech v místě provádění díla i mimo něj, vztahují-li se k dílu, jakož i za újmy způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které zhotovitel při provádění díla jakýmkoliv způsobem použil či využil.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo jakýmkoliv jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z právních či technických norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě újmy. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude způsobilé pro použití k účelu specifikovaném v předmětu díla a že si zachová smluvené vlastnosti, stanovené touto smlouvou, po celou záruční dobu stanovenou touto smlouvou.
2. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo **v délce 36 měsíců**. Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.
3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Odstranění vad vzniklých v záruční

době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu a na základě dohody smluvních stran učiněné písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu újmy nedotčeno.

4. Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech čl. VIII. odst. 3, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jiného zhotovitele, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 kalendářních dnů od doručení faktury – daňového dokladu.
5. Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem protokolárního odstranění vady.
6. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy včetně její výše budou vzájemně dohodnuty smluvními stranami a v případě, že se smluvní strany na výši slevy neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním znalcem.
7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
8. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na místo provedeného díla, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.
9. Za veškeré zhotovitelem způsobené újmy na stávajícím hmotném, nehmotném, movitém i nemovitém majetku, či újmu jakýchkoliv osob v souvislosti s prováděným dílem nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
10. Pro náhradu újmy platí ustanovení § 2913 a násl. OZ s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu újmy je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených OZ a dále pokud:
 - a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
 - b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění objednatele nebo po jeho upozornění zápisem ve stavebním deníku;
 - c) budou-li provedeny některé práce nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy bez uzavření dodatku k této smlouvě.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně s tím, že účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení dotčené smluvní straně. Smluvní strany výslovně sjednávají způsob doručování elektronicky prostřednictvím datových schránek, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení do datové schránky zhotovitele, nejpozději však uplynutím 10. kalendářního dne po jeho odeslání do datové schránky dotčené smluvní strany.

2. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště kde je dílo prováděno a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem či napřímo objednateli, a to včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla a veškeré potřebné, nutné či vhodné dokumentace.
3. V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
4. V případě zastavení provádění díla či zániku této smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce na díle provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby díla (skutečně zabudovaného materiálu a provedených prací na díle). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.
5. Zhotovitel souhlasí se spolupůsobením při provádění finanční kontroly v souvislosti s předmětem díla, a to v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.
6. V případě, že v průběhu plnění předmětu díla vyjde najevo, že zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se měly vztahovat mezinárodní sankce a dále ohledně osob, u kterých nehrozí střet zájmů podle právních předpisů upravujících střet zájmů, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen oznámit veškeré změny okolností podstatné pro splnění požadavků podle právních předpisů upravujících střet zájmů a dále podle předpisů upravujících mezinárodní sankce, a to do 10 dnů od okamžiku, kdy k takové změně dojde nebo se o takové změně dozví. Pokud změnou okolností dojde k porušení uvedených předpisů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Jestliže zhotovitel neoznámí řádně změnu okolností dle výše uvedeného, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Zhotovitel nesmí k plnění smlouvy využívat osoby, na něž se vztahují uvedené předpisy. Pokud zhotovitel takové osoby využívá je povinen bezodkladně takové osoby nahradit osobami, na které se uvedené předpisy nevztahují. V případě, že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
9. V případě pochybností ohledně uvedených povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících střet zájmů a z předpisů upravujících mezinárodní sankce je zhotovitel povinen poskytnout součinnost k odstranění takových pochybností a vyvinout maximální úsilí k odstranění závadného stavu.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou, a to číslovaným dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění, se považují jen za přípravná jednání pro případné uzavření dodatku k této smlouvě.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení OZ. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou OZ.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.
4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy jakýmkoliv třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy anebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
7. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že jim je text této smlouvy srozumitelný a rozumí všem ve smlouvě uvedeným termínům, použitým zkratkám a jejich významu. Smluvní strany prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a že se řádně seznámily s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného tuto smlouvu podepisují.

V Kamenici dne viz el. podpis

Digitálně
podepsal Bc. Hana
Krejčová
Datum:
2026.10.05
12:01:02 +02'00'

.....
Za objednatele
Bc. Hana Krejčová
starostka

V Telči dne viz el. podpis

Digitálně
podepsal Ing.
Ivo Šimek
Datum:
2026.10.07
10:51:19 +02'00'

.....
Za zhotovitele
Ing. Ivo Šimek
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-20
Stavba: Úprava centrálního veřejného prostoru městyse Kamenice

KSO:
Místo: Kamenice

CC-CZ:
Datum: 15.12.2023

Zadavatel:
Městys Kamenice, 58823 Kamenice 481

IČ: 00286079
DIČ:

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant:
Ing. Vít Doležel, Tyršova 1564/10, Jihlava

IČ: 68028725
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava

IČ: 69655260
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 642 854,14
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 642 854,14	Výše daně 1 184 999,37
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 827 853,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2021-20		
Stavba:	Úprava centrálního veřejného prostoru městyse Kamenice		
Místo:	Kamenice	Datum:	15.12.2023
Zadavatel:	Městys Kamenice, 58823 Kamenice 481	Projektant:	Ing. Vít Doležel, Tyršova 1564/10, Jihlava
Uchazeč:	SATES ČECHY s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 642 854,14	6 827 853,51
SO 01	Přípravné práce a bourání	616 778,55	746 302,05
SO 02	Komunikace	2 136 721,34	2 585 432,82
SO 03	Stavební práce	1 634 617,19	1 977 886,80
SO 04	Městský mobiliář	225 600,00	272 976,00
SO 05	Vegetační úpravy	677 229,06	819 447,16
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	351 908,00	425 808,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úprava centrálního veřejného prostoru městysu Kamenice
Objekt:
SO 01 - Přípravné práce a bourání

KSO:
Místo: Kamenice

Zadavatel:
Městys Kamenice, 58823 Kamenice 481

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
Ing. Vít Doležel, Tyršova 1564/10, Jihlava

Zpracovatel:
Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.12.2023

IČ: 00286079
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 68028725
DIČ:

IČ: 69655260
DIČ:

Cena bez DPH		616 778,55	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	616 778,55	21,00%	129 523,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	746 302,05

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava centrálního veřejného prostoru městyse Kamenice
Objekt: SO 01 - Přípravné práce a bourání

Místo:	Kamenice	Datum:	15.12.2023
Zadavatel:	Městys Kamenice, 58823 Kamenice 481	Projektant:	Ing. Vít Doležel, Tyršova 1564/10, Jihlava
Uchazeč:	SATES ČECHY s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	616 778,55
HSV - Práce a dodávky HSV	616 778,55
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	247 894,71
96 - Bourání konstrukcí	368 883,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava centrálního veřejného prostoru městysu Kamenice

Objekt: SO 01 - Přípravné práce a bourání

Místo: Kamenice

Datum: 15.12.2023

Zadavatel: Městys Kamenice, 58823 Kamenice 481

Projektant: Ing. Vít Doležel,
Tyršova 1564/10,
Jihlava

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Wolkerova 1747/27,
Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

616 778,55

DHSVPráce a dodávky HSV

616 778,55

D11Zemní práce - přípravné a přidružené práce

247 894,71

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	177,85800	108,56	19 308,26	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	----------------

PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby							
VV	bouraná betonová dlažba – chodník							
VV	172,504+5,354				177,85800			

2	K	113107113	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	177,85800	344,08	61 197,38	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	----------------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm							
P	Poznámka k položce: tloušťka určena odhadem							

3	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	110,38600	61,46	6 783,88	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	----------------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm							
P	Poznámka k položce: tloušťka určena odhadem							
VV	bouraný asfalt - silnice							
VV	110,386				110,38600			

4	K	113107184	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	110,38600	166,52	18 381,48	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	----------------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	246,76000	73,97	18 252,34	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	----------------

PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých		
VV	bourané obrubníky – silnice		
VV	181,76	181,76000	
VV	bourané obrubníky – chodník		
VV	10+9+9+27+10	65,00000	
VV	Součet	246,76000	

6	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	598,03400	135,00	80 734,59	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	----------------

PP	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

7	K	162211311	Vodorovně přemístění výkopku z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	119,60680	119,95	14 346,24	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	----------------

PP	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3							
P	Poznámka k položce: do 30 m							
VV	přemístění sejmuté ornice							
VV	598,034*0,2				119,60680			

8	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	239,21360	110,29	26 381,67	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	----------------

PP	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311							
P	Poznámka k položce: do 30 m							
VV	přemístění sejmuté ornice							
VV	598,034*0,2*2				239,21360			

9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	119,60680	20,98	2 508,87	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	----------	----------------

PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru							
VV	sejmutá ornice							
VV	598,034*0,2				119,60680			

D96Bourání konstrukcí

368 883,84

10	K	767996R	Demontáž informačních tabulí	kus	3,00000	1 150,00	3 450,00	
----	---	---------	------------------------------	-----	---------	----------	----------	--

PP	Demontáž informačních tabulí							
P	Poznámka k položce: včetně odvozu a uskladnění na určeném místě							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,91380	4 259,60	8 152,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		bouraná podezdávka plotu					
	VV		2,734*0,7		1,91380			
12	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	46,20000	291,64	13 473,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě					
	VV		bourané schody – zastávka					
	VV		3*10		30,00000			
	VV		bourané schody u kaple					
	VV		1,8*9		16,20000			
	VV		Součet		46,20000			
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	274,50512	276,00	75 763,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	P		Poznámka k položce: do 10 km					
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 470,54608	2,88	7 102,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	P		Poznámka k položce: do 10 km					
	VV		274,50512*9 'Přepočtené koeficientem množství		2 470,54608			
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	274,50512	419,75	115 223,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
16	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	274,50512	530,84	145 718,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úprava centrálního veřejného prostoru městysu Kamenice
Objekt:
SO 02 - Komunikace

KSO:
Místo: Kamenice

Zadavatel:
Městys Kamenice, 58823 Kamenice 481

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
Ing. Vít Doležel, Tyršova 1564/10, Jihlava

Zpracovatel:
Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.12.2023

IČ: 00286079
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 68028725
DIČ:

IČ: 69655260
DIČ:

Cena bez DPH		2 136 721,34	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 136 721,34	21,00%	448 711,48
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 585 432,82

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava centrálního veřejného prostoru městyse Kamenice
Objekt: SO 02 - Komunikace

Místo:	Kamenice	Datum:	15.12.2023
Zadavatel:	Městys Kamenice, 58823 Kamenice 481	Projektant:	Ing. Vít Doležel, Tyršova 1564/10, Jihlava
Uchazeč:	SATES ČECHY s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 136 721,34
HSV - Práce a dodávky HSV	2 079 221,34
1 - Zemní práce	93 420,03
5 - Komunikace pozemní	872 667,64
8 - Trubní vedení	26 450,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	871 513,98
998 - Přesun hmot	215 169,69
M - Práce a dodávky M	57 500,00
21-M - Elektromontáže	57 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava centrálního veřejného prostoru městysu Kamenice

Objekt: SO 02 - Komunikace

Místo: Kamenice

Datum: 15.12.2023

Zadavatel: Městys Kamenice, 58823 Kamenice 481

Projektant: Ing. Vít Doležel,
Tyršova 1564/10,
Jihlava

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Večerník,
Wolkerova 1747/27,
Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 136 721,34

DHSVPráce a dodávky HSV

2 079 221,34

D1Zemní práce

93 420,03

1	K	122552203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 100 m3 strojně	m3	53,40200	1 205,20	64 360,09	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	----------	----------	-----------	----------------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III do 100 m3

2	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudrčných do násypů zhutněných strojně	m3	74,61400	135,24	10 090,80	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	----------------

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudrčných jakékoliv třídy těžitelnosti

3	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	621,04300	30,54	18 969,14	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

VV

mlat

VV

238,75

238,75000

VV

kamenná kostka do štěrku

VV

239,111+17,523

256,63400

VV

žulové odseky

VV

28,491

28,49100

VV

signální pás nestrukturovaný, kontrastní , kámen

VV

3,365

3,36500

VV

signální pás strukturovaný, kontrastní , kámen

VV

5,053

5,05300

VV

kamenná kostka pojezdná (záliv zastávky)

VV

88,75

88,75000

VV

Součet

621,04300

D5Komunikace pozemní

872 667,64

4	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	532,29300	350,75	186 701,77	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV

mlat

VV

238,75

238,75000

VV

kamenná kostka do štěrku

VV

239,111+17,523

256,63400

VV

žulové odseky

VV

28,491

28,49100

VV

signální pás nestrukturovaný, kontrastní , kámen

VV

3,365

3,36500

VV

signální pás strukturovaný, kontrastní , kámen

VV

5,053

5,05300

VV

Součet

532,29300

5	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	88,75000	345,00	30 618,75	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	----------------

PP

Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

VV

kamenná kostka pojezdná (záliv zastávky)

VV

88,75

88,75000

6	K	56923111R	Kryt mlat tl 100 mm	m2	238,75000	184,00	43 930,00	
---	---	-----------	---------------------	----	-----------	--------	-----------	--

PP

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 100 mm

VV

mlat

VV

238,75

238,75000

7	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	345,38400	767,79	265 182,96	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

VV

kamenná kostka do štěrku

VV

239,111+17,523

256,63400

VV

kamenná kostka pojezdná (záliv zastávky)

VV

88,75

88,75000

VV

Součet

345,38400

8	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	352,29168	755,55	266 173,98	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

VV

345,384*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

352,29168

9	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	28,49100	770,50	21 952,32	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z kameniva žulové odseky					
	VV		28,491		28,49100			
10	M	58381007R	odsek dlažební žula	m2	29,06082	638,25	18 548,07	
	PP		odsek dlažební žula					
	VV		28,491*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		29,06082			
11	K	596811321	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl přes 50 do 100 mm velikosti přes 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	8,41800	1 058,00	8 906,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic přes 0,5 m2, pro plochy do 300 m2					
12	M	5838113R1	dlažba s reliéfním povrchem a průběžnými drážkami z přírodního kamene tl. 60mm	m2	5,20459	3 944,50	20 529,51	CS ÚRS 2021 01
	PP		dlažba s reliéfním povrchem a průběžnými drážkami z přírodního kamene tl. 60mm					
	VV		signální pás strukturovaný, kontrastní , kámen					
	VV		5,053		5,05300			
	VV		5,053*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,20459			
13	M	5838113R2	dlažba s hladkým povrchem z přírodního kamene tl. 60mm	m2	3,46595	2 921,00	10 124,04	
	PP		dlažba s hladkým povrchem z přírodního kamene tl. 60mm					
	VV		signální pás nestrukturovaný, kontrastní , kámen					
	VV		3,365		3,36500			
	VV		3,365*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,46595			
D 8 Trubní vedení							26 450,00	
14	K	721241102	Lapač střešních splavenin z litiny DN 125	kus	3,00000	5 175,00	15 525,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lapače střešních splavenin litinové DN 125					
15	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,00000	4 600,00	4 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600					
16	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,00000	6 325,00	6 325,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							871 513,98	
17	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	300,12000	494,50	148 409,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		2 řady					
	VV		kamenný dvourádek do betonu					
	VV		30,012/0,2*2		300,12000			
18	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	30,01200	755,55	22 675,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		300,12*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,01200			
19	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	81,00000	264,50	21 424,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
	VV		krajník štípaný 10x20					
	VV		81		81,00000			
20	M	5838022R	okrajník kamenný žulový silniční 100x200x800-2500mm	m	82,62000	546,25	45 131,18	
	PP		krajník kamenný žulový silniční 100x200x800-2500mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost: 57 kg/bm					
	VV		81*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		82,62000			
21	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,00000	287,50	862,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		obrubník snížený (přechod)15x20					
	VV		3		3,00000			
22	M	58380007R	obrubník kamenný žulový přechodový 1000x150x200mm	m	3,06000	5 750,00	17 595,00	
	PP		obrubník kamenný žulový přechodový 1000x150x200mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost: 104 kg/bm					
	VV		Včetně kamenické úpravy řezáním					
	VV		3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,06000			
23	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	197,31600	322,00	63 535,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
24	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	189,82200	1 184,50	224 844,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost: 104 kg/bm					
	VV		obrubník žulový řezaný 15x25 do betonu					
	VV		27,465/0,15		183,10000			
	VV		obrubník přechodový (u zastávky)					
	VV		2		2,00000			
	VV		obrubník přechodový (u přechodu)					
	VV		1		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		186,10000			
	VV		186,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		189,82200			
25	M	58380002R	obrubník kamenný žulový přímý 1000x400x200mm	m	11,44032	2 472,50	28 286,19	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 200 kg/bm					
	VV		obrubník žulový řezaný 20x40 do betonu					
	VV		2,804/0,25		11,21600			
	VV		11,216*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11,44032			
26	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	13,63964	5 750,00	78 427,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		kamenný obrubník, plocha řezu 0,08 m2					
	VV		11,216*0,04		0,44864			
	VV		kamenný obrubník, plocha řezu 0,06 m2					
	VV		186,1*0,06		11,16600			
	VV		kamenný krajník, plocha řezu 0,025 m2					
	VV		81*0,025		2,02500			
	VV		Součet		13,63964			
27	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	621,04300	115,00	71 419,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
	VV		mlat					
	VV		238,75		238,75000			
	VV		kamenná kostka do štěrku					
	VV		239,111+17,523		256,63400			
	VV		žulové odseky					
	VV		28,491		28,49100			
	VV		signální pás nestrukturovaný, kontrastní , kámen					
	VV		3,365		3,36500			
	VV		signální pás strukturovaný, kontrastní , kámen					
	VV		5,053		5,05300			
	VV		kamenná kostka pojezdna (záliv zastávky)					
	VV		88,75		88,75000			
	VV		Součet		621,04300			
28	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	29,91500	977,50	29 241,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
	P		Poznámka k položce: včetně napojení do stávající šachty					
	VV		žlab ACO DRAIN N100, šířka 200 mm, rošt litina					
	VV		5,983/0,2		29,91500			
29	M	59227011	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x180mm	m	29,91500	4 000,00	119 660,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x180mm					
	D	998	Přesun hmot				215 169,69	
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	603,56154	356,50	215 169,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	M	Práce a dodávky M				57 500,00	
	D	21-M	Elektromontáže				57 500,00	
31	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,00000	23 000,00	46 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m					
32	K	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,00000	5 750,00	11 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úprava centrálního veřejného prostoru městysu Kamenice
Objekt:
SO 03 - Stavební práce

KSO:
Místo: Kamenice

Zadavatel:
Městys Kamenice, 58823 Kamenice 481

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
Ing. Vít Doležel, Tyršova 1564/10, Jihlava

Zpracovatel:
Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.12.2023

IČ: 00286079
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 68028725
DIČ:

IČ: 69655260
DIČ:

Cena bez DPH		1 634 617,19	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 634 617,19	21,00%	343 269,61
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 977 886,80

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava centrálního veřejného prostoru městyse Kamenice
Objekt: SO 03 - Stavební práce

Místo:	Kamenice	Datum:	15.12.2023
Zadavatel:	Městys Kamenice, 58823 Kamenice 481	Projektant:	Ing. Vít Doležel, Tyršova 1564/10, Jihlava
Uchazeč:	SATES ČECHY s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 634 617,19
HSV - Práce a dodávky HSV	1 630 664,06
32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi	1 022 043,57
431 - Schodiště u zastávky	247 291,71
432 - Schodiště u kaple - stávající	150 328,99
433 - Schodiště u kaple - nové	68 600,44
998 - Přesun hmot	142 399,35
M - Práce a dodávky M	3 953,13
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	3 953,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava centrálního veřejného prostoru městysu Kamenice

Objekt: SO 03 - Stavební práce

Místo: Kamenice

Datum: 15.12.2023

Zadavatel: Městys Kamenice, 58823 Kamenice 481

Projektant: Ing. Vít Doležel,
Tyršova 1564/10,
Jihlava

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Wolkerova 1747/27,
Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 634 617,19	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 630 664,06	
D	32	Konstrukce přehrad a opěrné zdi					1 022 043,57	
1	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	22,65600	1 867,60	42 312,35	CS ÚRS 2023 02
	PP	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných						
	VV	47,2*0,6*0,8					22,65600	
2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,79500	153,64	1 812,18	CS ÚRS 2023 02
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	VV	Pohledová plocha změřena v PDF						
	VV	štěrk						
	VV	33,7*((0,2+0,5)/2)					11,79500	
3	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	21,16620	672,75	14 239,56	CS ÚRS 2023 02
	PP	štěrkodrt' frakce 0/63						
	P	Poznámka k položce: pouze frakce 32/63 !						
	VV	11,759*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					21,16620	
4	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	47,20000	155,25	7 327,80	CS ÚRS 2023 02
	PP	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm						
	VV	Za zdi						
	VV	47,2					47,20000	
5	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	21,21600	5 612,00	119 064,19	CS ÚRS 2023 02
	PP	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25						
	VV	44,2*0,6*0,8					21,21600	
6	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,02674	138 000,00	3 690,12	CS ÚRS 2023 02
	PP	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500						
	VV	Tm R14						
	VV	44,2/2*1*1,21*0,001					0,02674	
7	K	311213114	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry přes 20 do 50 mm	m3	16,50000	14 500,00	239 250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 20 do 50 mm						
	VV	Pohledová plocha změřena v PDF						
	VV	44*((0,45+0,3)/2)					16,50000	
8	K	348321218	Zábradelní zídky a podezdívky ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,98240	40 250,00	79 791,60	CS ÚRS 2023 02
	PP	Zábradelní zídky a podezdívky z betonu železového tř. C 20/25						
	VV	47,2*0,12*0,35					1,98240	
9	K	348351211	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení	m2	16,04800	1 725,00	27 682,80	CS ÚRS 2023 02
	PP	Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné zřízení						
	VV	47,2*0,12*2					11,32800	
	VV	47,2*0,1					4,72000	
	VV	Součet					16,04800	
10	K	348351212	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění	m2	16,04800	115,00	1 845,52	CS ÚRS 2023 02
	PP	Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné odstranění						
11	K	348361216	Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 10 505	t	0,07269	138 000,00	10 031,22	CS ÚRS 2023 02
	PP	Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 505 (R) nebo BST 500						
	VV	Kari síť						
	VV	0,35*47,2*4,4*0,001					0,07269	
12	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárníc nebo kamene	m2	44,00000	172,50	7 590,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z tvárníc nebo kamene, spárovací maltou stěn						
	VV	Pohledová plocha změřena v PDF						
	VV	44					44,00000	
13	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	33,70000	270,25	9 107,43	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm					
	VV		Pohledová plocha změřena v PDF					
	VV		33,7		33,70000			
14	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	47,20000	126,50	5 970,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
	VV		47,2		47,20000			
15	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	18,80000	460,00	8 648,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 40					
	VV		odvodnění přes zeď, každý metr					
	VV		47*0,4		18,80000			
16	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	47,20000	2 500,00	118 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu					
17	M	74910R1	Kovové zábradlí dle stávajícího- kompletní provedení	m	47,20000	6 900,00	325 680,00	
	PP		Kovové zábradlí dle stávajícího- kompletní provedení					
	D	431	Schodiště u zastávky				247 291,71	
18	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,73000	14 950,00	40 813,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					
	VV		(2,65+0,15)*3*0,2		1,68000			
	VV		1*3*0,35		1,05000			
	VV		Součet		2,73000			
19	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,05544	138 000,00	7 650,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		(2,65+0,15)*3*6,6*0,001		0,05544			
20	K	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku	m	27,00000	1 207,50	32 602,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných					
	VV		9*3		27,00000			
21	M	5838802R1	stupeň schodišťový žulový snímaný 158x315x1000mm výstupní ,rovná podstupnice-řezaný a tryskaný	kus	27,00000	4 830,00	130 410,00	
	PP		stupeň schodišťový žulový snímaný 158x315x1000mm výstupní ,rovná podstupnice-řezaný a tryskaný					
22	K	43409-R01	Úprava a doplnění kamenných stupňů pro sjezd kočárků	kus	18,00000	1 150,00	20 700,00	
	PP		Úprava a doplnění kamenných stupňů pro sjezd kočárků					
	VV		9*2		18,00000			
23	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	11,40000	575,00	6 555,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		(2,65+0,15+1)*3		11,40000			
24	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	2,90000	451,72	1 309,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
25	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	2,90000	2 500,00	7 250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu					
	D	432	Schodiště u kaple - stávající				150 328,99	
26	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,47542	14 950,00	22 057,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					
	VV		(2,4+0,3)*((1,901+1,742)/2)*0,2		0,98361			
	VV		0,9*((1,901+1,742)/2)*0,3		0,49181			
	VV		Součet		1,47542			
27	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,03246	138 000,00	4 479,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		(2,4+0,3)*((1,901+1,742)/2)*6,6*0,001		0,03246			
28	K	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku	m	17,00000	1 207,50	20 527,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných					
	VV		9*((1,901+1,742)/2)+0,6065		17,00000			
29	M	5838802R2	stupeň schodišťový žulový snímaný 180x275x1000mm výstupní ,rovná podstupnice-řezaný a tryskaný	kus	17,00000	4 807,00	81 719,00	
	PP		stupeň schodišťový žulový snímaný 180x275x1000mm výstupní ,rovná podstupnice-řezaný a tryskaný					
30	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	6,55740	575,00	3 770,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		(2,4+0,3+0,9)*((1,901+1,742)/2)		6,55740			
31	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	5,80000	564,65	3 274,97	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
VV			2,9*2	5,80000				
32	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	5,80000	2 500,00	14 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu					
D 433			Schodiště u kaple - nové	68 600,44				
33	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,37500	14 950,00	20 556,25	CS ÚRS 2023 02
PP			Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					
VV			2,2*2*0,2	0,88000				
VV			((0+0,165)/2)*2*3	0,49500				
VV			Součet	1,37500				
34	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,02904	138 000,00	4 007,52	CS ÚRS 2023 02
PP			Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
VV			2,2*2*6,6*0,001	0,02904				
35	K	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku	m	6,00000	1 207,50	7 245,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných					
VV			3*2	6,00000				
36	M	5838802R3	stupeň schodišťový žulový snímaný 165x300x1000mm výstupní ,rovná podstupnice-řezaný a tryskaný	kus	6,00000	4 807,00	28 842,00	
PP			stupeň schodišťový žulový snímaný 165x300x1000mm výstupní ,rovná podstupnice-řezaný a tryskaný					
37	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	4,40000	575,00	2 530,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
VV			2,2*2	4,40000				
38	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	2,52000	1 380,00	3 477,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci drobných z kamene, do lože z cementové malty					
VV			kamenná kostka do betonu					
VV			0,63*2*2	2,52000				
39	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	2,57040	755,55	1 942,07	CS ÚRS 2023 02
PP			kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10					
VV			2,52*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	2,57040				
D 998			Přesun hmot	142 399,35				
40	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t	154,78190	920,00	142 399,35	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m					
D M			Práce a dodávky M	3 953,13				
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	3 953,13				
41	K	220182021	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace	m	12,50000	161,00	2 012,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace					
42	M	10.062.945	Trubka KOPOFLEX 125 rudá, 50m	m	12,50000	155,25	1 940,63	
PP			Trubka KOPOFLEX 125 rudá, 50m					
P			Poznámka k položce: Ohebná dvouplošťová korugovaná bezhalogenová chránička KOPOFLEX ? 125 mm, červená, délka 50 m.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava centrálního veřejného prostoru městysu Kamenice

Objekt:

SO 04 - Městský mobiliář

KSO:

Místo: Kamenice

CC-CZ:

Datum: 15.12.2023

Zadavatel:

Městys Kamenice, 58823 Kamenice 481

IČ:

00286079

DIČ:

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

Projektant:

Ing. Vít Doležel, Tyršova 1564/10, Jihlava

IČ:

68028725

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava

IČ:

69655260

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

225 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	225 600,00	21,00%	47 376,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

272 976,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava centrálního veřejného prostoru městyse Kamenice
Objekt: SO 04 - Městský mobiliář

Místo: Kamenice
Zadavatel: Městys Kamenice, 58823 Kamenice 481
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 15.12.2023
Projektant: Ing. Vít Doležel,
Tyršova 1564/10,
Jihlava
Zpracovatel: Jiří Večerník,
Wolkerova 1747/27,
Jihlava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	225 600,00
HSV - Práce a dodávky HSV	225 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	225 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava centrálního veřejného prostoru městysu Kamenice
Objekt: SO 04 - Městský mobiliář

Místo: Kamenice

Datum: 15.12.2023

Zadavatel: Městys Kamenice, 58823 Kamenice 481

Projektant: Ing. Vít Doležel,
Tyršova 1564/10,
Jihlava

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Večerník,
Wolkerova 1747/27,
Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							225 600,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							225 600,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							225 600,00	
1	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	24,00000	2 500,00	60 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu					
P			Poznámka k položce: včetně výkopů a základů					
2	M	74910R1	Kovové zábradlí, atyp, kovářská práce	m	24,00000	6 900,00	165 600,00	
PP			Kovové zábradlí, atyp, kovářská práce					
P			Poznámka k položce: Detail viz výkres D4					
3	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,00000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž odpadkového koše do betonové patky					
P			Poznámka k položce: včetně výkopů a základů					
4	M	749101R1	odpadkový koš, atyp, kovářská práce	kus	1,00000		0,00	
PP			odpadkový koš, atyp, kovářská práce					
P			Poznámka k položce: Detail viz výkres D4					
5	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	8,00000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh					
P			Poznámka k položce: včetně výkopů a základů					
6	M	749101R2	lavička, atyp, kovářská práce	kus	8,00000		0,00	
PP			lavička, atyp, kovářská práce					
P			Poznámka k položce: Detail viz výkres D4					
7	K	936154R01	infotabule, atyp, kovářská práce - kompletní provedení	soubor	1,00000		0,00	
PP			infotabule, atyp, kovářská práce - kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Detail viz výkres D4					
8	K	936154R02	grafické práce – turistická mapa	kus	2,00000		0,00	
PP			infotabule, atyp, kovářská práce - kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Detail viz výkres D4					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úprava centrálního veřejného prostoru městysu Kamenice
Objekt:
SO 05 - Vegetační úpravy

KSO:
Místo: Kamenice

Zadavatel:
Městys Kamenice, 58823 Kamenice 481

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
Ing. Vít Doležel, Tyršova 1564/10, Jihlava

Zpracovatel:
Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.12.2023

IČ: 00286079
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 68028725
DIČ:

IČ: 69655260
DIČ:

Cena bez DPH		677 229,06	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	677 229,06	21,00%	142 218,10
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	819 447,16

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava centrálního veřejného prostoru městyse Kamenice
Objekt: SO 05 - Vegetační úpravy

Místo: Kamenice
Zadavatel: Městys Kamenice, 58823 Kamenice 481
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 15.12.2023
Projektant: Ing. Vít Doležel,
Tyršova 1564/10,
Jihlava
Zpracovatel: Jiří Večerník,
Wolkerova 1747/27,
Jihlava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		677 229,06
HSV - Práce a dodávky HSV		677 229,06
181 - Kácení a pěstební opatření		210 087,75
182 - Výsadba stromu v rovině		129 518,75
183 - Výsadba keřů v rovině		179 302,17
184 - Založení záhonu trvalek a trav v rovině		124 276,45
185 - Regenerace trávníku parkového		16 198,24
998 - Přesun hmot		17 845,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava centrálního veřejného prostoru městysu Kamenice

Objekt: SO 05 - Vegetační úpravy

Místo: Kamenice

Datum: 15.12.2023

Zadavatel: Městys Kamenice, 58823 Kamenice 481

Projektant: Ing. Vít Doležel,
Tyršova 1564/10,
Jihlava

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Wolkerova 1747/27,
Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

677 229,06

DHSVPráce a dodávky HSV677 229,06

D181Kácení a péstební opatření210 087,75

1	K	112151360	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 1,0 do 1,1 m	kus	2,00000	52 900,00	105 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1000 do 1100 mm					
2	K	112201120	Odstranění pařezů D přes 1,0 do 1,1 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,00000	10 580,00	21 160,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 1000 do 1100 mm					
3	K	162201500	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 900 do 1100 mm	kus	2,00000	920,00	1 840,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm					
4	K	162201510	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 900 do 1100 mm	kus	2,00000	4 600,00	9 200,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 900 do 1100 mm					
5	K	162201520	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 900 do 1100 mm	kus	2,00000	920,00	1 840,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm					
6	K	162301935	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km	kus	8,00000	92,00	736,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm					
P			Poznámka k položce:					
VV			do 5 km		8,00000			
			2*4					
7	K	162301955	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km	kus	8,00000	115,00	920,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 900 do 1100 mm					
P			Poznámka k položce:					
			do 5 km					
8	K	162301975	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km	kus	8,00000	1 150,00	9 200,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm					
P			Poznámka k položce:					
			do 5 km					
9	K	171-R01	skládkování dřevní hmoty	m3	8,74000	230,00	2 010,20	
PP			skládkování dřevní hmoty					
10	K	174111121	Zásyp jam po vyřezovaných pařezech hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	14,13000	920,00	12 999,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp jam po vyřezovaných pařezech hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			3,14*1,5*1,5*2		14,13000			
11	K	184852243	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 270 do 300 m2 lezeckou technikou	kus	1,00000	14 835,00	14 835,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 270 do 300 m2					
12	K	112155215	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	1,00000	3 220,00	3 220,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm					
13	K	184-R01	Instalace dynamické stabilizace stromu (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41 - 80 kN	ks	1,00000	10 580,00	10 580,00	
PP			Instalace dynamické stabilizace stromu (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41 - 80 kN					
P			Poznámka k položce:					
			strom P.č. 1					
14	K	184401111	Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D přes 0,6 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	1,00000	1 380,00	1 380,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při průměru balu přes 0,6 do 0,8 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	184502114	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 0,6 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	1,00000	977,50	977,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm					
16	K	184102126	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	1,00000	632,50	632,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 600 do 800 mm					
17	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,00005	69 000,00	3,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
	VV		0,00005		0,00005			
18	M	251911R1	umělé hnojivo tablety	tableta	5,00000	2,30	11,50	
	PP		umělé hnojivo tablety					
	VV		+ 14,7% přírážka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 3%					
	VV		5		5,00000			
19	K	184215133	Úkotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	1,00000	345,00	345,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úkotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
20	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	3,00000	138,00	414,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m					
21	M	605912R1	příčka z púlené frézované kulatiny pr. 8 cm, délka 60 cm	kus	3,00000	57,50	172,50	
	PP		příčka z púlené frézované kulatiny pr. 8 cm, délka 60 cm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		3 ks / 1 strom					
	VV		+ 0,8% přírážka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 1%					
	VV		3		3,00000			
22	M	605912R2	úvazek (2m/ks)	m	2,00000	17,25	34,50	
	PP		úvazek (2m/ks)					
	VV		+ 0,8% přírážka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 3%					
	VV		2		2,00000			
23	K	184501131	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	4,00000	57,50	230,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5					
24	M	69311054	tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm	m	12,00000	11,50	138,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm					
	P		Poznámka k položce:					
			juta na obalení kmene cca 12m/1strom					
25	M	605912R2	úvazek (2m/ks)	m	2,00000	17,25	34,50	
	PP		úvazek (2m/ks)					
	VV		+ 0,8% přírážka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 3%					
	VV		2		2,00000			
26	K	184911422	Mulčování rostlin kúrou tl do 0,1 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1,00000	51,75	51,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2					
27	M	10391100	kúra mulčovací VL	m3	0,10000	1 035,00	103,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		kúra mulčovací VL					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		+ 70,3% přírážka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 3%					
	VV		+ 70,3% přírážka na pořizovací náklady					
	VV		x koeficient ztrát 3%					
	VV		0,1		0,10000			
28	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,10000	402,50	40,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
29	K	184818249	Ochrana kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při výšce bednění přes 2 do 3 m	kus	6,00000	1 863,00	11 178,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 1100 mm					
	P		Poznámka k položce:					
			strom P.č. 1					
	D	182	Výsadba stromu v rovině				129 518,75	
30	K	183102221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	11,00000	632,50	6 957,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,40 do 1,00 m3					
31	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	5,50000	1 035,00	5 692,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		zahradnický substrát B					
	VV		+ 70,3% přírážka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 1,03%					
	VV		+ 70,3% přírážka na pořizovací náklady					
	VV		x koeficient ztrát 1,03					
	VV		5,5		5,50000			
32	K	184102126	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	11,00000	690,00	7 590,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 600 do 800 mm					
33	M	02659R1	jabloň - Malus 'Prof. Sprenger', vel. 14-16, s balem	ks	3,00000	5 290,00	15 870,00	
	PP		jabloň - Malus 'Prof. Sprenger', vel. 14-16, s balem					
	VV		+ 18,8% přírážka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 3%					
	VV		3		3,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	02659R2	lípa srdčitá - <i>Tilia cordata</i> , vel. 14-16, s balem	ks	8,00000	5 232,50	41 860,00	
	PP		lípa srdčitá - <i>Tilia cordata</i> , vel. 14-16, s balem					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		+ 18,8% přírážka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 3%					
	VV		Přírážka na pořizovací náklady 18,8%					
	VV		Koeficient ztrát 3%					
	VV		8		8,00000			
35	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,00055	69 000,00	37,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
36	M	251911R1	umělé hnojivo tablety	tableta	55,00000	2,30	126,50	
	PP		umělé hnojivo tablety					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		+ 14,7% přírážka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 3%					
	VV		+ 14,7% přírážka na pořizovací náklady					
	VV		x koeficient ztrát 3%					
	VV		55		55,00000			
37	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	11,00000	345,00	3 795,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
38	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	33,00000	161,00	5 313,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m					
39	M	605912R1	příčka z púlené frézované kulatiny pr. 8 cm, délka 60 cm	kus	33,00000	57,50	1 897,50	
	PP		příčka z púlené frézované kulatiny pr. 8 cm, délka 60 cm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		3 ks / 1 strom					
	VV		+ 0,8% přírážka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 1%					
	VV		33		33,00000			
40	M	605912R2	úvazek (2m/ks)	m	22,00000	17,25	379,50	
	PP		úvazek (2m/ks)					
	VV		+ 0,8% přírážka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 1,03%					
	VV		22		22,00000			
41	K	184501131	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	44,00000	57,50	2 530,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5					
42	M	69311054	tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm	m	132,00000	11,50	1 518,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		tkanina jutová přírodní 211g/m2 pás š 15cm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		juta na obalení kmene cca 12m/1strom					
	VV		12*11		132,00000			
43	M	605912R2	úvazek (2m/ks)	m	22,00000	17,25	379,50	
	PP		úvazek (2m/ks)					
	VV		+ 0,8% přírážka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 3%					
	VV		22		22,00000			
44	K	184911422	Mulčování rostlin kúrou tl do 0,1 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	11,00000	51,75	569,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2					
45	M	10391100	kúra mulčovací VL	m3	1,10000	1 035,00	1 138,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		kúra mulčovací VL					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		+ 70,3% přírážka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 3%					
	VV		1m2 v tl. 10cm/ks					
	VV		1,1		1,10000			
46	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,10000	402,50	442,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
47	K	185804233	Vypleť záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	22,00000	57,50	1 265,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vypleť na svahu přes 1:5 do 1:2 dřevin soliterních					
48	K	185803511	Odstranění přerostlého dmu u cest a záhonů s naložením a odvozem odpadu do 20 km	m	44,00000	6,90	303,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění přerostlého dmu u cest nebo záhonů					
49	K	18550R01	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene - 2x	ks	22,00000	57,50	1 265,00	
	PP		Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene - 2x					
50	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny ke kúlům	kus	1,10000	34,50	37,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kúlu					
51	K	184503131	Odstranění obalu kmene ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	4,40000	57,50	253,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění obalu kmene a spodních větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5					
52	K	184501131	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	4,40000	57,50	253,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5					
53	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	5,50000	402,50	2 213,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	P		Poznámka k položce:					
			Výchovný řez stromů netrnitých					
54	K	184852136	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou	kus	11,00000	2 530,00	27 830,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2					
D	183		Výsadba keřů v rovině				179 302,17	
55	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	238,62800	5,75	1 372,11	CS ÚRS 2021 01
	PP		Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,11931	517,50	61,74	CS ÚRS 2021 01
	PP		herbicid totální systémový neselektivní					
	P		Poznámka k položce: 5l / ha + 0,8% přírážka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 1,01%					
57	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	119,31400	23,00	2 744,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
58	K	185804234	Výpletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	11,93140	69,00	823,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výpletí na svahu přes 1:5 do 1:2 dřevin ve skupinách					
59	K	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	649,00000	51,75	33 585,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3					
60	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	16,22500	1 035,00	16 792,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL					
	P		Poznámka k položce: zahradnický substrát B + 70,3% přírážka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 1,03%					
61	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	649,00000	69,00	44 781,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm					
62	M	02659R03	hortenzie velkolistá - Hydrangea macrophylla, vel. 30/40, v kontejneru	ks	33,00000	178,25	5 882,25	
	PP		hortenzie velkolistá - Hydrangea macrophylla, vel. 30/40, v kontejneru					
	P		Poznámka k položce: + 18,8% přírážka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 3%					
63	M	02659R04	kdoulevec japonský - Chaenomeles japonica, vel. 30/40, v kontejneru	ks	33,00000	97,75	3 225,75	
	PP		kdoulevec japonský - Chaenomeles japonica, vel. 30/40, v kontejneru					
	P		Poznámka k položce: + 18,8% přírážka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 3%					
64	M	02659R05	mahonie cesmínolistá - Mahonia aquifolium, vel. 30/40, v kontejneru	ks	99,00000	156,40	15 483,60	
	PP		mahonie cesmínolistá - Mahonia aquifolium, vel. 30/40, v kontejneru					
	P		Poznámka k položce: + 18,8% přírážka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 3%					
65	M	02659R06	tlustonitník klasnatý - Pachysandra terminalis, vel. 20/30, v kontejneru	ks	378,00000	74,75	28 255,50	
	PP		tlustonitník klasnatý - Pachysandra terminalis, vel. 20/30, v kontejneru					
	P		Poznámka k položce: + 18,8% přírážka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 3%					
66	M	02659R07	tavolník popelavý - Spiraea cinerea 'Grefsheim', vel. 40/60, v kontejneru	ks	47,00000	74,75	3 513,25	
	PP		tavolník popelavý - Spiraea cinerea 'Grefsheim', vel. 40/60, v kontejneru					
	P		Poznámka k položce: + 18,8% přírážka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 3%					
67	M	02659R08	korunatka klaná - Stephanandra incisa 'Crispa', vel. 30/40, v kontejneru	ks	49,00000	74,75	3 662,75	
	PP		korunatka klaná - Stephanandra incisa 'Crispa', vel. 30/40, v kontejneru					
	P		Poznámka k položce: + 18,8% přírážka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 3%					
68	M	02659R09	pámelník Doorenbosův - Symphoricarpos x doorenbosii "Mother of Pearl", vel. 40-60, v kontejneru	ks	10,00000	77,05	770,50	
	PP		pámelník Doorenbosův - Symphoricarpos x doorenbosii "Mother of Pearl", vel. 40-60, v kontejneru					
	P		Poznámka k položce: + 18,8% přírážka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 3%					
69	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,01298	69 000,00	895,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
70	M	251911R1	umělé hnojivo tablety	tableta	1 298,00000	2,30	2 985,40	
	PP		umělé hnojivo tablety					
	P		Poznámka k položce: + 14,7% přírážka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 3%					
	VV		2 x 10g / keř					
	VV		1298		1 298,00000			
71	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	119,31400	51,75	6 174,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
72	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,44000	1 035,00	455,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		kůra mulčovací VL					
	P		Poznámka k položce: + 70,3% přírážka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 3%					
	VV		1m2 v tl. 10cm/ks					
	VV		0,44		0,44000			
73	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	19,47000	402,50	7 836,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	VV		Zalití dřeviny vodou 10 l/ks					
	VV		6,49		6,49000			
	VV		Zalití dřeviny vodou 2x 10 l/ks					
	VV		12,98		12,98000			
	VV		Součet		19,47000			
D		184	Založení záhonu trvalek a trav v rovině				124 276,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	184802621	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	237,44000	5,75	1 365,28	CS ÚRS 2021 01
	PP		Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko					
75	M	25234001	herbicide totální systémový neselektivní	litr	0,11872	517,50	61,44	CS ÚRS 2021 01
	PP		herbicide totální systémový neselektivní					
	P		Poznámka k položce: 5l / ha + 0,8% přírůžka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 1,01%					
76	K	183403213	Obdělání půdy frézováním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	118,72000	4,60	546,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obdělání půdy frézováním na svahu přes 1:5 do 1:2					
77	K	183403232	Obdělání půdy rytím v zemině skupiny 3 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	5,93600	97,75	580,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině skupiny 3 na svahu přes 1:5 do 1:2					
78	K	183403211	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	5,93600	97,75	580,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2					
79	K	185802122	Hnojení půdy vřtáním, kompostem nebo chlévkou mrvou ve svahu přes 1:5 do 1:2	t	2,37440	1 380,00	3 276,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 vřtáním, kompostem nebo chlévkou mrvou					
80	M	10364R	kompost	m3	0,36000	1 150,00	414,00	
	PP		kompost					
	VV		+ 70,3% přírůžka na pořizovací náklady					
	VV		x koeficient ztrát 1,03					
	VV		0,36		0,36000			
81	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,01187	69 000,00	819,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
	P		Poznámka k položce: Rozprostření půdního kondicionéru 100g/m2					
82	M	25111R	půdní kondicionér	kg	11,87000	517,50	6 142,73	
	PP		půdní kondicionér					
	VV		+ 70,3% přírůžka na pořizovací náklady					
	VV		x koeficient ztrát 1,03					
	VV		11,87		11,87000			
83	K	183403211	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	59,36000	97,75	5 802,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2					
84	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	118,72000	5,75	682,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2					
85	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	756,00000	23,00	17 388,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3					
86	K	183211312	Výsadba trvalek prostokofenných	kus	756,00000	28,75	21 735,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokofenných					
87	M	02652R01	čechrava čínská - Astilbe chinensis 'Purpurlanze', vel. K9	ks	26,00000	51,75	1 345,50	
	PP		čechrava čínská - Astilbe chinensis 'Purpurlanze', vel. K9					
88	M	02652R02	kontryhel měkký - Alchemilla mollis, vel. K9	ks	117,00000	51,75	6 054,75	
	PP		kontryhel měkký - Alchemilla mollis, vel. K9					
89	M	02652R03	bergénie srdčitá - Bergenia cordifolia, vel. K9	ks	67,00000	51,75	3 467,25	
	PP		bergénie srdčitá - Bergenia cordifolia, vel. K9					
90	M	02652R04	ostrožka - Delphinium x cultorum, vel. K9	ks	14,00000	51,75	724,50	
	PP		ostrožka - Delphinium x cultorum, vel. K9					
91	M	02652R05	řepka nachová - Echinacea purpurea, vel. K9	ks	63,00000	51,75	3 260,25	
	PP		řepka nachová - Echinacea purpurea, vel. K9					
92	M	02652R06	česťka - Geranium macrorrhizum, vel. K9	ks	87,00000	51,75	4 502,25	
	PP		česťka - Geranium macrorrhizum, vel. K9					
93	M	02652R07	kopretina bílá - Chrysanthemum leucanthemum, vel. K9	ks	62,00000	51,75	3 208,50	
	PP		kopretina bílá - Chrysanthemum leucanthemum, vel. K9					
94	M	02652R08	šanta - Nepeta faassenii, vel. K9	ks	51,00000	51,75	2 639,25	
	PP		šanta - Nepeta faassenii, vel. K9					
95	M	02652R09	šalvěj lékařská - Salvia officinalis, vel. K9	ks	37,00000	51,75	1 914,75	
	PP		šalvěj lékařská - Salvia officinalis, vel. K9					
96	M	02652R10	rozchodník nachový - Sedum telephium 'Matrona', vel. K9	ks	87,00000	51,75	4 502,25	
	PP		rozchodník nachový - Sedum telephium 'Matrona', vel. K9					
97	M	02652R11	čistec vlnatý - Stachys byzantina, vel. K9	ks	100,00000	51,75	5 175,00	
	PP		čistec vlnatý - Stachys byzantina, vel. K9					
98	M	02652R12	rozrazil - Veronica spicata ssp. incana, vel. K9	ks	45,00000	51,75	2 328,75	
	PP		rozrazil - Veronica spicata ssp. incana, vel. K9					
99	K	185802134	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu přes 1:2 do 1:1	t	0,00378	69 000,00	260,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:2 do 1:1 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
100	M	251911R1	umělé hnojivo tablety	tableta	756,00000	2,30	1 738,80	
	PP		umělé hnojivo tablety					
	P		Poznámka k položce: + 14,7% přírůžka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 3%					
	VV		5g / rostlina					
	VV		756		756,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	118,72000	51,75	6 143,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
102	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	5,94000	1 035,00	6 147,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		kůra mulčovací VL					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		+ 70,3% přírůžka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 3%					
	VV		1m2 v tl. 10cm/ks					
	VV		5,94		5,94000			
103	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,74880	402,50	1 911,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
104	K	185804231	Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	118,72000	57,50	6 826,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vypletí na svahu přes 1:5 do 1:2 záhonu květin					
105	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km	m2	118,72000	23,00	2 730,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek					
	D	185	Regenerace trávníku parkového				16 198,24	
106	K	184853522	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 strojně	m2	421,42200	5,75	2 423,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Chemické odplevelení po založení kultury strojně postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2					
107	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,21071	517,50	109,04	CS ÚRS 2021 01
	PP		herbicid totální systémový neselektivní					
	P		Poznámka k položce:					
	P		5l / ha					
	P		+ 0,8% přírůžka na pořizovací náklady x koeficient ztrát 1,01%					
108	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	210,71100	4,60	969,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
109	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	210,71100	2,30	484,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
110	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	421,42200	5,75	2 423,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
111	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	210,71100	28,75	6 057,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
112	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	4,21000	166,75	702,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní parková okrasná					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		výsevek 20g/m2					
	VV		+ 18,8% přírůžka na pořizovací náklady					
	VV		x koeficient ztrát 1,03					
	VV		4,21		4,21000			
113	K	111151121	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 053,55500	2,88	3 028,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5					
	D	998	Přesun hmot				17 845,70	
114	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	t	17,24222	1 035,00	17 845,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úprava centrálního veřejného prostoru městysu Kamenice
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Kamenice

Zadavatel:
Městys Kamenice, 58823 Kamenice 481

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
Ing. Vít Doležel, Tyršova 1564/10, Jihlava

Zpracovatel:
Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.12.2023

IČ: 00286079
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ: 68028725
DIČ:

IČ: 69655260
DIČ:

Cena bez DPH			351 908,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	351 908,00	21,00%	73 900,68
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			425 808,68
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava centrálního veřejného prostoru městyse Kamenice
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Kamenice	Datum:	15.12.2023
Zadavatel:	Městys Kamenice, 58823 Kamenice 481	Projektant:	Ing. Vít Doležel, Tyršova 1564/10, Jihlava
Uchazeč:	SATES ČECHY s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	351 908,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	351 908,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	126 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	208 158,00
VRN4 - Inženýrská činnost	17 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava centrálního veřejného prostoru městysu Kamenice

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Kamenice

Datum: 15.12.2023

Zadavatel: Městys Kamenice, 58823 Kamenice 481

Projektant: Ing. Vít Doležel,
Tyršova 1564/10,
Jihlava

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Večerník,
Wolkerova 1747/27,
Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							351 908,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					351 908,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					126 500,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Geodetické práce před výstavbou						
	P	Poznámka k položce: Vytýčení stavby						
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Geodetické práce po výstavbě						
	P	Poznámka k položce: Geometrický plán po dokončení stavby						
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Dokumentace skutečného provedení stavby						
	P	Poznámka k položce: VRN včetně jednotlivých řemesel a subdodávek						
4	K	013294000	Ostatní dokumentace - výrobní dokumentace	soubor	1,00000	57 500,00	57 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Ostatní dokumentace						
D	VRN3	Zařízení staveniště					208 158,00	
5	K	030001000.1	Zařízení staveniště - po dobu výstavby	soubor	1,00000	99 000,00	99 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Zařízení staveniště						
6	K	031103000.R1	Zpracování plánu BOZP a splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP ve spolupráci s koordinátorem BOZB objednatele	soubor	1,00000	20 700,00	20 700,00	
	PP	Zpracování plánu BOZP a splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP ve spolupráci s koordinátorem BOZB objednatele						
7	K	034103000	Oplocení staveniště	m	336,00000	51,75	17 388,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	Oplocení staveniště						
	P	Poznámka k položce: Předpoklad 9 měsíců 96 kusů polí 97 kusů patek						
8	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm - průběžný úklid veřejných komunikací znečišť. při výjezdu vozidel ze staveniště	soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm						
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi po dobu výstavby	kus	1,00000	23 000,00	23 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Informační tabule na staveništi po dobu výstavby						
10	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	4,00000	575,00	2 300,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních						
11	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	480,00000	11,50	5 520,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111						
	VV	Předpoklad 3 měsíce						
	VV	4*30*4						
					480,00000			
12	K	913321115	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky	kus	15,00000	1 150,00	17 250,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky						
D	VRN4	Inženýrská činnost					17 250,00	
13	K	045303000	Koordinační činnost	soubor	1,00000	17 250,00	17 250,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Koordinační činnost						