

DODATEK č. 10

SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 8. 6. 2009

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Sídlo: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
Zastoupený: **Ing. Petrem Suchomelem**, předsedou představenstva
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
Číslo účtu: 3783258/0300
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

sdužení „Horní Pomoraví II – jih“

OHL ŽS, a. s.

Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno
Zastoupený: **Ing. Jaromírem Pelinkou**, ředitelem Divize 3, v plné moci
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
Číslo účtu: 2046660118/2600
jako vedoucím partnerem sdužení

ARKO TECHNOLOGY, a. s.

Sídlo: Vídeňská 108/17, 619 00 Brno
IČ: 00219169
DIČ: CZ00219169
Zastoupený: vedoucím partnerem sdužení

Metrostav, a. s.

Sídlo: Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Zastoupený: vedoucím partnerem sdužení
(dále jen „Zhotovitel“)

Dne 8. 6. 2009 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo na stavbu „Horní Pomoraví II – jih“ v rámci projektu "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze" ve znění dodatku č. 1. ze dne 15.6.2009, dodatku č. 2. ze dne 28.5.2010, dodatku č. 3. ze dne 2.8.2010, dodatku č. 4 ze dne 27.11.2013, dodatku č. 5 ze dne 23.6.2014, dodatku č. 6 ze dne 17.9.2015, dodatku č. 7 ze dne 23.9.2015 a dodatku č. 8 ze dne 18.11.2015, dodatku č. 9 ze dne 14.12.2015 (dále jen smlouva).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Čl. II. Předmět díla smlouvy o dílo se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech ZL č. 037, ZL č. 040, ZL č. 042, ZL č. 045, ZL č. 046, ZL č. 050, ZL č. 053, ZL č. 054, ZL č. 058, ZL č. 061 - 068, ZL č. 070, ZL č. 072 - 074, ZL č. 076 - 078, dále ZL č. 080 - 092, ZL č. 096, ZL č. 097, ZL č. 099 - 107, ZL č. 109 - 116, a také DZL č. 001, DZL č. 002, DZL č. 003, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku, a v oceněném položkovém rozpočtu ze dne 16.12.2015.
- 2.2. Čl. II. Předmět díla smlouvy o dílo se dále také doplňuje o vícepráce specifikované ve změnových listech ZL č. 093, ZL č. 094, ZL č. 098, ZL č. 108, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku, v takovém rozsahu, který je technicky možný (i s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám) a přiměřený povaze díla ve vztahu ke sjednanému termínu dokončení prací, když přesný rozsah těchto prací bude jasně specifikován v odsouhlasených zjišťovacích protokolech, jež správce stavby odsouhlasí do 21.12.2015.
- 2.3. Vícepráce dle označených změnových listů, které nebudou provedeny, zjištěny a odsouhlaseny dle čl. 2.2. tohoto dodatku, jsou předmětem smlouvy za splnění podmínky doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli, aby práce provedl. Objednatel je povinen výzvu dle předchozí věty doručit zhotoviteli nejpozději do 10.1.2016. Práce budou dokončeny v termínu přiměřeném povaze těchto víceprací.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje předat dokladovou část plnění k vícepracím dle 2.2. tohoto dodatku nejpozději do 31.3.2016 a nedostává se tak v období od předání díla nebo jeho části do 31.3.2016 do prodlení se splněním této části díla. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není oprávněn z tohoto důvodu nepřevzít dokončenou část díla v termínu do 21.12.2015.
- 2.5. Na základě rozhodnutí objednatele z počátku realizace díla zhotovitel v termínu do 21.12.2015 neprovede část předmětu díla v rozsahu technologie kalu na kategorii I., která je přesně specifikovaná v příloze č. 3 k dodatku č. 4 smlouvy o dílo. Neprovedení této části díla není důvodem pro nepřevzetí díla ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést tuto část díla specifikovanou v předchozí větě tohoto odstavce za předpokladu splnění podmínky doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli, aby práce provedl. Objednatel je povinen výzvu dle předchozí věty doručit zhotoviteli nejpozději do 31.3.2016, po marném uplynutí této lhůty právo na provedení této části díla zaniká. Práce budou dokončeny v termínu přiměřeném povaze těchto prací. Položkový rozpočet za práce spojené s hygienizací kalu (zbývající část) je uveden v příloze tohoto dodatku.
- 2.6. Cena díla byla dle změnových listů, na základě kterých byl změněn i rozsah předmětu díla, upravena v dodatku č. 10 a dále se pak dle změnových listů, jež jsou součástí tohoto dodatku, mění následovně:

Cena díla celkem dle SOD vč. předchozích dodatků	671 822 399,90 Kč bez DPH
Vícepráce	74 796 516,80 Kč KčKč bez DPH
Méněpráce	41 641 452,60 Kč Kč Kč bez DPH
Cena díla celkem vč. tohoto dodatku	704 977 464,10 Kč bez DPH

Výše DPH bude účtována dle platné legislativy.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

3.2. Přílohy smlouvy:

- OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET ze dne 16.12.2015
- ZMĚNOVÉ LISTY: ZL č. 037, ZL č. 040, ZL č. 042, ZL č. 045, ZL č. 046, ZL č. 050, ZL č. 053, ZL č. 054, ZL č. 058, ZL č. 061 - 068, ZL č. 070, ZL č. 072 - 074, ZL č. 076 - 078, ZL č. 080 - 092, ZL č. 096, ZL č. 097, ZL č. 099 - 107, ZL č. 109 - 116, DZL č. 001, DZL č. 002, DZL č. 003
- ZMĚNOVÉ LISTY: ZL č. 093, ZL č. 094, ZL č. 098, ZL č. 108
- ROZPOČET ZA PRÁCE SPOJENÉ S HYGIENIZACÍ KALU (ZBÝVAJÍCÍ ČÁST)

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku.

3.4. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

Za Objednatele:
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.


V Šumperku, dne 16.12.2015



Ing. Petr Suchomel
předseda představenstva

Za Zhotovitele:
sdružení „Horní Pomoraví II – jih“
zastoupené vedoucím partnerem
sdružení OHL ŽS a.s.

V Šumperku, dne 16.12.2015



Ing. Jaromír Pelinka
ředitel Divize 3, OHL ŽS, a. s.
na základě plné moci

OHL ŽS

049

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Označení	Popis	Celkový součet	Cena ZL	Vícepráce	Méněpráce
ZL-037-J-LK-SO 5.002	Změna spádu stok B2, B2.1, B2.2, B2.2-1, B2.4	33 155 064,20 Kč	642 514,74 Kč	743 835,28 Kč	41 641 452,80 Kč
ZL-040-J-MK-SO 4B.006	Ul. Boženy Němcové - změna napojení 3 ks vodov. přípojek, kolize vodometné šachty a vodovodního řadu s novou stokou		2 200 939,78 Kč	2 200 939,78 Kč	101 120,55 Kč
ZL-042-J-MK-SO 4B.006	Ul. Masarykova - demontáž 4 ks beton. šachet, rozšíření a prohloubení stoky		2 120 961,04 Kč	2 120 961,04 Kč	
ZL-045-J-LK-SO 5.002	Změna technologie provedení stok a přel. vodovodu - ul. Pod Sítělnicí		2 057 477,18 Kč	4 360 968,07 Kč	2 303 490,89 Kč
ZL-046-J-MČOV-SO 4A.006, 4A.009	Přibetonování předstěn v nádržích		1 884 352,22 Kč	2 216 200,22 Kč	331 848,00 Kč
ZL-050-J-LK-SO 5.002	ul. Olomoucká - Přeložky vodovodu a plynovodu na stoce B		1 299 493,64 Kč	1 299 493,64 Kč	
ZL-053-J-MK-SO 4B.007	Stoka P - změny v DPS oproti ZDS		1 029 175,77 Kč	1 029 175,77 Kč	
ZL-054-J-LK-SO 5.005	Stoka A8.7 - Rekonstrukce spodního úseku mezi šachtami A125 - A120		451 540,48 Kč	692 873,72 Kč	241 333,24 Kč
ZL-058-J-MČOV-SO 4A.022	Dodávka omítky a odvoz zeminy		1 072 730,94 Kč	1 188 698,58 Kč	115 967,61 Kč
ZL-061-J-MČOV-SO 4A.020	Změny v dimenzi a délce rozvodů vody, přeložka vodovodu		635 494,89 Kč	734 890,46 Kč	99 395,57 Kč
ZL-062-J-MK-SO 4B.005, 4B.001, 4B.003	Demontáž potrubí, sanace podloží		2 951 984,97 Kč	3 011 742,74 Kč	59 757,77 Kč
ZL-063-J-LK-SO 5.002-5.006	Odbočení otevř. výkopem místo bezvýkopové		-1 598 835,04 Kč	1 124 926,56 Kč	2 723 761,60 Kč
ZL-064-J-MK-SO 4B.008, 4B.011	Stoky VO + H-1 - Změna technologie provedení + trubních materiálů		-870 279,82 Kč	1 002 418,82 Kč	1 672 698,64 Kč
ZL-065-J-LK-SO 5.002	Stoka B4 - realizace části stoky bezvýkopové místo otevřeným výkopem		152 815,83 Kč	1 521 177,97 Kč	1 368 362,14 Kč
ZL-066-J-LK-PS 5.103	Změna kompletního operátorského stanoviště ve velinu ČOV Loštice		127 520,79 Kč	396 983,60 Kč	269 462,81 Kč
ZL-067-J-MK-SO 4B.008	Stoka M-3 - dopojení přeložky vodovodu na ul. Jiráskova		-351 731,39 Kč	202 386,18 Kč	554 117,57 Kč
ZL-068-J-LK-SO 5.002, SO 5.003, SO 5.006	Změna skladby konstrukčních a finálních vrstev při opravách komunikací ve správě SSOK		-4 529 046,00 Kč	1 227 508,94 Kč	5 756 552,94 Kč
ZL-070-J-MČOV-SO 4A.019	Bourání základových patek oplocení větších rozměrů oproti předpokladu		1 013 983,31 Kč	1 013 983,31 Kč	
ZL-072-J-MK-SO 4B.008	Stoky M + VO - Záměna a doplnění šachet - Tegra šachty + realizace suchovodu		168 947,93 Kč	192 358,14 Kč	23 410,21 Kč
ZL-073-J-LK-SO 5.003	Stoka D2 - Realizace dešťové kanalizace v kolizi s novou stokou		161 335,39 Kč	161 335,39 Kč	
ZL-074-J-MK-SO 4B.009	Realizace chrániček na kanalizačních odbočích v místech křížení s plynovodem		142 401,30 Kč	142 401,30 Kč	
ZL-076-J-MČOV-SO 4A.001, SO 4A.005, SO 4A.021	Změna zámečnických prvků		197 984,95 Kč	197 984,95 Kč	
ZL-077-J-MK-SO 4B.009	Stoka SA - Přeložka vodovodu, napojení stávajících stok do ŠSA-S		82 135,44 Kč	82 135,44 Kč	
ZL-078-J-LK-SO 5.001	Stoka A - Úprava šachty A10 dle požadavku Povodí Moravy		73 214,60 Kč	73 214,60 Kč	
ZL-080-J-MK-SO 4B.001, 4B.003	Stoky na ul. Vodní a Na Příkopě - Změna dimenze demontovaného potrubí z DN 600 na DN 800		301 699,05 Kč	1 484 401,52 Kč	1 182 702,47 Kč
ZL-081-J-MK-SO 4B.006	Stoka na ul.B.Němcové - změny		933 974,88 Kč	933 974,88 Kč	
ZL-082-J-MK-SO 4B.006	Stoka na ul.Masarykova - změny		163 689,14 Kč	163 689,14 Kč	
ZL-083-J-MK-SO 4B.001	Stoka Vodní - Změna profilu potrubí z DN 600 na DN 800, přeložka vodovodu		368 271,35 Kč	394 504,20 Kč	26 232,85 Kč
ZL-084-J-MK-SO 4B.009	Stoka OL - Změna dimenze přeložky vodovodu a napojení na stávající uzly		328 206,41 Kč	396 864,78 Kč	68 658,37 Kč
ZL-085-J-MK-SO 4B.006	Stoka u Potoka - výměna podloží		221 296,88 Kč	221 296,88 Kč	
ZL-086-J-LK-SO 5.002	Změna tloušťky frézovaných vrstev na stokách B, B2.1 a B2.2-1		657 368,00 Kč	657 368,00 Kč	
ZL-087-J-LK-SO 5.001	Změna konečné úpravy povrchů na stoce A1 v areálu firmy Dřevopar		462 112,40 Kč	462 112,40 Kč	
ZL-088-J-LK-SO 5.001	Stoka A6 - Změna dimenze potrubí z DN 400 na DN 600		36 537,80 Kč	48 570,39 Kč	12 032,59 Kč
ZL-089-J-MK-SO 4B.003	Stoka Stanislavova - Přeložka vodovodu		59 470,76 Kč	59 470,76 Kč	
ZL-090-J-LK-SO 5.002	Olomoucká - Přeložka vodovodu - Na Růžku		37 670,96 Kč	37 670,96 Kč	
ZL-091-J-MK-SO 4B.011	Stoka H - Výměna podloží, hl.odvodnění		1 977 599,48 Kč	1 977 599,48 Kč	
ZL-092-J-MK-SO 4B.007	Bourání překážek v trase a výměna podloží na stoce P-4-1 a P-4-1-1		347 698,16 Kč	347 698,16 Kč	
ZL-093-J-MK-SO 4B.001 - 4B.011	Moheňovice - domovní přípojky		7 966 690,06 Kč	7 966 690,06 Kč	
ZL-094-J-LK-SO 5.001 - 5.006	Loštice - domovní přípojky		4 311 828,18 Kč	4 311 828,18 Kč	

ZL-096-JLK-SO 5.001 - 5.006	Loštice - domovní šachtičky		652 970,40 Kč	652 970,40 Kč	
ZL-097-JMK-SO 4B.006	Stoka A. Kašpara-Zahrady - Výměna podloží + hloubkové odvodnění		483 363,55 Kč	483 363,55 Kč	
ZL-098-JMK-SO 4B.011	Nová stoka H-3 + související objekty		2 296 017,57 Kč	2 296 017,57 Kč	
ZL-099-JMK-SO 4B.008	Stoka PB - sanace rukávem proti provedení proluku a otevřenému výkopu		-264 908,52 Kč	1 238 140,76 Kč	1 503 049,28 Kč
ZL-100-JMK-SO 4B.009	Stoka JI - Změny konečných úprav povrchů komunikací		64 831,50 Kč	106 999,28 Kč	42 167,75 Kč
ZL-101-JMK-SO 4B.006	Stoky Jižní a Polní - Výměna podloží		190 836,56 Kč	190 836,56 Kč	
ZL-102-JMK-SO 4B.007	Stoky na ul. Jižní a Polní - Realizace přeložek dešťové kanalizace, doplnění šachet Tegra, výměna podloží		1 676 881,39 Kč	1 734 772,95 Kč	58 191,56 Kč
ZL-103-JMK-SO 4B.007	Stoky P 5 a P 6 - Změny konečných úprav povrchů komunikací		539 513,76 Kč	688 593,14 Kč	149 079,38 Kč
ZL-104-JMK-SO 4B.009	Stoka OK-1 - Realizace doplnění dešťové kanalizace do ul. Olomoucká		114 598,30 Kč	114 598,30 Kč	
ZL-105-JMK-SO 4B.001	Stoka Vodní - změna tržního materiálu a profilu z důvodu kolize s plynovodem, změna provedení šachty		65 233,47 Kč	68 550,57 Kč	3 417,10 Kč
ZL-106-JMK-SO 4B.009	Stoka PO - Přeložka vodovodu		256 668,84 Kč	256 668,84 Kč	
ZL-107-JMK-SO 4A.018	Komunikace na ČOV podle skutečného zaměření		2 558 438,90 Kč	2 696 315,83 Kč	137 876,93 Kč
ZL-108-JLK-SO 5.001, 5.002, 5.003	Loštice - Oprava komunikací na ul. Bezručova, Palominská, U Rybníku		6 982 681,97 Kč	6 982 681,97 Kč	
ZL-109-JMK-SO 4B.008, 4B.011	Stoky M, VO a H - Změny objemu zemních prací při provedení jam pro realizaci proluků		2 397 149,67 Kč	2 506 551,27 Kč	109 401,60 Kč
ZL-110-JMK-SO 4B.005	Změna tloušťky frézovaných vrstev a odstranění podkladních vrstev ze živice na ul. Mlýnská		81 043,32 Kč	81 043,32 Kč	
ZL-111-JMK-SO 4B.006-SO.4B011	Mohelnice - Změna materiálu pro lože pod potrubí z prohozeného výkopu na štěrkopísek		1 198 577,15 Kč	1 454 321,01 Kč	255 743,86 Kč
ZL-112-JMK-SO 4A.016, MK-PS 4B.001, LK-SO 5.008	Víceúčelový spojený s připojením odběrného elektrického zařízení a zajištěním požadovaného příkonu		193 000,00 Kč	193 000,00 Kč	
ZL-113-J-MČOV-PS 4A.001, PS 4A.014	PS 4A.001 - Zábřaha přístupu k násypce zařízení 01.M02.1 PS 4A.014 - Doplnění vodivostní sondy pro havarijní hladinu v násypce 14.M02 Čerpadla odvodněného kalu		38 120,00 Kč	38 120,00 Kč	
ZL-114-JMK-SO 4B.009	Stoka OL - Realizace vodovodních přípojek při pokládce nové stoky		349 819,66 Kč	349 819,66 Kč	
ZL-115-JMK-SO 4B.005	Stoka na ul. Sadová - Oprava komunikace z důvodu změny trasy nové stoky		106 383,01 Kč	114 132,95 Kč	7 749,94 Kč
ZL-116-JMK-SO 4B.006	Stoka na ul. B. Němcové - Sanace vodotěsné šachty a výměna armatur		125 931,01 Kč	125 931,01 Kč	
DZL-001-J-MČOV-SO 4A.001 - PS 4A.016	Závěrečné dorovnání poloček z rozpočtu dle skutečnosti v rámci ČOV v Mohelnici		-2 509 530,79 Kč		2 509 530,79 Kč
DZL-002-JMK-SO 4B.001 - PS 4B.001	Závěrečné dorovnání poloček z rozpočtu dle skutečnosti v rámci Kanalizace v Mohelnici		-4 182 250,63 Kč	2 052 562,10 Kč	6 234 812,73 Kč
DZL-003-JLK-SO 5.001 - PS 5.103	Závěrečné dorovnání poloček z rozpočtu dle skutečnosti v rámci Kanalizace v Lošticích		-10 280 050,41 Kč	3 439 275,41 Kč	13 719 325,82 Kč
	V závěrečném vyúčtování akce byla odhalena administrativní chyba při tvorbě dodatku č. 6 po JŘBU č. 1 ze dne 24.9.2016, kdy omylem došlo k odpočtu částky 549 220,86 Kč bez DPH za práce dle ZL-0005J-MK-SO 4B.008, ZL-0006J-MK-SO 4B.010 a ZL-0010J-MČOV-PS 4A.011. Následně v rámci JŘBU č. 4, které je podkladem pro dodatek č. 10 je tato částka zahrnuta v DZL-002-J-MK-SO 4B.001 - PS 4B.001, čímž by došlo k opätovnému odpočtu této částky. Správně tedy má být dodatek č. 10 narovnan přípočtem v této výši.		549 218,06 Kč	549 218,06 Kč	

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č. ZL-037-J-LK-SO 5.002

Akce: Horní Pomoraví II - Jih

		VICEPRÁCE				MENÉPRÁCE			
P.Č.	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč				
SO 5.002 LOKALITA - LOŠTICE - PRAVÝ BŘEH									
STOKA B2 - KANALIZAČNÍ STOKY									
Zemní práce									
406	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	101,05	220,00	22 229,97				
407	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	4,21	1 667,68	7 021,30				
408	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	161,93	173,80	28 143,71				
409	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	161,93	76,12	12 326,23				
412	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	101,05	114,84	11 604,04				
413	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	4,21	161,33	679,24				
415	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	101,05	524,91	53 039,70				
416	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	4,21	524,91	2 209,99				
417	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	105,26	61,89	6 493,21				
421	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	101,05	50,40	5 092,68				
422	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	4,21	50,40	212,20				
424	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	106,31	236,17	25 106,78				
Zemní práce celkem :					174 159,05				
Trubní vedení									
447	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč. úpravy zhlaví šachty	kus				-1,00	22 590,03	-22 590,03	
448	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 4,0 m vč. úpravy zhlaví šachty	kus				-3,00	26 176,84	-78 530,52	
449	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 5,0 m vč. úpravy zhlaví šachty	kus	4,00	29 433,59	117 734,36				
Trubní vedení celkem :					117 734,36			-101 120,55	
STOKA B2.1 - KANALIZAČNÍ STOKY									
Zemní práce									
697	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	78,42	220,00	17 251,32				
698	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,27	1 667,68	5 448,80				
699	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	125,67	173,80	21 840,61				
700	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	125,67	76,12	9 565,64				
701	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	78,42	114,84	9 005,19				
702	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	3,27	161,33	527,11				
703	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	78,42	524,91	41 160,86				
704	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	3,27	524,91	1 715,04				
705	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	81,68	61,89	5 038,99				
707	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	78,42	50,40	3 952,12				
708	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	3,27	50,40	164,87				
Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146					236,17				
710		m3	82,50		19 483,84				

Zemní práce celkem :						135 154,19	
STOKA B2.2 - KANALIZAČNÍ STOKY							
Zemní práce							
863	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	122,21	220,00	26 887,04		
864	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5,09	1 667,68	8 492,23		
865	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4m	m2	195,86	173,80	34 039,89		
866	Odstranění pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	195,86	76,12	14 908,52		
868	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	122,21	114,84	14 035,04		
870	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	5,09	161,33	821,53		
871	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	122,21	524,91	64 151,26		
872	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	5,09	524,91	2 672,97		
873	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	127,31	61,89	7 853,51		
875	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	122,21	50,40	6 159,58		
876	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	5,09	50,40	256,85		
877	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP-146	m3	128,58	236,17	30 366,53		
Zemní práce celkem :						210 844,55	
STOKA B2.2.1 - KANALIZAČNÍ STOKY							
Zemní práce							
988	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	39,91	220,00	8 780,40		
989	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,66	1 667,68	2 773,28		
991	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4m	m2	63,96	173,80	11 118,21		
994	Odstranění pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	63,96	76,12	4 868,62		
997	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	39,91	114,84	4 583,37		
1000	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	1,66	161,33	268,28		
1003	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	39,91	524,91	20 949,64		
1004	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	1,66	524,91	872,90		
1005	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	41,57	61,89	2 564,89		
1009	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	39,91	50,40	2 011,51		
1010	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,66	50,40	83,81		
1011	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP-146	m3	41,99	236,17	9 916,89		
Zemní práce celkem :						68 789,40	
STOKA B2.4 - KANALIZAČNÍ STOKY							
Zemní práce							
1449	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	22,15	220,00	4 873,51		
1450	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,92	1 667,68	1 539,29		
1451	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4m	m2	35,50	173,80	6 169,99		
1452	Odstranění pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	35,50	76,12	2 702,30		
1453	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	22,15	68,46	1 516,55		
1454	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	0,92	161,33	148,91		

1456	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	22,15	524,91	11 627,97		
1457	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,92	524,91	484,50		
1458	Zásyp jam, výh. šachet se zhutněním	m3	23,08	61,69	1 423,52		
1462	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	22,15	50,40	1 118,48		
1463	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,92	50,40	46,52		
1464	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	23,31	236,17	5 504,20		
Zemní práce celkem :					37 153,74		

CELKEM :	743 635,28	-101 129,59
CELKEM ZL-037-JLK-SO 5.002:		642 514,74

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č. ZL-040-J-MK-SO 4B.006

Akce: Horní Pomoraví II - jih

Vícepráce

VICEPRACE				
P.Č.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.
				Celková cena Kč

SO 4B.006 REKONSTRUKCE KANALIZACE MOHELNICE JIH

STOKA B.NĚMCOVÉ - PŘELOŽKY SÍTÍ					
Zemní práce					
		kpl	1,00	29 925,00	29 925,00
305	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.				
306	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek, včetně příplatku za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	1 132,08	220,00	249 057,60
133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 (sondy: 6,2 m3)	m3	6,20	961,00	5 958,20
307	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	161,00	138,60	22 314,60
308	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	161,00	76,12	12 255,32
309	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1 138,28	68,46	77 926,65
310	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení do 10 km	m3	1 138,28	524,91	597 494,55
311	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1 138,28	61,69	70 220,49
313	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	1 138,28	45,00	51 222,60
314	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	1 138,28	236,17	268 827,59
Zemní práce celkem :					1 385 202,60
Přípravné a přidružené práce					
316	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	344,00	18,92	6 508,48
317	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	344,00	20,15	6 931,60
318	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	344,00	84,74	29 150,56
319	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. do 5 cm	m	379,80	41,54	15 776,89
9	Bourání konstrukcí z betonu prostého (4,42 m3)	m3	4,42	3 631,10	16 034,94
320	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	277,14	289,19	80 147,03
321	Poplatek za skládku stavební sutí (1,1*1,998+8,6*0,78)	t	277,14	50,00	13 857,16
Přípravné a přidružené práce celkem :					168 406,66
Komunikace					
323	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	344,00	275,00	94 600,00
Komunikace celkem :					94 600,00
Trubní vedení					

300	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	45,00	17,69	796,05
67	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	24,00	21,56	517,44
301	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	69,00	22,58	1 558,02
302	Roura PP kanalizační DN 150 SN8	m	49,50	272,50	13 488,75
69	Roura PP kanalizační DN 200 SN8	m	26,40	448,76	11 847,26
126	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	45,00	47,48	2 136,60
135	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	45,68	185,94	8 949,56
457	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus	24,00	55,66	1 335,84
470	Koleno kanalizační PP DN200/45°	kus	24,36	338,44	8 244,40
CN 01	Dodávka a montáž přechodové manžety DN 150 FLEX-SEAL	ks	15,00	895,80	13 437,00
CN 02	Dodávka a montáž přechodové manžety DN 200 FLEX-SEAL	ks	8,00	1 558,00	12 464,00
CN 03	Oprava vodovodní přípojky - fakturace vodáren	kpl	1,00	7 653,50	7 653,50
CN 04	Oprava vodovodního potrubí u ŠJ 66 (nebyla vytyčena) - fakturace vodáren	kpl	1,00	1 155,00	1 155,00
CN 05	Oprava vodovodní přípojky na Boženy Němcové u ŠJ 64 (nebyla vytyčena) - fakturace vodáren	kpl	1,00	66 663,90	66 663,90
5	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor. 1 - 4	m	5,00	10 472,00	52 360,00
Trubní vedení celkem :					202 607,32
Komunikace					
344	Zpevnění ploch šterkopisk. slab. cement. SPC 250	m3	68,80	1 430,00	98 384,00
345	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	344,00	143,00	49 192,00
346	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	344,00	262,50	90 300,00
348	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	344,00	20,00	6 880,00
349	Beton asfaltový ABS, ABH tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	344,00	306,30	105 367,20
Komunikace celkem :					350 123,20

CELKEM :

2 200 939,78

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č. ZL-042-J-MK-SO 4B.006

Akce: Horní Pomoraví II - jih

Vícepráce

VICEPRACE				
P.Č.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.
Celková cena Kč				
SO 4B.006 REKONSTRUKCE KANALIZACE MOHELNICE JIH				
STOKA MASARYKOVA - KANALIZAČNÍ STOKY				
Zemní práce				
558	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby. (čerpání celkem 5dní u šachty 73)	kpl	1,00	44 376,15
559	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek, včetně příplatku za zřízené hloubení v blízkosti vedení	m3	752,11	220,00
139601102R00	Ruční výkop jam a rýh v hornině tř. 3	m3	66,50	849,00
560	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m (230,1x0,5x2)	m2	332,40	138,60
561	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	332,40	76,12
562	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	752,11	114,84
563	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení do 10 km	m3	752,11	524,91
564	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	401,04	61,69
566	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	752,11	45,00
604	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	96,72	150,60
567	Vhodný zásylový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	401,04	236,17
614	Lože pod potrubí ze štěrkodrti 32 - 63 mm	m3	230,17	849,20
614	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	24,18	849,20
607	Štěrkopisek frakce 8-16	m3	96,72	337,34
Zemní práce celkem :				1 235 311,97
Přípravné a přidružené práce				
569	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	192,65	18,92
570	Odstanění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	192,65	20,15
571	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	192,65	84,74
572	Řezání stávajícího živčního krytu tl. do 5 cm	m	287,60	41,54
573	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	173,38	289,19
574	Poplatek za skládku stavební sutí	t	173,38	50,00
Přípravné a přidružené práce celkem :				94 607,66
Komunikace				
576	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	192,65	275,00
Komunikace celkem :				52 978,75

Trubní vedení						
582	Demontáž stávajícího potrubí DN400, včetně šachet, odvozu na skládku, uložení a poplatku, dočasného zaslepení a zabezpečení stávajících přítoků	m	1 538,00	262,22	403 294,36	
621	Napojení na stávající kanalizaci do šachty	kpl	4 268,00	2,00	8 536,00	
577	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	28,86	33,23	959,02	
578	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	23,67	33,23	786,55	
580	Kamerové zkoušky potrubí	m	39,60	33,23	1 315,91	
583	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	671,62	36,32	24 393,24	
Trubní vedení celkem :					439 285,08	
STOKA MASARYKOVA - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY						
Trubní vedení						
622	Připojení uličních vpustí - rozebrání stávajícího připojovacího potrubí z UV v délce 1,5m, zaříznutí konce stávající trouby a vyrovnaní styčné plochy, napojení pomocí přesuvné tvarovky pro spojení různých materiálů, napojení podsypových vrstev a obsypu, zásyp, úprava povrchu do stávajícího stavu.	kpl	3 667,80	28,00	102 698,40	
Trubní vedení celkem :					102 698,40	
STOKA MASARYKOVA - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ						
Komunikace						
631	Zpevnění ploch štěrkopisk. slab. cement. SPC 250	m3	1 430,00	38,53	55 097,90	
632	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	143,00	192,65	27 548,95	
633	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	262,50	192,65	50 570,63	
635	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	20,00	192,65	3 853,00	
636	Beton asfaltový ABS, ABH tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	306,30	192,65	59 008,70	
Komunikace celkem :					196 079,18	

CELKEM :

2 120 961,04

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č.ZL-045-J-LK-SO 5.002

Akce: Horní Pomoraví II - jlh

Vícepráce

VICEPRÁCE		
P.Č.	Popis položky	
m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j. Celková cena Kč

SO 5.002 LOKALITA - LOŠTICE - PRAVÝ BŘEH

STOKA B2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PROVIZORNÍ VODOVOD - přípočet

Zemní práce				
139601102R00	Ruční výkop jam a rýh v hornině tř. 3	m3	228,00	849,00
404	Hloubení zapážených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále bud s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	6,00	4 569,60
408	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	302,00	173,80
409	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	302,00	76,12
412	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	234,00	114,84
417	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	234,00	61,69
Zemní práce celkem :				337 773,46

Komunikace

441	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.35 cm + asfaltový recykliát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtážení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	60,00	275,00
Komunikace celkem :				16 500,00

Trubní vedení

871255202U00	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 90 x 8,2 mm	m	286,00	88,40	25 282,40
286134455R	Trubka SUPERPIPE SDR 11 90 x 8,2 mm tyč voda	m	290,29	258,50	75 039,97
877241121	Montáž elektrovarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	39,00	84,70	3 303,30
2861597400U	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90	kus	27,00	208,00	5 616,00
2861493600U	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 90	kus	4,00	713,00	2 852,00
CN	nákrůžek tlakový lemový IPE D 90 mm + točivá příruba d 90	kus	4,00	660,00	2 640,00
4297320400U	příruba kruhová plochá D90 mm	kus	4,00	53,00	212,00
892273121U00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	286,00	29,90	8 551,40
230170013	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	286,00	16,80	4 818,80
871163111U00	Montáž potrubí z trubek Pe100 SDR 11 spojované elektrovarovkami D 32/3,0	m	48,00	17,20	825,60
2861311000U	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	m	48,72	25,00	1 218,00
857371131U00	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 300	kus	1,00	808,00	808,00
CN	Spojka WAGA MULTI/JOINT 3007Plus, jistěná v tahu, hrdlo - DN 300 PN 10	kus	1,00	17 177,00	17 177,00
230181341	Montáž elektrovarovky na PE potrubí D 315 mm, tl. stěny 18,7 mm	kus	8,00	53,00	424,00
CN	Nákrůžek lemový tlakový PE HD (IPE) + točivá příruba d 315 mm	kus	1,00	4 918,00	4 918,00
2861598400U	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 315	kus	5,00	3 360,00	16 800,00
2861482500U	koleno 90°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 315	kus	2,00	9 314,00	18 628,00

871375301U00	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 315 x 18,7 mm	m	2,00	191,00	382,00
2861344601R	Trubka SUPERPIPE SDR 11 315 x 28,6 mm tyč voda	m	2,00	3 890,00	7 780,00
891371111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 300	kus	1,00	1 715,00	1 715,00
4222130900U	šoupátko pitná voda AVK, GGG50 F4, PN10/16 DN 300 x 270 mm	kus	1,00	38 225,00	38 225,00
CN	souprava zemní pro šoupátka DN 250-300 mm, Rd 1,5 m	kus	1,00	862,00	862,00
899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	27,00	392,50	10 597,50
4229135200U	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	27,00	985,00	26 595,00
42291510R	Deska podkladová AVK, pod poklopy 7.2.10	kus	1,00	198,50	198,50
857374121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. příř. výkop DN 300	kus	1,00	1 358,00	1 358,00
5525356000U	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 300/300 mm	kus	1,00	21 729,00	21 729,00
857372121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. příř. výkop DN 300	kus	2,00	947,00	1 894,00
5525362900U	přechod přírubový, práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 300 mm DN 300/150 mm	kus	2,00	8 719,00	17 438,00
891311111U00	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	2,00	809,00	1 618,00
4222130600U	šoupátko pitná voda AVK, GGG50 F4, PN10/16 DN 150 x 210 mm	kus	2,00	9 613,00	19 226,00
CN	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,5 m	kus	2,00	583,00	1 166,00
857312121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. příř. výkop DN 150	kus	6,00	487,00	2 922,00
5525361600U	přechod přírubový, práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/80 mm	kus	4,00	2 534,00	10 136,00
42294206R	Příruba litinová AVK, DN 150	kus	2,00	7 290,00	14 580,00
891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	24,00	1 023,00	24 552,00
4227354500U	navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-2"	kus	24,00	1 130,00	27 120,00
CN	ISIFLO T-110 s vnějším závitkem - D 32x1" 2.1.110.321	kus	24,00	223,00	5 352,00
879171111U00	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	24,00	355,00	8 520,00
891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	24,00	404,50	9 708,00
CN	Šoupátko domovní PROFI-VAR - DN 25 / PE32	kus	24,00	2 829,00	67 896,00
4229106000U	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50 mm, Rd 1,0 m	kus	24,00	473,00	11 352,00
877161121U00	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 32 mm	kus	24,00	50,30	1 207,20
2861597000U	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 40	kus	24,00	70,00	1 680,00
CN	ISIFLO T-110 s vnějším závitkem - D 32x1" 2.1.110.321	kus	24,00	342,00	8 208,00
857314121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. příř. výkop DN 150	kus	1,00	662,00	662,00
857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.příř. výkop DN 80	kus	1,00	282,50	282,50
5525352700U	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/80 mm	kus	1,00	5 314,00	5 314,00
5525404700U	koleno přírubové z tvárné litiny, práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	1,00	1 989,00	1 989,00
137	Podzemní hydrant s dvojitým uzávěrem DN80 vč.poklopu a tabulky	kus	1,00	15 456,32	15 456,32
545	Šoupátko DN80 vč.zemní soupravy, poklopu a tabulky - předřazené hydrantu	kus	1,00	4 516,72	4 516,72
CN	Náhradní zásobování - Liaz CV L110 cisterna	hod	10,00	745,00	7 450,00
CN	Náhradní zásobování - přístavení - Liaz CV L110 cisterna	km	38,00	58,00	2 204,00
Trubní vedení celkem :					570 706,21

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č.ZL-045-J-LK-SO 5.002

Akce: Horní Pomoraví II - Jih

Vícepráce

Vícepráce					VICEPRACE		
P Č	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč		

SO 5.002 LOKALITA - LOŠTICE - PRAVÝ BŘEH

STOKA B2 - KANALIZAČNÍ STOKY - PROTĚKEM - PŘÍPOČET					
Zemní práce					
404	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	52,42	4 569,60	239 520,15
405	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,18	708,96	1 548,37
139601102R00	Ruční výkop jam a rýh v hornině tř. 3	m3	21,94	849,00	18 624,94
408	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	92,80	173,80	16 128,64
409	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	109,60	76,12	8 342,75
412	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	47,27	114,84	5 429,04
413	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	1,28	161,33	206,81
415	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	56,27	524,91	29 535,84
416	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	2,34	524,91	1 230,65
417	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	43,01	61,69	2 653,44
471	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,93	150,62	742,55
421	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	56,27	50,40	2 835,91
422	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2,34	50,40	118,16
424	Vhodný zásylový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	31,01	236,17	7 324,22
477	Štěrkošek frakce 8-16	t	9,15	337,37	3 085,89
Zemní práce celkem :					337 327,16
Podkladní a vedlejší konstrukce					
488	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	0,86	848,43	731,77
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					731,77
Přípravné a přidružené práce					
428	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	37,25	18,92	704,77
429	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	37,25	30,36	1 130,91
430	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčního tl.5 cm	m2	37,25	20,15	750,59
432	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	t	21,34	289,19	6 172,54
433	Poplatek za skládku stavební sutí	t	21,34	50,00	1 067,21
Přípravné a přidružené práce celkem :					9 826,02

Komunikace						
441	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.35 cm + asfaltový recykliát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	37,25	275,00	10 243,75	
Komunikace celkem :					10 243,75	
Trubní vedení						
141721104R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 315 mm, hor.1 - 4	m	105,30	3 295,00	346 963,50	
2861343400U	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17, tyče 12 m se signalizační vrstvou, 280 x 16,6 mm	m	115,09	1 351,00	155 490,51	
Trubní vedení celkem :					502 454,01	
Ostatní konstrukce, bourání						
457	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	78,00	82,47	6 432,66	
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					6 432,66	
STOKA B2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY						
Trubní vedení						
CN	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP DN 250 a DN300 (navrtávka)	kus	3,00	500,00	1 500,00	
CN	Odbočka kanalizační PP DN250/150 (navrtávka)	kus	3,03	4 500,00	13 702,50	
Trubní vedení celkem :					15 202,50	
STOKA B2 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ						
Komunikace						
513	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	37,25	143,00	5 326,75	
514	Šterť částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	37,25	293,48	10 932,13	
517	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	37,25	262,50	9 778,13	
520	Postřik živiný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	37,25	25,00	931,25	
521	Postřik živiný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	37,25	20,00	745,00	
522	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	37,25	274,75	10 234,44	
Komunikace celkem :					37 947,70	
STOKA B2.3 - KANALIZAČNÍ STOKY PROTĚKEM - PŘÍPOČET						
Zemní práce						
404	Hloubení zapážených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	52,42	4 569,60	239 520,15	
405	Hloubení zapážených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,18	708,96	1 548,37	
139601102R00	Ruční výkop jam a rýh v homině tř. 3	m3	65,53	849,00	55 636,03	
1302	Pažení a rozpeření stěn rýh hl. do 4m	m2	164,40	173,80	28 572,72	

1303	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	164,40	76,12	12 514,13
1304	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	69,23	68,46	4 739,55
1305	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	1,28	161,33	206,81
1306	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	87,58	524,91	45 973,93
1307	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	3,65	524,91	1 915,58
1308	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	75,63	61,69	4 665,85
1309	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	13,91	150,62	2 095,48
1310	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	87,58	50,40	4 414,25
1311	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	3,65	50,40	183,93
1312	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	91,23	236,17	21 546,67
1313	Štěrkopisek frakce 8-16	t	25,81	337,37	8 708,24
Zemní práce celkem :					432 241,69
Přípravné a přidružené práce					
1314	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	83,35	30,36	2 530,51
1315	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	83,35	20,15	1 679,50
1316	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. těžžené tl. 20 cm	m2	83,35	18,92	1 576,98
1318	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	47,76	289,19	13 811,58
1319	Poplatek za skládku stavební suti	t	47,76	50,00	2 387,98
Přípravné a přidružené práce celkem :					21 986,55
Podkladní a vedlejší konstrukce					
1320	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	2,59	848,43	2 195,31
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					2 195,31
Komunikace					
1323	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl. 35 cm + asfaltový recykliát (prosívka) tl. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	83,35	275,00	22 921,25
Komunikace celkem :					22 921,25
Trubní vedení					
1329	Plastová revizní šachta prům. 600 mm - dno s integrovaným plastovým žlábkem a podestami se vsunutým prodlobužením z PP De 670 mm, prodlobužení teleskopickým nástavcem z PE De 560 mm přes těsnící kroužek, litinový roznášecí prsteneček, vstupní poklop vč. úpravy zhlaví šachty.	kus	5,00	14 199,08	70 995,40
141721104R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 315 mm, hor. 1 - 4	m	126,32	3 295,00	416 224,40
2861343400U	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17, tyče 12 m se signalizační vrstvou, 280 x 16,6 mm	m	138,07	1 351,00	186 529,57
Trubní vedení celkem :					673 749,37
Ostatní konstrukce, bourání					
1331	Řezání slávajícího živého koryta tl. 5 - 10 cm	m	126,00	82,47	10 391,22
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					10 391,22

STOKA B2.3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY						
Trubní vedení						
CN	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP DN 250 a DN300 (navrtávka)	kus	9,00	500,00	4 500,00	
CN	Odbočka kanalizační PP DN250/150 (navrtávka)	kus	9,14	4 500,00	41 107,50	
Trubní vedení celkem :					45 607,50	
STOKA B2.3 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ						
Komunikace						
1376	Podklad ze šterkoplistu po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	83,35	143	11 919,05	
1377	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	83,35	293,48	24 461,56	
1378	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	83,35	262,5	21 879,38	
1380	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	83,35	25	2 083,75	
1381	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	83,35	20	1 667,00	
1382	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	83,35	274,75	22 900,41	
Komunikace celkem :					84 911,15	
CELKEM :						
					2 214 189,61	

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č.ZL-045-J-LK-SO 5.002

Akce: Horní Pomoraví II - jih

méněpráce

MÉNĚPRÁCE			
P.Č.	Množství	Jedn. cena Kč/m l.	Celková cena Kč
Podle položky			

SO 5.002 LOKALITA - LOŠTICE - PRAVÝ BŘEH

STOKA B2 - KANALIZAČNÍ STOKY - OPOČET					
Zemní práce					
406	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-221,28	220,00	-48 681,96
407	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-9,22	1 667,68	-15 376,12
408	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	-513,86	173,80	-89 308,56
409	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-513,86	76,12	-39 115,33
412	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-129,88	114,84	-14 915,96
413	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-9,22	161,33	-1 487,47
415	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-221,28	524,91	-116 152,94
416	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	-9,22	524,91	-4 838,71
417	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-153,10	61,69	-9 444,92
418	Obsyp potrubí bez probíhození sypaniny	m3	-57,75	150,62	-8 698,47
421	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-221,28	50,40	-11 152,59
422	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-9,22	50,40	-464,69
424	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-153,10	236,17	-36 158,32
425	Obsypový materiál zhutnitelný min.na 80% PS, vel.zrna max 15 mm	m3	-57,75	236,17	-13 639,07
Zemní práce celkem :					-409 437,11
Přípravné a přidružené práce					
428	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	-157,95	18,92	-2 988,41
429	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	-157,95	30,36	-4 795,36
430	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	-157,95	20,15	-3 182,69
432	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-90,51	289,19	-26 173,24
433	Poplatek za skládku stavební suti	t	-90,51	50,00	-4 525,27
Přípravné a přidružené práce celkem :					-41 664,97
Podkladní a vedlejší konstrukce					
438	Lože pod potrubí ze štěrkopisků do 63 mm	m3	-14,48	848,43	-12 284,21
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					-12 284,21
Komunikace					

441	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrík tl.35 cm + asfaltový recykliát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtážení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-157,95	275,00	-43 436,25
Komunikace celkem :					-43 436,25
Trubní vedení					
444	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-105,30	28,84	-3 036,85
446	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	-3,00	20 161,96	-60 485,88
447	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	-1,00	22 590,03	-22 590,03
455	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	-115,09	671,62	-77 298,69
Trubní vedení celkem :					-163 411,45
Ostatní konstrukce, bourání					
457	Řezání stávajícího živého koryta tl. 5 - 10 cm	m	-210,60	82,47	-17 368,18
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					-17 368,18
STOKA B2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY					
Trubní vedení					
493	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-3,00	113,86	-341,58
501	Odbočka kanalizační PP DN250/150	kus	-3,05	1 340,40	-4 081,52
Trubní vedení celkem :					-4 423,10
STOKA B2 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ					
Komunikace					
513	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-157,95	143,00	-22 586,85
514	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	-157,95	293,48	-46 355,17
517	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-157,95	262,50	-41 461,88
520	Postřik živinový infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	-157,95	25,00	-3 948,75
521	Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-157,95	20,00	-3 159,00
522	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	-157,95	274,75	-43 396,76
Komunikace celkem :					-160 908,41
STOKA B2.3 - KANALIZAČNÍ STOKY - ODPOČET					
Zemní práce					
1300	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-262,04	220,00	-57 647,77
1301	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-10,92	1 667,68	-18 207,96
1302	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	-609,97	173,80	-106 012,26
1303	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-609,97	76,12	-46 430,69
1304	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-131,02	68,46	-8 969,47

1305	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	-10,92	161,33	-1 761,42
1306	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-262,04	524,91	-137 544,96
1307	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-10,92	524,91	-5 731,04
1308	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-180,73	61,69	-11 149,47
1309	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-68,65	150,62	-10 340,04
1310	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-262,04	50,40	-13 206,58
1311	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	-10,92	50,40	-550,27
1312	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-180,73	236,17	-42 683,91
Zemní práce celkem :					-460 235,84
Přípravné a přidružené práce					
1314	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	-189,48	30,36	-5 752,61
1315	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	-189,48	20,15	-3 818,02
1316	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	-189,48	18,92	-3 584,96
1318	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	t	-108,57	289,19	-31 397,95
1319	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-108,57	50,00	-5 428,60
Přípravné a přidružené práce celkem :					-49 982,14
Podkladní a vedlejší konstrukce					
1320	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	-17,37	848,43	-14 736,38
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					-14 736,38
Komunikace					
1323	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl. 35 cm + asfaltový recyklat (prosvíka) tl. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-189,48	275,00	-52 107,00
Komunikace celkem :					-52 107,00
Trubní vedení					
1324	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-126,32	28,84	-3 643,07
1326	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč. úpravy zhlaví šachty	kus	-1,00	20 161,96	-20 161,96
1329	Plastová revizní šachta prům. 600 mm - dno s integrovaným plastovým žlábkem a podestami se vsunutým prodloužením z PP De 670 mm, prodloužení teleskopickým nástavcem z PE De 560 mm přes těsnicí kroužek, litinový roznašecí prstenec, vstupní poklop vč. úpravy zhlaví šachty.	kus	-3,00	14 199,08	-42 597,24
1330	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	-138,07	671,62	-92 729,08
Trubní vedení celkem :					-159 131,35
Ostatní konstrukce, bourání					
1331	Řezání stávajícího živitného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-252,64	82,47	-20 835,22
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					-20 835,22
STOKA B2.3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY					
Trubní vedení					
1360	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-9,00	113,86	-1 024,74

1366	Odbočka kanalizační PP DN250/150		kus	-9,14	1 340,40	-12 244,55
Trubní vedení celkem :						-13 269,29
STOKA B2.3 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ						
Komunikace						
1376	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm		m2	-189,48	143,00	-27 095,64
1377	Štěr částečně vyplněný MC tl.200 mm		m2	-189,48	293,48	-55 608,59
1378	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm		m2	-189,48	262,50	-49 738,50
1380	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2		m2	-189,48	25,00	-4 737,00
1381	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2		m2	-189,48	20,00	-3 789,60
1382	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm		m2	-189,48	274,75	-52 059,63
Komunikace celkem :						-193 028,96

CELKEM				-1 816 250,88 Kč
--------	--	--	--	------------------

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č.ZL-045-J-LK-SO 5.002

Akce: Horní Pomoraví II - jih

měnípráce

mĚnĚpráce		MĚNĚPRÁCE				
P.Č.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	
SO 5.002 LOKALITA - LOŠTICE - PRAVÝ BŘEH						
STOKA B2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD - ODPOČET						
Zemní práce						
534	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	-286,00	789,07	-225 673,45	
535	Zemní práce pro připojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	-48,00	789,07	-37 875,26	
Zemní práce celkem :					-263 548,71	
Komunikace						
542	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-201,50	192,50	-38 788,75	
Komunikace celkem :					-38 788,75	
Trubní vedení						
543	Přeložka vodovodu z PVC trub DN150 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	-286,00	597,59	-170 910,74	
Trubní vedení celkem :					-170 910,74	
Ostatní konstrukce, bourání						
551	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	-0,91	15 386,00	-13 982,83	
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					-13 982,83	
CELKEM:					-457 231,03	

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č.ZL-045-J-LK-SO 5.002

Akce: Horní Pomoraví II - jih

Vícepráce

VICEPRÁCE			
P.č.	Popis položky	m.j.	Celková cena Kč
STOKA B2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD			
Zemní práce			
7	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	68 544,00
139601102R00	Ruční výkop jam a rýh v hornině tř. 3	m3	4 569,60
415	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	152 820,00
417	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	524,91
418	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	78 736,50
421	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	61,89
424	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	150,62
425	Obsypový materiál zhutnitelný min.na 80% PS, vel.zma max 15 mm	m3	50,40
Zemní práce celkem :		66,60	35 425,50
			15 728,92
			374 045,95
Podkladní a vedlejší konstrukce			
438	Lože pod potrubí ze štéřkopísku do 63 mm	m3	848,43
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :			7 635,87
Přípravné a přidružené práce			
536	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžané tl.20 cm	m2	13,24
537	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1 271,42
538	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčního tl.5 cm	m2	21,25
540	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	14,11
541	Poplatek za skládku stavební sutí	t	202,43
Přípravné a přidružené práce celkem :		55,01	11 135,43
			3 080,45
			18 981,57
Komunikace			
542	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	192,50
			18 480,00

Komunikace celkem :						18 480,00
Trubní vedení						
141721102R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4	m	286,00	2 050,00		586 300,00
286134458R	Trubka SUPERPIPE SDR 11 160 x 14,6 mm týč voda	m	312,60	599,00		187 246,20
892273121U00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	286,00	29,90		8 551,40
230170013	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	286,00	15,80		4 518,80
Trubní vedení celkem :						786 616,40
Elektromontáže						
210800548RT1	Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně	m	286,00	56,50		16 159,00
Elektromontáže celkem :						16 159,00
Celkem:						1 221 818,79
CELKEM za celou položku ZL-045-J-LK-SO 5.002:						2 057 477,18

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnóvémú listu č. ZL-046-J-MČOV-SO 4A.009

Akce: Horní Pomoraví II - jih

SO 4A.005 Monoblok biologické linky

Pol.	Popis položky	Vícepráce				Méněpráce		
		m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/mj	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/mj	Celková cena Kč
9	Kompletní koe ŽB C30/37 XC4, XF3, XA1 vč.bednění, výztuže, prostupů a zajištění vodotěsnosti spár a prostupů	m3	73,59	10 398,41	765 250,19			
	D+M spínací tyče prům. 20mm dl. 1000mm do vrtu 25/500mm tmel HILTI HIT HY 200 vč.6hr.matice, zaprav.otvoru	kus	323,00	823,56	266 009,88			
	D+M kotvení trny do předvrtaných otvorů prům.vrtu 12mm hl. 100mm vč. dodávky kotvy, tm prům. 10mm dl. 450 mm	kus	1 929,00	144,00	277 776,00			
	Jemnozrná uzavírací stěrka	m2				-490,62	400,00	-196 248,00
	Celkem:				1 309 036,07			-196 248,00

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-046-J-MČOV-SO 4A.009

Akce: Horní Pomoraví II - jih
SO 4A.009 Kalojemý

Pol.	Popis položky	Vícepráce				Méněpráce		
		m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m	Celková cena Kč
1	Kompletní kce ŽB C30/37 XC4, XF3, XA1 vč.bednění, výzhuže, prostupů a zajištění vodotěsnosti spár a prostupů	m3	50,85	10 398,41	528 759,15			
	D+M spínací tyče prům. 20mm dl. 1000mm do vrtu 25/500mm tlmel HILTI HIT HY 200 vč.8hr.matice, zaprav.otvoru	kus	225,00	823,56	185 301,00			
	D+M kotevní tmy do předvrtaných otvorů prům.vrtu 12mm hl. 100mm vč. dodávky kotvy, trn prům. 10mm dl. 450 mm	kus	1 341,00	144,00	193 104,00			
	Jennozmnná uzavírací stěrka	m2				-339,00	400,00	-135 600,00
Celkem :					907 164,15			-135 600,00
Celkem za ZL-046-J-MČOV-SO 4A.009								1 884 352,22

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č. ZL-050-J-LK-SO 5.002

Akce: Horní Pomoraví II - jih

Vícepráce

VICEPRACE			
Pol.	Popis položky	m.j.	Jedn. cena Kč/m.j.
SO 5.002 LOKALITA - LOŠTICE - PRAVÝ BŘEH			
STOKA B - PŘELOŽKA VODOVODU			
Zemní práce			
2	Dočasné zajištění potrubí	m	360,03
3	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	243,10
5	Příplatek za zřízené hloubení v blízkosti vedení	m3	363,11
9	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	73,18
16	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč. rozeptění	m2	264,27
18	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč. rozeptění	m2	77,14
21	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	114,84
27	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	524,91
30	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	61,69
31	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	150,62
35	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	50,40
38	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	236,17
41	Štěrkopisek frakce 8-16	t	337,37
Zemní práce celkem :			139 481,39
Přípravné a přidružené práce			
42	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	231,60
45	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	18,92
47	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.dřčené tl.30 cm	m2	44,09
48	Odstranění podkladu nad 200 m2, živíčního tl.5 cm	m2	20,15
49	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	84,74
50	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	289,19
51	Poplatek za skládku stavební suti	t	50,00
Přípravné a přidružené práce celkem :			5 236,56
Podkladní a vedlejší konstrukce			
56	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	848,43
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :			3 665,22

Komunikace				
60	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklat (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	11,25	275,00
Komunikace celkem :				3 093,75
Trubní vedení				
184	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	920,00
871371121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 315 mm	m	24,00	239,50
286134410R	Trubka SUPERPIPE SDR 17 315 x 18,7 mm tyč voda	m	26,23	2 685,00
230170015U00	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350	m	24,00	33,00
892383121U00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	24,00	63,30
899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC	m	24,00	20,16
899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	16,00	13,44
230201341U00	Montáž elektrovarovky na PE potrubí D 315 mm, tl. stěny 18,7 mm	kus	11,00	652,00
2861492900U	elektrospojka SDR 17, PE 100, PN 10, d 315	kus	8,12	2 591,00
2861486200U	koleno 45°, SDR 17, PE 100, PN 10, d 315	kus	2,03	6 018,00
CN	oblouk 11°, SDR 17, PE 100, PN 10, d 315	kus	1,02	11 122,00
857372121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300	kus	2,00	948,00
CN	spojka multitoleranční DN 300	kus	2,00	23 351,00
899814116U00	Montáž ocelové chráničky D 426 x 10 mm	m	8,50	1 550,00
CN	Trubka ocelová hladká 426x9 mm	m	9,35	4 003,88
CN	Svarování ocelové chráničky po polovinách z důvodu přepojení	kpl	1,00	4 000,00
230200124R00	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráníčky, DN 350	m	24,00	2 040,00
CN	segment typu M	ks	24,00	264,00
CN	segment typu N	kus	8,00	242,00
273443897R	Manžeta na chráničky EPDM 320 x 410 mm	kus	2,00	2 080,00
Trubní vedení - napojení na stáv. armaturní komoru				
871371121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 315 mm	m	3,00	239,50
286134410R	Trubka SUPERPIPE SDR 17 315 x 18,7 mm tyč voda	m	3,28	2 685,00
877372121R00	Přirážka za 1 spoj elektrovarovky d 315 mm	ks	2,00	225,00
CN	KOLENO PE 315/30° PE 100 SDR 11	ks	2,00	19 359,00
CN	T KUS PE 315/110 PE 100 SDR 11	ks	1,00	13 911,00
877252121R00	Přirážka za 1 spoj elektrovarovky d 110 mm	ks	1,00	107,50
877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrovarovky d 90 mm	ks	1,00	94,10
CN	NAKRUŽEK LEMOVÝ PE 315 PE 100 SDR 11	ks	3,00	3 406,00
CN	PŘÍRUBA PP 315 k lemovým nákrůžkům PN 16	ks	3,00	3 792,00
877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrovarovky d 90 mm	ks	2,00	94,10
2861497800U	elektroredukcce, PE 100, d 110-90	ks	1,00	708,00
CN	NAKRUŽEK LEMOVÝ PE 90 PE 100 SDR 11	ks	1,00	266,00
CN	PŘÍRUBA PP 90 (DN 80) k lemovým nákrůžkům	ks	1,00	553,00
857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přir. výkop DN 80	ks	1,00	282,50
5525404700U	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	ks	1,00	1 989,00

544	Podzemní hydrant s jednoduchým uzavíráním vč. poklopu a tabulky	kus	1,00	12 480,51	12 480,51
Trubní vedení celkem :					397 293,00
Ostatní konstrukce, bourání					
84	Řezání stávajícího živého koryta tl. 5 - 10 cm	m	15,00	82,47	1 237,05
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 237,05
STOKA B - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ					
Přípravné a přidružené práce					
136	Odstranění podkladu nad 200 m ² kam.drcené tl.30 cm	m ²	2,25	44,09	99,20
137	Odstranění podkladu nad 200 m ² , živého koryta tl.5 cm	m ²	5,25	20,15	105,79
138	Frézování koryta pl.do 500 m ² ,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m ²	5,25	84,74	444,89
139	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,57	289,19	454,61
140	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,57	50,00	78,60
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 183,09
Komunikace					
141	Podklad ze šěrčopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²	11,25	143,00	1 608,75
142	Šěrč částech vyplněný MC tl.250mm	m ²	13,50	366,01	4 941,14
143	Podklad kamen. obal. asfaltem tl.1 do 3 m, tl.5 cm	m ²	16,50	262,50	4 331,25
144	Postřik živý infiltr. + posyp.z asfaltu 2 kg/m ²	m ²	16,50	25,00	412,50
145	Postřik živý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	16,50	20,00	330,00
146	Beton asfaltový ABJ modifik. tl.1 do 3 m, tl. 5 cm	m ²	16,50	274,75	4 533,38
169	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m ²	1,80	379,54	683,17
170	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m ²	0,18	433,40	78,01
Komunikace celkem :					16 918,20
Ostatní konstrukce, bourání					
147	Řezání stávajícího živého koryta tl. 5 - 10 cm	m	15,00	82,47	1 237,05
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 237,05

CELKEM:

569 345,11

**Akce: Horní Pomoraví II - jih
Vícepráce**

P.Č.		Popis položky		VICEPRACE	
		m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SO 5.002 LOKALITA - LOŠTICE - PRAVÝ BŘEH					
STOKA B - PŘELOŽKA PLYNOVODU					
Zemní práce					
2	Dočasně zajištění potrubí	m	1,00	360,03	360,03
3	Dočasně zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,00	243,10	243,10
5	Příplatek za zřízené hloubení v blízkosti vedení	m3	13,78	363,11	5 002,45
9	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	27,55	220,00	6 061,74
16	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč.rozeptření	m2	65,02	264,27	17 182,23
18	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč.rozeptření	m2	65,02	77,14	5 015,47
20	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	27,55	68,46	1 886,30
27	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	27,55	524,91	14 463,03
30	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,47	61,69	954,09
31	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,32	150,62	1 403,96
35	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	27,55	50,40	1 388,69
38	Vhodný zásepový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	15,47	236,17	3 652,57
41	Štěrkošek frakce 8-16	t	17,30	337,37	5 835,24
Zemní práce celkem :					63 448,90
Podkladní a vedlejší konstrukce					
56	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,15	848,43	1 824,12
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					1 824,12
Přípravné a přidružené práce					
45	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	11,71	18,92	221,61
47	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	11,71	44,09	516,43
48	Odstranění podkladu nad 200 m2, živčního tl.5 cm	m2	11,71	20,15	236,02
49	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	11,71	84,74	992,56
50	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	9,00	289,19	2 601,43
51	Poplatek za skládku stavební sutí	t	9,00	50,00	449,78
Přípravné a přidružené práce celkem :					5 017,83
Komunikace					

60	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrť tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	11,71	275,00	3 221,08
Komunikace celkem :					3 221,08
Trubní vedení					
CN	Položka zahrnuje výzkovou úpravu plynovodu, osazení nové plastové chráničky DN315, vystrojení chráničky včetně číchaček, provedení bypasu pro zajištění přívodu plynu po dobu odstávky, přepojení stávajících plynovodů DN63 a DN90. Dále je započítáno geodetické zaměření a revizní zpráva.	kpl	1,00	619 771,00	619 771,00
857361131U00	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 250	kpl	2,00	674,00	1 348,00
CN	Kanalizační spojka GGS DN 250	ks	2,00	6 513,10	13 026,20
Trubní vedení celkem :					634 145,20
Ostatní konstrukce, bourání					
84	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	25,23	82,47	2 080,55
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 080,55
STOKA B - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ					
Přípravné a přidružené práce					
136	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	2,70	44,09	119,18
137	Odstranění podkladu nad 200 m2, živého tl.5 cm	m2	2,70	20,15	54,47
138	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	2,70	84,74	229,05
139	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	1,43	289,19	412,73
140	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,43	50,00	71,36
Přípravné a přidružené práce celkem :					886,79
Komunikace					
141	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	11,71	143,00	1 674,96
142	Štěrť částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	14,42	366,01	5 276,40
143	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	18,02	262,50	4 730,25
144	Posítk živý infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	18,02	25,00	450,50
145	Posítk živý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	18,02	20,00	360,40
146	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	18,02	274,75	4 951,00
Komunikace celkem :					17 443,51
Ostatní konstrukce, bourání					
147	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	25,23	82,47	2 080,55
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 080,55
CELKEM :					730 148,53
CELKEM za ZL-050-J-LK-SO 5.002:					1 298 493,64

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnóvému listu č. ZL-053-J-MK-SO 4B.007

Akce: Horní Pomoraví II - jřh

P. Č.	Popis	m.j.	VICEPRACE		
			Množství	Jedn. cena	Celková cena
			Kč/m.j.	Kč	Kč
SO 4B.007 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PODOLÍ					
STOKY P-7 a P-8					
Zemní práce					
1	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
2	Sejmutí omnice premist 100m	m3	9,04	43,82	395,93
4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	286,59	220,00	63 050,08
402	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	265,84	76,74	20 400,75
403	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	265,84	16,28	4 327,91
6	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	346,47	138,60	48 021,38
7	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	346,47	76,12	26 373,65
8	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	157,63	114,84	18 101,68
9	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. naložení	m3	178,35	249,29	44 460,91
10	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	108,24	524,91	56 816,84
11	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	130,87	61,69	8 073,11
12	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	78,20	150,62	11 777,88
13	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 15 cm vč. osetí travním semenem	m2	90,35	73,04	6 599,46
14	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	108,24	45,00	4 870,85
15	Trubka podélné svařovaná hladká 426x9 mm	m	7,70	5 556,32	42 783,66
17	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	7,00	236,17	1 652,42
18	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	58,63	236,17	13 846,44
19	Štěrkopísek frakce 8-16	m3	86,88	337,37	29 309,27
Zemní práce celkem :					412 862,22
Přípravné a přidružené práce					
49	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. téžené tl. 20 cm	m2	13,50	18,92	255,42
75	Rozebření dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	13,50	231,81	3 129,44
63	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. dřocené tl. 30 cm	m2	86,97	44,09	3 834,51
50	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	8,85	32,30	285,86
52	Řezání stávajícího živického krytu tl. do 5 cm	m	17,70	41,54	735,26
53	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	t	65,29	289,19	18 880,41
54	Poplatek za skládku stavební sutí	t	65,29	50,00	3 264,36
Přípravné a přidružené práce celkem :					30 385,26

Podkladní a vedlejší konstrukce						
31	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	24,60	849,20		20 894,40
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :						20 894,40
Komunikace						
33	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutný štěr tl.35 cm + asfaltový recykliát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	8,85	275,00		2 433,75
69	Zpevnění ploch šterkopisk. slab. cement. SPC 250	m3	8,85	1 430,00		12 655,50
70	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	22,35	143,00		3 196,05
71	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	8,85	262,50		2 323,13
72	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	8,85	25,00		221,25
73	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	8,85	20,00		177,00
74	Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	8,85	306,30		2 710,76
84	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	78,12	165,00		12 889,80
90	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	13,50	379,54		5 123,79
91	Dlaždice betonová HBB 30x30x5,5 cm šedá	m2	1,36	433,40		590,94
Komunikace celkem :						42 321,97
Trubní vedení						
34	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 250 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	7,00	1 538,24		10 767,68
56	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	59,83	17,69		1 058,39
58	Roura PP kanalizační DN 150 SN10	m	65,39	272,50		17 819,92
36	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	89,29	28,86		2 576,91
43	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	97,33	671,62		65 366,16
57	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	59,83	22,58		1 350,96
37	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	89,29	23,67		2 113,49
894812322U00	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	5,00	6 380,00		31 900,00
894812333U00	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	5,00	6 280,00		31 400,00
894812358U00	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	5,00	9 940,00		49 700,00
41	Kamerové zkoušky potrubí	m	89,29	39,60		3 535,88
Trubní vedení celkem :						217 589,39

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-053-J-MK-SO 4B.007

Akce: Horní Pomoraví II - Jlh

		VICEPRÁCE			
P.Č.	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena: Kč
SO 4B.007 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PODOLÍ					
STOKA P - Výměna šachty ŠP33					
Zemní práce					
1	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	6,00	225,00	1 350,00
3	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	16,47	3 590,40	59 121,51
6	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	29,92	138,60	4 146,91
7	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	29,92	76,12	2 277,51
8	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	8,56	114,84	983,33
9	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.naložení	m3	3,78	249,29	942,65
11	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,07	61,69	744,86
12	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,67	150,62	552,23
19	Štěrkopisek frakce 8-16	m3	4,07	337,37	1 372,98
Zemní práce celkem :					71 491,99
Přípravné a přidružené práce					
21	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,63	18,92	68,68
28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,87	289,19	251,94
29	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,87	50,00	43,56
Přípravné a přidružené práce celkem :					364,18
Demontáž stávajícího zařízení					
IK	Demontáž šachty	ks	1,00	6 500,00	6 500,00
Demontáž stávajícího zařízení celkem :					6 500,00
Podkladní a vedlejší konstrukce					
31	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,73	849,20	616,52

Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :						616,52
Komunikace						
33	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný šířk tl.35 cm + asfaltový recyklát, (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	3,63	275,00		998,25
Komunikace celkem :						998,25
Trubní vedení						
37	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	60,00	23,67		1 420,20
850365121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 250	kus	1,00	3 930,00		3 930,00
857601106R00	Montáž tvarovek jednoosých, tváří litina DN 250	kus	2,00	739,00		1 478,00
894812322U00	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,00	6 380,00		6 380,00
894812333U00	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	1,00	6 280,00		6 280,00
894812358U00	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	1,00	9 940,00		9 940,00
CN	Kanalizační spojka FLEX-SEAL DN 250	kus	2,00	4 022,70		8 045,40
41	Kamerové zkoušky potrubí	m	60,00	39,60		2 376,00
Trubní vedení celkem :						39 849,60

STOKA P - OPRAVA KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ						
Komunikace						
70	Podklad ze šitérkopisku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	3,63	143,00		519,09
71	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	3,63	262,50		952,88
72	Postřik živičný infiltr. + posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	3,63	25,00		90,75
73	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	3,63	20,00		72,60
74	Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	3,63	306,30		1 111,87
Komunikace celkem :						2 747,19
SO 48.007 - Výměna šachty SP 33 CELKEM :						122 567,73

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-053-J-MK-SO 4B.007

Akce: Horní Pomoraví II - jih

VICEPRACE						
P.Č.	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	
SO 4B.007 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PODOLÍ						
STOKA P - Vsazení nové šachty ŠP rd (ŠP15a)						
Zemní práce						
1	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	6,00	225,00	1 350,00	
3	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	16,89	3 590,40	60 637,20	
6	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	26,07	138,60	3 613,30	
7	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	26,07	76,12	1 984,45	
8	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	9,29	114,84	1 066,72	
9	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč. naložení	m3	20,90	249,29	5 210,74	
11	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,80	61,69	851,52	
12	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,36	150,62	355,38	
19	Štěrkopisek frakce 8-16	m3	2,62	337,37	883,58	
Zemní práce celkem :					75 952,90	
Přípravné a přidružené práce						
21	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,63	18,92	68,68	
28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,87	289,19	251,94	
29	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,87	50,00	43,56	
Přípravné a přidružené práce celkem :					364,18	
Podkladní a vedlejší konstrukce						
31	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,73	849,20	616,52	
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					616,52	
Komunikace						
33	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutný štěr k tl.35 cm + asfaltový recyklát, (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtážení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	3,63	275,00	998,25	

Komunikace celkem :						998,25
Trubní vedení						
37	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	60,00	23,67	1 420,20	
850365121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 250	kus	1,00	3 930,00	3 930,00	
857601106R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 250	kus	2,00	739,00	1 478,00	
39	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč. úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	22 590,03	22 590,03	
CN	Kanalizační spojka GGS DN 250	kus	2,00	6 276,26	12 552,52	
41	Kamerové zkoušky potrubí	m	60,00	39,60	2 376,00	
Trubní vedení celkem :						44 346,75

STOKA P - OPRAVA KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ						
Komunikace						
70	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	3,63	143,00	519,09	
71	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	3,63	262,50	952,88	
72	Postřik živičný infilt. + posyp. z asfaltu 2 kg/m2	m2	3,63	25,00	90,75	
73	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	3,63	20,00	72,60	
74	Beton asfaltový ABS, ABH tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	3,63	306,30	1 111,87	
Komunikace celkem :						2 747,19

SO 4B 007 - Všezení nové šachty SP rd (SP15a) CELKEM :						125 025,79
--	--	--	--	--	--	------------

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-053-J-MK-SO 4B.007

Akce: Horní Pomoraví II - jih

VICEPRACE					
P.č.	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SO 4B.007 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PODOLÍ					
STOKA P - Odbočení DN 250 pro RD					
Zemní práce					
1	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	1,00	1 116,63	1 116,63
4	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	18,13	220,00	3 988,60
6	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	36,26	138,60	5 025,64
7	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	36,26	76,12	2 760,11
8	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	18,13	114,84	2 082,05
10	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	18,13	524,91	9 516,62
11	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,13	61,69	1 118,44
12	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,29	150,62	646,46
17	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	9,40	236,17	2 219,53
19	Štěrkopísek frakce 8-16	m3	4,77	337,37	1 608,72
Zemní práce celkem :					30 082,79
Přípravné a přidružené práce					
21	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	11,10	18,92	210,01
28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,66	289,19	770,40
29	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,66	50,00	133,20
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 113,61
Podkladní a vedlejší konstrukce					
31	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,74	849,20	628,41
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					628,41

Komunikace					
33	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutěný šetrk tl.35 cm + asfaltový recyklát, (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtážení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	11,10	275,00	3 052,50
Komunikace celkem :					3 052,50
Trubní vedení					
37	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m		23,67	0,00
36	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	7,40	28,86	213,56
37	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	7,40	23,67	175,16
41	Kamerové zkoušky potrubí	m	7,40	39,60	293,04
43	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	8,09	671,62	5 432,20
43	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	8,09	671,62	5 432,20
Trubní vedení celkem :					11 546,16

STOKA P - OPRAVA KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ					
Komunikace					
70	Podklad ze šetrkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	11,10	143,00	1 587,30
71	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	11,10	262,50	2 913,75
72	Postřik živичný infiltr. + posyp z asfaltu 2 kg/m2	m2	11,10	25,00	277,50
73	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	11,10	20,00	222,00
CN	Kanalizační zásepka DN 250	m2	11,10	550,00	6 105,00
Komunikace celkem :					11 105,55

SO 4B.007 - Odbočení DN 250 pro RD CELKEM :					57 529,02
---	--	--	--	--	-----------

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č. ZL-054-J-LK-SO 5.005

Akce: Horní Pomoraví II - Jih
Vícepráce

VÍCEPRÁCE		MÉNĚPRÁCE					
Pol	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SO 5.005 LOKALITA - UL. PALACKÉHO							
STOKA A8.7 - KANALIZAČNÍ STOKY - Rekonstrukce spodního úseku mezi šachtami A125 - A120							
Zemní práce							
IK	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby	kpl	1,00	7 732,00	7 732,00		
3	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	165,24	220,00	36 353,24		
6	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4m	m2	262,46	173,80	45 615,55		
8	Odstanění pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m2	262,46	76,12	19 978,46		
9	Vislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	82,62	68,46	5 656,23		
12	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	165,24	524,91	86 737,18		
15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	113,50	61,69	7 001,69		
16	Obsyp potrubí bez probíhání sypaniny	m3	37,59	150,62	5 661,92		
20	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	165,24	50,40	8 328,20		
23	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	113,50	236,17	26 804,82		
24	Štěrkošek frakce 8-16	t	69,75	337,37	23 531,01		
Zemní práce celkem :					273 400,30		
Přípravné a přidružené práce							
42	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	69,00	231,80	15 980,40		
77	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	69,00	30,36	2 094,84		
78	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč. uložení	t	39,88	289,19	11 533,48		
79	Poplatek za skládku stavební suší	t	39,88	50,00	1 994,10		
Přípravné a přidružené práce celkem :					31 602,82		
Podkladní a vedlejší konstrukce							
31	Lože pod potrubí ze štěrkoisku do 63 mm	m3	8,62	848,43	7 316,86		
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					7 316,86		
Trubní vedení							
IK	Demontáž stávajícího potrubí DN250, včetně odvozu na skládku, uložení a poplatku	m	47,00	726,29	34 135,56		
36	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400	m	44,00	45,72	2 011,68		
41	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí vč. šachet DN do 400, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	44,00	29,01	1 276,44		
43	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč. úpravy zhlaví šachty	kus				-1,00	21 445,32
44	Šachta z betonových dílců pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 2,1 m s monolitickým dnem vč. úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	21 644,49	21 644,49		
395	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč. úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	23 410,21	23 410,21		
48	Kamery zkoušky potrubí	m	44,00	39,60	1 742,40		

52	Roura PP kanalizační DN400 SN8	m	48,09	1 504,31	72 345,28	
Trubní vedení celkem :					156 566,06	-21 445,32
STOKA A8.7 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY						
Zemní práce						
62	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	31,46	220,00	6 921,20	
6	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	59,40	173,80	10 323,72	
8	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	59,40	76,12	4 521,53	
21	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	31,46	114,84	3 612,87	
68	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	31,46	524,91	16 513,67	
70	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,59	61,69	1 393,82	
71	Obsyp potrubí bez prohození sypaliny	m3	6,80	150,62	1 024,88	
72	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	31,46	50,40	1 585,58	
38	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	22,59	236,17	5 336,02	
75	Stěrkořísek frakce 8-16	t	12,64	337,37	4 266,02	
Zemní práce celkem :					55 499,31	
Přípravné a přidružené práce						
25	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	15,25	16,92	288,53	
26	Odstánění podkladu pl. 200 m2,kam.dřené tl.20 cm	m2	15,25	30,36	462,99	
28	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	50,60	84,74	4 287,84	
29	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	t	15,94	289,19	4 608,53	
30	Poplatek za skládku stavební sutí	t	15,94	50,00	796,80	
Přípravné a přidružené práce celkem :					10 444,69	
Trubní vedení						
81	Napojení potrubí odbočky realizované bezvýkopovou technologií na potrubí stoky popř.do šachty (speciální těsnící vložka (kolmá) do vyvrtaného otvoru DN200, koleno DN200, propojovací manžeta DN200 - 2 ks)	kus				-1,00 27 431,04 -27 431,04
82	Přípojka bezvýkop. technologií z trub kamen. DN200 vč. zemních prací	m				-11,00 17 496,08 -192 456,88
84	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	11,00	21,54	236,94	
86	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus	2,00	55,66	111,32	
87	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 400	kus	1,00	150,34	150,34	
91	Roura PP kanalizační DN200 SN8	m	12,02	448,76	5 395,44	
94	Koleno kanalizační PP DN200/30°	kus	2,03	311,72	632,79	
474	Odbočka kanalizační PP DN400/200	kus	1,02	3 326,51	3 376,41	
Trubní vedení celkem :					9 903,24	-219 887,92
STOKA A8.7 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ						
Přípravné a přidružené práce						
688	Výhrání obrub chodníkůvých bez odvozu sutí	m	100,00	48,36	4 836,00	
101	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	t	14,50	289,19	4 193,26	
102	Poplatek za skládku stavební sutí	t	14,50	50,00	725,00	
Přípravné a přidružené práce celkem :					9 754,26	
Komunikace						

60	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutěný štěrť tľ.35 cm + asfaltový recykľát (prosľvka) tľ.15 cm) vřetně likvidace provizorní opravy (odřazení, odvoz, uložení vř. poplatků)	m2	14,30	275,00	3 932,50	
103	Podklad ze řterkopřřku po zhutnění tľouřřky 15 cm	m2	17,60	143,00	2 516,80	
142	řřárk řástěčně vyplněný MC tľ.250mm	m2	20,90	366,01	7 649,61	
105	Podklad ze řterkopřřtř po zhutnění tľouřřky 15 cm	m2	69,00	101,20	6 982,80	
106	Podklad kamen. obal. asfaltem tľ.1 do 3 m, tľ.5 cm	m2	25,30	262,50	6 641,25	
107	Postřřk řivřřný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	25,30	25,00	632,50	
108	Postřřk řivřřný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	25,30	20,00	506,00	
109	Beton asfaltový ABJ modřřřk. tľ.1 do 3 m, tľ. 5 cm	m2	25,30	274,75	6 951,18	
110	Kladení dlařdic kom.pro pěřř. lože z kamenřva 2/4 mm tľ.5 cm	m2	69,00	379,54	26 188,26	
111	Dlařdice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	69,69	433,40	30 203,65	
	Komunikace celkem :				92 204,55	
	Ořtatnř konstrukce, bourání					
114	Ořazenř stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12.5	m	100,00	331,90	33 190,00	
119	Obrubnřřk silnřřnř 100/15/25 II	kus	101,00	128,63	12 991,83	
	Ořtatnř konstrukce, bourání celkem :				46 181,83	
	CELKEM :				692 673,74	241 333,24
	CELKEM ZA ZL-054-J-LK-SO 5.005:					451 540,48

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-058-J-MČOV-SO 4A.022

Akce: Horní Pomoraví II - jlh

		VICEPRACE				MENĚPRACE		
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SO 4A.022 HTÚ - Dodávka ornice a dovozy zemín								
Zemní práce								
7	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3				-789,00	99,49	-78 497,61
9	Vodorovné přemístění přebytečné ornice na skládku vč.uložení	m3				-150,00	249,80	-37 470,00
8	Odkopávky nezapažené v hor. tř. 1-4	m3	789,00	188,52	148 742,28			
10	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	789,00	572,18	451 450,02			
13	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	789,00	160,13	126 342,57			
CN	Nákup ornice schopné zúrodnění	m3	489,00	431,62	211 062,18			
162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	489,00	265,50	129 829,50			
162701109R14	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	9 780,00	12,40	121 272,00			
celkem :					1 188 696,55			-115 957,61
Celkem za ZL-058-J-MČOV-SO 4A.022:								1 072 730,94

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č. ZL-061-J-MČOV-SO 4A.020

Akce: Horní Pomoraví II - jih

Vícepráce

		VÍCEPRÁCE				MÉNĚPRÁCE			
P.Č.	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	
SO 4A.020 ROZVODY VODY - dle geodetického zaměření									
Zemní práce									
1	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	683,04	346,47	236 653,91				
4	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	683,04	80,00	54 643,44				
5	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	569,52	281,38	160 250,82				
6	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	357,57	36,75	13 140,71				
7	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	148,28	367,47	54 489,55				
8	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	569,52	78,74	44 843,80				
10	Štěrkopisek frakce 0-8 C	t	131,86	131,24	17 305,53				
Zemní práce celkem :					581 327,76			0,00	
Trubní vedení									
13	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	53,29	14,49	772,17				
14	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm	m	56,65	26,25	1 487,06				
15	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m				-205,00	39,90	-8 179,50	
54	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 160 mm a polybutenových	m	139,50	86,09	12 009,56				
16	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	109,94	21,00	2 308,74				
17	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	m				-95,06	21,00	-1 996,26	
60	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN150 nebo DN200 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	m	139,50	110,24	15 378,48				
18	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m				-205,00	30,45	-6 242,25	
19	Odběrová souprava s odvodněním a poklopem +redukce 2" na zubovou spojku C pro napojení hadic	kpl				-1,00	18 405,10	-18 405,10	
20	Trubka tlaková PE 100 d 32 x 2,9 mm vč.tvarovek	m	53,29	113,39	6 042,55				
21	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 63 x 5,8	m	56,65	184,79	10 468,35				
22	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 90 x 8,2 x 6000 mm	m				-205,00	280,33	-57 467,65	

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č. ZL-062-J-MK-SO 4B.005, SO 4B.001, 4B.003

Akce: Horní Pomoraví II - Jih

Vícepráce

VICEPRACE			
Pol.	Popis položky	m.j.	Jedn. cena Kč/m.j.
SO 4B.005 REKONSTRUKCE KANALIZACE MOHELNICE JIH			
STOKA Zábřežská - Mlýnská			
Zemní práce			
55	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek, včetně příplatku za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	220,00
58	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	59,47
60	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení do 10 km	m3	108,12
61	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	108,12
64	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	108,12
65	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	108,12
Zemní práce celkem :			236,17
			121 654,33
Přípravné a přidružené práce			
68	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	72,00
69	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	72,00
71	Frézování krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5 cm	m2	72,00
73	Řezání stávajícího živého krytu tl. do 5 cm	m	90,00
74	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	47,52
75	Poplatek za skládku stavební suti	t	47,52
Přípravné a přidružené práce celkem :			50,00
			28 771,23
Komunikace			
77	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěrkl tl. 35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	72,00
Komunikace celkem :			275,00
			19 800,00
Trubní vedení			
108	Demontáž stávajícího potrubí DN600, včetně šachet, odvozu na skládku, uložení a poplatku, dočasného zaslepení a zabezpečení stávajících přítoků	m	90,00
Trubní vedení celkem :			3 517,54
			316 578,60
Komunikace			
142	Zpevnění ploch štěrkopisk. stab. cement. SPC 250	m3	14,40
			1 430,00
			20 592,00

143	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	72,00	143,00	10 296,00
145	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	72,00	262,50	18 900,00
147	Postřik živичný infiltr. + posyp. z asfaltu 2 kg/m2	m2	72,00	25,00	1 800,00
148	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	72,00	20,00	1 440,00
150	Beton asfaltový ABS, ABH tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	72,00	306,30	22 053,60
Komunikace celkem :					75 081,60

CELKEM :	581 885,76
----------	------------

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č. ZL-062-J-MK-SO 4B.005, SO 4B.001, 4B.003

Akce: Horní Pomoraví II - Jih

Vícepráce

VICEPRÁCE					MÉNĚPRÁCE				
P.Č.	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	
SO 4B.001 REKONSTRUKCE KANALIZACE MOHELNICE JIH									
STOKA Vodní									
Zemní práce									
5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	324,45	220,00	71 378,56				
6	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	371,96	173,80	64 646,65				
7	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	371,96	57,99	21 569,96				
10	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	178,45	114,84	20 492,78				
12	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	324,45	524,91	170 306,00				
16	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	324,45	45,00	14 600,16				
Zemní práce celkem :					362 994,11				
Podkladní a vedlejší konstrukce									
30	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku	m3				-113,00	214,89	-24 282,23	
271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	69,66	1 144,00	79 694,70				
271531112R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m3	324,45	1 046,00	339 372,61				
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					419 067,31			-24 282,23	
CELKEM :									782 061,42

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změny č. ZL-062-J-MK-SO 4B.005, SO 4B.001, 4B.003

Akce: Horní Pomoraví II - jih

Vícepráce

VICEPRACE					MENEPRACE		
P.Č.	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m3	Práci	Práci	Práci
SO 4B.003 REKONSTRUKCE KANALIZACE MOHELNICE JIH							
STOKA Stanislavova							
Zemní práce							
2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	349,72	220,00	76 936,18		
3	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	333,20	173,80	57 910,16		
4	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	333,22	57,99	19 323,43		
5	Wislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	192,35	114,84	22 088,95		
6	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	349,72	524,91	183 571,00		
9	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	349,72	45,00	15 737,36		
Zemní práce celkem :					375 589,08		
Podkladní a vedlejší konstrukce							
19	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku	m3					
271531114R00	Poišťář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	69,94	1 144,00	80 015,71	214,89	-17 594,87
271531112R00	Poišťář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m3	349,72	1 046,00	365 806,07		
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					445 821,78		-17 594,87
STOKA Na Příkopech							
Zemní práce							
5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	356,27	220,00	78 378,96		
6	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	381,00	173,80	66 217,80		
7	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	381,00	57,99	22 094,19		
10	Wislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	195,95	114,84	22 502,60		
12	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	356,27	524,91	187 008,64		
16	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	356,27	45,00	16 032,06		
Zemní práce celkem :					392 234,25		
Podkladní a vedlejší konstrukce							
90	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku	m3					
271531114R00	Poišťář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	71,25	1 144,00	81 514,12	214,89	-17 880,67
271531112R00	Poišťář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m3	356,27	1 046,00	372 656,33		
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					454 170,45		-17 880,67

CELKEM :

Celkem za změnový list - ZL-062-J-MK-SO 4B.005, SO 4B.001, 4B.003

1 667 795,56

-35 813,34

2 951 984,97

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-063-J-LK-SO 5.002-5.006

Akce: Horní Pomoraví II - Jih
Vícepráce/méněpráce

			VICEPRÁCE			MÉNĚPRÁCE		
P.Č.	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m	Celková cena Kč
SO 5.002 LOKALITA - LOŠTICE - PRAVÝ BŘEH								
STOKA B - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY								
Zemní práce								
88	Příplatek za zříznuté hloubení v blízkosti vedení	m3	27,83	383,11	10 106,28			
89	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	53,44	220,00	11 756,47			
90	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,23	1 667,68	3 713,26			
91	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	112,60	173,80	19 569,88			
92	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	112,80	76,12	8 571,11			
93	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	53,44	68,46	3 658,39			
94	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,23	96,83	213,39			
95	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	29,61	524,91	15 544,84			
96	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	2,23	524,91	1 168,82			
97	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťnutím	m3	41,79	61,69	2 578,20			
98	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	11,15	150,62	1 679,02			
99	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	29,61	50,40	1 492,55			
100	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	2,23	50,40	112,23			
101	Vhodný zásylový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	22,91	236,17	5 411,34			
103	Štěrkopisek frakce 8-16	t	20,68	337,37	6 977,87			
Zemní práce celkem :					92 553,45			
Přípravné a přidružené práce								
104	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	3,00	231,60	694,80			
106	Rozebrání dlažeb z drobných koster v kam. těžení včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	7,50	37,17	278,78			
107	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	7,50	18,92	141,90			
108	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,00	30,36	91,08			
109	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	19,53	44,09	861,08			
110	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	7,50	101,55	761,63			
111	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, žvíce tl. 5 cm	m2	19,53	20,15	393,53			
112	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	19,53	84,74	1 654,97			
113	Vodorovná doprava suší po suchu na skládku vč.uložení	t	24,51	289,19	7 087,01			
114	Poplatek za skládku stavební suší	t	24,51	50,00	1 225,32			
Přípravné a přidružené práce celkem :					13 180,10			
Podkladní a vedlejší konstrukce								
115	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	2,72	848,43	2 311,90			
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					2 311,90			

Komunikace						
117	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutrný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklat (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtážení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	19,53	275,00	5 370,75	
Komunikace celkem :					5 370,75	
Trubní vedení						
118	Nápojení potrubí odbočky realizované bezvýkopovou technologií na potrubí stoky popř. do šachty (speciální těsnící vložka (kolmá) do vyvrtaného otvoru DN150, koleno DN150, propojovací dílek DN150, těsnící spojovací manžeta DN150 - 2 ks)	kus			-1,00	27 431,04
119	Přípojka bezvýkop. technologií z trub kamen. DN150 vč. zemních prací, bourání a opravy povrchů	m			-35,00	15 849,76
120	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 250	kus	1,00	997,01		
121	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	22,52	17,67		
122	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	4,00	47,48		
123	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	1,00	113,86		
127	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	24,61	272,50		
128	Přechodka z tvár. litiny na PP DN 250 vč. těsnění	kus	1,02	2 476,18		
128	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	2,03	173,67		
130	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	2,03	195,94		
131	Odbočka kanalizační PP DN250/150	kus	1,02	1 340,40		
133	Tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou DN250/150	kus	1,01	11 935,14		
Trubní vedení celkem :					25 084,76	-575 172,64
Ostatní konstrukce, bourání						
134	Rezáni stávajícího živého korytl. tl. 5 - 10 cm	m	26,04	82,47	2 147,52	
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 147,52	
STOKA B - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ						
Komunikace						
141	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	33,78	143,00	4 830,54	
143	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	33,78	262,50	8 867,26	
144	Postřik živčinný infilr. + posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	33,78	25,00	844,50	
145	Postřik živčinný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	33,78	20,00	675,60	
146	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	33,78	274,75	9 281,06	
Komunikace celkem :					24 488,95	
STOKA B - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ						
157	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	7,50	143,00	1 072,50	
160	Podklad ze šterkordit po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	3,00	101,20	303,60	
162	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 15 cm	m2	7,50	349,48	2 621,10	
167	Kladení dlažby drobné kositky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	7,50	329,70	2 472,75	
169	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	3,00	379,54	1 138,62	
170	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	0,30	433,40	131,32	
Komunikace celkem :					7 739,99	
STOKA B2.2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY						
Zemní práce						
912	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	18,61	363,11	6 759,20	

913	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	35,74	220,00	7 862,87		
914	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,49	1 667,68	2 483,47		
915	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	75,56	173,80	13 131,98		
916	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	75,56	76,12	5 751,47		
917	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	35,74	68,46	2 446,84		
918	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	1,49	95,83	142,62		
919	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	15,96	524,91	8 375,20		
920	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	1,49	524,91	781,20		
921	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňnutím	m3	26,15	61,69	1 613,05		
922	Obsyp potrubí bez přehození sypaniny	m3	8,91	150,62	1 341,28		
923	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	15,96	50,40	804,16		
924	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,49	50,40	75,01		
925	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	20,96	236,17	4 950,30		
927	Štěrkopisec frakce 8-16	t	16,53	337,37	5 575,10		
	Zemní práce celkem :				62 093,75		
	Přípravné a přídružené práce						
929	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžení vč. výhledu na mezideponii a zpět	m2	2,25	37,17	83,63		
931	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	2,25	30,36	68,31		
932	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	24,74	44,09	1 090,57		
934	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	24,74	20,15	498,41		
935	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	24,74	84,74	2 086,04		
936	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	22,76	289,19	6 581,04		
937	Poplatek za skládku stavební suti	t	22,76	50,00	1 137,84		
	Přípravné a přídružené práce celkem :				11 555,84		
	Podkladní a vedlejší konstrukce						
938	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	2,18	848,43	1 846,85		
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				1 846,85		
	Komunikace						
939	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutěný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklat (prosívka) tl.15 cm) vč. výhledu likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	24,74	275,00	6 802,13		
	Komunikace celkem :				6 802,13		
	Trubní vedení						
940	Nápojení potrubí odbočky realizované bezvýkopovou technologií na potrubí stoky popř. do šachty (speciální těsnící vložka (kolmá) do vyvrtaného otvoru DN150, koleno DN150, propojovací dílek DN150, těsnící spojovací manžeta DN150 - 2 ks)	kus				-2,00	27 431,04
941	Připojka bezvýkop.technologie z trub kamen. DN150 vč.zemních prací, bourání a opravy povrchů	m				-15,00	15 649,76
942	Montáž tvarov. kamenin. odboč. příž. krouž. DN 250	kus	2,00	71,30	142,60		
943	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	17,99	17,67	317,88		
944	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	6,00	47,48	284,88		
947	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	19,66	272,50	5 368,19		
948	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	2,03	173,67	352,55		
949	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	2,03	195,94	397,76		

950	Přechodka kanal. PVC-kamenina D 160 mm	kus	2,03	327,75	665,33
952	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 250/150	kus	2,03	1 514,16	3 073,74
Trubní vedení celkem :					10 592,93
-289 608,48					
Ostatní konstrukce, bourání					
953	Řezání stávajícího živčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	32,98	82,47	2 719,86
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 719,86
STOKA B2.2 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ					
Komunikace					
960	Podklad ze štrkoplisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	24,74	143,00	3 537,11
962	Podklad kamen. obel. asfaltem tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	24,74	262,50	6 492,94
963	Posítk živčivný infiltr. + posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	24,74	25,00	618,38
964	Posítk živčivný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	24,74	20,00	494,70
965	Beton asfaltový ABJ modifik. tl.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	24,74	274,76	6 795,94
Komunikace celkem :					17 939,07
STOKA B2.2 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ					
Komunikace					
975	Podklad ze štrkoplisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2,25	101,20	227,70
977	Kladení dlažby drobné kostky lože z kamen.tl. 5 cm	m2	2,25	329,70	741,83
Komunikace celkem :					969,53
Ostatní konstrukce, bourání					
983	Občistění výbour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	2,25	6,59	14,83
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					14,83
STOKA B2.2-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY					
Zemní práce					
1040	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,45	43,08	62,46
1041	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	39,16	363,11	14 218,87
1042	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	75,18	220,00	16 540,58
1043	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,13	1 667,68	5 224,32
1044	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	155,80	173,80	27 078,04
1045	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	155,80	76,12	11 859,50
1046	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	75,18	68,46	5 147,05
1047	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	3,13	95,83	300,31
1048	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,45	31,13	45,14
1049	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	36,24	524,91	19 024,90
1050	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	3,13	524,91	1 644,97
1051	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	59,12	61,69	3 647,27
1052	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	15,42	150,62	2 323,19
1053	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	14,50	4,57	66,28
1054	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osei travním semenem	m2	14,50	61,83	896,47
1055	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	36,24	50,40	1 826,74
1056	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	3,13	50,40	157,94

1057	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	33,72	236,17	7 962,67	
1059	Štěrkošek frakce 8-16	t	28,48	337,37	9 607,35	
Zemní práce celkem :					127 634,03	
Přípravné a přidružené práce						
1060	Rozebírání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	9,00	231,60	2 084,40	
1061	Rozebírání dlažeb z drobných kostek v kam. těžením včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	9,00	37,17	334,53	
1062	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	9,00	18,92	170,28	
1063	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	9,00	30,36	273,24	
1064	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	28,74	44,09	1 267,15	
1065	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	9,00	101,55	913,95	
1066	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	28,74	20,15	579,11	
1068	Frézování křtu pl do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	28,74	84,74	2 435,43	
1069	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	33,21	288,19	9 604,35	
1070	Poplatek za skládku stavební sutí	t	33,21	50,00	1 680,56	
Přípravné a přidružené práce celkem :					19 323,00	
Podkladní a vedlejší konstrukce						
1071	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	3,77	846,43	3 198,89	
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					3 198,89	
Komunikace						
1073	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutěný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prošívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	28,74	275,00	7 903,50	
Komunikace celkem :					7 903,50	
Trubní vedení						
1074	Nápojení potrubí odbočky realizované bezvýkopovou technologií na potrubí soky popř.do šachty (speciální těsnící vložka (kolmé) do vyvrtaného otvoru DN150, koleno DN150, propojovací dílek DN150, těsnící spojovací manžeta DN150 - 2 ks)	kus				-4,00
1075	Přípojka bezvýkop.technologií z trub kamen. DN150 vč.zemních prací, bourání a opravy povrchů	m				-37,50
1076	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 250	kus	3,00	997,01	2 991,03	
1077	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	31,16	17,67	550,60	
1078	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	6,00	47,48	284,88	
1082	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	34,06	272,50	9 280,77	
1083	Přechodka z tvár. litiny na PP DN 250 vč. těsnění	kus	3,05	2 476,18	7 539,97	
1084	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	3,05	173,67	528,83	
1085	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	3,05	195,94	596,64	
1088	Tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou DN250/150	kus	3,03	11 935,14	36 163,47	
Trubní vedení celkem :					57 936,19	-596 590,16
Ostatní konstrukce, bourání						
1089	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	38,32	82,47	3 160,25	
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					3 160,25	
STOKA B2.2-1 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ						
Komunikace						
1096	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	28,74	143,00	4 109,82	
1098	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	28,74	262,50	7 544,25	

1099	Posfík živitný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	28,74	25,00	718,50	
1100	Posfík živitný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	28,74	20,00	574,80	
1101	Beton asfaltový ABJ modifik. tl.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	28,74	274,75	7 896,32	
Komunikace celkem :					20 843,68	
STOKA B2.2.1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ						
Komunikace						
1110	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	9,00	143,00	1 287,00	
1112	Podklad ze šterkopíru po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	9,00	101,20	910,80	
1114	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 15 cm	m2	9,00	349,48	3 145,32	
1117	Kladení dlažby drobné kositky lože z kamen tl. 5 cm	m2	9,00	329,70	2 967,30	
1118	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kamenu 2/4 mm tl.5 cm	m2	9,00	379,54	3 415,86	
1119	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	0,91	433,01	393,61	
Komunikace celkem :					12 119,89	
Ostatní konstrukce, bourání						
1126	Očištění výbour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	9,00	6,59	59,31	
1127	Očištění výbour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	9,00	6,59	59,31	
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					118,62	
CELKEM :					539 670,17	-3 081 371,25

117	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutěný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prošívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	56,36	275,00	15 497,63			
Komunikace celkem :					15 497,63			
Trubní vedení								
488	Připojka bezvýkop. technologií z trub kamen. DN150 vč. zemních prací, bourání a opravy povrchů	m				-22,50	15 649,78	-352 119,60
487	Napojení potrubí odběky realizované bezvýkopovou technologií na potrubí stoky popř. do šachty (speciální těsnící vložka (kolmá) do vyrtaného otvoru DN150, koleno DN150, propojovací dík DN150, těsnící spojovací manžeta DN150 - 2 ks)	kus				-4,00	27 431,04	-109 724,16
488	Montáž tvarov. kamenin. odboč. příř. krouž. DN 250	kus	4,00	71,30	285,20			
103	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. příř. kr. DN 150	kus	4,00	63,83	255,32			
489	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	37,57	17,87	663,86			
490	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	4,00	47,48	189,92			
493	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	41,06	272,50	11 189,94			
494	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	4,06	173,67	705,10			
495	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	4,06	195,94	795,52			
498	Přechod kamenina-PP kanalizační Ø160	kus	4,06	327,75	1 330,67			
500	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 250/150	kus	4,06	1 514,16	6 147,49			
Trubní vedení celkem :					21 563,02			-461 843,76
Ostatní konstrukce, bourání								
79	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	75,14	82,47	6 196,80			
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					6 196,80			
STOKA D2 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ								
Komunikace								
509	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	56,36	165,00	9 298,58			
510	Podklad ze šterkodří po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	56,36	101,20	5 703,13			
511	Postřik živčný infiltr. + posyp z asfaltu 2 kg/m2	m2	56,36	25,00	1 408,88			
512	Postřik živčný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	56,36	20,00	1 127,10			
513	Beton asfaltový ABS II do 3 m, tl.5 cm	m2	56,36	306,30	17 261,54			
Komunikace celkem :					34 799,23			

CELKEM :					215 466,07	-461 843,76
-----------------	--	--	--	--	-------------------	--------------------

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-063-J-LK-SO 5.002-5.006

Akce: Horní Pomoraví II - Jih
Vícepráce/méněpráce

VÍCEPRÁCE					MÉNĚPRÁCE		
P.Č.	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč
SO 5.006 LOKALITA - ŽADLOVICE							
STOKA E - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY							
Zemní práce							
72	Příplatek za zřízené hloubení v blízkosti vedení	m3	47,23	383,11	17 149,56		
73	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	90,68	220,00	19 949,81		
74	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,78	1 309,13	4 946,38		
75	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	195,10	173,80	33 907,68		
76	Odstanění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	195,10	76,12	14 850,71		
77	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	90,68	68,46	6 207,98		
78	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	3,78	95,83	362,14		
79	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	46,17	524,91	24 232,81		
80	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	3,78	524,91	1 983,62		
81	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	87,15	61,69	4 142,23		
82	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	21,95	150,62	3 305,85		
83	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	46,16	50,40	2 326,66		
84	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	3,78	50,40	190,46		
85	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	19,80	236,17	4 676,14		
86	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	5,34	236,17	1 261,24		
87	Štěrkopisek frakce 8-16	t	40,72	337,37	13 738,45		
Zemní práce celkem :					153 231,72		
Přípravné a přidružené práce							
92	Odstanění podkladu pl. 200 m2 kam.drcené tl.30 cm	m2	66,51	44,09	2 932,43		
94	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	58,53	289,19	16 925,94		
95	Poplatek za skládku stavební suti	t	58,53	56,00	3 277,61		
96	Odstanění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 20 cm	m2	66,51	175,84	11 695,12		
97	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	66,51	84,74	5 636,06		
Přípravné a přidružené práce celkem :					40 467,16		
Podkladní a vedlejší konstrukce							
99	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	5,37	848,43	4 551,95		
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					4 551,95		
Komunikace							
100	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recykliát (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odštěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	66,51	275,00	18 280,25		

Komunikace celkem :				18 230,25		
Trubní vedení						
101	Přípojka bezvýkop. technologií z trub kamen. DN150 vč. zemních prací, bourání a opravy povrchů	m				
102	Nepojení potrubí odbočky realizované bezvýkopovou technologií na potrubí stoky popř. do šachty (speciální těsnící vložka (kolmá) do vyvrtaného otvoru DN150, koleno DN150, propojovací dílek DN150, těsnící spojovací manžeta DN150 - 2 ks)	kus				
103	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pyž. kr. DN 150	kus	4,00	63,83	256,32	
104	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pyž. krouž. DN 250	kus	5,00	71,30	356,50	
105	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	30,74	17,67	543,18	
106	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	10,00	47,48	474,80	
110	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	33,60	272,50	9 155,68	
111	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	5,08	173,67	881,38	
112	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	5,08	195,94	994,40	
115	Přechod kam. na PP kanalizační d160	kus	4,06	327,75	1 330,67	
116	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 250/150	kus	5,08	1 514,16	7 684,36	
Trubní vedení celkem :					21 676,29	-547 917,44
Ostatní konstrukce, bourání						
117	Rezáni stávajícího živého koryti tl. 20 - 25 cm	m	61,48	175,84	10 810,64	
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					10 810,64	
STOKA E - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ PO VÝKOPECH						
Komunikace						
124	Podklad z kamenná dreného vel. 32-63 mm, tl. 15 cm	m2	46,11	165,00	7 608,15	
125	Podklad ze šterkotrit po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	46,11	101,20	4 666,33	
126	Posyp živ. z písku + posyp z asfaltu 2 kg/m2	m2	46,11	25,00	1 152,75	
127	Posyp živ. z písku + posyp z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	46,11	20,00	922,20	
128	Beeton asfaltový ABS II do 3 m, tl. 5 cm	m2	46,11	306,30	14 123,49	
129	Studená recykláž tl. 200 mm	m2	46,11	395,64	18 242,96	
Komunikace celkem :					46 715,88	
STOKA F - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY						
Zemní práce						
915	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	12,83	363,11	4 657,45	
916	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehrožením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	24,63	220,00	5 417,94	
917	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehrožením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,03	1 309,13	1 343,33	
918	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	48,64	173,80	8 452,94	
919	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	48,64	76,12	3 702,17	
920	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	24,63	68,46	1 686,03	
921	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	1,03	95,83	98,24	
922	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	7,78	524,91	4 081,51	
923	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	1,03	524,91	538,12	
924	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,52	61,69	1 142,49	
925	Obsyp potrubí bez protožení sypání	m3	5,73	150,62	863,37	
926	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	7,78	50,40	391,89	
927	Poplatek za skládku horniny 5-7	m3	1,03	50,40	51,67	

928	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	1,85	236,17	437,89		
930	Štěrkopísek frakce 8-16	t	10,84	337,37	3 537,98		
Zámní práce celkem :					36 453,03		
Přípravné a přidružené práce							
933	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	17,37	44,09	765,84		
934	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	14,76	289,19	4 289,75		
935	Poplatek za skládku stavební sutí	t	14,76	56,00	826,81		
936	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 20 cm	m2	17,37	175,84	3 054,34		
937	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	17,37	84,74	1 471,93		
Přípravné a přidružené práce celkem :					10 388,67		
Podkladní a vedlejší konstrukce							
939	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,40	848,43	1 188,80		
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					1 188,80		
Komunikace							
941	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odštězení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	17,37	275,00	4 776,75		
Komunikace celkem :					4 776,75		
Trubní vedení							
942	Připojka bezvýkop.technologí z trub kamen. DN150 vč.zemních prací, bourání a opravy povrchů	m				-8,00	15 649,76
943	Nápojení potrubí odbočky realizované bezvýkopovou technologií na potrubí stoky popř.do šachty (speciální těsnící vložka (kolmá) do vyvrtaného otvoru DN150, koleno DN150, propojovací dílek DN150, těsnící spojovací manžeta DN150 - 2 ks)	kus				-1,00	27 431,04
944	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pyž. kr. DN 150	kus	2,00	63,83	127,66		
945	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pyž. krouž. DN 250	kus	2,00	71,30	142,60		
946	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	11,58	17,67	204,62		
947	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	4,00	47,48	189,92		
950	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	12,66	272,50	3 449,02		
951	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	2,03	173,67	352,55		
952	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	2,03	195,94	397,76		
954	Přechod kamenina-PP kanalizační d160	kus	2,03	327,75	666,33		
955	Odbočka kam. jednod. šik s těs C/F 45° DN 250/150	kus	2,03	1 514,16	3 073,74		
Trubní vedení celkem :					8 603,20		-152 629,12
Ostatní konstrukce, bourání							
956	Řezání stávajícího živého korytl. 5 - 10 cm	m	23,16	82,47	1 910,01		
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 910,01		
STOKA F - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ							
Komunikace							
964	Podklad z kameniva drcaného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	17,37	165,00	2 866,05		
965	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	17,37	101,20	1 757,84		
966	Postřik živičný infiltr. + posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	17,37	25,00	434,25		
967	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	17,37	20,00	347,40		
968	Beton asfaltový ABS II do 3 m, tl.5 cm	m2	17,37	306,30	5 320,43		
Komunikace celkem :					10 725,97		

CELKEM :

CELKEM ZA ZL-063-J-LK-SO 5.002-5.006:

365 700,32

700 546,50

-1 598 835,04

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-064-J-MK-SO 4B.008, 4B.001

Akce: Horní Pomoraví II - jih

Měněpráce

P.č.	Popis	MĚNĚPRÁCE		
		m.j.	Mnozství	Jedn. cena Kč/m.j.
				Celková cena Kč

SO 4B.008 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MOHELNICE-ZÁPAD

STOKA VO - KANALIZAČNÍ STOKY - odpočet

Zemní práce

		kpl	-1,00	35 348,67	-35 348,67
519	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.				
520	Sejmutí ornice premist 100m	m3	-11,88	43,82	-520,58
522	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-221,49	220,00	-48 726,70
523	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	-53,00	10 472,00	-555 016,00
524	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	-437,90	76,74	-33 604,45
525	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	-437,90	16,28	-7 129,01
526	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-110,74	68,46	-7 581,43
527	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.naložení	m3	-124,12	249,29	-30 942,05
528	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	-97,36	524,91	-51 107,49
529	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-152,96	61,69	-9 435,79
530	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-49,48	150,62	-7 452,11
531	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 15 cm vč.oseť travním semenem	m2	-79,20	73,04	-5 784,77
532	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-97,36	45,00	-4 381,39
533	Trubka podélně svařovaná hladká 11375 530x10 mm	m	-58,30	5 556,32	-323 933,46
534	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-28,83	236,17	-6 809,80
535	Štěrkoštěk frakce 8-16	m3	-54,97	337,37	-18 544,52
	Zemní práce celkem :				-1 146 318,22

Přípravné a přidružené práce

536	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	-18,70	18,92	-353,80
537	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	-18,70	20,15	-376,81
538	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	-18,70	84,74	-1 584,64
540	Řezání stávajícího živčního krytu tl. do 5 cm	m	-34,00	41,54	-1 412,36
541	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-12,34	288,19	-3 569,18
542	Poplatek za skládku stavební suti	t	-12,34	50,00	-617,10
	Přípravné a přidružené práce celkem :				-7 913,89

Podkladní a vedlejší konstrukce					
544	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-14,69	849,20	-12 470,50
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					-12 470,50
Komunikace					
545	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěrť tl.35 cm + asfaltový recykliát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-18,70	275,00	-5 142,50
Komunikace celkem :					-5 142,50
Trubní vedení					
546	Nasunutí potrubní sekce do ocel. chráničky, DN 300 vč. sifedcích objímk a uzavření konců chrániček	m	-53,00	1 635,04	-86 657,12
547	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-144,00	28,86	-4 155,84
548	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	-144,00	23,67	-3 408,48
552	Kamerové zkoušky potrubí	m	-144,00	39,60	-5 702,40
554	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	-157,39	921,83	-145 088,67
Trubní vedení celkem :					-245 012,51
STOKA VO - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ					
Komunikace					
600	Zpevnění ploch štěrkopisk. stab. cement. SPC 250	m3	-3,74	1 430,00	-5 348,20
602	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-18,70	143,00	-2 674,10
603	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	-18,70	262,50	-4 908,75
604	Postřik živičný infiltr. + posyp. z asfaltu 2 kg/m2	m2	-18,70	25,00	-467,50
605	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	-18,70	20,00	-374,00
606	Beton asfaltový ABS, ABH tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	-18,70	306,30	-5 727,81
Komunikace celkem :					-19 500,36

CELKEM :

-1 436 357,98 Kč

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-064-J-MK-SO 4B.008, 4B.001

Akce: Horní Pomoraví II - jih
Vícepráce

VICEPRACE			
P.Č.	Popis	m.j.	Množství
VICEPRACE			
SO 4B.008 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MOHELNICE-ZÁPAD			
STOKA VO - KANALIZAČNÍ STOKY - přípočet			
Zemní práce			
519	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích límk, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00
520	Sejmutí omnice premist 100m	m3	2,56
522	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	233,60
524	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	304,18
525	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	304,18
7	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	226,79
8	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8m	m2	226,79
526	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	116,80
527	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč.naložení	m3	19,65
528	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	213,94
529	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	123,87
530	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	79,22
531	Rozprostření omice, rovina, tl. do 15 cm vč.osetí travním semenem	m2	17,05
532	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	213,94
534	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	104,22
535	Stérkopísek frakce 8-16	m3	88,01
Zemní práce celkem :			337,37
			408 625,15
Přípravné a přidružené práce			
536	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.tážené tl.20 cm	m2	139,70
537	Odstanění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	139,70
538	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	139,70
540	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	254,00
541	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	92,20
542	Poplatek za skládku stavební suti	t	92,20
Přípravné a přidružené práce celkem :			50,00
			59 121,42

Podkladní a vedlejší konstrukce					
544	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	23,51	849,20	19 966,82
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					19 966,82
Komunikace					
545	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	139,70	275,00	38 417,50
Komunikace celkem :					38 417,50
Trubní vedení					
547	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	51,50	28,86	1 486,29
103	Montáž potrubí z tvárné litiny pro gravitační kanalizaci DN 250	m	91,00	199,32	18 138,12
108	Trouba litinová kanalizační DN 250 mm SN32	m	92,82	1 889,64	175 396,38
548	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	142,50	23,67	3 372,98
552	Kamerové zkoušky potrubí	m	142,50	39,60	5 643,00
554	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	56,29	921,83	51 889,35
Trubní vedení celkem :					255 926,12
STOKA VO - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ					
Komunikace					
600	Zpevnění ploch štěrkopisk. stab. cement. SPC 250	m3	27,94	1 430,00	39 954,20
602	Podklad ze štěrkopisku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	139,70	143,00	19 977,10
603	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	139,70	262,50	36 671,25
604	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	139,70	25,00	3 492,50
605	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	139,70	20,00	2 794,00
606	Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	139,70	306,30	42 790,11
Komunikace celkem :					145 679,16

CELKEM :

926 736,17

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-064-J-MK-SO 4B.008, 4B.001

Akce: Horní Pomoraví II - jih
Vícepráce/méněpráce

		VICEPRACE				MÉNĚPRACE			
P.č.	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m	Celková cena Kč	
SO 4B.011 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE HORNÍ KRČMY									
Trubní vedení									
103	Montáž potrubí z tvárné litiny pro gravitační kanalizaci DN 250	m							-18 138,12
104	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	91,00	28,86	2 626,26				
108	Trouba litinová kanalizační DN 250 mm SN32	m							-175 396,38
109	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	99,46	671,62	66 801,34				
Trubní vedení celkem :					69 427,60				-193 534,50
STOKA H-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY									
Trubní vedení									
119	Napojení přípojky PP DN150 - LT odbočka DN250/DN150, montáž včetně dodávky přechodového a spojovacího materiálu	kus						-3,00	14 268,72
120	Napojení přípojky PP DN150 - PP odbočka DN250/DN150, montáž včetně dodávky materiálu	kus	3,00	1 418,35	4 255,05				
Trubní vedení celkem :					4 255,05				-42 806,16
CELKEM :									
CELKEM za ZL-064-J-MK-SO 4B.008, 4B.001 :					73 682,65				-238 340,86
									-670 279,82

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-065-J-LK-SO 5.002

Akce: Horní Pomoraví II - jih
Vícepráce

P.Č.		Popis	VICEPRÁCE			
			m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SO 5.002 LOKALITA - LOŠTICE - PRAVÝ BŘEH						
STOKA B4 - BEZVÝKOPOVÉ - PŘÍPOČET						
Zemní práce						
404		Hloubení zapážených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	117,80	4 569,60	538 298,88
1688		Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	144,80	173,80	25 166,24
1689		Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	144,80	76,12	11 022,18
412		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	71,09	114,84	8 164,07
1673		Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	117,80	524,91	61 834,40
1675		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	113,07	61,69	6 975,29
1679		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	117,80	50,40	5 937,12
1681		Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	113,07	236,17	26 703,74
Zemní práce celkem :						684 101,92
Přípravné a přidružené práce						
1683		Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	46,00	18,92	870,32
1684		Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	46,00	30,36	1 396,56
1685		Odstranění podkladu nad 200 m2, živčního tl.5 cm	m2	46,00	20,15	926,90
1687		Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	26,36	289,19	7 622,47
1688		Poplatek za skládku stavební sutí	t	26,36	50,00	1 317,90
Přípravné a přidružené práce celkem :						12 134,15
Komunikace						
1692		Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěrť tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	46,00	275,00	12 650,00
Komunikace celkem :						12 650,00
Trubní vedení						
141721104R00		Řízené protlačení a vtažení PE d 315 mm, hor.1 - 4	m	133,50	3 295,00	439 882,50
2861343400U		potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17, 280 x 16,6 mm	m	145,92	1 351,00	197 137,92

894812326U00	Revizní a čisticí šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné 30° , 60° , 90°	kus	3,00	6 820,00	20 460,00
894812376U00	Revizní a čisticí šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem	kus	3,00	9 720,00	29 160,00
894812332U00	Revizní a čisticí šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	3,00	4 350,00	13 050,00
Trubní vedení celkem :					699 690,42
Ostatní konstrukce, bourání					
1699	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	90,00	82,47	7 422,30
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					7 422,30
STOKA B2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY					
Trubní vedení					
	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP DN 250 a DN300 (navrtávka)	kus	5,00	500,00	2 500,00
	Odbočka kanalizační PP DN250/150 (navrtávka)	kus	5,00	4 500,00	22 500,00
Trubní vedení celkem :					25 000,00
STOKA B4 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ					
Přípravné a přidružené práce					
1743	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. tážené tl. 20 cm	m2	19,60	18,92	370,83
1744	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. dřcené tl. 20 cm	m2	19,60	30,36	595,06
1745	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	19,60	20,15	394,94
1749	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	t	11,23	289,19	3 247,84
Přípravné a přidružené práce celkem :					4 608,67
Komunikace					
1751	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	65,60	143,00	9 380,80
1752	Štěrč částečně vyplněný MC tl. 200 mm	m2	65,60	293,48	19 252,29
1754	Podklad kamen. obal. asfaltem tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	65,60	262,50	17 220,00
1756	Postřik živичný infiltr. + posyp z asfaltu 2 kg/m2	m2	65,60	25,00	1 640,00
1757	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	65,60	20,00	1 312,00
1758	Beton asfaltový ABJ modifik. tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	65,60	274,75	18 023,60
Komunikace celkem :					66 828,69
Ostatní konstrukce, bourání					
1765	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	106,00	82,47	8 741,82
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					8 741,82
CELKEM :					1 521 177,97

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-065-J-LK-SO 5.002

Akce: Horní Pomoraví II - jih

MÉNĚPRÁCE

P.Č.	m.j.	Množství Kč/m.j.	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč

SO 5.002 LOKALITA - LOŠTICE - PRAVÝ BŘEH

STOKA B4 - OTEVŘENÝ VÝKOP - ODPOČET

Zemní práce				
1662	Dočasné zajištění potrubí	m	-3,77	360,03
1663	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	-3,54	243,10
1664	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-1,77	43,08
1665	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	-37,97	363,11
1666	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-304,23	220,00
1667	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-12,68	1 667,68
1668	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	-665,94	173,80
1669	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	-665,94	76,12
1670	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-152,12	68,46
1671	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	-12,68	95,83
1672	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	-1,77	31,13
1673	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-262,42	524,91
1674	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-12,68	524,91
1675	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-203,24	61,69
1676	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-74,22	150,62
1677	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	-17,69	4,57
1678	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním semenem	m2	-17,69	61,83
1679	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	-262,42	50,40
1680	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-12,68	50,40
1681	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	-183,06	236,17
1682	Stárkopisek frakce 8-16	t	-137,70	337,37
Zemní práce celkem :				-555 109,71

Přípravné a přidružené práce

1683	Odstanění podkladu nad 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	-161,61	18,92
1684	Odstanění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	-161,61	30,36

1685	Odstranění podkladu nad 200 m2, živícího tl.5 cm	m2	-161,61	20,15	-3 256,54
1686	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	-161,61	84,74	-13 695,24
1687	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	-113,29	289,19	-32 762,92
1688	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-113,29	50,00	-5 664,60
	Přípravné a přidružené práce celkem :				-63 343,68
Podkladní a vedlejší konstrukce					
1689	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	-21,06	848,43	-17 865,67
1690	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	-1,16	2 461,76	-2 849,75
1691	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-6,43	307,72	-1 978,99
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				-22 694,41
Komunikace					
1692	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-161,61	275,00	-44 444,08
	Komunikace celkem :				-44 444,08
Trubní vedení					
1693	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-133,50	28,84	-3 850,14
1694	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	-133,50	23,65	-3 157,28
1695	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	-4,00	20 161,96	-80 647,84
1696	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	-3,00	22 590,03	-67 770,09
1698	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	-145,92	671,62	-97 999,78
	Trubní vedení celkem :				-253 425,13
Ostatní konstrukce, bourání					
1699	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm	m	-275,51	82,47	-22 721,36
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				-22 721,36
STOKA B4 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY					
Trubní vedení					
1734	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-5,00	113,86	-569,30
1740	Odbočka kanalizační PP DN250/150	kus	-5,08	1 340,40	-6 802,53
	Trubní vedení celkem :				-7 371,83
STOKA B4 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ					
Přípravné a přidružené práce					
1743	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	-70,31	18,92	-1 330,34
1744	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	-70,31	30,36	-2 134,73
1745	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	-70,31	20,15	-1 416,83
1746	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	-70,31	84,74	-5 958,40
1747	Vytřhání obrub chodníkových bez odvozu sutí	m	-21,44	48,36	-1 036,70
1748	Vytřhání záhonových obrubníků včetně odvozu na mezeponili a zpět	m	-9,22	87,92	-810,45

1749	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	t	-49,29	289,19	-14 254,19
1750	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-49,29	50,00	-2 464,50
Přípravné a přidružené práce celkem :					-29 406,14
Komunikace					
1751	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-275,08	143,00	-39 336,70
1752	Štěrť částecí vyplněný MC tl.200 mm	m2	-269,89	293,48	-79 208,50
1753	Podklad ze štěrťokřtí po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-7,78	101,20	-787,51
1754	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	-269,89	262,50	-70 847,18
1755	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 15 cm	m2	-5,19	349,48	-1 813,03
1756	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	-269,89	25,00	-6 747,35
1757	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-270,48	20,00	-5 409,67
1758	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	-270,48	274,75	-74 315,35
1759	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	-3,89	329,70	-1 282,81
1760	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do dně tl. 4 cm	m2	-1,41	452,79	-640,63
1761	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameníva 2/4 mm tl.5 cm	m2	-7,72	379,54	-2 929,06
1762	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	-0,78	433,40	-337,82
Komunikace celkem :					-283 655,61
Ostatní konstrukce, bourání					
1763	Osazení záhon.obrubníkú do lože z B 12,5 s opěrou	m	-9,22	307,72	-2 836,56
1764	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	-21,44	331,90	-7 115,00
1765	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-323,79	82,47	-26 702,72
1766	Očištění výbour. obrubníkú všech loží a výplní	m	-30,66	10,99	-336,90
1767	Očištění výbour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	-7,72	6,59	-50,86
1768	Očištění výbourané zámek dlaždice	m2	-1,41	6,59	-9,32
1769	Očištění výbour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	-3,89	6,59	-25,64
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					-37 077,00
STOKA B4 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD					
Zemní práce					
1770	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	-24,20	789,07	-19 095,45
Zemní práce celkem :					-19 095,45
Přípravné a přidružené práce					
1772	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	-24,40	13,24	-323,18
1773	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	-24,40	21,25	-518,58
1774	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	-24,40	14,11	-344,19
1775	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	-24,40	59,32	-1 447,46
1776	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	t	-17,11	202,43	-3 462,73
1777	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-17,11	35,00	-598,69
Přípravné a přidružené práce celkem :					-6 694,83

Komunikace					
1778	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutěný štěrť tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-24,40	192,50	-4 697,32
Komunikace celkem :					-4 697,32
Trubní vedení					
1779	Přeložka vodovodu z PVC trub DN150 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	-24,20	731,76	-17 708,57
Trubní vedení celkem :					-17 708,57
Ostatní konstrukce, bourání					
1782	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	-0,40	2 769,48	-1 117,02
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					-1 117,02

CELKEM :		-1 369 562,14
CELKEM za ZL-065-J-LK-SO 5.002		152 615,83

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-066-J-LK-PS 5.103

Akce: Horní Pomoraví II - jih

Pol.	Popis položky	VICEPRÁCE				MÉNĚPRÁCE			
		m.j	Množství	Jedn. cena Kč/m.j	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j	Celková cena Kč	
VV dle SoD - tendrová dokumentace - odpočet									
PS 5.103 ČERPAČÍ STANICE – DISPEČINK A RÁDIOVÝ PŘENOS DAT									
ČERPAČÍ STANICE ČS 01 + POVODŇOVÁ ČS									
Dispečerské pracoviště - stanice PC1									
1	Kompletní operátorské stanoviště ve velinu ČOV Loštice, které se bude skládat z PC konfigurace odpovídající vývojovým trendům, na kterém bude vizualizační software pro dálkové řízení a monitorování technologického procesu ČOV a ČS prostřednictvím procesních stanic +DT. Součástí operátorského stanoviště bude tiskárna, základní software potřebný k užívání PC, LCD monitor 19"	kpl				-1,00	95 962,26	-95 962,26	
2	Zálohovaný zdroj pro PC operátorského stanoviště	kus				-1,00	8 675,63	-8 675,63	
3	Matériál pro propojení operátorského stanoviště	kus				-1,00	1 576,28	-1 576,28	
5	Vizualizační SW pro operátorské stanoviště	kus				-3,00	40 160,48	-120 481,44	
6	SW – dispečerského pracoviště	kus				-2,00	21 383,60	-42 767,20	
Dispečerské pracoviště - stanice PC1 celkem :									
								-269 462,81	

Specifikace dle realizační dokumentace - přípočet										VÍCEPRÁCE			MÉNĚPRÁCE		
Pol.	Popis položky	m.j	Množství	Jedn. cena Kč/m.j	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j	Celková cena Kč							
	Kompletní operátorské stanoviště ve velinu ČOV Loštice, které se bude skládat z : 1ks skříň 19" s ventilací min 12 řad 1ks Panelové PC s dotykovým displejem 17" Fanless Intel® ATOM (N270) CPU + 945GSE Panel PC, w/ 17" 1280 x 1024 LCD /5-Wire ELO Touch 1ks ETHERNET SWITCH 19" rack min 12PORT Tx, 2port Fx 1ks modul 19" s kazetou optického rozvaděče		kpl	1,00	246 048,97			246 048,97							
CN	UPS rack 19" + 2ks přídavné baterie + karta monitorování UPS s ETH portem		kus	1,00	8 675,63			8 675,63							
CN	Matériál pro propojení operátorského stanoviště (1ks Operační systém panelového PC, 1ks Retos.net Mini, + komunikační Slave disp.SPVS)		kus	1,00	4 323,80			4 323,80							
CN	Vizualizační SW pro operátorské stanoviště		kus	1,00	80 260,48			80 260,48							
CN	SW – dispečerského pracoviště		kus	1,00	57 674,72			57 674,72							
Dispečerské pracoviště - stanice PC1 celkem :							396 983,60								
celkem za ZL-066-J-LK-PS 5.103												127 520,79			

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-067-J-MK-SO 4B.008

Akce: Horní Pomoraví II - jih

P. Č.		Popis	VICEPRACE			
			m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SO 4B.008 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MOHELNICE-ZÁPAD						
STOKA M-3 - PŘELOŽKY SÍTÍ - VÍCEPRÁCE						
Zemní práce						
288		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	52,80	220,00	11 615,12
402		Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	95,44	76,74	7 324,07
403		Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	95,44	16,28	1 553,76
289		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	26,40	68,46	1 807,21
291		Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	52,80	524,91	27 713,15
292		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	33,79	61,69	2 084,47
293		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	13,73	150,62	2 067,55
294		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	52,80	45,00	2 375,82
295		Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	35,57	236,17	8 400,34
296		Štěrkopisek frakce 8-16	m3	13,73	337,37	4 631,06
Zemní práce celkem :						69 572,55
Přípravné a přidružené práce						
297		Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	32,12	18,92	607,71
298		Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	32,12	32,30	1 037,48
299		Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	14,78	289,19	4 272,84
300		Poplatek za skládku stavební sutí	t	14,78	50,00	738,76
Přípravné a přidružené práce celkem :						6 656,79
Podkladní a vedlejší konstrukce						
301		Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	3,50	849,20	2 972,20
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :						2 972,20
Komunikace						
302		Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrč tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	32,12	275,00	8 833,00
Komunikace celkem :						8 833,00
Trubní vedení						
CN		Provizorní vodovod z PE LD (rPE) d 40 x 5,5 mm PN 10 + 3ks přípojek , včetně tvarovek (68 m)	kpl	1,00	8 332,00	8 332,00

303	Přeložka vodovodu z PE100 d90x5,4mm vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	22,00	419,76	9 234,72
850315121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150	kus	1,00	2 645,00	2 645,00
857312121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. příř. výkop DN 150	kus	2,00	487,00	974,00
857314121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. příř. výkop DN 150	kus	1,00	662,00	662,00
891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	2,00	535,00	1 070,00
891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1,00	692,00	692,00
891311111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	2,00	801,00	1 602,00
899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00	392,50	1 177,50
998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	0,89	88,40	78,60
31948309AR	Příruba zaslepovací PN 16 jakost 11375 DN 80 mm	kus	1,00	334,50	334,50
42227204R	Šoupátko přírubové AVK F4, DN 80	kus	2,00	4 895,00	9 790,00
42227207R	Šoupátko přírubové AVK F4, DN 150	kus	2,00	9 740,00	19 480,00
42291012R	HAWLE souprava zemní tuhá 9000A DN 80, 1,5m	kus	2,00	893,00	1 786,00
422913308R	Souprava zemní AVK teleskopická DN100-150,max.1,75m	kus	2,00	1 143,00	2 286,00
42291360R	Poklop AVK uliční šoupátkový 7.2.13	kus	3,00	569,00	1 707,00
42294106R	Spojka jištěná AVK, DN 150	kus	2,00	8 910,00	17 820,00
55255330R	Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 150/80mm Bisil	kus	1,00	2 560,00	2 560,00
424	Podzemní hydrant s dvojitým uzávěrem DN80 vč.poklopu a tabulky	kus	1,00	15 456,32	15 456,32
CN	Náhradní zásobování + odkalení + demontáž armatur	soub	1,00	4 725,00	4 725,00
Trubní vedení celkem :					102 412,64
STOKA M-4 - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ					
Komunikace					
311	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	32,12	134,20	4 310,50
312	Postřik živičný infiltr. + posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	32,12	25,00	803,00
313	Makadam penetr.hrubý, kamen.hrubé z asfaltu, 10 cm	m2	32,12	212,50	6 825,50
Komunikace celkem :					11 939,00

CELKEM:

202 396,16

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-067-J-MK-SO 4B.008

Akce: Horní Pomoraví II - jlh

P.Č.		Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SO 4B.008 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MOHELNICE-ZÁPAD						
STOKA M-4 - PŘELOŽKY SÍTÍ -MĚNĚPRÁCE						
Zemní práce						
401	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek		m3	-176,71	220,00	-38 875,32
402	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m		m2	-270,12	76,74	-20 729,01
403	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m		m2	-270,12	16,28	-4 397,55
404	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m		m3	-65,96	68,46	-4 515,79
405	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m		m3	-24,63	138,60	-3 413,66
406	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení		m3	-176,71	524,91	-92 754,75
407	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	-114,61	61,69	-7 070,32
408	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny		m3	-44,73	150,62	-6 737,53
409	Poplatek za skládku horniny 1- 4		m3	-176,71	45,00	-7 951,77
410	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146		m3	-127,33	236,17	-30 071,93
411	Štěrkopisek frakce 8-16		m3	-49,70	337,37	-16 765,60
Zemní práce celkem :						-233 283,23
Přípravné a přidružené práce						
412	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžané tl.20 cm		m2	-107,42	18,92	-2 032,39
413	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm		m2	-107,42	32,30	-3 469,67
414	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení		t	-45,22	289,19	-13 078,28
415	Poplatek za skládku stavební sutí		t	-45,22	50,00	-2 261,19
Přípravné a přidružené práce celkem :						-20 841,53
Podkladní a vedlejší konstrukce						
416	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm		m3	-16,11	275,00	-4 431,08
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :						-4 431,08
Komunikace						
417	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtážení, odvoz, uložení vč. poplatků)		m2	-107,42	832,06	-89 379,89
Komunikace celkem :						-89 379,89
Trubní vedení						

418	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-17,70	28,86	-510,82
419	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	-17,70	23,67	-418,96
420	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 4,0 m vč. úpravy zhlaví šachty	kus	-1,00	26 176,84	-26 176,84
421	Kamerové zkoušky potrubí	m	-17,70	39,60	-700,92
422	Napojení PP potrubí DN300 do šachtového dna, vyvrtání otvoru otvoru , osazení a utěsnění šachtové vložky bez přesahu potrubí přes vnější profil půdorasu šachty, zapravení	kpl	-2,00	3 212,00	-6 424,00
423	Připojení uličních vpustí - rozebrání stávajícího připojovacího potrubí z UV v délce 1,5m, zařízení konce stávající trouby a vyrovnání styčné plochy,napojení pomocí přesuvné tvarovky pro spojení různých materiálů, napojení podsypových vrstev a obsypu, zásyp, úprava povrchu do stávajícího stavu.	kpl	-1,00	3 667,80	-3 667,80
424	Podzemní hydrant s dvojitým uzávěrem DN80 vč. poklopu a tabulky	kus	-1,00	15 456,32	-15 456,32
425	Přeložka vodovodu z PE100 d90x5,4mm vč. tvarovek, tlak zkoušky a desinfekce	m	-124,50	466,00	-58 017,00
426	Navrt.odbočkový T-kus s ventilem d90/32 vč.zemní soupravy, poklopu a tabulky	kus	-10,00	5 668,96	-56 689,60
427	Šoupátko přírubové DN80,vč.zemní soupravy poklopu a tabulky	kus	-3,00	6 761,92	-20 285,76
428	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	-19,35	921,83	-17 833,82
Trubní vedení celkem :					-206 181,84

CELKEM :	-554 117,57
Celkem za ZL-067-J-MK-SO 4B.008:	-351 731,39

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-068-J-LK-SO 5.002, SO 5.003, SO 5.006

Akce: Horní Pomoraví II - jih

		VÍCEPRÁCE				MÉNĚPRÁCE			
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j	Celková cena Kč	Akce/m.j	Jedn. cena Kč/m.j	Celková cena Kč	
SO 5.002 LOKALITA - LOŠTICE - PRAVÝ BŘEH									
STOKA B - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ									
Přípravné a přidružené práce									
136	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2				-904,80	44,09	-39 892,63	
139	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t				-361,92	289,19	-104 663,64	
140	Poplatek za skládku stavební sutí	t				-361,92	50,00	-18 096,00	
	Přípravné a přidružené práce celkem :							-162 652,27	
Komunikace									
142	Štěrk částečně vyplněný MC tl.250mm	m2				-1 617,00	366,01	-591 838,17	
144	Posťik živičný infiltr. + posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2				-2 220,00	25,00	-55 500,00	
	Komunikace celkem :							-647 338,17	
STOKA B2.1 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ									
Přípravné a přidružené práce									
786	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2				-148,50	44,09	-6 547,37	
789	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t				-59,40	289,19	-17 177,89	
790	Poplatek za skládku stavební sutí	t				-59,40	50,00	-2 970,00	
	Přípravné a přidružené práce celkem :							-26 695,26	
Komunikace									
792	Štěrk částečně vyplněný MC tl.250mm	m2				-280,00	366,01	-102 482,80	
794	Posťik živičný infiltr. + posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2				-365,00	25,00	-9 125,00	
	Komunikace celkem :							-111 607,80	
STOKA B2.2 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ									
Komunikace									
CN	Dvojitý nátěr (kamenivo 2-4 mm) na celou šířku vozovky	m2	1 800,00	118,80	213 840,00				
	Komunikace celkem :				213 840,00				
STOKA B2.2-1 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ									
Přípravné a přidružené práce									
1091	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2				-306,65	44,09	-13 520,20	

1094	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t			-122,66	289,19	-35 472,05
1095	Poplatek za skládku stavební suti	t			-122,66	50,00	-6 133,00
Přípravné a přidružené práce celkem :							-55 125,25
Komunikace							
1097	Šířk částečně vyplněný MC tl.250mm	m2			-570,00	366,01	-208 625,70
1099	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2			-738,00	25,00	-18 450,00
Komunikace celkem :							-227 075,70
SO 5.002 CELKEM :					213 840,00		-1 235 104,45

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-068-J-LK-SO 5.002, SO 5.003, SO 5.006

Akce: Horní Pomoraví II - jih

VICEPRACE						MÉNĚPRACE		
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SO 5.003 LOKALITA - UL. U RYBNÍKU, UL. U VALCHY								
STOKA D2 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ								
Komunikace								
502	Studená recykláž tl.200 mm	m2				-865,00	395,64	-342 228,60
Komunikace celkem :						0,00	0,00	-342 228,60
Přípravné a přidružené práce								
503	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2				-652,30	30,36	-19 803,83
504	Vodorovná doprava suťi po suchu na skládku vč.uložení	t				-93,69	289,19	-27 093,12
505	Poplatek za skládku stavební suťi	t				-93,69	56,00	-5 246,43
506	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 20 cm	m2				-539,05	175,84	-94 786,55
507	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2				-329,45	84,74	-27 917,59
508	Vodorovná doprava suťi po suchu na meziskládku vč.uložení	t				-311,57	63,74	-19 859,53
Přípravné a přidružené práce celkem :						0,00	0,00	-194 707,05
Komunikace								
509	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2				-680,00	165,00	-112 200,00
510	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2				-624,20	101,20	-63 169,04
511	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2				-341,00	25,00	-8 525,00
512	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2				-865,00	20,00	-17 300,00
513	Beton asfaltový ABS II do 3 m, tl.5 cm	m2				-341,00	306,30	-104 448,30
CN	Dvojitý nátěr (kamenivo 2-4 mm) na celou šířku vozovky	m2	1 703,00	118,80	202 316,40			
Komunikace celkem :								-305 642,34

SO 5.003 CELKEM :					202 316,40	-342 577,89
-------------------	--	--	--	--	------------	-------------

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnóvému listu č. ZL-068-J-LK-SO 5.002, SO 5.003, SO 5.006

Akce: Horní Pomoraví II - jih

VÍCEPRÁCE				MÉNĚPRÁCE		
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Celková cena Kč
SO 5.006 LOKALITA - ŽADLOVICE						
STOKA E - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ PO VÝKOPECH						
Přípravné a přidružené práce						
118	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2			-1 057,11	-32 093,86
119	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t			-169,52	-49 023,84
120	Poplatek za skládku stavební sutí	t			-169,52	-9 493,19
121	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 20 cm	m2			-1 209,05	-212 599,35
122	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2			-825,05	-69 914,74
123	Vodorovná doprava sutí po suchu na meziskládku vč.uložení	t			-698,83	-44 543,48
Přípravné a přidružené práce celkem :						-417 668,46
Komunikace						
124	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2			-1 842,00	-303 930,00
125	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2			-1 842,00	-186 410,40
126	Postřik živičný infiltr. + posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2			-882,00	-22 050,00
127	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2			-1 842,00	-36 840,00
128	Beton asfaltový ABS II do 3 m, tl.5 cm	m2			-882,00	-270 156,60
129	Studená recyklaž tl.200 mm	m2			-1 842,00	-728 768,88
CN	Dvojitý nátěr (kamenivo 2-4 mm) na celou šířku vozovky	m2	3 120,00	118,80	370 656,00	
Komunikace celkem :					370 656,00	-1 548 155,88
STOKA E2 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ						
Přípravné a přidružené práce						
337	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2			-80,68	-2 449,44
338	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t			-11,61	-3 358,00
339	Poplatek za skládku stavební sutí	t			-11,61	-650,26
340	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 20 cm	m2			-127,98	-22 504,00
341	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2			-78,38	-6 641,92
342	Vodorovná doprava sutí po suchu na meziskládku vč.uložení	t			-73,97	-4 715,00
Přípravné a přidružené práce celkem :						-40 318,62
Komunikace						
343	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2			-90,00	-14 850,00
344	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2			-74,72	-7 561,66
345	Postřik živičný infiltr. + posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2			-46,00	-1 150,00

346	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²				-170,00	20,00	-3 400,00
347	Beton asfaltový ABS II do 3 m, tl.5 cm	m ²				-46,00	306,30	-14 089,80
348	Studená recykláž tl.200 mm	m ²				-170,00	395,64	-67 258,80
CN	Dvojitý nátěr (kamenivo 2-4 mm) na celou šířku vozovky	m ²	403,00	118,80	47 876,40			
Komunikace celkem :					47 876,40			-108 310,26
STOKA E3 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ								
Přípravné a přidružené práce								
511	Odstranění podkladu pl. 200 m ² ,kam.drcené tl.20 cm	m ²				-152,58	30,36	-4 632,33
512	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t				-24,86	289,19	-7 189,66
513	Poplatek za skládku stavební suti	t				-24,86	56,00	-1 392,24
514	Odstranění podkladu pl.do 200 m ² , živice tl. 20 cm	m ²				-230,63	175,84	-40 553,98
515	Frézování krytu pl.do 500 m ² ,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m ²				-159,91	84,74	-13 550,77
516	Vodorovná doprava suti po suchu na meziskládku vč.uložení	t				-133,30	63,74	-8 496,54
Přípravné a přidružené práce celkem :								-75 815,52
Komunikace								
517	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m ²				-180,00	165,00	-29 700,00
518	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²				-151,32	101,20	-15 313,58
519	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m ²	m ²				-143,20	25,00	-3 580,00
520	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²				-320,00	20,00	-6 400,00
521	Beton asfaltový ABS II do 3 m, tl.5 cm	m ²				-143,20	306,30	-43 862,16
522	Studená recykláž tl.200 mm	m ²				-320,00	395,64	-126 604,80
CN	Dvojitý nátěr (kamenivo 2-4 mm) na celou šířku vozovky	m ²	574,60	118,80	68 262,48			
Komunikace celkem :					68 262,48			-225 460,54
STOKA E4 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ								
Přípravné a přidružené práce								
641	Odstranění podkladu pl. 200 m ² ,kam.drcené tl.20 cm	m ²				-157,40	30,36	-4 778,66
642	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t				-19,54	289,19	-5 651,80
643	Poplatek za skládku stavební suti	t				-19,54	56,00	-1 094,44
644	Odstranění podkladu pl.do 200 m ² , živice tl. 20 cm	m ²				-223,90	175,84	-39 370,58
645	Frézování krytu pl.do 500 m ² ,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m ²				-118,30	84,74	-10 024,74
646	Vodorovná doprava suti po suchu na meziskládku vč.uložení	t				-129,41	63,74	-8 248,86
Přípravné a přidružené práce celkem :								-69 169,08
Komunikace								
647	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m ²				-260,00	165,00	-42 900,00
648	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²				-209,60	101,20	-21 211,52
649	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m ²	m ²				-116,00	25,00	-2 900,00
650	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²				-380,00	20,00	-7 600,00
651	Beton asfaltový ABS II do 3 m, tl.5 cm	m ²				-116,00	306,30	-35 530,80
652	Studená recykláž tl.200 mm	m ²				-380,00	395,64	-150 343,20
CN	Dvojitý nátěr (kamenivo 2-4 mm) na celou šířku vozovky	m ²	858,00	118,80	101 930,40			
Komunikace celkem :					101 930,40			-280 485,52

STOKA F - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ									
Přípravné a přidružené práce									
958	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2					-288,10	30,36	-8 746,72
959	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t					-41,15	289,19	-11 900,81
960	Poplatek za skládku stavební suti	t					-41,15	56,00	-2 304,53
961	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 20 cm	m2					-303,95	175,84	-53 446,57
962	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2					-184,75	84,74	-15 655,72
963	Vodorovná doprava suti po suchu na meziskládku vč.uložení	t					-175,68	63,74	-11 198,04
Přípravné a přidružené práce celkem :									-103 252,39
Komunikace									
964	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2					-360,00	165,00	-59 400,00
965	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2					-330,20	101,20	-33 416,24
966	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2					-207,00	25,00	-5 175,00
967	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2					-505,00	20,00	-10 100,00
968	Beton asfaltový ABS II do 3 m, tl.5 cm	m2					-207,00	306,30	-63 404,10
969	Studená recykláž tl.200 mm	m2					-505,00	395,64	-199 798,20
CN	Dvojitý nátěr (kamenivo 2-4 mm) na celou šířku vozovky	m2	968,50	118,80					115 057,80
Komunikace celkem :									115 057,80
STOKA F1 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ									
Přípravné a přidružené práce									
1072	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2					-208,11	30,36	-6 318,22
1073	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t					-33,68	289,19	-9 740,37
1074	Poplatek za skládku stavební suti	t					-33,68	56,00	-1 886,17
1075	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 20 cm	m2					-357,99	175,84	-62 948,08
1076	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2					-246,55	84,74	-20 892,22
1077	Vodorovná doprava suti po suchu na meziskládku vč.uložení	t					-206,92	63,74	-13 188,78
Přípravné a přidružené práce celkem :									-114 973,84
Komunikace									
1078	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2					-270,00	165,00	-44 550,00
1079	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2					-225,96	101,20	-22 857,03
1080	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2					-221,40	25,00	-5 535,00
1081	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2					-500,00	20,00	-10 000,00
1082	Beton asfaltový ABS II do 3 m, tl.5 cm	m2					-221,40	306,30	-67 814,82
1083	Studená recykláž tl.200 mm	m2					-500,00	395,64	-197 820,00
CN	Dvojitý nátěr (kamenivo 2-4 mm) na celou šířku vozovky	m2	905,45	118,80					107 567,46
Komunikace celkem :									107 567,46
SO 5.006 CELKEM :									
									811 350,54

SO 5.006 CELKEM :

Celkem za ZL-068-JLK-SO 5.002, SO 5.003, SO 5.006	-4 529 046,00
---	---------------

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-070-J-MČOV-SO 4A.019

Akce: Horní Pomoraví II - jih

VICEPRACE				
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.
SO 4A.019 Bourání betonových patek sloupku oplocení				
Zemní práce				
5	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	191,80	4 724,64
17	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	191,80	332,82
18	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	191,80	97,96
20	Poplatek za skládku suti	t	479,50	52,50
Zemní práce celkem :				1 013 983,31
SO 4A.019 Bourání betonových patek sloupku oplocení CELKEM :				
				1 013 983,31

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-072-J-MK-SO 4B.008

Akce: Horní Pomoraví II - jih

Pol.	Popis položky	m.j.	VICEPRACE		
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč

SO 4B.008 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MOHELNICE-ZÁPAD

STOKA VO - PŘELOŽKY SÍŤ					
Zemní práce					
521	Hloubení zapažených jam v hor. tt. 1-4, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,50	3 080,00	10 780,00
402	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	6,00	76,74	460,44
403	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	6,00	16,28	97,68
575	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	1,75	68,46	119,81
576	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	3,50	524,91	1 837,19
577	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění	m3	3,50	61,69	215,92
579	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,50	45,00	157,50
580	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	3,50	236,17	826,60
Zemní práce celkem :					14 495,14

Trubní vedení					
IK	Napojení suchovodu na stávající vodovod	kpl	1,00	1 600,00	1 600,00
42294201	Příruba jistěná AVK, DN 50	kpl	1,00	3 035,00	3 035,00
871161121	Montáž potrubí z trubek z polyetylénu otevřený výkop vnější průměr 32 mm	m	52,00	13,50	702,00
286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 - 32 x 3,0 mm	m	52,00	25,00	1 300,00
871211121	Montáž potrubí z trubek polyetylénu otevřený výkop vnější průměr 63 mm	m	65,00	20,30	1 319,50
286131130	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 - 63 x 5,8 mm	m	65,00	87,50	5 687,50
879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	7,00	364,00	2 548,00
CN	spolka HAWLE ISO 32 - 32 GG 200	ks	7,00	367,50	2 572,50
28613062	T-kus odbočkový 63-32 mm PE 100	kus	7,00	981,00	6 867,00
891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	7,00	132,00	924,00
55111322	Kulový ventil MF Standard páka DN25	ks	7,00	150,50	1 053,50
28653322	Koleno 90° elektrosvařovací d 32 mm	ks	7,00	248,00	1 736,00
Trubní vedení celkem :					29 345,00

CELKEM :					43 840,14
----------	--	--	--	--	-----------

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-072-J-MK-SO 4B.008

Akce: Horní Pomoraví II - jih

VICEPRACE				MENEPRACE			
Pol	Pops položky	m.j	Množství	Jedn. cena Kč/m	Číslova celka Kč	Jedn. celka Kč/m	Číslova celka Kč
SO 4B.008 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MOHELNICE-ZÁPAD							
STOKA M - KANALIZAČNÍ STOKY							
Zemní práce							
112101112R00	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300mm	ks	6,00	468,50	2 811,00		
112101113R00	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400mm	ks	4,00	1 341,00	5 364,00		
112101114R00	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 500mm	ks	7,00	2 515,00	17 605,00		
112201112R00	Odstřanění pařezů do 300mm	ks	6,00	871,00	5 226,00		
112201114R00	Odstřanění pařezů do 500mm	ks	11,00	3 120,00	34 320,00		
111201501U00	Spálení větví	ks	17,00	416,00	7 072,00		
Zemní práce celkem :					72 398,00		
Trubní vedení							
IK	Demontáž a odpojení pouličního světla na trase M mezi ŠM6 - ŠM7	hod	2,00	500,00	1 000,00		
894812322U00	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průčelné 30°, 60°, 90°	m	3,00	6 380,00	19 140,00		
894812333U00	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	3,00	6 280,00	18 840,00		
894812358U00	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop llinový do 12,5 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	3,00	9 940,00	29 820,00		
36	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus				-1,00	-23 410,21
59224366.AR	Šachtové dno DN1000 - ŠM 7a	ks	1,00	7 320,00	7 320,00		
Trubní vedení celkem :					76 120,00		
CELKEM :					148 518,00		-23 410,21
CELKEM ZL-072-J-MK-SO 4B.008 :							168 947,93

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-073-J-LK-SO 5.003

Akce: Horní Pomoraví II - jih
Vícepráce

VICEPRACE					
P.Č.	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SO 5.003 LOKALITA - UL. U RYBNÍKU, UL. U VALCHY					
STOKA D2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE v celkové délce 30 m					
Zemní práce					
416	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	6 378,71	6 378,71
420	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek, včetně příplatku za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	42,31	220,00	9 307,58
421	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek, včetně příplatku za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	1,76	1 667,68	2 939,79
464	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	79,80	76,74	6 123,85
465	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	79,80	16,28	1 299,14
130	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	23,27	68,46	1 592,99
131	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	0,97	95,83	92,91
468	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	40,44	524,91	21 224,84
469	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	1,68	524,91	884,37
470	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,55	61,69	1 082,66
471	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	21,28	150,62	3 205,11
472	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	40,44	50,40	2 037,93
473	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	1,68	50,40	84,91
475	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	17,55	236,17	4 144,78
476	Šterkopisek frakce 8-16	t	39,48	337,37	13 319,40
Zemní práce celkem :					73 718,97
Podkladní a vedlejší konstrukce					
485	Lože pod potrubí ze šterkopisků do 63 mm	m3	5,07	848,43	4 301,54
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					4 301,54
Trubní vedení					
26	Demontáž stávajícího potrubí DN300, včetně šachet, odvozu na skládku, uložení a poplatku, dočasného zaslepení a zabezpečení stávajících přítoků	m	30,00	684,47	20 534,10

452	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	30,00	28,84	865,20
453	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	30,00	23,65	709,50
457	Kamerové zkoušky potrubí	m	30,00	39,60	1 188,00
408	Roura PP kanalizační DN 300 SN10	m	32,79	921,83	30 226,79
IK	Napojení nové kanalizace do stávající kanalizace.	kus	1,00	2 800,00	2 800,00
337	Prefabrikovaná uliční vpusť odtok DN150, mříž (D+M)	kus	1,00	7 678,89	7 678,89
49	Připojení uličních vpustí - rozebrání stávajícího připojovacího potrubí z UV v délce 1,5m, zaříznutí konce stávající trouby a vyrovnání styčné plochy, napojení pomocí přesuvné tvarovky pro spojení různých materiálů, napojení podsypových vrstev a obsypu, zásyp, úprava povrchu do stávajícího stavu.	kpl	1,00	3 667,80	3 667,80
Trubní vedení celkem :					67 670,28
STOKA D2 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ					
Přípravné a přidružené práce					
515	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	39,00	30,36	1 184,04
516	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	t	17,16	289,19	4 962,50
517	Poplatek za skládku stavební sutí	t	17,16	56,00	960,96
Přípravné a přidružené práce celkem :					7 107,50
Komunikace					
518	Podklad z kam. drceného 32-63 s výplň. kamen. 15 cm	m2	39,00	165,00	6 435,00
520	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2 se zavibrováním	m2	39,00	53,90	2 102,10
Komunikace celkem :					8 537,10

CELKEM :	161 335,39
-----------------	-------------------

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-074-J-MK-SO 4B.009

Akce: Horní Pomoraví II - jih

Vícepráce

P.Č.		Popis	VICEPRACE			
			m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SO 4B.009 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MOHELNICE-CENTRUM, JIH						
STOKA OK-1 - ODOBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY						
Zemní práce						
1		Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	12,00	360,03	4 320,36
54		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	63,13	220,00	13 888,16
57		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	31,56	68,46	2 160,87
58		Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení	m3	11,62	524,91	6 097,12
60		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny		5,16	150,62	776,53
61		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	11,62	45,00	522,70
139601102R00		Ruční výkop v hornině 3	m3	35,01	865,00	30 281,92
275		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč.naložení	m3	35,01	249,29	8 727,14
		Zemní práce celkem :				66 774,30
Trubní vedení						
IK		Demontáž a zpětná montáž kanalizační přípojky	m	54,52	320,00	17 446,40
230193006R00		Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 200	m	24,00	1 221,00	29 304,00
230193007R00		Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 250	m	2,00	1 253,00	2 506,00
402		Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	19,60	76,74	1 504,10
403		Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	19,60	16,28	319,09
583312034R		Kamenivo těžené frakce 0/4 B Olomoucký kraj	t	8,51	458,00	3 896,05
63		Štěrko písek frakce 8-16 (viz. dodací listy)	m3	6,46	337,37	2 179,41
59		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	86,52	61,69	5 337,45
CN		PP přesuvka DN 200 EM-LINE	ks	1,00	178,00	178,00
CN		PP přesuvka DN 150 EM-LINE	ks	10,00	277,00	2 770,00
2861126600U		trubka KGE M s hrdlem 200X5,9X2M SN8,PVC	ks	12,00	681,00	8 172,00
2861126900U		trubka KGE M s hrdlem 250X7,3X2M SN8,PVC	ks	1,00	1 158,00	1 158,00
23170126R		Soudal studnařská montážní pěna 750 ml	ks	4,00	214,00	856,00
		Trubní vedení celkem :				75 626,50

SO 4B.009 - ZL č. 074 (Plymové chráničky na stopy OK<1) CELKEM :

142 401,30

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-076-J-MČOV-SO 4A.001, SO 4A.005, SO 4A.021

Akce: Horní Pomoraví II - Jlh

Objekt : 4A.001 Jímka na svoz

		Vícepráce			
Pol	Popis položky	m.j	Množství	Jedn. cena Kč/m.j	Celková cena Kč
	SO 4A.001 Jímka na svoz - doplnění záchytného systému na žebříky				
CN	D + M Záchytného systému na stávající žebřík (zajišťovací C-lišta) - FABA A12, délky 2760mm (viz. CN - Moravia Spectrum - 1.varianta)	soub.	1,00	20 707,00	20 707,00
CN	D + M Záchytného systému na stávající žebřík (zajišťovací C-lišta) - FABA A12, délky 3500mm (viz. CN - Moravia Spectrum - 1.varianta)	soub.	1,00	23 619,00	23 619,00
CN	Příslušenství - odnímatelná horní část a jezdec FABA AL-D (viz. CN - Moravia Spectrum - 1.varianta)	soub.	1,00	29 037,00	29 037,00
CN	Příslušenství - zachycovací postroj HT22M (viz. CN - Moravia Spectrum)	kus	1,00	1 506,00	1 506,00
SO 4A.001 Jímka na svoz					74 869,00

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-076-J-MČOV-SO 4A.001, SO 4A.005, SO 4A.021

Akce: Horní Pomoraví II - jih

Objekt : 4A.005 Monologické biologické linky -

Pol.	Popis položky	Vícepráce				Celková cena Kč
		m.i.	Množství	Jedn. cena Kč/m.i.		
	SO 4A.005 Monologické biologické linky - Lapáky plovoucích nečistot					
95	D+M trubk.zábradlí v. 1,1 m na volném okraji meziprostoru (madlo+dvoutýč.výplň+zarážka) - nerez.	m	14,50	1 905,60		27 631,20
CN	Kotevní body pro jištění pracovníků (viz. CN - Duda)	kus	2,00	4 800,00		9 600,00
SO 4A.005 Monologické biologické linky						37 231,20

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-076-J-MČOV-SO 4A.001, SO 4A.005, SO 4A.021

Akce: Horní Pomoraví II - Jlh

Objekt : 4A.021 Mycí rampa

Pol	Popis položky	Vícepráce				
		m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	
	SO 4A.021 Mycí rampa - doplnění zábradlí a branek					
767220130U00	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti nad 25 kg z trubek do zdi	m	33,40	266,00	8 884,40	
55395101.AR	Zábradlí ocelové + brána a branky	kg	756,30	61,00	46 134,44	
953961213U00	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	60,00	106,00	6 360,00	
953965121U00	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	60,00	80,70	4 842,00	
CN	Žárové pozinkování konstrukce	kg	756,30	26,00	19 663,91	
SO 4A.021 Mycí rampa					85 884,75	
Celkem za ZL-076-J-MČOV-SO 4A.001, SO 4A.005, SO 4A.021					197 984,95	

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-077-J-MK-SO 4B.009

Akce: Horní Pomoraví II - jih

Pol.	Popis položky	Vícepráce		
		m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.

SO 4B.009 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MOHELNICE-CENTRUM, JIH

STOKA SA - Přeložka vodovodu

Trubní vedení					
850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	1,00	2 475,00	2 475,00
857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přř. výkop DN 80	kus	8,00	286,00	2 288,00
857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přř. výkop DN 80	kus	1,00	415,50	415,50
42294103R	Spojka jistěná AVK, DN 80	kus	2,00	4 530,00	9 060,00
5525404700U	koleno přírubové z tvárné litiny,praškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	2,00	2 089,00	4 178,00
5525402600U	koleno přírubové z tvárné litiny,praškový epoxid, tl.250µm Q-kus DN 80-90°	kus	1,00	1 797,00	1 797,00
5525076800U	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 80x80 PN 10-16-25-40 TT	kus	1,00	2 241,00	2 241,00
552702106R	TP (FF) - TT DN 80 PN 10-40, L=0,5 m	kus	2,00	2 150,00	4 300,00
552702111R	TP (FF) - TT DN 80 PN 10-40, L=1,0 m	kus	1,00	4 285,00	4 285,00
2732250900U	těsnění přírubové pryžové DN 80 d=89/132 mm	kus	9,00	14,40	129,60
CN	Šroub M16x65 nerez	ks	80,00	46,50	3 720,00
CN	Matice 16 nerez	ks	80,00	11,40	912,00
CN	Podložka 17 M16 nerez	ks	160,00	4,10	656,00
462	Podzemní hydrant s dvojitým uzavěrem DN80 vč.poklopu a tabulky	kus	1,00	15 456,32	15 456,32
CN	Monitoring stávající kanalizace (nad rámec rozpočtu)	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
Trubní vedení celkem :					54 913,42

STOKA SA - Napojení stávajících stok

Trubní vedení					
22	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400	m	2,00	45,76	91,52
28811273.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x1000	kus	2,00	2 275,00	4 550,00
877393121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400	kus	1,00	168,00	168,00
877393123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 400	kus	3,00	104,50	313,50
28651777.AR	Odbočka kanalizační KGEA 400/400/87° PVC	kus	1,00	9 775,00	9 775,00
28651679.AR	Koleno kanalizační KGB 400/ 30° PVC	kus	1,00	2 575,00	2 575,00
28651796R	Záslepka kanalizační KGK D 400 L 85 mm PVC	kus	1,00	1 044,00	1 044,00
28651816.AR	Přesuvka kanalizační KGU 400 PVC	kus	1,00	2 135,00	2 135,00
55281221R	Spojka standardní FLEX-SEAL SC 510	kus	2,00	3 285,00	6 570,00
Trubní vedení celkem :					27 222,02

SO 4B.009 CELKEM :

82 135,44

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnóvému listu č. ZL-078-J-LK-SO 5.001

Akce: Horní Pomoraví II - jih

Pol.	Popis položky	Vícepráce			
		m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m	Celková cena Kč
SO 5.001 LOKALITA - NÁBŘEŽNÍ SBĚRAČ					
STOKA A (1.ČÁST) - KANALIZAČNÍ STOKY					
Přípravné a přidružené práce					
356	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženíém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	0,36	37,17	13,38
3583251	Bourání kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2	m3	2,30	4 660,00	10 736,64
Přípravné a přidružené práce celkem :					10 750,02
Úpravy povrchu, podlahy					
53	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,25	3 365,60	848,13
Úpravy povrchu, podlahy celkem :					848,13
Svislé a kompletní konstrukce					
18	Kompletní kce ZB C30/37 XC4, XF3, XA1 vč.bednění, vyztuže, prostupu a zajištění vodotěsnosti spár a prostupů	m3	1,66	10 854,07	17 996,05
Svislé a kompletní konstrukce celkem :					17 996,05
Trubní vedení					
899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	1,00	441,00	441,00
899501111	Stupadla do šachet litinová vidlicová nebo z betonářské oceli osazovaná při zdění nebo betonování	kus	3,00	124,00	372,00
899501411	Stupadla do šachet vidlicová s vysekáním otvoru v betonu	kus	3,00	215,00	645,00
452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 7,5 v do 100 mm	kus	1,00	365,50	365,50
592241750	prsteneec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	1,01	250,00	252,50
Trubní vedení celkem :					2 076,00
Ostatní konstrukce, bourání					
916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,60	117,00	421,20
58380120R	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1	t	0,09	2 755,00	239,69
977211112	Rezáni ZB kci hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výtzuže 16 mm	m	11,10	1 920,00	21 312,00
121	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	5,87	289,19	1 696,10
122	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,87	56,00	328,44
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					23 997,42
Izolace proti vodě					

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-080-J-MK-SO 4B.001, 4B.003

Akce: Horní Pomoraví II - jih

		VÍCEPRÁCE			MÉNĚPRÁCE			
P. Č.	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SO 4B.001 REKONSTRUKCE KANALIZACE MOHELNICE SEVER I								
ULICE VODNÍ - KANALIZAČNÍ STOKY								
Trubní vedení								
52	Demontáž stávajícího potrubí DN600, včetně šachet, odvozu na skládku, uložení a poplatku, dočasného zaslepení a zabezpečení stávajících přítoků	m				-222,80	3 517,54	-783 707,91
53	Demontáž stávajícího potrubí DN800, včetně šachet, odvozu na skládku, uložení a poplatku, dočasného zaslepení a zabezpečení stávajících přítoků	m	227,19	4 357,94	990 080,39			
Trubní vedení celkem :					990 080,39			-783 707,91
CELKEM :					990 080,39			-783 707,91

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-080-J-MK-SO 4B.001, 4B.003

Akce: Horní Pomoraví II - Jih

		VÍCEPRÁCE				MÉNĚPRÁCE			
P.č.	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	
SO 4B.003 REKONSTRUKCE KANALIZACE MOHELNICE SEVER III									
STOKA NA PŘÍKOPECH - KANALIZAČNÍ STOKY									
Trubní vedení									
108	Demontáž stávajícího potrubí DN600, včetně šachet, odvozu na skládku, uložení a poplatku, dočasného zaslepení a zabezpečení stávajících přítoků	m				-113,43	3 517,54	-398 994,56	
109	Demontáž stávajícího potrubí DN800, včetně šachet, odvozu na skládku, uložení a poplatku, dočasného zaslepení a zabezpečení stávajících přítoků	m	113,43	4 357,94	494 321,13				
Trubní vedení celkem :					494 321,13			-398 994,56	
CELKEM :					494 321,13			-398 994,56	
CELKEM ZL-080-J-MK-SO 4B.001, 4B.003:								301 699,05	

316	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	25,20	18,92	476,78
	B005. Z důvodu kolize kanalizační odbočky O117, O122 se stávající děšťovou kanalizací DN500, jenž se zjišťila při výkopu kanalizačních přípojek, došlo ke změně projektové dokumentace. Redukce hlavní stoky děšťové kanalizace v délce 4metrů je provedena ve dvou krocích z DN500 na DN400 a DN400 na DN300. Délka potrubí DN 300 je 1,5 metru (4,2x3) x2				
317	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	25,20	20,15	507,78
318	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	25,20	87,74	2 211,05
319	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	14,40	41,54	598,18
	B005. Z důvodu kolize kanalizační odbočky O117, O122 se stávající děšťovou kanalizací DN500, jenž se zjišťila při výkopu kanalizačních přípojek, došlo ke změně projektové dokumentace. Redukce hlavní stoky děšťové kanalizace v délce 4metrů je provedena ve dvou krocích z DN500 na DN400 a DN400 na DN300. Délka potrubí DN 300 je 1,5 metru (4,2x3) x2				
320	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	19,66	289,19	5 684,32
321	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,66	50,00	982,80
	Přípravné a přidružené práce celkem :				

Trubní vedení					
284	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	3,00	28,86	86,58
	B005. Z důvodu kolize kanalizační odbočky O117, O122 se stávající děšťovou kanalizací DN500, jenž se zjišťila při výkopu kanalizačních přípojek, došlo ke změně projektové dokumentace. Redukce hlavní stoky děšťové kanalizace v délce 4metrů je provedena ve dvou krocích z DN500 na DN400 a DN400 na DN300. Délka potrubí DN 300 je 1,5 metru (4,2x3x3,6) x2. Z téhož důvodu musel být proveden opětovný výkop přípojky O117, O122 z důvodu výškových nesrovnalostí mezi PD a skutečností ((25+12)x1,3x3až2,2)				
285	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	3,00	23,67	71,01
288	Kamerové zkoušky potrubí	m	3,00	39,60	118,80
27	Roura PP kanalizační DN 300 SN8	m	3,00	921,83	2 765,49
877393123R00	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 400	ks	4,00	420,00	1 680,00
28651696.AR	Redukce kanalizační KGR 400/ 315 PVC	ks	4,00	1 804,00	7 216,00
877425211U00	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 500	ks	4,00	514,00	2 056,00
28651697.AR	Redukce kanalizační KGR 500/ 400 PVC	ks	4,00	5 605,00	22 420,00
CN	Dodávka a montáž přechodové manžety DN 500 FLEX-SEAL	ks	4,00	7 434,95	29 739,80
CN	Dodávka a montáž přechodové manžety DN 150 FLEX-SEAL	ks	17,00	895,80	15 228,60
CN	Dodávka a montáž přechodové manžety DN 200 FLEX-SEAL	ks	8,00	1 558,00	12 464,00
	Trubní vedení celkem :				

STOKA B.NĚMCOVÉ - PŘELOŽKY SÍTÍ - B001 CELKEM :	505 326,15
--	-------------------

STOKA B.NĚMCOVÉ - PŘELOŽKY SÍTÍ - B002				
Zemní práce				
305	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby. (Čerpání celkem 9dní)	kpl	1	1 989,60
				1 989,60

265	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	66,00	220,00	14 520,00
7	B006. Z důvodů křížení inženýrských sítí v křižovatce ulice Boženy Němcové a ulice U potoka - není možno provést výkopové práce dle projektové dokumentace. Je nutno provést ruční výkop pro napojení dešťové kanalizace do stávající šachty DN1000 až po šachtu ŠJ 62B (10x2x3,3)				0,00
307	Příplatek za ztižené hloubení v blízkosti vedení	m3	66,00	363,11	23 965,26
	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	66,00	138,60	9 147,60
	B006. Z důvodů křížení inženýrských sítí v křižovatce ulice Boženy Němcové a ulice U potoka - není možno provést výkopové práce dle projektové dokumentace. Je nutno provést ruční výkop pro napojení dešťové kanalizace do stávající šachty DN1000 až po šachtu ŠJ 62B (10x2x3,3)				0,00
308	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	66,00	57,99	3 827,34
309	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	66,00	91,53	6 040,98
310	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení do 10 km	m3	66,00	524,91	34 644,06
311	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	44,00	61,69	2 714,36
312	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	22,00	150,62	3 313,64
313	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	66,00	45,00	2 970,00
314	Vhodný zásylový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	44,00	236,17	10 391,48
315	Šterkopisek frakce 8-16	m3	22,00	337,37	7 422,14
	Zemní práce celkem :				

	Přípravné a přidružené práce				
316	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	20,00	18,92	378,40
	B006. Z důvodů křížení inženýrských sítí v křižovatce ulice Boženy Němcové a ulice U potoka - není možno provést výkopové práce dle projektové dokumentace. Je nutno provést ruční výkop pro napojení dešťové kanalizace do stávající šachty DN1000 až po šachtu ŠJ 62B (10x2)				0,00
317	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	20,00	20,15	403,00
318	Frézování krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5 cm	m2	20,00	84,74	1 694,80
319	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	24,00	41,54	996,96
	B006. Z důvodů křížení inženýrských sítí v křižovatce ulice Boženy Němcové a ulice U potoka - není možno provést výkopové práce dle projektové dokumentace. Je nutno provést ruční výkop pro napojení dešťové kanalizace do stávající šachty DN1000 až po šachtu ŠJ 62B (10x2)x2.				0,00
120901121U00	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,25	5 400,00	6 750,00
	B006. Vysekání otvoru do betonové skruže DN 1000 o rozměrech DN400 ze šachty ŠJ 62B				0,00
320	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	18,10	289,19	5 233,62
321	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,10	50,00	904,88
	Přípravné a přidružené práce celkem :				

	STOKA B. NĚMCOVÉ - PŘELOŽKY SÍTI - B002 CELKEM :				137 308,11
--	---	--	--	--	------------

	STOKA B. NĚMCOVÉ - PŘELOŽKY SÍTI - B003				
	Zemní práce				

305	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby. (čerpání celkem 9dní)	kpl	1	2 848,80	2 848,80
306	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek, včetně příplatku za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	94,50	220,00	20 790,00
307	B009. Z důvodu protispádu přípojky O124 - nové provedení dešťové kanalizace v délce 15m (15x1,8x3,5)				0,00
	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	105,00	138,60	14 553,00
	B009. Z důvodu protispádu přípojky O124 - nové provedení dešťové kanalizace v délce 15m 15x3,5x2				0,00
308	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	105,00	57,99	6 088,95
309	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	94,50	91,53	8 649,59
310	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení do 10 km	m3	94,50	524,91	49 604,00
311	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	63,00	61,69	3 886,47
312	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	31,50	150,62	4 744,53
313	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	94,50	45,00	4 252,50
314	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	63,00	236,17	14 878,71
315	Štěrkopísek frakce 8-16	m3	31,50	337,37	10 627,16
	Zemní práce celkem :				
316	Přípravné a přidružené práce				
	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	27,00	18,92	510,84
	B009. Z důvodu protispádu přípojky O124 - nové provedení dešťové kanalizace v délce 15m (15x1,8)				
320	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	21,06	289,19	6 090,34
321	Poplatek za skládku stavební suti	t	21,06	50,00	1 053,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				
	Trubní vedení				
284	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	15,00	28,86	432,90
	B009. Z důvodu protispádu přípojky O124 - nové provedení dešťové kanalizace v délce 15m.				
285	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	15,00	23,67	355,05
288	Kamerové zkoušky potrubí	m	15,00	39,60	594,00
894812326U00	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,00	6 820,00	6 820,00
894812333U00	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	1,00	6 280,00	6 280,00
894812378U00	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop lišinový do 40 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	1,00	12 700,00	12 700,00
894812339U00	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,00	80,80	80,80
	B009. Z důvodu protispádu přípojky O124 - nové provedení dešťové kanalizace v délce 15m.				
	Trubní vedení celkem :				

STOKA B.NĚMCOVÉ - PŘELOŽKY SÍTÍ - B003 CELKEM :

175 840,83

STOKA B.NĚMCOVÉ - PŘELOŽKY SÍTÍ - B004					
Trubní vedení					
IK	Suchovod PE100 DN63 mm pro vodovodní řad min.6 Barů, 2x montáž, tlaková zkouška, dezinfekce, demontáž	m	300	385,00	115 500,00
	B010. Z důvodu plánované přeložky vodovodního řadu v ulici B. Němcové je plánována v trase současného vodovodu.				
Trubní vedení celkem :					
STOKA B.NĚMCOVÉ - PŘELOŽKY SÍTÍ - B004 CELKEM :					115 500,00
STOKA B.NĚMCOVÉ - CELKEM ZMĚNY B001 AŽ B004:					933 974,88

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-082-J-MK-SO 4B.006

Akce: Horní Pomoraví II - Jih

P.Č.	Popis	m.j	VICEPRACE		
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j	Celková cena Kč

SO 4B.006 REKONSTRUKCE KANALIZACE MOHELNICE JIH

STOKA MASARYKOVA - M001					
Přípravné a přidružené práce					
120901121U00	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,75	5 400,00	4 050,00
	M001. Bourání betonu u šachty ŠJ 82 (1 x 0,75 x 1)				0,00
573	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	1,99	289,19	574,77
574	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,99	50,00	99,38
Přípravné a přidružené práce celkem :					

STOKA MASARYKOVA - M001 CELKEM :					
					4 724,14

STOKA MASARYKOVA - M002					
Přípravné a přidružené práce					
120901121U00	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,40	5 400,00	2 160,00
	M002. Bourání betonu u přípojky 0250 (1 x 0,4 x 1)				
573	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	1,06	289,19	306,54
574	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,06	50,00	53,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					

STOKA MASARYKOVA - M002 CELKEM :					
					2 519,54

STOKA MASARYKOVA - M003					
Trubní vedení					
894812326U00	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,00	6 820,00	6 820,00
894812333U00	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	1,00	6 280,00	6 280,00
894812378U00	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	1,00	12 700,00	12 700,00
894812339U00	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uložení šachtové roury	kus	1,00	80,80	80,80
	M004. Osazení a dodávka šachty TEGRA DN 600 1ks				
Trubní vedení celkem :					

STOKA MASARYKOVA - M003 CELKEM :					
					25 880,80

Zemní práce

558	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby. (čerpání celkem 5dní u šachty 73)	kpl	1,00	632,40	632,40
559	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehrobením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek, včetně příplatku za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	21,00	220,00	4 620,00
560	M005. Výkop pro ŠJ71 změna z prefabrikované šachty na monolitickou (5*3*2,8/2)				0,00
	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m (230,1x0,5x2)	m2	28,00	138,60	3 880,80
561	M005. Výkop pro ŠJ71 změna z prefabrikované šachty na monolitickou (5*2,8*2)				0,00
562	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	28,00	57,99	1 623,72
562	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	21,00	114,84	2 411,64
563	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení do 10 km	m3	21,00	524,91	11 023,11
564	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	14,00	61,69	863,66
565	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,00	150,62	1 054,34
566	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	21,00	45,00	945,00
567	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	14,00	236,17	3 306,38
568	Štěrkošek trakce 8-16	m3	7,00	337,37	2 361,59
	Zemní práce celkem :				0,00
					0,00

Přípravné a přidružené práce

12090121U00	Bourání zdva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,50	5 400,00	8 100,00
	M005. Výkop pro ŠJ71 změna z prefabrikované šachty na monolitickou				0,00
110	Demontáž stávajícího potrubí DN1200, včetně šachet, odvozu na skládku, uložení a poplatku, dočasného zasklení a zabezpečení stávajících přítoků	m	2,00	7 428,21	14 856,42
	V místě nové ŠJ71				
	Přípravné a přidružené práce celkem :				

Kompletní konstrukce

8	Kompletní kce ŽB z C30/37 XA1 vč. bednění, výztuže, prostupů a zajištění vodotěsnosti spár a prostupů	m3	7,01	10 398,41	72 892,85
	M005. ŠJ71 změna z prefabrikované šachty na monolitickou dno = 2,1*2*0,8				0,00
	M005. ŠJ71 změna z prefabrikované šachty na monolitickou stěny = 2,0*1,3*0,25*4				
	M005. ŠJ71 změna z prefabrikované šachty na monolitickou strop = 2,1*2*0,25				
573	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	t	5,88	289,19	1 698,99
574	Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,88	50,00	293,75
	Kompletní konstrukce celkem :				

STOKA MASARYKOVA - CELKEM ZMĚNY M001 AŽ M004:	163 689,14
---	------------

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-083-J-MK-SO 4B.001

Akce: Horní Pomoraví II - jih

Pol.		Popis položky	Vícepráce			
			m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SO 4B.001 REKONSTRUKCE KANALIZACE MOHELNICE SEVER I						
ULICE VODNÍ - KANALIZAČNÍ STOKY						
Zemní práce						
5		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	37,35	220,00	8 218,06
10		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	20,55	114,84	2 359,40
12		Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	21,17		
13		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,19	61,69	998,58
14		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	13,70	150,62	2 063,01
16		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	21,17	45,00	952,55
18		Obsypový materiál zhutnitelný min. na 80%PS	m3	15,20	236,17	3 590,59
		Zemní práce celkem :				18 182,19
Podkladní a vedlejší konstrukce						
30		Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,62	387,55	241,28
32		Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	4,98	2 442,00	12 162,72
		Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				12 404,00
Přípravné a přidružené práce						
103		Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	12,45	18,92	235,58
23		Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	12,45	53,77	669,52
27		Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	8,22	289,19	2 376,58
28		Poplatek za skládku stavební sutí	t	8,22	50,00	410,90
		Přípravné a přidružené práce celkem :				3 692,58
Komunikace						
34		Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recykliát (prosilvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	12,45	275,00	3 424,19
		Komunikace celkem :				3 424,19
Trubní vedení						
36		Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	44,47	528,00	23 480,16
40		Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 800, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	44,47	81,55	3 626,53
57		Trouba železobet hrdlová 800/2500	m	45,36	6 845,21	310 494,62
CN		Přelozka vodovodu - viz. CN (faktura)	kpl	1,00	11 111,00	11 111,00

Trubní vedení celkem :						348 712,30
ULICE VODNÍ - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ						
Komunikace						
81	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	12,45	143,00		1 780,58
77	Podklad z kameniva drobného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	12,45	294,13		3 662,39
149	Makadam penetr.hrubý, kamen.hrubé z asfaltu, 10 cm	m2	12,45	212,50		2 645,97
Komunikace celkem :						8 088,94

SOUBOR CELKEM :		394 504,20
-----------------	--	------------

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. . ZL-083-J-MK-SO 4B.001

Akce: Horní Pomoraví II - jih

MĚNĚPRÁCE			
Pol.	Popis položky	m.j.	Cellulová cena Kč
SO 4B.001 REKONSTRUKCE KANALIZACE MOHELNICE SEVER I			
ULICE VODNÍ - KANALIZAČNÍ STOKY			
Trubní vedení			
35	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 600	m	528,00
39	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	61,90
Trubní vedení celkem :			-26 232,85
CELKEM :			
Celkem za ZL-083-J-MK-SO 4B.001:			368 271,35

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-084-J-MK-SO 4B.009

Akce: Horní Pomoraví II - Jih

Pol.	Popis položky	Vícepráce				MENEPRÁCE			
		m.j	Množství	Jedn. cena Kč/m.j	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j	Celková cena Kč	
SO 4B.009 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MOHELNICE-CENTRUM, JIH									
STOKA OL - Změna dimenze na přeložce vodovodu									
Přeložka vodovodu - méněpráce									
463	Přeložka vodovodu z PE100 d90x5,4mm vč.tvarovek, tlak zkoušky a desinfekce	m				-215,23	319,00	-68 658,37	
-68 658,37									
Přeložka vodovodu - vícepráce									
60	Přeložka vodovodu z PE100 d110x6,6mm vč.tvarovek, tlak zkoušky a desinfekce	m	215,23	862,00	185 528,26				
					185 528,26				
Uzel Slunečná - vícepráce									
850265121R00	Výtež nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	1,00	2 505,00	2 505,00				
857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přir. výkop DN 80	kus	6,00	286,00	1 716,00				
857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přir. výkop DN 100	kus	2,00	379,50	759,00				
857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přir. výkop DN 80	kus	1,00	415,50	415,50				
42294204R	Příruba lištěná AVK, DN 100	kus	1,00	5 125,00	5 125,00				
42294203R	Příruba lištěná AVK, DN 80	kus	1,00	4 275,00	4 275,00				
552701047R	Redukce RP (FFR) - TT DN 100x80 PN 10-16	kus	1,00	1 436,00	1 436,00				
5525402600U	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm Q-kus DN 80-90°	kus	1,00	1 797,00	1 797,00				
42294103R	Spolka lištěná AVK, DN 80	kus	1,00	4 530,00	4 530,00				
552702102R	TP (FF) - TT DN 80 PN 10-40, L=0,2 m	kus	1,00	1 318,00	1 318,00				
552702106R	TP (FF) - TT DN 80 PN 10-40, L=0,5 m	kus	2,00	2 150,00	4 300,00				
552702100R	TP (FF) - TT DN 80 PN 10-40, L=0,1 m	kus	1,00	1 275,00	1 275,00				
465	Soupátko přírubové DN80,vč.zemní soupravy poklopu a tabulky	kus	3,00	6 761,92	20 285,76				
2732250900U	těsnění přírubové pryžové DN 80 d=89/132 mm	kus	9,00	14,40	129,60				
2732251000U	těsnění přírubové pryžové DN 100 d=114/152 mm	kus	1,00	15,70	15,70				
5525076800U	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 80x80 PN 10-16-25-40 TT	kus	1,00	2 241,00	2 241,00				
					52 123,56				
Uzel učiliště - vícepráce									
857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přir. výkop DN 80	kus	2,00	286,00	572,00				
857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přir. výkop DN 80	kus	2,00	415,50	831,00				
5525076800U	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 80x80 PN 10-16-25-40 TT	kus	2,00	2 241,00	4 482,00				
5525402600U	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm Q-kus DN 80-90°	kus	1,00	1 797,00	1 797,00				
462	Podzemní hydrant s dvojitým uzavěrem DN80 vč.poklopu a tabulky	kus	1,00	15 456,32	15 456,32				
552702104R	TP (FF) - TT DN 80 PN 10-40, L=0,3 m	kus	1,00	1 569,00	1 569,00				
42294203R	Příruba lištěná AVK, DN 80	kus	4,00	4 275,00	17 100,00				
465	Soupátko přírubové DN80,vč.zemní soupravy poklopu a tabulky	kus	3,00	6 761,92	20 285,76				
2732250900U	těsnění přírubové pryžové DN 80 d=89/132 mm	kus	8,00	14,40	115,20				

[illegible][illegible]

Přechod PE80/100 - výceřnice				
857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přir. výkop DN 80	kus	2,00	286,00
465	Součástí přirubové DN80,vč.zemní soupravy poklopu a tabulky	kus	1,00	6 761,92
42294203R	Přiruba lisťná AVK, DN 80	kus	2,00	4 275,00
2732250900U	česanění přirubové pryžové DN 80 d=89/132 mm	kus	2,00	14,40
				28,80
				15 912,72

[illegible]

SO 48.009 CELKEM :	396 864,79	-68 650,37
--------------------	------------	------------

Celkem za ZL-084-J-MK-SO 4B.009

328 206,41

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-085-J-MK-SO 4B.006

Akce: Horní Pomoraví II - jih

P.Č.		Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
VICEPRACE						
SO 4B.006 REKONSTRUKCE KANALIZACE MOHELNICE JIH						
STOKA U POTOKA - KANALIZAČNÍ STOKY						
Zemní práce						
2	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek		m3	89,32	220,00	19 650,40
3	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m		m2	162,40	138,60	22 508,64
4	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m		m2	162,40	76,12	12 361,89
5	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m		m3	89,32	114,84	10 257,51
6	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení		m3	89,32	524,91	46 884,96
9	Poplatek za skládku horniny 1- 4		m3	89,32	45,00	4 019,40
Zemní práce celkem :				115 682,80		
Základy a zvláštní zakládání						
52	Opláštění tratí vodů z geotextilie včetně dodávky textilie 300g/m2 a ukotvení		m2	609,00	41,12	25 042,08
Základy a zvláštní zakládání celkem :				25 042,08		
Vodorovné konstrukce						
55	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm		m3	89,32	902,06	80 572,00
Vodorovné konstrukce celkem :				80 572,00		
SO 4B.006 CELKEM :						
221 296,88						

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-086-J-LK-SO 5.002

Akce: Horní Pomoraví II - jih

Vícepráce

VICEPRÁCE				
P.Č.	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SO 5.002 LOKALITA - LOŠTICE - PRAVÝ BŘEH				
STOKY B2.1 (B97-B99), B2.2-1 (B100-B116), B (B16-B30) - KANALIZAČNÍ STOKY				
Přípravné a přidružené práce				
49	m2	5 093,22	84,74	431 599,04
50	t	651,93	289,19	188 532,08
51	t	744,74	50,00	37 236,88
Přípravné a přidružené práce celkem :				657 368,00
SO 5.002 CELKEM :				657 368,00

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-087-J-LK-SO 5.001

Akce: Horní Pomoraví II - jlh

P.Č.		Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SO 5.001 LOKALITA - NÁBŘEŽNÍ SBĚRAČ						
STOKA A1 - KANALIZAČNÍ STOKY						
Zemní práce						
193		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	263,04	220,00	57 868,80
199		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	263,04	114,84	30 207,51
204		Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	263,04	524,91	138 072,33
207		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	205,50	61,69	12 677,30
212		Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	205,50	50,40	10 357,20
215		Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	205,50	236,17	48 532,94
Zemní práce celkem :						297 716,08
Přípravné a přidružené práce						
222		Frézování kytů pl.do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5 cm	m2	120,00	84,74	10 168,80
223		Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	t	6,00	289,19	1 735,14
224		Poplatek za skládku stavební sutí	t	6,00	56,00	336,00
Přípravné a přidružené práce celkem :						12 239,94
Trubní vedení						
242		Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 3,0 m vč. úpravy zhlaví šachty - z důvodu zredukování stávajících potrubí odbočení v průměru DN 400	kus	2,00	25 794,90	51 589,80
Trubní vedení celkem :						51 589,80
STOKA A1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ						
Komunikace						
296		Podklad ze šterkopsku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	86,00	143,00	12 298,00
297		Šterk částečně vyplněný MC tl. 200 mm	m2	86,00	293,48	25 239,28
298		Podklad z kam. drčeného 32-63 s výplň. kamen. 15 cm	m2	78,52	165,00	12 955,80
300		Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	86,00	262,50	22 575,00
301		Postřik živичný infiltr. + posyp. z asfaltu 2 kg/m2	m2	86,00	25,00	2 150,00
302		Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	86,00	20,00	1 720,00
303		Beton asfaltový ABJ modifik. tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	86,00	274,75	23 628,50
Komunikace celkem :						100 566,58

30 3.001 CEL KEM :

462 112,40

**Akce: Horní Pomoraví II - Jih
Vícepráce**

		VICEPRACE			MENĚPRACE			
P.Č	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SO 5.001 LOKALITA - NÁBRŽNÍ SBĚRAČ								
STOKA A (1.ČÁST) - KANALIZAČNÍ STOKY								
Trubní vedení - odpočet								
62	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400	m				-7,00	46,72	-320,04
65	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m				-7,00	29,01	-203,07
83	Roura PP kanalizační DN400 SN8	m				-7,65	1 504,31	-11 509,48
Trubní vedení celkem :							-12 032,59	
Zemní práce								
10	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	4,33	220,00				953,57
11	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,18	1 667,68				301,18
17	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	4,33	232,76				1 006,87
19	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	0,18	344,21				62,16
21	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	4,33	524,91				2 275,17
23	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,18	524,91				94,80
24	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,52	61,89				278,53
25	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,75	150,62				414,36
29	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,33	50,40				218,45
30	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	0,18	50,40				9,10
31	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	4,56	236,17				1 076,97
32	Štěrkoplesek frakce 8-16	t	5,10	337,37				1 721,97
Zemní práce celkem :							8 415,13	
Přípravné a přidružené práce								
33	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžžené tl.20 cm	m2	2,10	18,92				39,73
34	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	2,10	30,36				63,76
35	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	2,10	20,15				42,32
36	Frézování krytu pl.do 500 m2,puh do 75 cm,tl.5 cm	m2	2,10	84,74				177,95
37	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	1,39	289,19				400,82
38	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,39	56,00				77,62
Přípravné a přidružené práce celkem :							802,20	
Podkladní a vedlejší konstrukce								

44	Lože pod potrubí ze šterkodrté 0 - 63 mm	m3	0,24	902,06	218,48	
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					218,48	
Trubní vedení						
871423121 R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 600	m	7,00	70,40	492,80	
66	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 600, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	7,00	61,84	432,88	
CN	Roura PP kanalizační DN600 SN10	m	7,65	4 638,88	35 492,06	
Trubní vedení celkem :					36 417,74	
Komunikace						
124	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutný štěrk tl. 35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl. 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	2,10	275,00	577,50	
146	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2,10	143,00	300,30	
147	Štěrk částečně vyplněný MC tl. 200 mm	m2	2,10	293,48	616,31	
149	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	2,10	262,50	551,25	
152	Postřik živичný infiltr. + posyp. z asfaltu 2 kg/m2	m2	2,10	25,00	52,50	
153	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2,10	20,00	42,00	
154	Beton asfaltový ABJ modifik. tř. I do 3 m, tl. 5 cm	m2	2,10	274,75	576,98	
Komunikace celkem :					2 716,84	

SO 5.001 CELKEM :

48 570,39

12 032,59

Celkem za ZL-088-J-LK-SO 5.001

36 537,80

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ke změnovému listu č. ZL-089-J-MK-SO 4B.003

Akce: Horní Pomoraví II - Jlh

Vícepráce

VICEPRACE				
P.Č.	Popis	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.
SO 4B.003 REKONSTRUKCE KANALIZACE MOHELNICE SEVER III				
STOKA STANISLAVOVA - KANALIZAČNÍ STOKY				
Zemní práce				
1	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	1 800,00
2	Hloubení zapážených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	24,00	187,44
3	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč. rozeptění	m2	48,00	264,27
4	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč. rozeptění	m2	48,00	77,14
5	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	24,00	68,46
6	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	24,00	524,91
7	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	24,00	61,69
9	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	24,00	45,00
10	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	24,00	236,17
Zemní práce celkem :				45 155,76
Trubní vedení				
CN	Přeložka vodovodu - viz. CN (faktura)	kpl	1,00	14 315,00
Trubní vedení celkem :				14 315,00
SO 4B.003 CELKEM :				59 470,76