

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo číslo 49/2013 dne 1. 3. 2013
na dodávku stavby „Kostel Panny Marie Bolestné – obnova střechy“
mezi

Objednatel: Římskokatolická farnost Slavkov u Brna
Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna
IČ: 61729710
Zastoupený: P. Mgr. Milan Vavro, farář

a

Zhotovitelem: Tesařství Drápal s.r.o.
Se sídlem: Viničné Šumice 179, 664 06 Viničné Šumice
IČ: 26936178
Zastoupený: Ing. Lukáš Drápal, jednatel

Preambule

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo číslo 49/2013 ze dne 1. 3. 2013 je sjednám v souladu s článkem 3.5 cit. smlouvy a specifikuje rozsah prací pro rok 2014 na základě finančních možností žadatele. Předmět díla a celková cena díla opravy se nemění.
Tento dodatek č. 4 nahrazuje dodatek č. 3.

Smluvní strany se dohodly takto:

Bod č. 1 **3. Cena za dílo, čl. č. 3.1 se nahrazuje takto:**

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná a dělí se na etapy dle následujícího členění:

	<i>cena</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena celkem</i>
Cena dle SOD:	659.754,00 Kč	138.548,00 Kč	798.302,00 Kč
práce v roce 2013:	181.818,18 Kč	38.181,82 Kč	220.000,00 Kč
práce v roce 2014:	330.579,00 Kč	69.421,00 Kč	400.000,00 Kč

Bod č. 2 **4. Doba plnění,** **Oddíl 4. Doba plnění se doplňuje o článek 4.4:**

4.4 doba plnění etapy prací pro rok 2014:
Zahájení prací: 14. 7. 2014
Ukončení prací: 17. 10. 2014

Bod č. 3

Ostatní body cit. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

Bod č. 4

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.

Příloha dodatku č. 4: položkový rozpočet prací odpovídající výši plnění dle tohoto dodatku.

Ve Viničné Šumici, 22.5. 2014
Tesařství Drápal s.r.o.
střešní konstrukce, stavby, zahradní objekty
664 06 Viničné Šumice 179
IČ: 269 36 178, DIČ: CZ26936178
tel.: 544 251 226, fax: 544 251 019
za zhotovitele: Ing. Lukáš Drápal

Ve Slavkově u Brna 22.5. 2014
Římskokatolická farnost
SLAVKOV U BRNA
Malinovského 2
684 01 Slavkov u Brna
za objednatele: Mgr. Milan Vavro




POLOŽKOVÝ ROZPOČETcenová soustava **ÚRS PRAHA**

Rozpočet:	2013-02-11-41 Kostel_Němčany		
Akce:	Kostel Panny Marie Bolesné - obnova střechy - etapall		
Stavba:	Kostel Panny Marie Bolesné, Němčany		
Projektant:		Základní rozpočet	
Objednatel:	Římskokatolická farnost Slavkov u Brna Malinovského 2, 68401 Slavkov u Brna		JKSO:
Počet listů:	3		SKP:
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: Tesařství Drápal, s.r.o., Viničné Šumice 179, 66406 IČ: 26936178	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady

HSV celkem:	12933	
PSV celkem:	315246	
MONTÁŽE celkem:	2400	
Směrná cena ÚRS celkem:	330579	
NUS celkem:	0	
inženýrská činnost:	0	
VRN celkem:	0	

vypracoval:	za zhotovitele:	za objednatele:
jméno: Ing. Lukáš Drápal TESAŘSTVÍ DRÁPAL s.r.o. střešní konstrukce, stavby, zahradní objekty datum: 664 01 Viničné Šumice 179 IČ: 269 36 178, DIČ: CZ26936178 tel.: 544 251 226, fax: 544 251 019 podpis:  22.5.2014	jméno: Ing. Lukáš Drápal TESAŘSTVÍ DRÁPAL s.r.o. střešní konstrukce, stavby, zahradní objekty datum: 664 01 Viničné Šumice 179 IČ: 269 36 178, DIČ: CZ26936178 tel.: 544 251 226, fax: 544 251 019 podpis:  22.5.2014	jméno: Mgr. MILAN VAVŘO Římskokatolická farnost SLAVKOV U BRNA Malinovského 2 684 01 Slavkov u Brna datum: 22.5.2014 podpis: 

základ pro DPH:	330579 Kč
DPH 21%:	69421 Kč
Cena za objekt:	400000 Kč

Zpracováno podle metodiky stanovení ceny stavebního díla ÚRS PRAHA
Cenová soustava ÚRS PRAHA 2011.
vypr.: Tesařství Drápal, s.r.o.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	stavební díl	VRN	HSV	PSV	MONTÁŽE	
9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - BOUR		12933			Kč
94	LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY		0			Kč
99	PŘESUN HMOT		0			Kč
762	KONSTRUKCE TESAŘSKÉ			123715		Kč
764	KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ			17006		Kč
765	KONSTRUKCE POKRÝVAČSKÉ			165179		Kč
767	KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ			0		Kč
783	NÁTĚRY			9346		Kč
74-M	ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE				2400	Kč
						Kč
CELKEM:		0	12933	315246	2400	Kč

Zpracováno podle metodiky stanovení ceny stavebního díla ÚRS PRAHA
Cenová soutava ÚRS PRAHA 2011.
vypr.:Tesařství Drápal, s.r.o.

POLOŽKY ROZPOČTU

p.č. položka	popis	MJ	množství	cena/MJ	cena v Kč
HS\	9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE- BOURÁNÍ				
1	997013116 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budo t		35	20	700
2	997013501 Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezisklád t		35	50	1750
3	997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKC t		525	9,3	4883
4	997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na sklád t		35	160	5600
PS\	762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ				
5	762331911 Vyřezání části střešní vazby do 120cm2, do 3m	m	30	95,4	2862
6	762331921 Vyřezání části střešní vazby do 224cm2, do 3m	m	24,2	122	2952
7	762331922 Vyřezání části střešní vazby do 224cm2, do 5m	m	15	102	1530
8	762331923 Vyřezání části střešní vazby do 224cm2, do 8m	m	15	92	1380
9	762331942 Vyřezání části střešní vazby do 450cm2, do 5m	m	10	156	1560
10	762331951 Vyřezání části střešní vazby přes 450cm2, do 3m	m	2,5	186	465
11	762332932 Montáž doplnění části střešní vazby hr.do 224cm2	m	104,4	197	20567
12	762332933 Montáž doplnění části střešní vazby hr.do 288cm2	m	4,2	264	1109
13	762332934 Montáž doplnění části střešní vazby hr.do450cm2	m	27	373	10071
14	762332935 Montáž doplnění části střešní vazby hr.přes450cm2	m	2,5	428	1070
15	762342811 Demontáž laťování střeš z laťí do 0,22m	m2	197	16	3152
16	762341610 Montáž bednění okapových říms z hrubých prken	m2	1,4	90	126
17	762342311 Montáž laťování na střeších do 60st., do 150mm	m2	197	71,1	14007
18	762361114 Montáž přílozek pro vyrovnaní střešního pláště	m	199,2	10	1992
19	762395000 Spojovací prostřecky pro tesařské konstrukce	m3	7,3	864	6307
20	605141130 řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované 4/6	m3	4	6800	27200
21	605151210 řezivo jehličnaté prkno	m3	1,1	4800	5280
22	605121130 řezivo jehličnaté SM hranol	m3	2,2	7600	16720
23	998762103 Přesun hmot pro tesařské kce v do 24m	t	4,127	1300	5365
PS\	764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ				
24	764331240 Lemování Pz plech zdí tvrdá krytina rš 400mm K1	m	7	221	1547
25	764359219 Montáž žlab Pz - kotlík K5	ks	2	61	122
26	764352211 Montáž žlab Pz podokapní půlkruhový K4	m	36	214	7704
27	764352215 Montáž žlab Pz podokapní háky půlkruhové K4	ks	40	56	2240
28	764455202 Montáž Pz odpad trouby kruhové D120 mm K6	m	17	46	782
29	764456211 Montáž Pz objímka kruhová K6	ks	22	62	1364
30	764352819 Demontáž žlab podokapní pro zpětné použití	m	36	35	1260
31	764359810 Demontáž kotlík kónický pro zpětné použití	ks	2	25	50
32	764331831 Demontáž lemování zdí tvrdá krytina	m	33	30	990
33	764454802 Demontáž trouby kruhové pro zpět použití	m	17	30	510
34	998764103 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v do 24m	t	0,312	1400	437
PS\	765 KONSTRUKCE POKRÝVAČSKÉ				
35	765114021 Krytina keramická bobrovka režná, šupinové krytí	m2	197	484	95348
36	765114351 Hřeben z hřebenačů	m	34,1	909	30997
37	765718433 Krytina keramická bobrovka režná, do malty na zed'	m2	4,2	862	3620
38	765313692 Přířezání tašek bobrovek	m	118,2	127	15011
39	765111821 Demontáž krytiny keramické hladké na sucho do sutí	m2	197	25	4925
40	765318871 Demontáž hřebenače a nároží s maltou do sutí	m	34,1	18	614
41	765718810 Demontáž krytiny keramické hladké na sucho do sutí	m2	4,1	56	230
42	998765103 Přesun hmot pro krytiny skládané v do 24m	t	13,122	1100	14434
	783 NÁTĚRY				
43	783101801 Očištění a odstr. zvětralých částí nátěrů z klemp. kcí	m2	11,6	38	441
44	783595112 Nátěry klempířských kcí, barva Alkyton 2x	m2	14,4	110	1584
45	783601815 Očištění tesařských kcí před provedením impregnace	m2	76	12	912
46	783783311 Ošetření proti dřevokazným škůdcům, FB,P,IP,1,2,SP	m2	152,6	42	6409
M	74-M ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE				
47	744331211 Demontáž a zpětná montáž el. rozvodů	Nh	20	120	2400