

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 23.4.2015

na akci: „Oprava fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie, Brno-Zábrdovice.“
uzavřená podle §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

mezi

Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Brno-Zábrdovice

Sídlo: Lazaretní 9/1, 615 00 Brno
Zastoupen: Mgr. Ing. Jiřím Rousem, farářem
IČ: 64327418
DIČ: -

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Ing. Jiří Rous (tel. 731 402 644)

b) technických Ing. Hana Donné (tel. 607 769 943)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: KALÁB-stavební firma, spol. s r.o.

Sídlo: Vídeňská 849/15, 639 00 Brno
Zastoupen: Mgr. Ing. Tomáš Kaláb, jednatel
IČ: 49436589
DIČ: CZ49436589

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Ing. Tomáš Kaláb (tel. 725 688 302)

b) technických Ing. Tomáš Maruška (tel. 725 688 336)

(dále jen „zhotovitel“)

preambule:

Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna, doplnění smlouvy o dílo a upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2017 v návaznosti na finanční možnosti objednatele.

1. čl. 3. Cena díla, bod 3.1 je nahrazen takto:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

	<i>Cena bez DPH:</i>	<i>DPH 21%:</i>	<i>Cena vč. DPH:</i>
Cena díla celkem	3 371 504,00 Kč	708 016,00 Kč	4 079 520,00 Kč
realizace v roce 2015	1 160 901,00 Kč	243 789,00 Kč	1 404 690,00 Kč
realizace v roce 2016			
čelní fasáda- jižní věž z SoD	540 675,00 Kč	113 542,00 Kč	654 217,00 Kč
zvětšení rozsahu prací na jižní věži	229 603,00 Kč	48 217,00 Kč	277 820,00 Kč
realizace v roce 2017			
čelní fasáda- severní věž a			
portál mezi věžemi z SoD	778 272,00 Kč	163 437,00 Kč	941 709,00 Kč
zvětšení rozsahu prací na severní věži a			
portál mezi věžemi	291 353,00 Kč	61 184,00 Kč	352 537,00 Kč

Rozsah pro provedení prací v roce 2017 je podrobně specifikován v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Ostatní články cit. smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve ^{čtyřech} ~~dvou~~ stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a ^{dva} ~~jeden~~ zhotovitel.

Příloha – Položkový rozpočet k dodatku č. 3 pro etapu v roce 2017

**opravit*
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
PETROV 8
601 43 BRNO - CZ
37

V Brně, dne *18.4.2017*

V Brně, dne *18.4.2017*

J. Rouš
.....
za objednatele:

Tomáš Kalat
.....
za zhotovitele:

Rímskokatolická farnost
u kostela Nanebevzetí P. Marie
BRNO-ZÁBRDOVICE
Lazaretní 1, 602 00 Brno
IČO: 64327418

Schvalovací doložka Biskupství brněnského

ALAB-sta etní firma,
s.r.o.
Videňská 15, 602 00 Brno
tel./fax: 549 258 969
DIČ: CZ40426589

Čj: BB - *787/2017*

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TENTO DODATEK

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: *24.4.2017*

[Signature]

ordinář

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0015-5 **Kostel Nanebevzetí Panny Marie-Brno,Zábrdovice**
Objekt: 003 **Čelní fasáda,severní věž a portál mezi věžemi- práce dle SOD**
Rozpočet: 3 **Čelní fasáda - Oprava a nátěr fasády**

Objednatel: _____ **IČ:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **KALÁB-stavební firma, spol. s r.o.** **IČ: 49436589**
Vídeňská 849/15 **DIČ:** _____
63900 Brno

Rozpis ceny			Celkem
HSV			778 271,65
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			778 271,65


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	778 271,65 CZK
Základní DPH	21 %	163 437,05 CZK
Zaokrouhlení		0,30 CZK

Cena celkem s DPH 941 709,00 CZK

v Brně dne 18.4.2017


 Za zhotovitele



 Za objednatele

KALÁB-stavební firma, spol. s r.o.
 Vídeňská 15, 639 00 Brno
 tel./fax.: 549 256 969
 DIČ: CZ49436589

Římskokatolická farnost
 u kostela Nanebevzetí P. Marie
 BRNO-ZÁBRDOVICE
 Lazaretní 1, 615 00 Brno
 IČO: 64327418

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			479 908,68	62
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			264 915,00	34
99	Staveništní přesun hmot	HSV			33 447,97	4
Cena celkem					778 271,65	100

Položkový rozpočet

S:	0015-5	Kostel Nanebevzetí Panny Marie-Brno,Zábrdovice
O:	003	Čelní fasáda,severní věž a portál mezi věžemi - práce dle SOD
R:	3	Čelní fasáda - Oprava a nátěr fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				479 908,68
1	620411135	Nátěr vnější omítky lazurním systémem KEIM Restaurato Faixativ, barevná skupina I, z lešení čelní fasáda : 21,60*19 - odpočet vstupního portálu : -8*3 věže : (10,16*6,4)*8 pravý bok : 11,9*19 portál mezi věžmi : 7,6*7*2 levý bok s přístavkem : (2,0*28,78)+(2,0*4,0)+(4*4,5) odpočet otvoru nad 4m2 : -2*5 jižní věž provedeno v roce 2016 : -540	m2	772,65200	359,00	277 382,07
2	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 1NP : (1,2*1,5)*2+(0,95*2,0) 2NP : (1,2*2,0)*3+1,05*2,0+2,0*6,0 sochy : 2,0*6,0*3 hodiny : 1,5*1,5*3 provedeno 2016 : -30	m2	39,55000	33,00	1 305,15
3	622423221	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 20 %	m2	772,65000	126,00	97 353,90
4	622904117	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7	m2	772,65000	76,70	59 262,26
5	622904121	Ruční čištění ocelovým kartáčem - 10% plochy 10% z plochy : 772,652*0,1	m2	77,20000	97,98	7 564,06
6	620411135R0	Nátěr římsy lazurním systémem KEIM Restaurato Fixativ, barevná skupina I, z lešení čelo : 4*3+(6,5+21,58+6,5)*2+7*2 věže : (7,6*4*2)*2 portál : 4+6+8 provedeno v roce 2016 : -86	m	148,76000	249,00	37 041,24
7	62042	Oprava fasády nezahrnuje- opravu kamenných částí fasády-říms,soch,zábradlí,okrasných štuků, oplechování	kpl	0,00000	0,00	0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				264 915,00
8	941941501	Doprava 1 m2 fasádního lešení -dovoz	m2	841,00000	29,00	24 389,00
9	942941023	Montáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 30 m,300 kg bok+čelo+bok : (8+22+12)*28 zadní fasáda věž : (8+8)*16 provedeno v roce 2016 : -591	m2	841,00000	95,00	79 895,00
10	942941193	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1023, lešení půjčené	m2	1 682,00000	36,00	60 552,00
11	942941823	Demontáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 30 m,300 kg	m2	841,00000	60,00	50 460,00
12	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	841,00000	22,00	18 502,00
13	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	841,00000	8,00	6 728,00
14	941941401	Doprava 1m2 fasádního lešení- odvoz	m2	841,00000	29,00	24 389,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				33 447,97
15	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 36 m 87,60842-36,15	t	51,45842	650,00	33 447,97

Celkem

778 271,65

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0015-5 **Kostel Nanebevzetí Panny Marie-Brno,Zábrdovice**
Objekt: 003 **Čelní fasáda,severní věž**
Rozpočet: 2 **Dodatek č.3 -čelní strana,severní věž-zvětšení rozsahu prací**

Objednatel: _____ **IČ:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **KALÁB-stavební firma, spol. s r.o.** **IČ: 49436589**
Videňská 849/15 **DIČ:** _____
63900 Brno

Rozpis ceny			Celkem
HSV			290 352,90
PSV			1 000,16
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			291 353,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	291 353,06 CZK
Základní DPH	21 %	61 184,14 CZK
Zaokrouhlení		-0,20 CZK

Cena celkem s DPH **352 537,00 CZK**

v Brně dne 18.4.2017

 Za zhotovitele Za objednatele

KALÁB-stavební firma,
 spol. s r.o.
 Videňská 15, 639 00 Brno
 tel./fax: 538 21 9 969
 DIČ: CZ 49436589

Římskokatolická farnost
 u kostela Nanebevzetí P. Marie
 BRNO-ZÁBRDOVICE
 Lazaretní 1, 615 00 Brno
 IČO: 64327418

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			220 447,50	76
61	Upravy povrchů vnější	HSV			69 905,40	24
783	Nátěry	PSV			1 000,16	0
Cena celkem					291 353,06	100

Položkový rozpočet

S:	0015-5	Kostel Nanebevzetí Panny Marie-Brno,Zábrdovice
O:	003	Čelní fasáda,severní věž- práce dle SOD
R:	2	Dodatek č.3 -čelní strana,severní věž-zvětšení rozsahu prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				220 447,50
1	311158780	Oprava stávající římsy 60% římsy rovné : $(6,97+2*0,5+5,94+2*0,5)*0,6$ $(6,97+2*0,5+5,94+2*0,5+6,97+2*0,5)*0,6$ $16,69*2$ $(4*1+4*5,94)*0,6$ římsy obloukové : $(8,2+8,2+6,5)*0,6$	m2	86,45000 8,94600 13,72800 33,38000 16,65600 13,74000	2 550,00	220 447,50
Díl:	61	Upravy povrchů vnější				69 905,40
2	610991111	Nátěr truhlářských výrobků lazurovací-okenice ,okna	m2	59,70000	452,00	26 984,40
3	619995001	Začištění omítek kolem oken apod.	m	171,00000	251,00	42 921,00
Díl:	783	Nátěry				1 000,16
4	783122110	Nátěr syntetický "A" dvojnásobný-ocelová mříž vč.očištění	m2	1,52000	658,00	1 000,16

Celkem	291 353,06
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání