

Smlouva o dílo č. 241/2026

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Obec Lásenice
Se sídlem: Lásenice 11, 378 01 Lásenice
Zastoupený: Bc. František Fojt, starosta obce
IČ: 00246972
DIČ: CZ00246972
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 0603168339/0800

a

Zhotovitelem: JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Se sídlem: Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Zástupce: Šilhán Miroslav, jednatel společnosti
IČO: 251 95 379
DIČ: CZ25195379
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č. ú.: 264449151/0300
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8896

I. Předmět plnění

I.1 Objednatel zadává a zhotovitel touto smlouvou přijímá provedení stavebních prací v rozsahu předané dokumentace.

Název stavby: „Přepojení dešťových vod - Lásenice“

I.2 Specifikace rozsahu provedených prací:

v rozsahu přiložené zadávací dokumentace, dle výzvy k podání nabídky ze dne 18.02.2026 v rozsahu kvalitativně i kvantitativně stanovených v projektové dokumentaci „Lásenice – přepojení dešťových vod“ vypracované firmou VAK projekt, s.r.o., Boženy Němcové 12, 370 01 České Budějovice, IČ: 28159721 a položkovým rozpočtem – příloha SoD.

I.3 Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

I.4 Místem plnění je Obec Lásenice.

II. Doba plnění

II.1 Termíny plnění jsou následující:

Termín zahájení duben 2026

Termín dokončení 30.6.2026

II.2 Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

II.3 Za překročení konečného termínu není považováno zpoždění, které nespočívá v zavinění zhotovitele. V těchto případech se posouvá stanovený termín výstavby o dobu trvání tohoto zpoždění.

III. Cena díla

III.1 Cena díla činí:

Přepojení dešťových vod - Lásenice	1 182 088,66 Kč
Cena celkem (bez DPH)	1 182 088,66 Kč
DPH 21 %	248 238,62 Kč
CENA celkem vč. DPH	1 430 327,28 Kč

IV. Platební podmínky

- IV.1 Objednatel prohlašuje, že má ke dni zahájení prací, dle této smlouvy, zajištěny finanční prostředky k financování smluvních prací.
- IV.2 Objednatel neposkytuje zálohy. Skutečně provedené práce budou hrazeny na základě měsíční fakturace do výše 100% z ceny díla. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělků zapsaného v protokolu o předání a převzetí.
- IV.3 Splatnost faktur je 30 dní po odsouhlasení správnosti odpovědným zástupcem objednatele. Za termín úhrady bude považován termín odepsání plateb z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- IV.4 Objednatel může fakturu vrátit a neproplácet ji, pokud obsahuje nesprávné, neúplné nebo chybné cenové údaje.
- IV.5 Zhotovitel předkládá soupis skutečně provedených prací objednateli k odsouhlasení. Objednatel se vyjádří k předloženému soupisu prací do tří pracovních dnů. V případě, že se objednatel ve stanoveném termínu nevyjádří, je soupis prací považován za schválený.
- IV.6 Ke změně ceny může dojít jen v případě rozšíření předmětu veřejné zakázky nad rámec původního zadání nebo v případě, kdy dojde ke změně sazby DPH, a to vždy na základě písemného dodatku.

V. Vlastnické právo k zhotovované věci

- V.1 Vlastnické právo k zhotovené věci a nebezpečí škody na ní přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla, uvedeném v zápisu o úspěšném předání a převzetí.
- V.2 Odpovědnost za vady a náhrady škody vzniklé neplněním smluvních povinností se řídí občanským zákoníkem.
- V.3 Objednatel má právo na bezplatné odstranění vad uplatněných v záruční době.

VI. Povinnosti objednatele

- VI.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště jako celek, popř. po ucelených částech, před zahájením prací.
- VI.2 O předání staveniště bude sepsán zápis. Objednatel nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prací předá zhotoviteli 2x technickou dokumentaci, na základě které bude dílo realizováno.
- VI.3 Objednatel se zavazuje zahájit převzetí dokončeného díla do 14-ti dnů po oznámení o dokončení prací a k výzvě k převzetí. Tato doba není považována za překročení termínu dokončení díla.

VII. Povinnosti zhotovitele

- VII.1 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy, dle platných ČSN, EN, ISO, předané zadávací a projektové dokumentace v návaznosti na bod č. I.2 a předpisů a zákonů ČR platných pro provádění těchto prací a při realizaci použije pouze materiály schválené pro použití v ČR.
- VII.2 Zhotovitel odpovídá za dodržení podmínek stavebního povolení a dalších právoplatných rozhodnutí. Případné sankce je povinen uhradit. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost na staveništi včetně nezbytného zajištění výkopů proti úrazům a za dopravní značení.
- VII.3 Zhotovitel je povinen vést stavební deník včetně příloh. Stavební deník bude přístupný na stavbě.
- VII.4 Zhotovitel zajistí jako součást své dodávky průběžné vytyčování podzemních zařízení během stavby. Pro vytyčení sítí na staveništi si zajistí zhotovitel na své náklady příslušného správce a vyznačí si jejich přesné umístění nebo si zakreslí do výkresové dokumentace jejich přesné umístění, pokud toto nebude možno učinit v terénu staveniště. Při vytyčování sítí bude přizván zástupce objednatele (technický dozor). Současně je zhotovitel povinen na předaném staveništi udržovat, popř. obnovovat, značení vytyčených sítí.
- VII.5 Zhotovitel zajistí jako součást své dodávky výkopové povolení a zvláštní užívání komunikací. Potřebná povolení – zvláštní užívání komunikací, včetně případné úplné uzavírky komunikace zajistí zhotovitel v patřičném předstihu v rozsahu předané dokumentace. Zhotovitel na základě odsouhlaseného dopravního řešení obsaženého v předané dokumentaci zajistí případné uzavírky komunikací a objízďky.
- VII.6 V případě nedodržení termínů uvedených ve výkopových povoleních je zhotovitel povinen si zajistit jejich prodloužení, případně zajistit vystavení nových na své náklady.
- VII.7 Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem pozvat objednatele zápisem ve stavebním deníku k prověření prací, které mají být při dalším provádění díla zakryty. Souhlas či nesouhlas se zakrytím je povinen objednatel vyjádřit zápisem ve stavebním deníku do 24 hod. od převzetí výzvy. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, nebo neuvede-li svůj souhlas či nesouhlas ve stavebním deníku ve sjednané lhůtě, může zhotovitel pokračovat v provádění díla dle podmínek této smlouvy. Jestliže se objednatel nemohl na kontrole zúčastnit z důvodu překážky, kterou nemohl odvrátit, může bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli uhradit náklady tím vzniklé.
- VII.8 Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit svou pracovní dobu tak, aby nedocházelo k přerušení prací (průběžně prováděných prací), kromě sobot, nedělí a státních svátků a bylo zajištěno dokončení díla v požadovaném termínu.
- VII.9 Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli veškeré certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály.
- VII.10 Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

VIII. Smluvní pokuty

- VIII.1 V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle smlouvy je oprávněn objednatel za nedodržení termínu dokončení uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč, a to za každý den prodlení.
- VIII.2 V případě prodlení zhotovitele s nesplněním termínu zahájení odstraňování reklamovaných vad díla v dohodnutých termínech je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč, a to za každý den prodlení.
- VIII.3 V případě, že nebudou zhotovitelem dodrženy smlouvou stanovené podmínky provádění díla, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to na každé porušení smlouvy zvlášť.
- VIII.4 V případě prodlení kterékoliv ze smluvních stran s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku dle této smlouvy, je stanoven úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené části peněžitého závazku, denně za každý započatý den prodlení s úhradou.

VIII.5 Smluvní pokuty se nevztahují na prodlení, které zhotovitel nezavinil.

VIII.6 Právo uplatnit a vymáhat úhrady smluvních pokut se ponechává na vůli smluvních stran.

IX. Další ujednání

IX.1 Kontrola a přejímka:

Objednatel si vyhrazuje právo přezkoušet materiál a provedení prací prostřednictvím svých zástupců, resp. pokud je to žádoucí, znalcem. Náklady na zkoušky tohoto druhu, jakož i příp. posudky jsou na vrub zhotovitele, pokud zkoušky a posudky dopadnou pro zhotovitele negativně. Toto platí i pro vzniklé náklady při uvedení díla do stavu dohodnutém ve smlouvě.

IX.2 Vyskytnou-li se na stavbě konstrukční změny proti původní dokumentaci, vícepráce či jiné nedostatky, které mají za následek změny dohodnutých termínů, druhů nebo objemů dohodnutých prací, je zhotovitel anebo objednatel povinen toto zapsat do stavebního deníku. Objednatel ve lhůtě 5 dnů od zápisu dá příslušné pokyny a do dalších 10 dnů případně doplní řádně dokumentaci, včetně jejího schválení. Tyto lhůty běží ode dne zjištěné změny či závad nebo ode dne upozornění zhotovitelem.

IX.3 Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení SOD ze strany zadavatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.

IX.4 Případné vícepráce budou schváleny objednatelem a stavebním dozorem. Stanoveny budou podle cen v nabídkovém položkovém rozpočtu, nové položky dle platného ceníku URS a budou zaneseny včetně realizačních termínů v dodatku ke smlouvě o dílo. V případě méněprací – neprovedení některých rozpočtových prací bude fakturace ponížena o konkrétní položku rozpočtu či její část.

X. Záruční doba

X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytne na provedené práce záruku v délce: **60** měsíců

Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí jednotlivých ucelených stavebních objektů.

X.2 Zhotovitel se zavazuje nastoupit na odstranění běžných záručních vad nejpozději do 15-ti pracovních dnů od oznámení, v případě havárie do 48 hodin.

XI. Vyšší moc

XI.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla.

XI.2 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran.

XI.3 Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 5-ti dnů od data vzniku takové události a do 5-ti dnů po jejím skončení písemně uvědomit druhou stranu.

XI.4 V případě, že během výstavby zasáhne do jejího průběhu vyšší moc, která bude trvat déle než 7 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace díla.

XII. Změny nebo zrušení závazků

- XII.1 Dohoda o změně závazků musí být písemná.
- XII.2 Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými paragrafy občanského zákoníku v platném znění.
- XII.3 Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení SOD ze strany zadavatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
- XII.4 Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se rozumí prodlení v úhradě nasmlouvaných plateb, které trvá déle než 30 dnů po splatnosti daňového dokladu či zálohové faktury a objednatel nebude schopen poskytnout záruku, že platbu v přiměřené náhradní lhůtě uhradí.
- XII.5 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případech, kdy nedojde k dohodě o změně nebo zrušení závazků, může každý z nich požádat o rozhodnutí příslušný obchodní soud.

XIII. Závěrečná ustanovení

- XI.1 Tato smlouva byla sepsána podle shodné vůle účastníků. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.
- XI.2 K platnosti této smlouvy a jejích dodatků je potřebná písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.
- XI.3 Vztahy mezi smluvními stranami, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012Sb (občanský zákoník).
- XI.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá strana obdrží po 1 výtisku. Písemné dodatky se provádí ve stejném počtu výtisků.
- XI.5 Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o skutečnostech, které by prozrazovaly zamýšlené projektové aktivity objednatele v regionu v současném i následném období a k odpovědnosti za prokázanou majetkovou újmu, která by porušením této smluvní povinnosti objednateli vznikla.
- XI.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Dne:
Za objednatele:

**Bc. František
Fojt**

Digitálně podepsal
Bc. František Fojt
Datum: 2026.03.25
15:57:13 +01'00'

.....
Obec Lásenice
Bc. František Fojt, starosta

Dne:
Za zhotovitele:

**Miroslav
Šilhán**

Digitálně podepsal
Miroslav Šilhán
Datum: 2026.03.25
10:02:03 +01'00'

.....
JINDŘICHOVRADECKÉ MONTÁŽE, s.r.o.
Šilhán Miroslav, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/10/03
Stavba: Lásenice - přepojení dešťových vod

KSO: 827 CC-CZ: 2
Místo: Lásenice Datum: 16. 10. 2023
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00246972
Obec Lásenice DIČ: CZ00246972

Uchazeč: IČ: 25195379
JINDŘICHOVRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. DIČ: CZ25195379

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ28159721

Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 182 088,66

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 182 088,66	248 238,62
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 430 327,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2023/10/03

Stavba:Lásenice - přepojení dešťových vod

Místo:Lásenice

Zadavatel:Obec Lásenice

Uchazeč:JINDŘICHOHRADSKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Datum:16. 10. 2023

Projektant:VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel:Ing. Martina Zamlinská

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 182 088,66	1 430 327,28	
VRN-00	Vedlejší rozpočtové náklady	133 500,00	161 535,00	VON
SO-01	Přepojení kanalizace	1 048 588,66	1 268 792,28	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lásenice - přepojení dešťových vod
Objekt: VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 827 21 1
Místo: Lásenice

Zadavatel: Obec Lásenice

Uchazeč: JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

Poznámka:

CC-CZ: 16. 10. 2023
Datum:

IČ: 00246972
DIČ: CZ00246972

IČ: 25195379
DIČ: CZ25195379

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

Cena bez DPH			133 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	133 500,00 0,00	21,00% 15,00%	28 035,00 0,00
Cena s DPH			
v CZK			161 535,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lásenice - přepojení dešťových vod
Objekt: VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Lásenice
Zadavatel: Obec Lásenice
Uchazeč: JINDŘICHOHADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Datum: 16. 10. 2023
Projektant: VAK projekt s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		133 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		133 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		75 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště		38 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lásenice - přepojení dešťových vod
Objekt: VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Lásenice
Zadavatel: Obec Lásenice
Uchazeč: JINDŘICHOVRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Datum: 16. 10. 2023
Projektant: VAK projekt s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Martina Zamínská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							133 500,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							133 500,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							75 500,00	
1	K	012-1	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
P Poznámka k položce: Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
2	K	012-2	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	012-3	Bezpečnostní opatření dle plánu BOZP	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	012-4	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
VV					1,000			
5	K	012-5	Fotodokumentace stávajících objektů	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
P Poznámka k položce: Fotodokumentace stávajících přílehlých objektů před zahájením stavby a po dokončení stavby. Zmapování dnešního stavu povrchu vč. vjezdů pro prokázání uvedení do původního stavu.								
6	K	012-7	Dopravně-inženýrské opatření	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
P Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
VV					1,000			
7	K	013-2	Fotodokumentace stavby v průběhu provádění prací	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
VV					1,000			
8	K	013-3	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
VV					1,000			
D VRN3 Zařízení staveniště							38 000,00	
9	K	030-1	Zařízení staveniště	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
VV					1,000			
10	K	030-2	Přejezdy a přechody přes výkopy (zapůjčení)	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
VV					1,000			
D VRN4 Inženýrská činnost							20 000,00	
11	K	041-1	Dozor jiné osoby - součinnost hydrogeologa	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
VV					1,000			
12	K	041-2	Dozor jiné osoby - součinnost provozovatele	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
VV					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lásenice - přepojení dešťových vod

Objekt: SO-01 - Přepojení kanalizace

KSO: 827 21 1
Místo: Lásenice
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel: Obec Lásenice

Uchazeč: JINDŘICHOVRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

Poznámka:

CC-CZ: 22231
Datum: 16. 10. 2023
CZ-CPA: 42

IČ: 00246972
DIČ: CZ00246972

IČ: 25195379
DIČ: CZ25195379

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

IČ: DIČ:

Cena bez DPH 1 048 588,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 048 588,66	21,00%	220 203,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 268 792,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lásenice - přepojení dešťových vod
Objekt: SO-01 - Přepojení kanalizace
Místo: Lásenice
Zadavatel: Obec Lásenice
Uchazeč: JINDŘICHOHADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Datum: 16. 10. 2023
Projektant: VAK projekt s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 048 588,66
HSV - Práce a dodávky HSV	1 048 588,66
1 - Zemní práce	149 476,89
2 - Zakládání	17 059,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 524,40
4 - Vodorovné konstrukce	37 993,42
5 - Komunikace pozemní	17 342,76
8 - Trubní vedení	768 636,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 798,10
997 - Přesun sutě	13 849,75
998 - Přesun hmot	8 907,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lásenice - přepojení dešťových vod

Objekt:

SO-01 - Přepojení kanalizace

Místo:

Lásenice

Zadavatel:

Obec Lásenice

Uchazeč:

JINDŘICHOHADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Datum:

16. 10. 2023

Projektant:

VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martina
Zamínská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 048 588,66	
o HSV							1 048 588,66	
D 1							149 476,89	
1	K	111251101	Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	30,000	63,70	1 911,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251101					
VV			30					
					30,000			
2	K	113107323	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	8,600	124,00	1 066,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323					
VV			8,6					
					8,600			
3	K	113107342	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	8,600	96,30	828,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107342					
VV			8,6					
					8,600			
4	K	113154233	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	8,600	193,00	1 659,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154233					
VV			8,6					
					8,600			
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	14,976	92,50	1 385,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201					
VV			74,88*0,2					
VV			Součet					
					14,976			
					14,976			
6	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	1,498	54,20	81,19	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301					
VV			14,976/10					
VV			Součet					
					1,498			
					1,498			
7	K	119001402	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	2,000	630,00	1 260,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001402					
VV			1*2					
					2,000			
8	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	2,000	338,00	676,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405					
VV			2*1					
					2,000			
9	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	1,000	630,00	630,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001412					
VV			1					
					1,000			
10	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	4,000	326,00	1 304,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421					
VV			1*4					
					4,000			
11	K	121151103	Sejmutí omnice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	91,520	63,40	5 802,37	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103					
VV			2*(28,2+8,32+9,24)					
VV			Součet					
					91,520			
					91,520			
12	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	51,110	520,00	26 577,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254203					
VV			51,11					
					51,110			
13	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	10,800	638,00	6 890,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101					
VV			1,2*1*1*9					
					10,800			
14	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	36,610	20,00	732,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101					
VV			36,61					
					36,610			
15	K	151101111	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	36,610	10,00	366,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111					
VV			36,61					
					36,610			
16	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	30,000	80,20	2 406,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301501					
VV			30					
					30,000			
17	K	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	210,000	15,20	3 192,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301981					
VV			30*7					
					210,000			
18	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	35,180	313,00	11 011,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
VV			Sk					
					35,180			
19	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	70,360	23,30	1 639,39	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
VV			Sk*2					
					70,360			
20	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	70,360	480,00	33 772,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
VV			Sk					
VV			35,18*2 'Přepočtené koeficientem množství					
					35,180			
					70,360			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	35,180	22,80	802,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
VV			51,11					
VV			-15,93					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV -1*0,55*48,36"obryp"			-26,598		
			VV -0,15*1*51,36"lože"			-7,704		
			VV -0,65*0,45*3"obetonování"			-0,878		
			VV Součet			15,930		
23	K	175111101	Obrysání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	24,224	174,00	4 214,98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101					
	VV		1*0,55*48,36			26,598		
	VV		-0,25*0,25*pi*48,36/4			-2,374		
	VV		Součet			24,224		
24	M	58344155	štěrkodrt frakce 0/22	t	40,454	638,00	25 809,65	CS ÚRS 2023 02
	VV		24,224			24,224		
	VV		24,224*1,67 *Přepočtené koeficientem množství			40,454		
25	K	181351003	Rozprostření a urovňání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	91,520	95,60	8 749,31	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003					
	VV		2*(28,2+8,32+9,24)			91,520		
	VV		Součet			91,520		
26	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	91,520	27,30	2 498,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131					
	VV		2*(28,2+8,32+9,24)			91,520		
	VV		Součet			91,520		
27	M	00572472	osivo smés travní krajinná-rovinná	kg	1,830	136,00	248,88	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*(28,2+8,32+9,24)			91,520		
	Online PSC		Součet			91,520		
	VV		91,52*0,02 *Přepočtené koeficientem množství			1,830		
28	K	184818234	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818234					
	VV		1			1,000		
D 2			Zakládání				17 059,50	
29	K	272313711	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládané tř. C 20/25	m3	1,350	6 890,00	9 301,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/272313711					
	VV		"stávající zidky"2*0,15*1,5*3			1,350		
30	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	18,000	431,00	7 758,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121					
	VV		1,5*2*2*3"oprava stávajících zídek"			18,000		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				22 524,40	
31	K	348181113	Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1 do 1,5 m	m	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348181113					
	VV		5"demontovaná pole"			5,000		
32	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	98,400	154,00	15 153,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901111					
	VV		74,88"před závěrečnou kamerou"			74,880		
	VV		23,52"před sanaci"			23,520		
	VV		Součet			98,400		
33	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	74,880	49,50	3 706,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211					
	VV		74,88			74,880		
34	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	23,520	49,50	1 164,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901212					
	VV		23,52"před sanaci"			23,520		
D 4			Vodorovné konstrukce				37 993,42	
35	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	7,704	1 130,00	8 705,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
	VV		0,15*1*51,36			7,704		
36	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	6,000	975,00	5 850,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112					
	VV		2*1+2*1			6,000		
37	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,020	380,79	769,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*1,01 *Přepočtené koeficientem množství			2,020		
38	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,010	331,66	334,98	CS ÚRS 2023 02
	VV		1*1,01 *Přepočtené koeficientem množství			1,010		
39	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,020	288,71	583,19	CS ÚRS 2023 02
	VV		2*1,01 *Přepočtené koeficientem množství			2,020		
40	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,010	262,90	265,53	CS ÚRS 2023 02
	VV		1*1,01 *Přepočtené koeficientem množství			1,010		
41	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomký kamene	m3	0,833	20 000,00	16 660,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212111					
	VV		1,25*1,03*0,5			0,644		
	VV		(2,3-1,039)*0,5*0,3			0,189		
	VV		Součet			0,833		
42	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	1,930	2 500,00	4 825,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212191					
	VV		1,25*1,039			1,299		
	VV		(2,3-1,039)*0,5			0,631		
	VV		Součet			1,930		
D 5			Komunikace pozemní				17 342,76	
43	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	17,200	246,00	4 231,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011					
	VV		8,6*2			17,200		
44	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	8,600	820,00	7 052,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565155101					
	VV		8,6			8,600		
45	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	8,600	19,90	171,14	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111111					
	VV		8,6			8,600		
46	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	8,600	12,70	109,22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211109					
	VV		8,6			8,600		
47	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	8,600	672,00	5 779,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144031					
	VV		8,6			8,600		
D 8			Trubní vedení				768 636,21	
48	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	27,760	315,00	8 744,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/810391811					
	VV		1"výřez potrubí pro osazení šachty"			1,000		
	VV		26,76*VO-Š1"			26,760		
	VV		Součet			27,760		
49	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	51,360	360,00	18 489,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871363121					
	VV		51,36			51,360		
50	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12	m	52,901	614,67	32 516,66	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		die ČSN EN 1401					
	VV		51,36*1,03 *Přepočtené koeficientem množství			52,901		
51	K	877360310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 250	kus	1,000	393,00	393,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360910 "koleno 15"1		1,000			
52	M	28651016	koleno kanalizace PVC-U 250x15"	kus	1,030	1 169,62	1 204,71	CS ÚRS 2023 02
			VV 1"1,03 "Přepočtené koeficientem množství		1,030			
53	K	890251851	Bourání šachet a jímek strojní velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prostého betonu	m3	6,750	1 390,00	9 382,50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890251851 1,5"1,5"1,5"2"stávající šachty"		6,750			
54	K	891365111	Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových DN 250	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891365111 1		1,000			
55	M	42283003	klapka koncová PE-HD na PVC a PE-HD odpadní potrubí DN 250	kus	1,010	1 031,47	1 041,78	CS ÚRS 2023 02
			VV 1"1,01 "Přepočtené koeficientem množství		1,010			
56	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	4,000	11 500,00	46 000,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411121 4		4,000			
57	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	4,040	5 261,28	21 255,57	CS ÚRS 2023 02
			VV 4"1,01 "Přepočtené koeficientem množství		4,040			
58	M	59224416	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm, stupadla poplastovaná	kus	1,010	1 888,04	1 906,92	CS ÚRS 2023 02
			VV 1"1,01 "Přepočtené koeficientem množství		1,010			
59	M	59224418	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x10cm, stupadla poplastovaná	kus	2,020	2 391,40	4 830,63	CS ÚRS 2023 02
			VV 2"1,01 "Přepočtené koeficientem množství		2,020			
60	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	4,040	8 058,44	32 556,10	CS ÚRS 2023 02
			VV 4"1,01 "Přepočtené koeficientem množství		4,040			
61	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	7,000	275,76	1 930,32	CS ÚRS 2023 02
62	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411131 1		1,000			
63	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	1,010	5 261,28	5 313,89	CS ÚRS 2023 02
			VV 1"1,01 "Přepočtené koeficientem množství		1,010			
64	M	59224339	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm	kus	1,010	9 561,86	9 657,48	CS ÚRS 2023 02
			VV 1"1,01 "Přepočtené koeficientem množství		1,010			
65	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	1,000	275,76	275,76	CS ÚRS 2023 02
66	K	899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899102112 1		1,000			
67	M	28661932	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	1,000	2 212,98	2 212,98	CS ÚRS 2023 02
68	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899103112 1		1,000			
69	M	63126037	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 B125	kus	1,000	3 084,68	3 084,68	CS ÚRS 2023 02
70	K	899103211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg	kus	2,000	622,00	1 244,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899103211 2		2,000			
71	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 250,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112 1+2		3,000			
72	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	3 834,60	3 834,60	CS ÚRS 2023 02
73	M	KSI.KDK8MB	Kanalizační poklop, rám litinový v.100mm, s vybráním pro lapač, D 400 kruhová mříž	kus	2,000	4 998,84	9 997,68	
74	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112 2		2,000			
75	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	2,000	1 010,90	2 021,80	CS ÚRS 2023 02
76	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20	m3	0,730	6 380,00	4 657,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623151 0,65"0,45"3-0,25"0,25"pi"3/4"obetonování"		0,730			
77	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	2,700	918,00	2 478,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899643111 2"0,45"3"obetonování"		2,700			
78	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	51,360	17,00	873,12	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113 51,36		51,360			
79	K	RS-1	Práce robotem - frézování nerovnosti kanalizace - sanace	hod	8,000	9 130,00	73 040,00	
			VV 8		8,000			
80	K	RS-2	Sanace kanalizace DN250 UV liner min tl. staticky relevantní vrstvy 5,1mm min. krátkodobý modul pružnosti rukávce E=8500M/mm2 dle ISO 178	m	23,520	15 359,78	361 262,03	
			VV 23,52		23,520			
81	K	RS-3	Zapravení konců rukávců v revizních šachtách zednickým způsobem - sanace	kus	2,000	4 400,00	8 800,00	
			VV 2		2,000			
82	K	RS-4	Sanace - doprava kolony vozidel	kpl	1,000	40 480,00	40 480,00	
			VV 1		1,000			
83	K	RS-5	Sanace - doprava injektážní technologie	kpl	1,000	13 750,00	13 750,00	
			VV 1		1,000			
84	K	RS-6	Sanace - doprava sanačního rukávce	kpl	1,000	23 650,00	23 650,00	
			VV 1		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 798,10	
85	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	17,200	134,00	2 304,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211 8,6"2		17,200			
86	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	17,200	174,00	2 992,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113 8,6"2		17,200			
87	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,350	4 630,00	6 250,50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111 "stávající zidky"2"0,15"1,5"3		1,350			
88	K	966003818	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnými a ocelovými sloupky z prken a latí	m	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966003818 5"bude použito zpět"		5,000			
D 997			Přesun sutě				13 849,75	
89	K	997013501	Odvoz sutí a vyloupaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,112	315,00	4 445,28	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501 "beton"8,883+2,229+2,7 "litina"0,3 Součet		13,812 0,300 14,112			
90	K	997013509	Odvoz sutí a vyloupaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilepek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	155,232	13,80	2 142,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 "beton"8,883+2,229+2,7 "litina"0,3 Součet		13,812 0,300 14,112			
			VV 14,112"11 "Přepočtené koeficientem množství		155,232			
91	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	14,112	250,00	3 528,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"beton"8,883+2,229+2,7		13,812			
	VV		"litina"0,3		0,300			
	VV		Součet		14,112			
92	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6,665	54,30	361,91	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
	VV		"ŠD"3,784		3,784			
	VV		"živice"1,892+0,989		2,881			
	VV		Součet		6,665			
93	K	997221559	Vodorovná doprava bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	73,315	11,40	835,79	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
	VV		"ŠD"3,784		3,784			
	VV		"živice"1,892+0,989		2,881			
	VV		Součet		6,665			
	VV		6,665*11 'Přepočtené koeficientem množství		73,315			
94	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,784	480,00	1 816,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
	VV		"ŠD"3,784		3,784			
95	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,881	250,00	720,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875					
	VV		"živice"1,892+0,989		2,881			
D 998 Přesun hmot								8 907,63
96	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	71,261	125,00	8 907,63	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					