

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

SMLOUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **Standpro s.r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 52339
Zastoupený: Jiřím Králem, jednatelem
Sídlo: K Polabinám 1895, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice
Doručovací adresa: K Polabinám 1895, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice
IČ: 21152055
DIČ: CZ21152055
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2502786567/2010

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100
kontakt pro zasílání faktur: fakturace@tshk.cz
kontaktní osoba:

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku
níže uvedený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 22.5.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to výměnu střešní krytiny ploché střechy přízemní části školní jídelny při ZŠ Habrmanova, Nerudova 186/41, Hradec Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 125051 s názvem „Oprava střechy školní jídelny při ZŠ Habrmanova, Hradec

Dne: 21.07.2025 v 13:06:03
Čj: TSHK/5199/2025
Listů: 0 Příloh: 2

Obchodní

Králové" (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Dle čl. V. smlouvy byla cena díla sjednána v souladu s nabídkou zhotovitele částkou bez DPH 236.000,- Kč.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Méněpráce – položky:

ZL 001 - Změna podkladní konstrukce

Vícepráce – položky:

ZL 001 - Změna podkladní konstrukce

ZL 002 - Dílčí úprava hromosvodového vedení

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 je třeba upravit cenu díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo, kdy dochází k jejímu ponížení o 45 005,28 Kč bez DPH.

3. Článek V. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

„Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 190 994,62 Kč.“

4. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Pardubicích dne


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

.....
Jiří Král
jednatel
Standpro s.r.o.

.....
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Standpro s.r.o. K Polabinám 1895, 530 02 Pardubice	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	21.07.2025	
Předmět změny:		
ZL 001 – Změna podkladní konstrukce		
- Po odkrytí původní krytiny, byla zjištěna jiná podkladní konstrukce, než se předpokládalo.		
ZL 002 – Hromosvodové vedení		
- Dílčí úprava hromosvodového vedení		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
• 2 strany rozpočtu	• 0	
Cena méněprací bez DPH: Změna č.1: -101 164,57 Kč Změna č.2: 0,-Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č.1: 53 967,72 Kč Změna č.2: 2 191,57 Kč	
Celkem: -101 164,57 Kč	Celkem: 56 159,29 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-45 005,28Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 21.7.2025	Datum:	

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

.....

Schválil:

Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT_1
Stavba: 6-2025 - ŠJ při ZŠ Habrmanova - výměna střešní krytiny výkaz výměr


KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	21.07.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			190 994,62
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	190 994,62	40 108,87
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			231 103,49

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------



Datum a podpis: 21.7.2025	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
---------------------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT 1

Stavba:

6-2025 - ŠJ při ZŠ Habrmanova - výměna střešní krytiny výkaz výměr

Místo:

Datum:

21.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		190 994,62	231 103,49
6-2025	ŠJ při ZŠ Habrma...	235 999,90	285 559,88
D-01/6-2025	Změna podkladní konstrukce	-45 005,28	-54 456,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
6-2025 - ŠJ při ZŠ Habrmanova - výměna střešní krytiny výkaz výměr
Objekt:
6-2025 - ŠJ při ZŠ Habrma...

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.07.2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			235 999,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	235 999,90 0,00	21,00% 12,00%	49 559,98 0,00
Cena s DPH		v CZK	285 559,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

6-2025 - ŠJ při ZŠ Habrmanova - výměna střešní krytiny výkaz výměr

Objekt:

6-2025 - ŠJ při ZŠ Habrma...

Místo:

Datum: 21.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

235 999,90

D PSV Práce a dodávky PSV

200 802,31

D 712 Povlakové krytiny

60 061,96

1	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	60,000		
2	M	283220120	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	69,000		
3	K	712363104	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie taliřovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce	kus	420,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: v ploše předpoklad 6 kotev na m2				
4	M	590_001R	podložka průměru 40 (50) mm, vrut délky 35 mm	kus	420,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: např.: podložka SP-40 (50) mm, vrut TS-52035 (délka 35 mm)				
5	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	2,000		
6	M	562_002R	střešní odvětrávací komínek, integrovaná PVC manžeta	kus	2,000		
7	K	712363312	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	15,000		
8	K	712363313	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	kus	15,000		
9	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	14,000		
10	K	712363355	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 mm	m	14,000		
11	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	60,000		
12	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	66,000		
13	K	998712121	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,246		

D 762 Konstrukce tesařské

79 696,84

14	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	62,000		
15	M	3020201212	Fošna stavební ze smrkového dřeva 50×200×4000 mm	m3	3,100		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: příloška k vyrovnání krovu				
16	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	60,000		
17	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 24-32mm	m3	1,980		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: v položce je zahrnut prožez 10%				
18	K	762341821	Demontáž bednění střech z fošen	m2	60,000		
19	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	5,080		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně spojovacího materiálu na ukotvení OSB na atiku				
20	K	998762121	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	t	3,130		

D 764 Konstrukce klempířské

49 027,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	60,000		
22	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	16,000		
23	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	14,000		
24	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	14,000		
25	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	9,000		
26	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	14,000		
27	K	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes400mm	kus	12,000		
28	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	14,000		
29	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000		
30	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	9,000		
31	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,112		
D 767 Konstrukce zámečnické							1 587,52
32	K	767_001R	Demontáž stávajících a montáž nových nerezových mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,05 m2	kus	2,000		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							10 428,00
33	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	30,000		
34	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	30,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							35 197,59
D VRN3 Zařízení staveniště							10 000,00
35	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
D VRN6 Územní vlivy							
36	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000		
D VRN7 Provozní vlivy							5 000,00
37	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	kpl	1,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ochrana povrchu krytiny sousední střechy							
D VRN9 Ostatní náklady							15 000,00
38	K	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž	kpl	1,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na zvedací zařízení, lešení							
39	K	R-1	Vyhotovení návrhového (výpočtového) kotevního plánu	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

6-2025 - ŠJ při ZŠ Habrmanova - výměna střešní krytiny výkaz výměr

Objekt:

D-01/6-2025 - Změna podkladní konstrukce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.07.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-45 005,28
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-45 005,28	21,00%	-9 451,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-54 456,39
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

6-2025 - ŠJ při ZŠ Habrmanova - výměna střešní krytiny výkaz výměr

Objekt:

D-01/6-2025 - Změna podkladní konstrukce

Místo:

Datum: 21.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-45 005,28

D HSV Práce a dodávky HSV 9 012,32

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 124,80

1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	5,120		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/319201321

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 6 887,52

2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,450		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211

3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,450		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501

4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,400		
---	---	-----------	--	---	--------	--	--

5	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,450		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV -54 017,60

D 712 Povlakové krytiny 24 334,40

7	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	69,000		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

8	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,022		
---	---	----------	--------------------------	---	-------	--	--

9	K	712331811	Odstranění povlakové krytiny střeš plochých do 10° z pásů uložených na sucho podkladního samolepícího asfaltového pásu	m2	60,000		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712331811

10	K	712363103	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do prostého nebo železového betonu	kus	130,000		
----	---	-----------	--	-----	---------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363103

11	K	712363104	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce	kus	-420,000		
----	---	-----------	--	-----	----------	--	--

32	M	590_001R	podložka průměru 40 (50) mm, vrut délky 35 mm	kus	-290,000		
----	---	----------	---	-----	----------	--	--

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: např.: podložka SP-40 (50) mm, vrut TS-52035 (délka 35 mm)

12	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	-1,000		
----	---	-----------	---	-----	--------	--	--

13	K	712363352	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	10,000		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

14	K	712363353	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	10,000		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

15	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	9,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

16	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	10,395		
----	---	----------	--------------------------------	----	--------	--	--

17	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střeš přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	69,000		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	70,490		
19	K	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	9,000		
20	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	10,490		
21	K	998712121	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,536		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				2 191,57
37	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	5,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420001				
39	M	1214574	PODPERA VEDENÍ PV 21D	kus	4,000		
38	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	2,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420022				
40	M	1214472	SVORKA SZB	kus	1,000		
41	M	1214476	SVORKA SOC	kus	1,000		
36	K	741421821	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8 mm	m	5,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741421821				
D 762			Konstrukce tesařské				-44 742,26
22	K	762332131	Montáž vázaných křížů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	-62,000		
23	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	-60,000		
24	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 24-32mm	m3	-1,980		
25	K	762341821	Demontáž bednění střech z fošen	m2	-60,000		
26	K	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	4,500		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762361312				
27	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu; bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	-5,080		
D 764			Konstrukce klempířské				-22 273,79
33	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	-4,500		
28	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	-14,000		
29	K	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes400mm	kus	-12,000		
34	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	-4,500		
D 767			Konstrukce zámečnické				
35	K	767_001R	Demontáž stávajících a montáž nových nerezových mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,05 m2	kus	-2,000		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				-11 940,00
30	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	-30,000		
31	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	-30,000		