

DODATEČNÁ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Č. 9

NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SPOLEČENSKÉHO SÁLU A HOSPODY

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje o veřejné zakázce:

Zadavatel: **Obec Račice - Pístovice**
se sídlem: Račice 72, 683 05 Račice
zastoupený: Hana Sotolářová – starostka obce
IČ: 00292249

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi: **HANDL s.r.o.**
Zastoupená: Ing. Jaromírem Handlem
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce
Limit veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: Zjednodušení podlimitní řízení

Dodatečné informace:

Dotaz č. 1

Ve výkaze výměr se nenachází položky pro:

1. Dodávku klozetů (je zde pouze montáž)

2. Dodávku a montáž pisoárů

Žádáme o doplnění.

Odpověď

Položky jsou ve výkazu výměr upraveny a doplněny.

Dotaz č. 2

Žádáme o doplnění knihy svítidel.

Odpověď

Součástí doplnění PD je kniha svítidel.

Dotaz č. 3

V rozpočtu se nachází položka č. 57, pro kontaktní zateplovací systém, a obklad keramickým páskem:

57	622324737RW1	Zateplovací systém, fasáda, minerální vlna KV, tl. 200 mm obklad keramickým páskem, 10 hmoždinek m2	m2	102,00000
----	--------------	--	----	-----------

V projektové dokumentaci ve výkresech „B. Souhrnná technická zpráva_Spol. sál Pístovice“ a „PÍSTOVICE SPOL.SÁL-D1.1.2.15. - POHLEDY - NOVÝ STAV“ je však místo keramických pásků uveden kamenný obklad.

Aby bylo možné položku řádně ocenit žádáme o uvedení do souladu a doplnění jednoznačné technické specifikace požadovaného obkladu.

Odpověď

Jedná se o imitaci kamenného obkladu - Kamenný obklady rula béžová.



Dotaz č. 4

Podle výkazu výměr je součástí dodávky stavby vybudování nových zpevněných ploch z vsakovací dlažby. Rozpočet však neobsahuje položky pro odstranění, odvoz a likvidaci stávající zámkové dlažby, která se nachází na stejném místě. Pokud má být vybudování nových zpevněných ploch skutečně součástí dodávky stavby, žádáme o doplnění položek pro odstranění, odvoz a likvidaci stávajících ploch.

Odpověď

Posíláme upravené ve výkazu a rozpočtu.

Dotaz č. 5

Podle výkazu výměr je součástí dodávky stavby vybudování nového oplocení (90m). Na pozemku se dle dokumentace nyní nachází stávající oplocení, rozpočet však neobsahuje jeho odstranění, odvoz a likvidaci. Pokud má být vybudování nového oplocení skutečně součástí dodávky stavby, žádáme o doplnění položek pro odstranění, odvoz a likvidaci stávajícího oplocení.

Odpověď

Posíláme upravené ve výkazu výměr.

Opravený výkaz výměr a opravená PD bude uveřejněna na profilu zadavatele.

Ve Vyškově dne 29.9. 2026

Zpracoval: Ing. Jaromír Handl
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

Ing. Jaromír
Handl

Digitálně podepsal
Ing. Jaromír Handl
Datum: 2026.09.29
20:52:23 +02'00'