

SMLOUVA O DÍLO

Provedení stavby: „Stavební úpravy stávající školní vývařovny v Základní a mateřské škole v Sázavě - stavba“

číslo smlouvy Objednatele: 2/2026

číslo smlouvy Zhotovitele: EST/SoD/2025/10600/3145/045

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Sázava
se sídlem: nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava
zastoupené: Mgr. Vladimírem Dvořákem, starostou města
IČ: 00236411
DIČ: CZ00236411
bankovní spojení: PPF BANKA a.s., č.ú. 2047510007/6000

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Mgr. Vladimír Dvořák – starosta
ve věcech technických: Tereza Krejčířová
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: ENERAGON stavební s.r.o.
se sídlem: Kutnohorská 181/64, 111 01 Praha 10- Dolní Měcholupy
jednatel: Ing. Jan Záhora, jednatel, výkonný a obchodní ředitel
IČ: 26443571
DIČ: CZ26443571
bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Firma byla zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 82617

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Jan Záhora, jednatel, výkonný a obchodní ředitel
ve věcech technických: Bc. David Hnízdil, vedoucí oddělení energetiky
(dále jen „Zhotovitel“)

Společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli

II. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo „**Stavební úpravy stávající školní vývažovny v Základní a mateřské škole v Sázavě – stavba**“. Jedná se o stavební úpravy v objektu č.p. 431 ve městě Sázava, vč. nové přístavby externího výtahu a externího WC. Dojde také k vybudování nové venkovní rampy, budou provedeny změny sociálního zázemí, přepracování systému výdejního místa, technická a technologická modernizace provozu, budou provedeny nové rozvody pitné vody, odkanalizování zařizovacích předmětů na sanitárním zařízení a příprava TUV bude zajištěna stávajícím způsobem novými rozvody k otopným deskovým tělesům. Budou upraveny rozvody vzduchotechniky.

1. Celkový projekt „**Stavební úpravy stávající školní vývažovny v Základní a mateřské škole v Sázavě**“ je rozdělen na tyto stavební objekty:

- AS
- ZTI
- GASTRO
- ÚT
- VZT
- Elektro

V rámci realizace úprav školní vývažovny bude současně se stavebními pracemi probíhat i dodávka gastro vybavení. Zhotovitel stavebních prací a dodavatel gastro vybavení musí průběh jednotlivých prací společně koordinovat. Objekt GASTRO není předmětem této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost budoucímu dodavateli gastro vybavení, zejména přístup na místo plnění (objekt č.p. 431) pro potřeby demontáže stávajícího gastro vybavení a následné montáže nového gastro vybavení školní vývažovny, stejně tak montáže stávajícího gastro vybavení.

Stavební činnost – zhotovení díla: „Stavební úpravy stávající školní vývažovny v Základní a mateřské škole v Sázavě – stavba“ bude provedena na pozemkových parcelách č. 410/1 a 410/2 v katastrálním území Sázava, obec Sázava, okres Benešov, v profesionální kvalitě, řádně a ve sjednané době.

Rozhodnutí o povolení stavby na stavební záměr: „Stavební úpravy stávající školní vývažovny v Základní a mateřské škole v Sázavě“ bylo vydané Městským úřadem Sázava, stavebním úřadem, č.j.: SU/1703/2020-6-F dne 10.11.2020, nabylo právní moci dne 27.11.2020. Na toto rozhodnutí vydal stavební úřad pod č.j. SU/2125/2022-3-F dne 17.10.2022 rozhodnutí o prodloužení platnosti a dále pod č.j. SU/1391/2024-3 dne 8.7.2024 vydal stavební úřad rozhodnutí o prodloužení platnosti s nabytím právní moci dne 24.7.2024.

Zhotovitel se zavazuje stavbu zhotovit podle prováděcí projektové dokumentace stavby s názvem „Stavební úpravy stávající školní vývažovny v Základní a mateřské škole v Sázavě“, zpracované projektovou kanceláří ARCHIDE CZ s.r.o., Hvožd'anská 2053/3, 148 01 Praha 4, zodpovědný projektant Ing. arch. Radim Palkovský. Nedílnou součástí této dokumentace stavby je nové Požárně bezpečnostní řešení.

Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude provedena v souladu s Rozhodnutím o povolení stavby na stavební záměr „Stavební úpravy stávající školní vývažovny v Základní a mateřské škole v Sázavě“, č.j.: SU/1703/2020-6-F dne 10.11.2020, které nabylo právní moci dne 27.11.2020, včetně veškerých uvedených podmínek.

Zhotovitel se zavazuje po dokončení díla provést geodetické zaměření objektu a vyhotovit geometrický plán, kde bude zanesen údaj o poloze definičního bodu stavby.

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že prováděcí projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr a stavebního povolení převzal před podpisem této Smlouvy.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, řádně provedené dílo bez závad a nedodělků převzít a za provedené dílo uhradit Zhotoviteli dohodnutou nejvýše přípustnou cenu za podmíněk a v termínu touto Smlouvou sjednanou.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí, v souladu s českými technickými normami, technickými předpisy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II této Smlouvy je stanovena jako cena pevná, konečná za kompletní stavbu.
2. Cena díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky ze dne 23.02.2026

Celková cena (bez DPH) 22 964 283,66 Kč

DPH 21 % 4 822 500,00 Kč

Celková cena s DPH 27 786 784,00 Kč

(celková cena s DPH slovy: dvacet sedm miliónů sedm set osmdesát šest tisíc sedm set osmdesát čtyři korun českých)

Tyto ceny obsahují dovozní cla, daně, poplatky a obdobné platby související s přípravou, prováděním a dokončením Díla a dále platby spojené s povinnostmi, které má Zhotovitel splnit na základě této Smlouvy. Tato cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu Smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.

3. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
4. Případné vícepráce vzniklé v souvislosti s provedením díla musí být předem projednány a odsouhlaseny zápisem pověřeného zástupce Objednatele do stavebního deníku včetně uvedení případné změny ceny díla. V případě změny materiálů a změny rozsahu prací bude cena upravena dle jednotkových cen z položkového rozpočtu. Nebude-li možné některé práce ocenit dle položkového rozpočtu, budou tyto práce oceněny na základě aktuálních cen cenové soustavy ÚRS nebo dohodou smluvních stran.
5. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, umístěním stavby, zařízením staveniště, jakož i všechny ostatní náklady, související s plněním této Smlouvy.
6. Práce neprováděné dle cenové nabídky (méně práce) nebudou fakturovány a v konečném vyúčtování budou odečteny.
7. Účastníci této Smlouvy se dohodli, že veškeré řádně provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel předloží Objednateli (technickému dozoru Objednatele) vždy soupis provedených prací a po odsouhlasení Objednatelem vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi

daňového dokladu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených a odsouhlasených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude vyhotovena ve 3 stejnopisech vč. příloh. Konečná faktura bude vystavena po dokončení a předání kompletního díla prostého vad a nedodělků. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

8. Faktury musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů, číslo Smlouvy o dílo, název akce: „Stavební úpravy stávající školní vývažovny v Základní a mateřské škole v Sázavě – stavba“. Faktura musí vždy obsahovat cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu včetně DPH.
9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem písemně odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
10. Úhrada faktur bude provedena do 30 dnů ode dne doručení Objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. Platba bude probíhat výhradně v CZK.
11. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury Objednateli.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště:	do 5 dnů od výzvy Objednatele
Zahájení stavby:	18.5.2026
Ukončení prací:	19.8.2026
Vyklizení staveniště:	do 10 dnů ode dne ukončení prací

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění díla (dále jen „časový harmonogram“).
3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště předložit Objednateli (technickému dozoru Objednatele) časový harmonogram provádění stavebních prací v týdnech s měsíčním finančním plněním, který bude akceptovat průběh stavebních prací dle harmonogramu prací a dodávek stanoveným Objednatelem v zadávacích podmínkách.

V. Záruky

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude zhotoveno tak, aby odpovídalo stavebnímu povolení, této Smlouvě a příslušným stavebním předpisům a technickým normám České republiky.
2. Záruční doba za provedené dílo činí **60 měsíců** ode dne protokolárního předání dokončeného díla Objednateli. Na zařízení u nichž poskytuje výrobce kratší nebo delší záruční dobu platí tato záruční lhůta – seznam těchto částí díla, na které se nevztahuje záruka 60 měsíců, bude přílohou předávacího protokolu, kde budou odlišné záruční lhůty vyspecifikovány a doloženy záručními listy. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v průběhu záruční doby důsledkem nesprávného užívání díla Objednatelem případně dalšími osobami.

3. Případné záruční opravy se vztahují na činnosti provedené Zhotovitelem.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Pokud Zhotovitel neodstraní řádně reklamované vady do 30 dnů od písemné reklamace, má Objednatel právo vadu odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady Zhotovitele.

VI.

Odpovědnost za škodu, pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškerou škodu způsobenou Zhotovitelem, jeho zaměstnanci, zástupci, poddodavateli nebo jinými osobami jednajícími jménem Zhotovitele, která vznikne při plnění smluvních povinností Zhotovitele a ke které dojde v důsledku porušení této Smlouvy nebo příslušných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že nahradí Objednateli škodu vzniklou v důsledku porušení této Smlouvy Zhotovitelem.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod pracovníků Zhotovitele a to ve výši min. **20 000 000,- Kč**. Zhotovitel je povinen předložit doklad o pojištění – pojistnou smlouvu v originále nebo ověřené kopii nejpozději při předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla.

VII.

Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této Smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této Smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této Smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

VIII.

Staveniště (místo plnění)

1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle Smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude Zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu
 - určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací
3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.

4. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

IX.

Práva a povinnosti Objednatele

1. Před zahájením prací na staveništi ustanovit svého odpovědného zástupce na stavbě, dále jen technický dozor investora, který bude oprávněn za něho jednat v běžných věcech a předávat závazná sdělení Objednatele nebo jím písemně zmocněných zástupců. Objednatel sdělí toto jméno včas před zahájením prací. Technický dozor je oprávněn kontrolovat průběh prací a zapisovat do stavebního deníku. Výkon technického dozoru bude prováděn osobou vybranou Objednatelem.
2. Poskytnout Zhotoviteli na základě jeho písemné (tj. i faxové, příp. telefonické, faxem potvrzené) žádosti bezodkladně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů, veškerou nutnou součinnost při výkonu všech činností za účelem provedení díla dle této Smlouvy.
3. Podpořit Zhotovitele v jednání s úřady, pokud o to Zhotovitel požádá.
4. Objednatel od Zhotovitele převezme řádně dokončený předmět Smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku III. této Smlouvy.
5. Uhradit Zhotoviteli řádně a včas celou smlouvenou cenu podle této Smlouvy.

X.

Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Před zahájením prací na staveništi ustanoví svého odpovědného zástupce na staveništi, který bude oprávněn za něho jednat v běžných věcech a předávat a přijímat závazná sdělení statutárních orgánů nebo jimi písemně zmocněných zástupců. Zhotovitel sdělí Objednateli písemně jeho jméno včas před zahájením prací. Odpovědný zástupce Zhotovitele se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů, které se budou konat jedenkrát týdně, pokud nebude určeno jinak. Organizací kontrolních dnů je pověřen odpovědný zástupce Objednatele.
2. Zhotoví a včas ve lhůtě předá dílo provedené podle této Smlouvy Objednateli.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. Zhotovitel je povinen odpady, vznikající jeho činností při realizaci díla, likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
5. Zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Stavební deník je veden na průběžně číslovaných listech, musí být uložen a vždy přístupný na staveništi. Objednatel a technický dozor investora je oprávněn kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout. Po uskutečnění zápisu do stavebního deníku obě strany příslušný zápis podepíší a jeden průpis převezme technický dozor investora.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně zástupce Objednatele či Objednatele k provedení kontroly díla na určitém stupni jeho provádění – tj. ke kontrole a převzetí prací, které budou

v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a dále ve všech případech, u nichž si to Objednatel v průběhu realizace vyhradí a to zápisem do SD a E-mailem.

7. Zhotovitel je v celém rozsahu na předaném pracovišti zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce v souladu dle z.č.262/2006 Sb. ve znění následných předpisů, dle z.č. 309/2006 Sb. ve znění následných předpisů, dle N.V. 591/2006 Sb., dle N.V. 362/2005 Sb. a zodpovědný za dodržování požární ochrany dle z.č. 133/1985 Sb. ve znění následných předpisů, a to zejména vyhl.č. 87/2000 Sb. o dodržování požární ochrany při provádění svářečských prací.
8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy. Za poddodávku je považována realizace částí zakázky jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení – Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel provede změnu poddodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím poddodavatelem.
9. Zhotovitel dila předá jedno písemné vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, včetně elektronické verze na CD Objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat.
10. Zhotovitel je povinen si sám na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravní opatření spojených s realizací díla (DIR).
11. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se bude podílet tato osoba:
hlavní stavbyvedoucí: Bc. David Hnízdil
12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Tato povinnost se vztahuje na Zhotovitele i všechny jeho poddodavatele.
14. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
15. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění Smlouvy řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.
16. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění Smlouvy, kdykoli v průběhu plnění Smlouvy a na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů a dokladů o plnění řádného a včasného plnění finančních závazků vůči těmto poddodavatelům.

17. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění Smlouvy plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů.
18. Zhotovitel se zavazuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ani nepověří provedením díla poddodavatele, který takové jednání umožňuje.
19. Zhotovitel je povinen zajistit, že všichni zaměstnanci Zhotovitele, kteří jsou cizinci a budou provádět jakoukoliv činnost na díle, mají povolení k pobytu na území České republiky a povolení k zaměstnání pro místo provádění prací, je-li to právními předpisy vyžadováno. Objednatel má právo vyžádat si předložení kopií příslušných dokladů kdykoliv v průběhu realizace díla, a to až do doby předání a převzetí díla a Zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.
20. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.
21. V souvislosti s dodržováním mezinárodních sankčních mechanismů Objednatel upozorňuje Zhotovitele na platný zákaz plnit jakoukoli veřejnou zakázku dodavateli, kteří podléhají mezinárodním sankcím (viz článek 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních s ohledem na kroky Ruska destabilizující situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022), a to včetně poddodavatelů plnících více než 10 % celkového objemu zakázky. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na jeho osobu nebo jinou osobu v poddodavatelském schématu zakázky sankce vztahují. Pokud bude zjištěno porušení sankčního opatření, bude veškerá případná sankce v této souvislosti uvalená na Objednatele uplatněna v plné výši na Zhotoviteli jako škoda vzniklá v souvislosti s plněním zakázky.
22. Zhotovitel je povinen dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajistit a doložit, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné a vzniklých na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
23. Zhotovitel bude vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech budou nedílnou součástí dokladů k předání a převzetí díla.

XI.

Předání a převzetí díla

1. O přesném datu a hodině předání/převzetí díla bude Zhotovitel informovat písemně Objednatele nejpozději 5 dnů před jím navrženým termínem, a to zápisem do SD a E-mailem.
2. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, který podepíší obě strany. Přílohou předávacího protokolu dokončeného díla bude kompletní seznam poddodavatelů.

3. Zhotovitel stavby odpovídá za její provedení v rozsahu dle Smlouvy a Objednatel ji v tomto rozsahu převezeme.
4. V případě, že se Objednatel bez omluvy nedostaví k převzetí díla na uvedený termín, bude dílo považováno za předané bez vad a nedodělků.
5. Zhotovitel při předání předloží:
 - dokumentaci skutečného provedení (geodetické zaměření) - **údaj o poloze definičního bodu stavby**
 - doklad o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností
 - seznam odchylek, které mají dopad na cenu za provedení díla dle této Smlouvy
 - doklad o vytýčení inženýrských sítí, doklad o převzetí sítí majiteli zařízení po dokončení prací a další doklady vyžadující jiné právní předpisy (viz stavební povolení)
 - revize elektrických zařízení
 - tlaková zkouška vodovodního potrubí, zkouška těsnosti kanalizačního potrubí, zápis o tlakové a topné zkoušce
 - veškeré ostatní doklady potřebné, vhodné a nutné pro řádné, bezpečné a nerušené užívání předmětu Smlouvy.

XII. Sankce

1. Nesplní-li Zhotovitel vlastním zaviněním smluvní lhůtu pro předání díla, je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za prodlení při platbách dle čl. III ze strany Objednatele se stanovuje ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě nedodržení podmínek uvedených v článku X. odst. 15., odst. 16. a odst. 17. Smlouvy je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
4. V případě porušení povinnosti stanovené v článku X. odst. 18. a odst. 19. Smlouvy je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ.
5. Jestliže jedna ze smluvních stran nesplní některý ze svých závazků stanovených touto Smlouvou, nebo povinností stanovenou obecně závazným předpisem, nebo technickou normou, pak je povinna druhé straně nahradit škodu, která jí tímto nesplněním závazků vznikla. Každá smluvní strana ručí za porušení této povinnosti i vůči třetí osobě, jestliže jí z výše uvedených důvodů způsobí škodu.

XIII. Platnost a účinnost Smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Plnění podle Smlouvy v letech následujících po roce, v němž byla uzavřena, bude probíhat na základě stanovení rozsahu provedení díla, jež má být uskutečněn v příslušném kalendářním roce.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá strana obdrží dva. V souladu s § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je možné i elektronické uzavření Smlouvy.

2. Objednatel předpokládá, že realizace díla, či jeho poměrná část, bude spolufinancována z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
3. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu o dílo mohou smluvní strany pouze formou písemných smluvních dodatků, očíslovaných vzestupnou číselnou řadou a podepsaných stejnými oprávněnými zástupci jako v této Smlouvě, popř. jejich zástupci.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy vč. příloh a případných dodatků k této smlouvě na profilu Objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací – položkový rozpočet z cenové nabídky Zhotovitele.

V Sázavě dne

Objednatel:

Město Sázava

Mgr.
Vladimír
Dvořák

Digitálně podepsal
Mgr. Vladimír
Dvořák
Datum: 2026.04.10
10:43:35 +02'00'

.....
Mgr. Vladimír Dvořák
starosta města

Zhotovitel:

ENERGON stavební s.r.o.

Ing. Jan Záhora



Digitální podpis:

10.04.2026 10:20:30

.....
Ing. Jan Záhora,
jednatel, výkonný a obchodní ředitel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 00063_6 Stavební úpravy stávající školní vývařovny v Sázavě - STAVBA

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ENERGON stavební s.r.o.

IČO: 26443571

Kutnohorská 181/64

DIČ: CZ26443571

11101 Praha 10- Dolní Měcholupy

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			12 802 348,10
PSV			7 054 495,56
MON			2 487 440,00
Vedlejší náklady			620 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 964 283,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 964 283,66 CZK
Základní DPH	21 %	4 822 500,00 CZK
Zaokrouhlení		0,34 CZK

Cena celkem s DPH

27 786 784,00 CZK

v

dne

23.02.2026

Ing. Jan Záhora



Digitální podpis:

10.04.2026 10:22:31

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
01	způsobilé	0,00	20 376 843,66	4 279 137,17	24 655 980,83	89
01	Stavební	0,00	11 587 119,11	2 433 295,01	14 020 414,12	50
02	Elektro - Specifikace NN	0,00	3 565 362,68	748 726,16	4 314 088,84	16
03	Elektro - Rozváděč NN	0,00	157 562,00	33 088,02	190 650,02	1
04	Elektro - Specifikace SLB	0,00	1 011 881,80	212 495,18	1 224 376,98	4
05	ZTI	0,00	1 763 527,97	370 340,87	2 133 868,84	8
06	ÚT	0,00	1 280 556,10	268 916,78	1 549 472,88	6
07	VZT_1	0,00	700 877,00	147 184,17	848 061,17	3
08	VZT_2	0,00	259 516,00	54 498,36	314 014,36	1
09	VZT_4	0,00	50 441,00	10 592,61	61 033,61	0
02	podmínečně způsobilé	0,00	2 487 440,00	522 362,40	3 009 802,40	11
10	Výtahy	0,00	2 487 440,00	522 362,40	3 009 802,40	11
03	nezpůsobilé	0,00	100 000,00	21 000,00	121 000,00	0
11	Ostatní náklady	0,00	100 000,00	21 000,00	121 000,00	0
Celkem za stavbu		0,00	22 964 283,66	4 822 499,57	27 786 783,23	100

Popis stavby: 00063_6 - Stavební úpravy stávající školní vývažovny v Sázavě - STAVBA

Popis objektu: 01 - způsobilé

Popis rozpočtu: 01 - Stavební

Popis rozpočtu: 02 - Elektro - Specifikace NN

Popis rozpočtu: 03 - Elektro - Rozváděč NN

Popis rozpočtu: 04 - Elektro - Specifikace SLB

Popis rozpočtu: 05 - ZTI

Popis rozpočtu: 06 - ÚT

Popis rozpočtu: 07 - VZT_1

Popis rozpočtu: 08 - VZT_2

Popis rozpočtu: 3 - VZT_4

Popis rozpočtu: 09 - VZT_4

Popis rozpočtu: 3 - VZT_4

Popis objektu: 02 - podmínečně způsobilé

Popis rozpočtu: 10 - Výtahy

Popis objektu: 03 - nezpůsobilé

Popis rozpočtu: 11 - Ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	ostatní společné položky VZT	HSV			200 000,00	0,9
_3	RP	HSV			21 276,00	0,1
_4	Datová síť	HSV			485 839,20	2,1
_5	EZS	HSV			526 042,60	2,3
_5	ostatní společné položky VZT	HSV			90 000,00	0,4
0	Nepřirazený díl	HSV			3 701 648,68	16,1
1	Zemní práce	HSV			398 848,67	1,7
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			403 830,49	1,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			496 789,06	2,2
3	Zařízení č.3 - odtah sociálního zázemí	HSV			18 220,00	0,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			240 462,08	1,0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			2 061 003,84	9,0
62	Upravy povrchů vnější	HSV			93 273,87	0,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			660 065,97	2,9
64	Výplně otvorů	HSV			15 972,00	0,1
8	Trubní vedení	HSV			15 000,00	0,1
90	Přípočty	HSV			15 930,00	0,1
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			8 758,00	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			154 775,00	0,7
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			187 008,73	0,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			725 926,09	3,2
97	Prorážení otvorů	HSV			1 182 570,89	5,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			396 492,93	1,7

Pozice	Zařízení č.1 - větrání kuchyně	HSV			500 877,00	2,2
Pozice	Zařízení č.2 - úprava větrání výdeje jídel ve 2.NP	HSV			151 296,00	0,7
Pozice	Zařízení č.4 - odvod tepla od chlazení	HSV			50 441,00	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			895 569,48	3,9
712	Živičné krytiny	PSV			97 009,66	0,4
713	Izolace tepelné	PSV			63 191,84	0,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			322 676,65	1,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			344 600,85	1,5
725	Zařizovací předměty	PSV			196 731,66	0,9
726	Instalační prefabrikáty	PSV			7 087,45	0,0
732	Strojovny	PSV			14 160,00	0,1
733	Rozvod potrubí	PSV			651 372,98	2,8
734	Armatury	PSV			74 568,92	0,3
735	Otopná tělesa	PSV			509 394,20	2,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			7 977,50	0,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			470 311,59	2,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			312 232,50	1,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 628 338,25	7,1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			68 147,15	0,3
781	Obklady keramické	PSV			1 056 647,90	4,6
783	Nátěry	PSV			17 767,62	0,1
784	Malby	PSV			316 709,36	1,4
799	Ostatní	PSV			0,00	0,0
M33	Montáže dopravních zař. a vah	MON			2 487 440,00	10,8
VN	Vedlejší náklady	VN			620 000,00	2,7
Cena celkem					22 964 283,66	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní výřavníky v Sázavě - STAVBA
O:	01	způsobilé
R:	01	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce						137 543,47		
1	121100002RA	Sejmutí omítky uložení na deponii, zpětný přesun rozprostření v tloušťce 200 mm, popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. 2*9,14*0,75	m3	5,48400	963,00	5 281,09	AP-HSV	RTS 25/ II
2	122101101R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 2*9,14*0,75	m3	13,71000	170,50	2 337,56	800-1	RTS 25/ II
3	132200010RA	Hloubení rýh nezapažených šířky do 60 cm, v hornině 1 + 4, odvoz do 1 000 m, uložení na skládku 0,7*(9,14+9,14-1,7)*0,75 0,7*9,6*(1,8+0,3+0,7)	m3	27,52050	811,00	22 319,13	AP-HSV	RTS 25/ II
4	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 13,71+27,5205	m3	41,23050	321,50	13 255,61	800-1	RTS 25/ II
5	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3 z horniny 1 až 4	m3	41,23050	381,50	15 729,44	800-1	RTS 25/ II
6	171201101R0	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	41,23050	36,60	1 509,04	800-1	RTS 25/ II
7	199000005R0	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	74,21500	320,50	23 785,91	800-1	RTS 25/ II
8	174100050RA	Zásyp jam, rýh a šachet šetřkopiskem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m, Kamenivo přírodní těžené: bez stanovené kvality: frakce 0,0 až 32,0 mm sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhuťněním. 0,75*9,14*1,9 1,2*1,447*9,6 0,4*1,447*4,2 0,7*1,447*5,1	m3	37,29069	1 430,00	53 325,69	AP-HSV	RTS 25/ II
Díl 2 Základy, zvláštní zakládání						403 830,49		
9	273321411R0	Beton základových desek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže 0,3*5,35*(0,3+2+0,3+1,6+0,6) 0,3*5,1*(0,7+0,3+1,2+0,6)	m3	11,98800	4 310,00	51 668,28	801-1	RTS 25/ II
10	273351215R0	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 10,2*0,3	m2	3,06000	1 189,00	3 638,34	801-1	RTS 25/ II
11	273351216R0	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	3,06000	188,50	576,81	801-1	RTS 25/ II
12	273361921RT	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků 0,008*1,1*5,35*(0,3+2+0,3+1,6+0,6)*2 0,008*1,1*5,1*(0,7+0,3+1,2+0,6)*2	t	0,70330	43 090,00	30 305,20	801-1	RTS 25/ II
13	273941004R0	Nosné spojovací svary základ. desek tl. do 16 mm	m	4,00000	2 160,00	8 640,00		RTS 25/ II
14	274272120RT	Zdivo základové z bednicích tváří tloušťky 200 mm, výplň betonem C 25/30 s výplní betonem, bez výztuže, 0,5*(9,34+9,34+1,9) 9,41*0,947	m2	19,20127	1 803,00	34 619,89	801-1	RTS 25/ II
15	274272140RT	Zdivo základové z bednicích tváří tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30 s výplní betonem, bez výztuže, 1,607*(1,95+1,95+2,2+2,2) 1,447*(3,15+2) 1,447*(10,2+10,2)	m2	50,30895	2 325,00	116 968,31	801-1	RTS 25/ II
16	274321117R0	Základové pasy, prahy, věnce, ostruhy ze ŽB beton C 25/30, ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem, 0,3*0,4*(9,14+1,7) 0,3*0,45*9,14	m3	2,53470	4 225,00	10 709,11	821-1	RTS 25/ II
17	274351215R0	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	11,98800	866,00	10 381,61	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní výřavníky v Sázavě - STAVBA
O:	01	způsobilé
R:	01	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,3*2*(9,14+1,7)		6,50000				
		0,3*2*9,14		5,48000				
18	274351216R0	Bednění stěn základových pasů odstranění svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	11,98800	188,50	2 259,74	801-1	RTS 25/ II
19	274361821R0	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	t	2,26000	59 320,00	134 063,20	821-1	RTS 25/ II
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				496 789,06		
20	310238211R0	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 2,5 N/mm2 včetně pomocného pracovního lešení výťah : 1,3*0,3*1,8 1.np : 3,28*0,45*0,335 2.np : 1,5*1,8*0,45	m3	2,41146	7 365,00	17 760,40	801-4	RTS 25/ II
21	310239211R0	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 2,5 N/mm2 včetně pomocného pracovního lešení Výťah : 2*2,28*1,18*0,15	m3	0,80712	6 920,00	5 585,27	801-4	RTS 25/ II
22	311112330RT	Stěny z betonových bednicích tvárcí a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30 (ztracené bednění) z betonových tvárcí a zálivka betonem, Výťah : (1,95+1,95+2,2+2,2)*(0,145+3,113+0,3+3,933) -4*1,18*2,2 -0,9*2	m2	49,99130	2 190,00	109 480,95	801-1	RTS 25/ II
23	311238112R0	Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na maltu vápenocementovou 5 MPa, tl. 175 mm 1.np : 3,28*1,95	m2	6,39600	1 424,00	9 107,90		Vlastní
24	311238115R0	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku f _k = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,60 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhko..., Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2 výťah : 0,25*(2,85+2,82+2,2+2,2)	m2	2,51750	2 185,00	5 500,74	801-1	RTS 25/ II
25	311321411R0	Beton nadzákladových zdí železové třídy C 25/30 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, 1.np : 1,81*(3,28+0,2)*0,2 2.np : 1,81*3,54*0,2	m3	2,54124	4 780,00	12 147,13	801-1	RTS 25/ II
26	311351101R0	Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr. 1,81*3,48*2 1,81*3,54*2	m2	25,41240	1 405,00	35 704,42	801-1	RTS 25/ II
27	311351102R0	Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.	m2	25,41240	364,50	9 262,82	801-1	RTS 25/ II
28	311361821R0	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků	t	1,91900	60 210,00	115 542,99	801-1	RTS 25/ II
29	317121021RU	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 2,5 N/mm2	kus	3,00000	430,50	1 291,50	801-1	RTS 25/ II
30	317121021RU	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 2,5 N/mm2	kus	3,00000	499,00	1 497,00	801-1	RTS 25/ II
31	317121022RU	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 2,5 N/mm2	kus	1,00000	815,00	815,00	801-1	RTS 25/ II
32	317121023RU	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 2,5 N/mm2	kus	1,00000	1 099,00	1 099,00	801-1	RTS 25/ II
33	317940012RA	Překlady z ocelových válcovaných profilů včetně dodávky ocelových prvků do č. 22, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 74 mm; s = 6,3 mm; t = 9,5 mm	t	0,30240	55 870,00	16 895,09	AP-HSV	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní výřavnky v Sázavě - STAVBA
O:	01	způsobilé
R:	01	Stavební

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výtah : 3*3*1,5*0,0144		0,19000				
		3*2,5*0,0144		0,11000				
34	342248112R0	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příček, P 10, na maltu MVC 5, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm ²	m ²	118,94220	1 128,00	134 166,80	801-1	RTS 25/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		výtah : 2*1,18*2,22		5,24000				
		1,8*2,22		4,00000				
		-1,2		-1,20000				
		1.np : 3,28*(0,6+2+1,7+1,75)		19,84000				
		-1,8		-1,80000				
		2.np : 3,54*(3,375+3,375+6,325+6,325+0,6)		70,80000				
		-1,5*1,5		-2,25000				
		-2		-2,00000				
		3,54*(5,25+1,1+1,1+1,1)		29,91000				
		-3*1,2		-3,60000				
35	342668111R0	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	35,00000	147,00	5 145,00	801-4	RTS 25/ II
36	342948111R0	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	37,90000	187,00	7 087,30	801-1	RTS 25/ II
		Včetně dodávek kotev a spojovacího materiálu.						
37	346244315R0	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm, Malta zdicí tenké spáry (T); pojivo: cementové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm ²	m ²	3,89400	1 459,00	5 681,35	801-1	RTS 25/ II
		1,1*3,54		3,89000				
38	346244381RT	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm ²	m ²	1,96000	1 540,00	3 018,40	801-1	RTS 25/ II
		jakýmkoliv cihlami,						
		3*2*1,5*0,14		1,26000				
		2,5*2*0,14		0,70000				
Díl 4		Vodorovné konstrukce				224 284,88		
39	411321414R0	Beton stropů železobetonových stropů deskových, desek plochých střeš, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavice hřibových sloupů, železobeton (bez výztuže) třídy C 25/30	m ³	4,66200	4 640,00	21 631,68	801-1	RTS 25/ II
		0,2*2,6*3,15		1,64000				
		0,2*3,15*4,8		3,02000				
40	411351101RT	Bednění stropů deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy včetně podpěrné konstrukce systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm, zřízení s pomocným lešením	m ²	23,31000	1 097,00	25 571,07	801-1	RTS 25/ II
		2,6*3,15		8,19000				
		3,15*4,8		15,12000				
41	411351102R0	Bednění stropů deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy včetně podpěrné konstrukce, odstranění s pomocným lešením	m ²	23,31000	248,50	5 792,54	801-1	RTS 25/ II
42	411351801R0	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením	m	51,38000	691,00	35 503,58	801-1	RTS 25/ II
		výtah : 2*(2,85+2,3)		10,30000				
		2*(2,85+4,8)		15,30000				
		rampa : 2*9,14		18,28000				
		7,5		7,50000				
43	411351802R0	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením	m	51,38000	141,00	7 244,58	801-1	RTS 25/ II
44	411354175R0	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.	m ²	23,31000	451,50	10 524,47	801-1	RTS 25/ II
45	411354176R0	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, odstranění výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.	m ²	23,31000	119,00	2 773,89	801-1	RTS 25/ II
46	411361821R0	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,93240	61 580,00	57 417,19	801-1	RTS 25/ II
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavice hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků						
47	416021124R0	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná bez izolace	m ²	50,68000	1 141,00	57 825,88	801-1	RTS 25/ II
		výtah : 3+2,8+5,1		10,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní vývažovny v Sázavě - STAVBA
O:	01	způsobilé
R:	01	Stavební

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		1.np : 9,2		9,20000				
		2.np : 30,58		30,58000				
Díl 61			Úpravy povrchů vnitřní			2 061 003,84		
48	601022191R0	Omitková vrstva na stropěch nebo podhledech adhezí nátěr, dispersní s granulátem, , , , Hmoty nátěrová typ: fasádní, penetrace; funkce: adhezí místek: barva: bílá; tónování dle omítky	m2	551,35000	94,90	52 323,12	801-1	RTS 25/ II
49	602016191R0	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový Hmoty nátěrová typ: penetrace po jednotlivých vrstvách	m2	2 148,44200	75,70	162 637,06	801-1	RTS 25/ II
50	610991111R0	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí	m2	179,60000	66,60	11 961,36	801-1	RTS 25/ II
51	611421311R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a klenb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), spárovací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm	m2	551,38000	219,00	120 752,22	801-4	RTS 25/ II
52	611471411R0	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou, Omítka s anorganickým pojivem pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm	m2	551,35000	316,50	174 502,28	801-1	RTS 25/ II
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprašením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
53	611481113R0	Potažení stropů pletivem sklotextilní vyztužnou sítkou,	m2	551,35000	310,50	171 194,18	801-1	RTS 25/ II
54	612100020RA	Začištění omítek kolem oken, dveří, a podobně podlah a obkladů	m	24,20000	127,50	3 085,50	AP-HSV	RTS 25/ II
55	612401391RT	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), štuková; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 1,0 mm; nanášení: ručně; barva: bílá	kus	2,00000	940,00	1 880,00	801-4	RTS 25/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
56	612421331RT	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), jádrová; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; nanášení: ručně	m2	1 326,35200	345,00	457 591,44	801-4	RTS 25/ II
57	612421615R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubě zatřené, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), spárovací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm	m2	621,23800	339,00	210 599,68	801-1	RTS 25/ II
58	612471411RT	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), štuková; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 1,0 mm; nanášení: ručně; barva: bílá	m2	121,10600	278,50	33 728,02	801-1	RTS 25/ II
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprašením,						
		výtah : 121,106		121,11000				
59	612472181R0	Omítka stěn, míchané jádro, štuk ze suché směsi jádro míchané, štuk ze suché směsi, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), štuková; pojivo: vápenné; zrnitost do 0,4 mm; nanášení: ručně; strojně; lambda = 0,450	m2	540,72200	748,00	404 460,06	801-1	RTS 25/ II
		postřík a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi						
60	612481113R0	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítkou)	m2	910,65400	243,00	221 288,92	801-1	RTS 25/ II
61	61345001	Zapravení prostupů po instalacích	soub	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
Díl 62			Úpravy povrchů vnější			93 273,87		
62	622311122RV	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s vyztužnou tkaninou, Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); povrchová tlaku = 150 kPa	m2	2,34000	1 124,00	2 630,16	801-1	RTS 25/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení vyztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
63	622311132RU	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Omítka s organickým pojivem exteriér; pojivo: silikonové; zrnitost do 2,0 mm; příměs: vlákna; nanášení: ručně; strojně; barva: bílá	m2	29,34700	1 539,00	45 165,03	801-1	RTS 25/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení vyztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		4,65*7,2		33,48000				
		-0,9*1,97		-1,77000				
		-1,18*2		-2,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní vývažovny v Sázavě - STAVBA
O:	01	způsobilé
R:	01	Stavební

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	622311135RT	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zmitost 2 mm, Omítka s organickým pojivem exteriér; pojivo: silikátové; zmitost do 2,0 mm; příměs: vlákna; nanášení: ručně, strojně; barva: různé odstíny nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. 2,65*7,2	m2	19,08000	1 761,00	33 599,88	801-1	RTS 25/ II
65	622311150RT	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a silikátová omítka, Omítka s organickým pojivem exteriér; pojivo: silikátové; zmitost do 2,0 mm; příměs: vlákna; nanášení: ručně, strojně; barva: různé odstíny okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. 0,3*(2+2+1,9+2+2+1,1)	m2	3,30000	2 455,00	8 101,50	801-1	RTS 25/ II
66	622311123	Napojení nové fsády na, stávající	m	1,40000	555,00	777,00		Vlastní
67	622321021R0	Profil zakládací plastový, pro jakoukoliv tloušťku izolantu	m	7,30000	411,00	3 000,30	801-1	RTS 25/ II
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce					493 172,52			
68	631312131R0	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2 tloušťky přes 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, výtah : 9,6*0,2*0,2	m3	0,38400	4 885,00	1 875,84	801-4	RTS 25/ II
69	631313611RM	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem přístavba výťahu : 0,1*5,35*(0,3+2+0,3+1,6+0,6) 0,1*5,1*(0,7+0,3+1,2+0,6) 0,1*0,4*(9,44+9,44+1,9)	m3	4,82720	4 995,00	24 111,86	801-1	RTS 25/ II
70	631315711RM	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem přístavba výťahu : 0,2*9,14*2,2 0,2*4,5*(1,8+0,3+0,4) 0,2*5,1*(1,8+0,3+0,4+0,3)	m3	9,12760	5 235,00	47 782,99	801-1	RTS 25/ II
71	631361221R0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů z betonářské oceli 10216(E) včetně distančních prvků	t	0,91300	56 350,00	51 447,55	801-1	RTS 25/ II
72	631663111R0	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	5,10000	1 121,00	5 717,10		Vlastní
73	632443211R0	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládána plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny Přístavba výťahu : 3+2,8+5,1 1.np : 443,2 2.np : 166,35	m2	620,45000	485,50	301 228,48	801-1	RTS 25/ II
74	632443212R0	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládána plocha do 100 m2, ořplatek za každých 5 mm tloušťky dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny Přístavba výťahu : 5,8*3 1.np : 443,2*3	m2	1 347,00000	39,60	53 341,20	801-1	RTS 25/ II
75	631317105R0	Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu prostém, hloubky 0-50 mm (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m	45,00000	71,60	3 222,00	801-1	RTS 25/ II
76	28356157R	plnivo do mazaniny; proti trhlinám; skelné vlákno; bílé; balení: 250 g	kus	17,00000	261,50	4 445,50	SPCM	RTS 25/ II
Díl 64 Výplně otvorů					15 972,00			
77	642942111R0	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením šnalků nebo latí pro dřevěný práh, plocha do 2,5 m2	kus	5,00000	1 306,00	6 530,00	801-1	RTS 25/ II
78	55330406R	Zárubeň ocelová YH125 600x1970x125 P, ZAKO pro přesné zdění, bez drážek, nevně přivařené závěsy	kus	4,00000	1 869,00	7 476,00		Vlastní
79	55330411R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š = 900 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 125 mm	kus	1,00000	1 966,00	1 966,00	SPCM	RTS 25/ II
Díl 94 Lešení a stavební výťahy					154 775,00			
80	941940031RA	Lešení lehké fasádní šířky do 1 m, výšky do 10 m, montáž, demontáž, doprava do 10 km, pronájem na 1 měsíc montáž, demontáž a pronájem lešení včetně přesunu hmot na staveništi a dopravy (odvozu i dovozu) na stavbu tam i zpět.	m2	55,00000	243,00	13 365,00	AP-HSV	RTS 25/ II
81	941955002R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	595,00000	200,00	119 000,00	800-3	RTS 25/ II
82	943943223R0	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 22 do 28 m	m3	180,00000	46,70	8 406,00	800-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní vývažovny v Sázavě - STAVBA
O:	01	způsobilé
R:	01	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m ²),						
83	943943298R0	Pronájem lešení prostorového lehkého za den použití	m3	3 600,00000	2,45	8 820,00	800-3	RTS 25/ II
84	943943823R0	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky přes 22 do 28 m	m3	180,00000	28,80	5 184,00	800-3	RTS 25/ II
		bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m ²),						
Díl 95 Dokončovací kce na pozem.stav.						187 008,73		
85	953943125R0	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním plochy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 30 kg do 120 osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání	kus	5,00000	979,00	4 895,00	801-1	RTS 25/ II
86	953981104R0	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	124,00000	277,50	34 410,00	801-4	RTS 25/ II
87	953981303R0	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plných, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů	kus	64,00000	159,00	10 176,00	801-4	RTS 25/ II
88	13227700R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 50 mm; t = 5,0 mm	t	0,05000	31 920,00	1 596,00	SPCM	RTS 25/ II
89	1458779	Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 200 x 80, x 5,0 mm	t	0,53265	36 500,00	19 441,73		Vlastní
		0,0201*(7,5+9,5+9,5)		0,53000				
90	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním	m2	660,00000	176,50	116 490,00	801-1	RTS 25/ II
Díl 96 Bourání konstrukcí						571 372,99		
91	961055111R0	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech 0,3*0,3*(10,2+5,35+5,35) 1,607*0,3*0,3*5	m3	2,60415	10 100,00	26 301,92	801-3	RTS 25/ II
					1,88000			
					0,72000			
92	962200011RA	Bourání příček z cihel pálených, tl. 10 cm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. 2.np : 3,54*(7,6+3+1,8+3,2+1,6+2+2,3+2,5) 3,54*(0,6+0,6+2,7+2,7+1,55+1,55) 3,54*(3,2+1,5)	m2	135,93600	406,00	55 190,02	AP-HSV	RTS 25/ II
					84,96000			
					34,34000			
					16,64000			
93	962200011RA	Bourání příček z cihel pálených, tl. 15 cm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. 2.np : 3,54*(2,7+2,55+1,65+1,65+0,975) 3,54*(0,6+0,45+4,15+0,45+0,6)	m2	55,84350	568,00	31 719,11	AP-HSV	RTS 25/ II
					33,72000			
					22,13000			
94	962032231R0	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) 1.np : 3,28*1,725*0,45 2.np : 2*3,54*1,8*0,45	m3	8,28090	1 176,00	9 738,34	801-3	RTS 25/ II
					2,55000			
					5,73000			
95	965100032RA	Bourání dlažeb z půdních a keramických dlaždic keramických, bez podkladních vrstev, tloušťka do 10 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. 1.np : 429+13,2 2.np : 166,35	m2	608,55000	173,00	105 279,15	AP-HSV	RTS 25/ II
					442,20000			
					166,35000			
96	965200014RA	Bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. výtah : 9,6*0,2*2,8 1.np : 0,08*(429,3+13,9) 2.np : 166,35*0,08	m3	54,14000	6 105,00	330 524,70	AP-HSV	RTS 25/ II
					5,38000			
					35,46000			
					13,31000			
97	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	38,00000	26,00	988,00	801-3	RTS 25/ II
98	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní plochy do 2 m2	m2	11,00000	572,00	6 292,00	801-3	RTS 25/ II
99	968095002R0	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	77,50000	68,90	5 339,75	801-3	RTS 25/ II
Díl 97 Prorážení otvorů						966 319,91		
##	970251200R0	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm	m	9,60000	1 780,00	17 088,00	801-3	RTS 25/ II
##	974031167R0	Vysekaní rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	12,30000	441,50	5 430,45	801-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní výřavný v Sázavě - STAVBA
O:	01	způsobilé
R:	01	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	978011141R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár s očištěním zdiva stropů v rozsahu do 30 % 1.np : 416,3 2.np : 135,05	m2	551,35000	52,10	28 725,34	801-3	RTS 25/ II
##	978013141R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár s očištěním zdiva stěn v rozsahu do 30 % 1.np : 984,25 2.np : 957,05	m2	1 941,30000	41,70	80 952,21	801-3	RTS 25/ II
##	97830001	Odstranění KZS (2,6+4,65)*7,2	m2	52,20000	148,00	7 725,60		Vlastní
##	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů ploch přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 1.np : 325,4 2.np : 154,2	m2	479,60000	170,00	81 532,00	801-3	RTS 25/ II
##	979088212R0	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,	t	262,67400	133,00	34 935,64	800-2	RTS 25/ II
##	979100011RA	Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 10 km, vnitrostaveništně 15 m svislá doprava výtahem z 2 NP	t	262,67400	1 333,60	350 302,05	AP-HSV	RTS 25/ II
##	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	262,67400	490,00	128 710,26	801-3	RTS 25/ II
##	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 313,37000	54,70	71 841,34	801-3	RTS 25/ II
##	979990101R0	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	261,47400	559,31	146 245,02		Vlastní
##	979990141R0	Poplatek za uložení, polystyren+omítka, skupina 17 06 04 z Katalogu	t	1,20000	3 500,00	4 200,00	801-3	RTS 25/ II
##	979990121R0	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	2,15800	4 000,00	8 632,00	801-3	RTS 25/ II
Díl 99 Staveništní přesun hmot						334 241,50		
##	999281108R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	438,40700	762,40	334 241,50	801-4	RTS 25/ II
Díl 711 Izolace proti vodě						895 569,48		
##	711111001RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP. Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek přístavba výtahu : 2,55*(0,3+1,6+0,3+2+0,3) 1.np : 443,2	m2	454,67500	43,70	19 869,30	800-711	RTS 25/ II
##	711112001RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek	m2	12,70800	63,90	812,04	800-711	RTS 25/ II
##	711140016RA	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové ro... Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný;	m2	454,67500	598,00	271 895,65	AP-PSV	RTS 25/ II
##	711140101R0	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	443,20000	25,70	11 390,24	800-711	RTS 25/ II
##	711142559RY	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení, mechanické kotvení; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný;	m2	12,70800	589,00	7 485,01	800-711	RTS 25/ II
##	711212000R0	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	1 060,01000	88,30	93 598,88	800-711	RTS 25/ II
##	711212002RT	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti, Stěrka hydroizolační cementová; modifikovaná polymerem; dvousložková s plastifikátorem; s atestem na nitro vodu	m2	1 060,61000	316,80	336 001,25	800-711	RTS 25/ II
##	711212601R0	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	426,50000	224,50	95 749,25	800-711	RTS 25/ II
##	998711202R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	9 494,00000	6,19	58 767,86	800-711	RTS 25/ II
Díl 712 Živichné krytiny						97 009,66		
##	712311111RZ	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 2 x, asfaltovou suspenzí, včetně dodávky materiálů. Nátěr izolační asfaltový - suspenze: bentonitová výtah : 2,3*4,35 1.np : 443,2	m2	453,20500	121,50	55 064,41	800-711	RTS 25/ II
##	712341559RT	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávk pásu	m2	10,00500	170,00	1 700,85	800-711	RTS 25/ II
##	628420303R	DACO - KSD-R samolepící asfaltový pás parotěsný	m2	12,00000	283,00	3 396,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní vývažovny v Sázavě - STAVBA
O:	01	způsobilé
R:	01	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
##	712851212RA	Kompletní skladby pro ploché střechy skladba: podkladní asfaltový nátěr, SBS modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou (parozábrana), spádové klíny z EPS a desky z EPS, průměr..., Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037	m2	10,00500	3 385,00	33 866,93	AP-PSV	RTS 25/ II
##	998712202R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky od 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	751,00000	3,97	2 981,47	800-711	RTS 25/ II
Díl 713 Izolace tepelné					63 191,84			
##	713191100RT	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie přístavba výtahu : 5,8 1.np : 443,2 2.np : 166,35	m2	615,35000	58,50	35 997,98	800-713	RTS 25/ II
##	713191221R0	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásy 100 mm, včetně dodávky materiálu přístavba výtahu : 1,6+1,6+2+2+1,7+1,7+2+2 1.np : 483,2 2.np : 166,35	m	664,15000	38,40	25 503,36	800-713	RTS 25/ II
##	998713202R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	483,00000	3,50	1 690,50	800-713	RTS 25/ II
Díl 764 Konstrukce klempířské					7 977,50			
##	764900050RA	Demontáž oplechování parapetů z pozinkovaného plechu	m	1,80000	83,00	149,40	AP-PSV	RTS 25/ II
##	76443001	Oplechování atiky vč pomocných konstrukcí, rš 500 mm 2,65+4,65	m	7,30000	912,00	6 657,60		Vlastní
##	764411310RA	Oplechování parapetů z lakovaného plechu RŠ 400 mm	m	0,50000	981,00	490,50	AP-PSV	RTS 25/ II
##	998764202R0	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	136,00000	5,00	680,00	800-764	RTS 25/ II
Díl 766 Konstrukce truhlářské					470 311,59			
##	766411821R0	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	16,50000	265,50	4 380,75	800-766	RTS 25/ II
##	766411822R0	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	16,50000	47,30	780,45	800-766	RTS 25/ II
##	76666001	Demontáž stávajícího dveřního křídla a uříznutí stávajících závěsů. Montáž a dodávka dveří do stávajících dveřních otvorů pomocí ocelových obložkových zárubní. Ponechání stávajících zárubní. Dveře o rozměrech 900x2000. Ocelová obložková jackelová konstrukce obložená plechem stl.1 mm + křídlo s akustickou výplní voštiny, vaty apod, např. std. HSE Humpolec, klika-klika, dveřní zarážka, klika MP kování-Nova broušený nerez + systémová rozeta. Falcové provedení, viditelné závěsy. Šířka stěny = ústí zárubně = 150 mm. Ve	kus	48,00000	5 500,00	264 000,00	AP-PSV	RTS 25/ II
##	7666611	D+M dveře posuvné vč. pouzdra 100/197 - Montáž a dodávka dveří pomocí ocelových obložkových zárubní. Ocelová obložková jackelová konstrukce obložená plechem stl.1 mm + křídlo s akustickou výplní voštiny, vaty apod, např. std. HSE Humpolec. Kování : mušle – mušle – broušený nerez Falcové provedení, viditelné závěsy. Šířka stěny = ústí zárubně = 125 mm. Ve spodní čtvrtině bude ventilační mřížka o rozměrech 350 x 150 mmm. Rozměry pouzdra : 2120 x 2000 RAL 7001 – křídlo i zárubně	kus	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní
##	76666182	Demontáž oken	m2	3,24000	242,00	784,08		Vlastní
##	766690010RA	Parapetní desky dřevěné, dodávka a montáž, šířka 30 cm dodávka a montáž parapetních desek z aglomerovaného dřeva jakkoliv upevněných.	m	77,50000	876,00	67 890,00	AP-PSV	RTS 25/ II
##	766711001R0	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	9,50000	370,50	3 519,75	800-766	RTS 25/ II
##	766711021RT	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří, na úchytky a hmoždinky	m	4,90000	704,00	3 449,60	800-766	RTS 25/ II
##	54914624R	kování interiérové kliky s kruhovými štitky pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štitky leštěná nerez	kus	5,00000	982,00	4 910,00	SPCM	RTS 25/ II
##	61160101R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: ohoustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	4,00000	1 554,00	6 216,00	SPCM	RTS 25/ II
##	61160104R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: ohoustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	1,00000	1 554,00	1 554,00	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní vývažovny v Sázavě - STAVBA
O:	01	způsobilé
R:	01	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	61173R	Dveře vchodové hliníkové 90x200 - Montáž a dodávka hliníkových venkovních dveří. - klika-klika s bezpečnostním štítkem + madlo pro invalidy - mechanický zámek, vícebodový, bezpečnostní - dveřní zarážka - do výšky min 400 mm opatřeny proti mechanickému poškození - pravé, plně plastové dveře dle technického listu DAFEPLAST RAL 9001	kus	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
##	61143016R	Okno plastové jednodílné 60 x 180 cm P - - okno plastové, otevíravé - stavební otvor 600 x 1800mm - standardní profil rámu, spodní profil rámu s mikroventilací ZASKLENÍ: izolačním trojsklem, U=0,8 W/(m2.K) - komplet celého okna včetně rámu RAL 9001 - vnitřní styk okenních rámů a zdíva: APU lišty - venkovní styk okenních rámů a zdíva: silikon v barvě fasády - spodní rám okna bude posazen na materiál PURENIT, 100x50 mm - kování : celoobvodové, vícepolohová klička	kus	1,00000	10 720,00	10 720,00		Vlastní
##	6114300	Okno vnitřní atyp - okno plastové, otevíravé - stavební otvor 1000 x 1000 mm - standardní profil rámu, spodní profil rámu s mikroventilací ZASKLENÍ: izolačním dvojsklem bez požadavku na tepelné parametry RAL 9001 - vnitřní styk okenních rámů a zdíva: APU lišty - kování : celoobvodové, vícepolohová klička	m2	2,70000	12 800,00	34 560,00		Vlastní
##	998766202R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 279,00000	0,24	546,96	800-766	RTS 25/ II
Díl 767		Konstrukce zámečnické			312 232,50			
##	76716111	Montáž a dodávka zábradlí rampa - madlo: 3x Ø50mm, tl. 3mm, celková délka zábradlí = 12 m. madlo bude žárově zinkované kotveno do betonu z boku šrouby se zápusnou hlavou, kotvení po max. 1000 mm pomocí ploten P10 150/150, 4x šrouby chemická kotva M12 - stojna: Ø50mm, tl. 5mm, výška 1200 mm - madlo ve výšce max. 1000mm - povrch. úprava madla: žárově zinkované - v případě svařovaných spojů je nutno dodržet svar stejné tloušťky jako je tloušťka slabšího materiálu - jedno pole u venkovního WC vyndavací (2100 x 1000)	m	14,25000	8 500,00	121 125,00		Vlastní
##	76712211	Zpětná montáž střechy s úpravou a využitím, demontovaného materiálu - Viz. výkres stávající a nová střecha	m2	14,85000	450,00	6 682,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní vývažovny v Sázavě - STAVBA
O:	01	způsobilé
R:	01	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	76792015	Roleta mezivýdejnou a jídelnou dl. 6,7 m - Vnitřní rolovací uzávěr (rolovací vrata/roleta) pro optické oddělení prostoru Umístění bude v interiéru, bez požadavku na těsnost proti prachu a průvanu, akustice a tepelným požadavkům. Rozměr otvoru: 1x 7600 x 3000 mm + 1x 4800 x 3000 Popis: Sestava tvořena dvěma rolovacími uzávěry vedle sebe se společným systémem vedení a pohyblivým středovým sloupkem. Středový sloupek: cca 500 mm, z pozinkované oceli, přebírá boční vedení, po odemčení je ručně odsuvný ke straně díky speciálnímu systému vodicích kolejnič. Lamely budou profilované Vedení a uložení Boční vodicí lišty na krajích otvoru + vedení na středovém sloupku (XXL). Navíjecí hřídel s ložisky a konzolami; krytí navíjení (kastl) dle systémového řešení výrobce. Manuální ovládání (bez elektropohonu) Ruční ovládání s převodem (typicky řetězový převod / ruční převodovka pro rolovací vrata). Aretace = zajištění proti samovolnému pohybu v koncových polohách dle systému výrobce. Bezpečnost a provoz Mechanické dorazy koncových poloh, zajištění proti nechtěnému pohybu, u systému XXL koordinace pohybu se středovým sloupkem (např. blokace/jištění dle systémového řešení). Přesné požadavky na nadpraží (pro nábal/kryt), boční ostění, kotvení, a prostor pro odsunutí středového sloupku budou upřesněny dle zvoleného typu a výrobní dokumentace dodavatele.	kus	1,00000	165 000,00	165 000,00		Vlastní
##	76799680	Demontáž střechy terasy vč. nosné konstrukce - Viz. výkres stávající a nová střecha	m2	28,80000	270,00	7 776,00		Vlastní
##	998767202R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	3 883,00000	3,00	11 649,00	800-767	RTS 25/ II

50 m vodorovně

Díl 771		Podlahy z dlaždic a obkladů	1 628 338,25					
##	771100010RA	Vyrovnání podk. samoniv. hmotou Planolit 315 inter., nivelační hmota tl. 6 mm, penetrace	m2	222,00000	424,50	94 239,00		Vlastní
##	771471017R0	Montáž soklíků z dlaždic keramických 250 x 65 mm na výšku 65 mm, soklíků vodorovných, kladených do malty	m	476,10000	142,50	67 844,25	800-771	RTS 25/ II
##	771270011RA	Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku do tmele, Dlažba keramická typ: schodovka; bez glazury (UGL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; s drážkováním: nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná: nprotiskl	m	50,00000	1 174,00	58 700,00	AP-PSV	RTS 25/ II

z dlaždic keramických včetně soklíku výšky 20 cm.

##	771570014RA	Dlažba z dlaždic keramických 300 x 300 mm, položených do tmele, , bez dodávky dlažby	m2	828,55000	1 080,00	894 834,00	AP-PSV	RTS 25/ II
##	771578011RT	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	321,80000	90,60	29 155,08	800-771	RTS 25/ II
##	771578014RT	Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=6 mm a	m	45,00000	108,50	4 882,50	800-771	RTS 25/ II
##	597642030R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Rio Negro	m2	968,01500	494,50	478 683,42		Vlastní
##	998771201R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	0,00000	6,56	0,00	800-771	RTS 25/ II

50 m vodorovně

Díl 777		Podlahy ze syntetických hmot	68 147,15					
##	77721002	Podlahy z epoxid. kamínková tl. 5 mm	m2	52,74250	1 180,00	62 236,15		Vlastní
##	777510011RA	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobný	m2	13,90000	240,00	3 336,00	AP-PSV	RTS 25/ II
##	998777201R0	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	%	515,00000	5,00	2 575,00	800-773	RTS 25/ II

50 m vodorovně

Díl 781		Obklady keramické	1 056 647,90					
##	781101111R0	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	521,85800	236,50	123 419,42	800-771	RTS 25/ II
##	781101210R0	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	544,50800	61,80	33 650,59	800-771	RTS 25/ II
##	781111121R0	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilačních	m	204,00000	93,20	19 012,80	800-771	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní vývažovny v Sázavě - STAVBA
O:	01	způsobilé
R:	01	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	781415015RT	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	544,50800	930,00	506 392,44	800-771	RTS 25/ II
##	781419711R0	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedtl	m2	267,53000	71,70	19 181,90	800-771	RTS 25/ II
##	597813600R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 6,5 mm	m2	598,04400	500,00	299 022,00	SPCM	RTS 25/ II
##	55370002	Lišta pro obklady	m	220,00000	45,00	9 900,00		Vlastní
##	998781202R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	7 875,00000	5,85	46 068,75	800-771	RTS 25/ II
Díl 783					Nátěry			
##	783222100R0	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, , Hmota nátěrová alkydová (AK); typ: email; funkce: dekorační; barva: světle šedá; lesk: lesklý (G1)	m2	42,30000	234,00	9 898,20	800-783	RTS 25/ II
##	783900010RA	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí, oškrabáním	m2	42,30000	35,40	1 497,42	AP-PSV	RTS 25/ II
Díl 784					Malby			
##	784011221RT	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	384,00000	26,40	10 137,60	800-784	RTS 25/ II
##	784191201R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	2 787,01600	30,70	85 561,39	800-784	RTS 25/ II
##	784195212R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	2 787,01600	79,30	221 010,37	800-784	RTS 25/ II
Díl VN					Vedlejší náklady			
##	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00		RTS 25/ II
##	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	280 000,00	280 000,00		RTS 25/ II
##	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00		RTS 25/ II
##	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 25/ II
Celkem						11 587 119,11		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní výřavný v Sázavě - STAVBA
O:	01	způsobilé
R:	02	Elektro - Specifikace NN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 0		Nepřřazený díl				3 565 362,68		
1	Pol_0001	LED, průmyslové, základna z PC, difuzor translucentní PC, 30W	ks	73,00000	5 115,60	373 438,80		Vlastní
2	Pol_0002	LED, průmyslové, základna z PC, difuzor translucentní PC, 58W	ks	30,00000	5 366,55	160 996,50		Vlastní
3	Pol_0003	kovové interierové LEDsvětlo na zavěšení, či přřazení ke stropu, 22W	ks	9,00000	4 432,05	39 888,45		Vlastní
4	Pol_0004	LED interierové kruhové, stropní přřazené, 27W	ks	29,00000	3 890,25	112 817,25		Vlastní
5	Pol_0005	kovové interierové LEDsvětlo na zavěšení, či přřazení ke stropu, 42W	ks	55,00000	5 097,75	280 376,25		Vlastní
6	Pol_0006	Venkovní nástěnné LED 20W	ks	2,00000	1 984,50	3 969,00		Vlastní
7	Pol_0007	Zdroj nouzového osvětlení do světla základního osvětlení, 1 hodina	ks	43,00000	1 102,50	47 407,50		Vlastní
8	Pol_0008	Ovládač osvětlení – 1P	ks	9,00000	168,00	1 512,00		Vlastní
9	Pol_0009	Ovládač osvětlení – 2P	ks	6,00000	210,00	1 260,00		Vlastní
10	Pol_0010	Ovládač osvětlení – 1P IP44	ks	22,00000	252,00	5 544,00		Vlastní
11	Pol_0011	Ovládač osvětlení – 2P IP44	ks	8,00000	273,00	2 184,00		Vlastní
12	Pol_0012	Ovládač osvětlení – střídavý IP44	ks	4,00000	299,25	1 197,00		Vlastní
13	Pol_0013	Tlačítkový ovládač	ks	12,00000	220,50	2 646,00		Vlastní
14	Pol_0014	Tlačítkový ovládač – IP44	ks	3,00000	273,00	819,00		Vlastní
15	Pol_0015	Nástěnný senzor pohybu, kontakt 230V/10A	ks	2,00000	735,00	1 470,00		Vlastní
16	Pol_0016	Jednoduchá zásuvka 230V/16A, vestavná	ks	66,00000	168,00	11 088,00		Vlastní
17	Pol_0017	Jednoduchá zásuvka 230V/16A IP44, vestavná	ks	83,00000	220,50	18 301,50		Vlastní
18	Pol_0018	Zásuvka 400V/16A	ks	13,00000	399,00	5 187,00		Vlastní
19	Pol_0019	Přepěťová ochrana st. D do zásuvky	ks	8,00000	934,50	7 476,00		Vlastní
20	Pol_0020	Servisní vypínač	ks	2,00000	966,00	1 932,00		Vlastní
21	Pol_0021	Servisní vypínač	ks	2,00000	966,00	1 932,00		Vlastní
22	Pol_0022	Servisní vypínač	ks	9,00000	966,00	8 694,00		Vlastní
23	Pol_0023	Servisní vypínač	ks	5,00000	966,00	4 830,00		Vlastní
24	Pol_0024	Tlačítko Total stop	ks	1,00000	885,15	885,15		Vlastní
25	Pol_0025	Svorkovnice pospojování	ks	3,00000	679,35	2 038,05		Vlastní
26	Pol_0026	Kabel CYKY 3x1,5	m	1 150,00000	17,85	20 527,50		Vlastní
27	Pol_0027	Kabel CYKY 3x2,5	m	3 349,00000	29,40	98 460,60		Vlastní
28	Pol_0028	Kabel CYKY 5x1,5	m	1 125,00000	28,35	31 893,75		Vlastní
29	Pol_0029	Kabel CYKY 5x2,5	m	755,00000	47,25	35 673,75		Vlastní
30	Pol_0030	Kabel CYKY 5x4	m	165,00000	74,55	12 300,75		Vlastní
31	Pol_0031	Kabel CYKY 5x6	m	45,00000	114,45	5 150,25		Vlastní
32	Pol_0032	Kabel CYKY 5x10	m	516,00000	182,70	94 273,20		Vlastní
33	Pol_0033	Kabel CYKY 5x16	m	200,00000	288,75	57 750,00		Vlastní
34	Pol_0034	Kabel CGSG 5x2,5	m	20,00000	69,30	1 386,00		Vlastní
35	Pol_0035	Kabel CGSG 5x4	m	16,00000	89,25	1 428,00		Vlastní
36	Pol_0036	Kabel CGSG 5x6	m	12,00000	152,25	1 827,00		Vlastní
37	Pol_0037	Kabel CGSG 5x10	m	76,00000	233,10	17 715,60		Vlastní
38	Pol_0038	Kabel CGSG 5x16	m	34,00000	409,50	13 923,00		Vlastní
39	Pol_0039	Kabel CHKE-V 3x1,5	m	60,00000	37,80	2 268,00		Vlastní
40	Pol_0040	Kabel 1-AYKY 3x240+120	m	20,00000	379,05	7 581,00		Vlastní
41	Pol_0041	Vodič CY6	m	1 450,00000	25,20	36 540,00		Vlastní
42	Pol_0042	Vodič CY50	m	135,00000	196,35	26 507,25		Vlastní
43	Pol_0043	Přřstrojová krabice	ks	176,00000	7,88	1 386,88		Vlastní
44	Pol_0044	Rozváděč RG (viz samostatná specifikace)	ks	1,00000	171 166,80	171 166,80		Vlastní
45	Pol_0045	Rozváděč RP1 (viz samostatná specifikace)	ks	1,00000	22 848,00	22 848,00		Vlastní
46	Pol_0046	Rozváděč RP2 (viz samostatná specifikace)	ks	1,00000	22 848,00	22 848,00		Vlastní
47	Pol_0047	Rozváděč RM – nepřímé měření do 400A, jistič 3x400A (I _r =275A), vypínač 3x400A	ks	1,00000	82 110,00	82 110,00		Vlastní
48	Pol_0048	Kabelový rošt 400 mm, včetně závěsů a příslušenství	m	40,00000	922,95	36 918,00		Vlastní
49	Pol_0049	Kabelový žlab 100x50 mm, včetně příslušenství	m	12,00000	329,70	3 956,40		Vlastní
50	Pol_0050	Kabelový žlab 200x50 mm, včetně příslušenství	m	15,00000	617,40	9 261,00		Vlastní
51	Pol_0051	Trubka 29 mm, vysoká mech.pevnost	m	980,00000	15,75	15 435,00		Vlastní
52	Pol_0052	Demontáž koncového prvku instalace	ks	470,00000	157,50	74 025,00		Vlastní
53	Pol_0053	Demontáž kabelové trasy	m	7 400,00000	30,45	225 330,00		Vlastní
54	Pol_0054	Demontáž stávajícího rozv. NN	ks	1,00000	7 035,00	7 035,00		Vlastní
55	Pol_0055	Montáž světla	ks	241,00000	609,00	146 769,00		Vlastní
56	Pol_0056	Montáž koncového prvku	ks	258,00000	194,25	50 116,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní vývažovny v Sázavě - STAVBA
O:	01	způsobilé
R:	02	Elektro - Specifikace NN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	Pol_0057	Sekání drážek do 100/50 mm	m	80,00000	128,10	10 248,00		Vlastní
58	Pol_0058	Sekání drážek do 50/50 mm	m	210,00000	89,25	18 742,50		Vlastní
59	Pol_0059	Sekání drážek do 25/25 mm	m	950,00000	79,80	75 810,00		Vlastní
60	Pol_0060	Montáž krabic přístrojů	ks	176,00000	68,25	12 012,00		Vlastní
61	Pol_0061	Montáž tras – trubky	m	980,00000	69,30	67 914,00		Vlastní
62	Pol_0062	Montáž tras – žlaby	m	67,00000	724,50	48 541,50		Vlastní
63	Pol_0063	Ukládání kabelů	m	9 128,00000	68,25	622 986,00		Vlastní
64	Pol_0064	Ukončení kabelů do 5x2,5	ks	800,00000	57,75	46 200,00		Vlastní
65	Pol_0065	Ukončení kabelů nad 5x2,5	ks	180,00000	75,60	13 608,00		Vlastní

Montáž rozváděče RG :

Montáž rozváděče RP :

Montáž rozváděče RM :

180 :

180

180,00000

66	Pol_0066	Zednické připomoci	kpl	2,00000	8 500,00	17 000,00		Vlastní
67	Pol_0067	Výchozí revize	kpl	2,00000	12 500,00	25 000,00		Vlastní
68	Pol_0069	Doprava	kpl	2,00000	57 500,00	115 000,00		Vlastní
69	Pol_0070	Likvidace odpadu, odvoz na skládku	kg	2 400,00000	25,00	60 000,00		Vlastní

Celkem

3 565 362,68

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní vývažovny v Sázavě - STAVBA
O:	01	způsobilé
R:	03	Elektro - Rozváděč NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 0		Nepřířazený díl				136 286,00		
1	Pol_0001	Skříň rozváděče		1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
2	Pol_0002	Proudový chránič 2P		26,00000	962,00	25 012,00		Vlastní
3	Pol_0003	Proudový chránič 4P		31,00000	1 548,00	47 988,00		Vlastní
4	Pol_0004	Jistič 1P		98,00000	96,00	9 408,00		Vlastní
5	Pol_0005	Jistič 3P		52,00000	285,00	14 820,00		Vlastní
6	Pol_0006	Hlavní vypínač 400A		1,00000	5 810,00	5 810,00		Vlastní
7	Pol_0007	Elektroměr přímé měření		2,00000	1 450,00	2 900,00		Vlastní
8	Pol_0008	Přepětíová ochrana B+C		1,00000	2 848,00	2 848,00		Vlastní
9	Pol_0009	Svorky, lišty		1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
10	Pol_0010	Vnitřní drátování		1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
Díl 3		RP				21 276,00		
11	Pol_0011	Skříň rozváděče		1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
12	Pol_0012	Proudový chránič 2P jistič		1,00000	1 064,00	1 064,00		Vlastní
13	Pol_0013	Proudový chránič 4P		1,00000	1 548,00	1 548,00		Vlastní
14	Pol_0014	Jistič 1P		5,00000	96,00	480,00		Vlastní
15	Pol_0015	Jistič 3P		0,00000	285,00	0,00		Vlastní
16	Pol_0016	Hlavní vypínač 25A		1,00000	336,00	336,00		Vlastní
17	Pol_0017	Přepětíová ochrana B+C		1,00000	2 848,00	2 848,00		Vlastní
18	Pol_0018	Svorky, lišty		1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
19	Pol_0019	Vnitřní drátování		1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Celkem						157 562,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní vývařovny v Sázavě - STAVBA
O:	01	způsobilé
R:	04	Elektro - Specifikace SLB

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 4		Datová síť				485 839,20		
1	Pol_0001	Datová dvojbáseň 2xRJ45, Cat. 6	ks	27,00000	396,90	10 716,30		Vlastní
2	Pol_0002	Kabel UTP 4x2 Cat. 6	m	2 530,00000	17,85	45 160,50		Vlastní
3	Pol_0003	Trubka 16 mm, střední mech.pevnost	m	400,00000	11,55	4 620,00		Vlastní
4	Pol_0004	Trubka 29 mm, střední mech.pevnost	m	310,00000	15,75	4 882,50		Vlastní
5	Pol_0005	Kabelový žlab 100x50 mm, včetně příslušenství	m	40,00000	329,70	13 188,00		Vlastní
6	Pol_0006	Datový rozváděč, stojan 600x600x2000, 42U	ks	1,00000	16 684,50	16 684,50		Vlastní
7	Pol_0007	Patch panel 48 pt UTP Cat. 6E	ks	2,00000	3 175,20	6 350,40		Vlastní
8	Pol_0008	Management panel	ks	3,00000	512,40	1 537,20		Vlastní
9	Pol_0009	Napáječ 230V, 5x zásuvka, přepět.ochrana	ks	1,00000	758,10	758,10		Vlastní
10	Pol_0010	UPS 19" 1000VA, 230/230V 3 min.	ks	1,00000	9 447,90	9 447,90		Vlastní
11	Pol_0011	IP tel. Ústředna 8 pt	ks	1,00000	10 107,30	10 107,30		Vlastní
12	Pol_0012	Switch 24 pt	ks	1,00000	7 547,40	7 547,40		Vlastní
13	Pol_0013	Ukončení přípojky SLB	ks	1,00000	6 886,95	6 886,95		Vlastní
14	Pol_0014	Venkovní tablo IP telefonu, nerez antivandal	ks	2,00000	16 680,30	33 360,60		Vlastní
15	Pol_0015	Montáž koncového prvku	ks	29,00000	522,90	15 164,10		Vlastní
16	Pol_0016	Sekání drážek do 50/50 mm	m	110,00000	89,25	9 817,50		Vlastní
17	Pol_0017	Sekání drážek do 25/25 mm	m	160,00000	79,80	12 768,00		Vlastní
18	Pol_0018	Montáž krabic přístrojů	ks	29,00000	68,25	1 979,25		Vlastní
19	Pol_0019	Montáž tras – trubky	m	710,00000	69,30	49 203,00		Vlastní
20	Pol_0020	Montáž tras – žlaby	m	40,00000	724,50	28 980,00		Vlastní
21	Pol_0021	Ukládání kabelů	m	2 530,00000	49,35	124 855,50		Vlastní
22	Pol_0022	Ukončení kabelů	ks	54,00000	35,70	1 927,80		Vlastní
23	Pol_0023	Montáž datového rozváděče	ks	1,00000	4 494,00	4 494,00		Vlastní
24	Pol_0024	Měření a vyhotovení měřících protokolů	pt	54,00000	157,50	8 505,00		Vlastní
25	Pol_0025	Nastavení IP ústředny	kpl	1,00000	19 727,40	19 727,40		Vlastní
26	Pol_0026	Zednické připomoci	kpl	2,00000	3 570,00	7 140,00		Vlastní
27	Pol_0028	Doprava	kpl	2,00000	13 440,00	26 880,00		Vlastní
28	Pol_0029	Likvidace odpadu, odvoz na skládku	kpl	2,00000	1 575,00	3 150,00		Vlastní
Díl 5		EZS				526 042,60		
29	Pol_0030	Ústředna EZS – do 120 smyček, včetně skříně, napájecího zdroje, záložního aku. GSM komunikátor	ks	1,00000	18 104,10	18 104,10		Vlastní
30	Pol_0031	Ovládací LED klávesnice	ks	1,00000	4 410,00	4 410,00		Vlastní
31	Pol_0032	Rozšiřující modul 8 smyček, včetně krytu	ks	10,00000	1 346,10	13 461,00		Vlastní
32	Pol_0033	Pomocný napájecí zdroj	ks	5,00000	5 025,30	25 126,50		Vlastní
33	Pol_0034	Vnitřní sířena EZS	ks	1,00000	1 020,60	1 020,60		Vlastní
34	Pol_0035	Vnější sířena EZS	ks	3,00000	2 436,00	7 308,00		Vlastní
35	Pol_0036	Magnetický kontakt	ks	38,00000	410,55	15 600,90		Vlastní
36	Pol_0037	Infrapasivní senzor pohybu – nástěnný	ks	38,00000	669,90	25 456,20		Vlastní
37	Pol_0038	Infrapasivní senzor pohybu – stropní	ks	2,00000	1 189,65	2 379,30		Vlastní
38	Pol_0039	Kabel FTP 4x2	m	550,00000	14,70	8 085,00		Vlastní
39	Pol_0040	Kabel UTP 4x2 Cat. 5	m	1 410,00000	12,60	17 766,00		Vlastní
40	Pol_0041	Kabel CYSY 2x1,5	m	340,00000	12,60	4 284,00		Vlastní
41	Pol_0042	Trubka 16 mm, střední mech.pevnost	m	400,00000	11,50	4 600,00		Vlastní
42	Pol_0043	Trubka 29 mm, střední mech.pevnost	m	310,00000	15,75	4 882,50		Vlastní
43	Pol_0044	Propojovací krabice EZS	m	38,00000	404,25	15 361,50		Vlastní
44	Pol_0045	Montáž ústředny EZS	ks	1,00000	1 575,00	1 575,00		Vlastní
45	Pol_0046	Montáž rozšiřujícího modulu	ks	10,00000	682,50	6 825,00		Vlastní
46	Pol_0047	Montáž ovládací klávesnice	ks	1,00000	892,50	892,50		Vlastní
47	Pol_0048	Montáž koncového prvku	ks	82,00000	682,50	55 965,00		Vlastní
48	Pol_0049	Sekání drážek do 50/50 mm	m	450,00000	89,25	40 162,50		Vlastní
49	Pol_0050	Sekání drážek do 25/25 mm	m	350,00000	79,80	27 930,00		Vlastní
50	Pol_0051	Montáž tras – trubky	m	710,00000	69,30	49 203,00		Vlastní
51	Pol_0052	Ukládání kabelů	m	2 300,00000	49,35	113 505,00		Vlastní
52	Pol_0053	Ukončení kabelů	ks	210,00000	35,70	7 497,00		Vlastní
53	Pol_0054	Programování a nastavení systému	kpl	2,00000	10 311,00	20 622,00		Vlastní
54	Pol_0055	Zednické připomoci	kpl	2,00000	3 570,00	7 140,00		Vlastní
55	Pol_0056	Výpracování PD SP	kpl	2,00000	4 725,00	9 450,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní vývažovny v Sázavě - STAVBA
O:	01	způsobilé
R:	04	Elektro - Specifikace SLB

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	Pol__0057	Doprava	kpl	2,00000	7 140,00	14 280,00		Vlastní
57	Pol__0058	Likvidace odpadu, odvoz na skládku	kpl	2,00000	1 575,00	3 150,00		Vlastní
Díl 799		Ostatní				0,00		
58	Pol__0059	Integrace stávajícího objednávkového systému, programování a spolupráce s dodavatelem		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Celkem						1 011 881,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní vývažovny v Sázavě - STAVBA
O:	01	způsobilé
R:	05	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce					261 305,20			
1	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	75,00000	1 847,00	138 525,00	800-1	RTS 25/ II
2	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	75,00000	187,00	14 025,00	800-1	RTS 25/ II
3	162201101R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	75,00000	59,90	4 492,50	800-1	RTS 25/ II
4	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	23,00000	321,50	7 394,50	800-1	RTS 25/ II
5	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3 z horniny 1 až 4	m3	23,00000	381,50	8 774,50	800-1	RTS 25/ II
6	171101105R0	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	23,00000	161,00	3 703,00	800-1	RTS 25/ II
7	174101102R0	Zásyp sypaninou se ztuhnutím v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním ztuhnutím z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	52,00000	691,00	35 932,00	800-1	RTS 25/ II
8	175100020RA	Obsyp potrubí šterkopiskem, dovoz ze vzdálenosti 1 000 m, Kamenivo přírodní těžené- šterkopisek: frakce 0.0 až 16.0 mm prohozenou zeminou nebo šterkopiskem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a ztuhnutím.	m3	23,00000	1 530,00	35 190,00	AP-HSV	RTS 25/ II
9	199000005R0	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	41,40000	320,50	13 268,70	800-1	RTS 25/ II
Díl 4 Vodorovné konstrukce					16 177,20			
10	452311141R0	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu prostého třídy C 16/20 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,	m3	3,66000	4 420,00	16 177,20	827-1	RTS 25/ II
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce					166 893,45			
11	631312141R0	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,	m3	17,23000	6 065,00	104 499,95	801-4	RTS 25/ II
12	631361921R0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí včetně distančních prvků	t	1,45000	43 030,00	62 393,50	801-1	RTS 25/ II
Díl 8 Trubní vedení					15 000,00			
13	89441601	Oprava revizních šachet kanalizace vč. dodávky, nového poklopu	kus	3,00000	5 000,00	15 000,00		Vlastní
Díl 96 Bourání konstrukcí					154 553,10			
14	965042221R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	17,23000	5 450,00	93 903,50	801-3	RTS 25/ II
15	965049111RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	17,23000	3 520,00	60 649,60	801-3	RTS 25/ II
Díl 97 Prorážení otvorů					216 250,98			
16	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	34,25000	490,00	16 782,50	801-3	RTS 25/ II
17	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	102,75000	54,70	5 620,43	801-3	RTS 25/ II
18	979083513R0	Vodorovné přemístění suti vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu, bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1000 m	t	34,25000	110,00	3 767,50	800-2	RTS 25/ II
19	979083519R0	Vodorovné přemístění suti příplatek za každých dalších i započatých 1000 m a vybouraných hmot po suchu, bez naložení ale se složením a hrubým urovnáním,	t	513,75000	11,00	5 651,25	800-2	RTS 25/ II
20	979088212R0	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,	t	34,25000	147,20	5 041,60	800-2	RTS 25/ II
21	979990101R0	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	34,25000	1 909,13	65 387,70		Vlastní
22	97999015	Zednické přípomoce pro ZTI	hod	300,00000	380,00	114 000,00		Vlastní
Díl 99 Staveništní přesun hmot					62 251,43			
23	999281108R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výškov do 12 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	44,35000	1 403,64	62 251,43	801-4	RTS 25/ II
Díl 721 Vnitřní kanalizace					322 676,65			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní vývažovny v Sázavě - STAVBA
O:	01	způsobilé
R:	05	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	721140915R0	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 100	kus	10,00000	2 127,50	21 275,00	800-721	RTS 25/ II
25	721140916R0	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 125	kus	4,00000	2 875,00	11 500,00	800-721	RTS 25/ II
26	721176103R0	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 50,0 mm; tl. stěny = 1,8 mm	m	61,00000	112,70	6 874,70	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
27	721176104R0	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 75,0 mm; tl. stěny = 1,9 mm	m	15,00000	156,40	2 346,00	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
28	721176105R0	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100, Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 110,0 mm; tl. stěny = 2,7 mm	m	30,00000	338,10	10 143,00	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
29	721176222R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100, Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; SN 4	m	50,00000	269,10	13 455,00	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
30	721176223R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125, Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; SN 4	m	65,00000	324,30	21 079,50	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
31	721176224R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150, Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; SN 4	m	20,00000	533,60	10 672,00	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
32	721176225R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200, Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 4,9 mm; SN 4	m	45,00000	813,05	36 587,25	800-721	RTS 25/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
33	721194105R0	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm	kus	35,00000	92,00	3 220,00	800-721	RTS 25/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
34	721194109R0	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm	kus	19,00000	11,50	218,50	800-721	RTS 25/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
35	721223420RT	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50 mm, s vodorovným odtokem, přítokovou trubkou D 40/50 mm, 123x123mm/115x115mm, mřížka nerez, izolační souprava bez fólie	kus	17,00000	4 981,80	84 690,60	800-721	RTS 25/ II
36	721223430R0	Vpusť podlahová s uzávěrem proti vzduté vodě průměr 75, 110 mm, D 75/110 mm s vodorovným odtokem, s uzávěrem proti vzduté vodě, 3 přítokové trubky D 40/50 mm 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálů	kus	1,00000	3 622,50	3 622,50	800-721	RTS 25/ II
37	721223431	Podlahová vana nerez 1000x300 mm	kus	2,00000	2 920,00	5 840,00		Vlastní
38	721223432	Podlahová vana nerez 300x300 mm	kus	3,00000	1 840,00	5 520,00		Vlastní
39	721223433	Podlahová vana nerez 600x300 mm	kus	2,00000	2 246,00	4 492,00		Vlastní
40	721223434	Podlahová vana nerez 1000x600 mm	kus	1,00000	4 080,00	4 080,00		Vlastní
41	721223435	Podlahová vana nerez 800x400 mm	kus	1,00000	3 430,00	3 430,00		Vlastní
42	721223436	Podlahová vana nerez 3200x500 mm	kus	1,00000	9 876,00	9 876,00		Vlastní
43	721223437	Podlahová vana nerez 1200x500 mm	kus	2,00000	4 173,00	8 346,00		Vlastní
44	721223438	Podlahová vana nerez 1900x300 mm	kus	1,00000	6 010,00	6 010,00		Vlastní
45	721223439	Podlahová vana nerez 2000x300 mm	kus	1,00000	197,00	197,00		Vlastní
46	721273150RT	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění mat	kus	15,00000	1 616,90	24 253,50	800-721	RTS 25/ II
47	721273200RT	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	14,00000	798,10	11 173,40	800-721	RTS 25/ II
48	721290112R0	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	286,00000	34,50	9 867,00	800-721	RTS 25/ II
49	998721202R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	3 398,00000	1,15	3 907,70	800-721	RTS 25/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						

Díl 722

Vnitřní vodovod

344 600.85

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní výřařovny v Sázavě - STAVBA
O:	01	zpřisobilé
R:	05	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	722172311R0	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, Trubka plastová materiál: PP-R; ohebná; de = 20,0 mm; tl. stěny = 2,8 mm; PN 16; SDR 7,4; teplota média do 60 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	330,00000	97,75	32 257,50	800-721	RTS 25/ II
51	722172312R0	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, Trubka plastová materiál: PP-R; ohebná; de = 25,0 mm; tl. stěny = 3,5 mm; PN 16; SDR 7,4; teplota média do 60 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	145,00000	105,80	15 341,00	800-721	RTS 25/ II
52	722172313R0	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, Trubka plastová materiál: PP-R; ohebná; de = 32,0 mm; tl. stěny = 4,4 mm; PN 16; SDR 7,4; teplota média do 60 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	260,00000	159,85	41 561,00	800-721	RTS 25/ II
53	722172314R0	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, Trubka plastová materiál: PP-R; ohebná; de = 40,0 mm; tl. stěny = 5,5 mm; PN 16; SDR 7,4; teplota média do 60 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	60,00000	238,05	14 283,00	800-721	RTS 25/ II
54	722181211RT	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 22 mm; tl = 6 mm; provozní teplota 40 °C	m	330,00000	114,77	37 874,10	800-721	RTS 25/ II
55	722181211RT	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 25 mm; tl = 6 mm; provozní teplota 40 °C	m	145,00000	117,88	17 092,60	800-721	RTS 25/ II
56	722181212RU	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 32 mm; tl = 9 mm; provozní teplota 40 °C	m	260,00000	138,00	35 880,00	800-721	RTS 25/ II
57	722181212RV	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 40 mm; tl = 9 mm; provozní teplota 40 °C	m	60,00000	40,25	2 415,00	800-721	RTS 25/ II
58	722190401R0	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	65,00000	323,50	21 027,50	800-721	RTS 25/ II
59	722220111R0	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu, Koleno mosazné typ: jednoznačné, nástěnné; úhel = 90,0 °; značka: CW617N; 1/2"; PN 10; médium: voda, pitná voda; teplota média do 90 °C	kus	65,00000	434,70	28 255,50	800-721	RTS 25/ II
60	722235112R0	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25	kus	8,00000	262,20	2 097,60	800-721	RTS 25/ II
61	722235113R0	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25	kus	4,00000	407,10	1 628,40	800-721	RTS 25/ II
62	722235114R0	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25	kus	2,00000	637,10	1 274,20	800-721	RTS 25/ II
63	722235114R0	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25	kus	2,00000	637,10	1 274,20	800-721	RTS 25/ II
64	722237010	Výrovnávací měřicí ventil STAD	kus	6,00000	4 494,20	26 965,20		Vlastní
65	722290226R0	Dílní tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	795,00000	34,50	27 427,50	800-721	RTS 25/ II
66	722290234R0	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	795,00000	40,25	31 998,75	800-721	RTS 25/ II
67	998722202R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	5 172,00000	1,15	5 947,80	800-721	RTS 25/ II
Díl 725 Zařizovací předměty					196 731,66			
68	725013163R0	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm, Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; povrchová úprava: antibakteriální	soubor	2,00000	10 467,88	20 935,76	800-721	RTS 25/ II
69	725017162R0	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	12,00000	1 193,70	14 324,40	800-721	RTS 25/ II
70	725019101R0	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící, Výlevka keramická	soubor	3,00000	7 351,95	22 055,85	800-721	RTS 25/ II
71	72501912	Dřez nerez s odkládací plochou	soubor	12,00000	2 068,85	24 826,20		Vlastní
72	72524910	Sprchová vanička keramická 900x900	soubor	1,00000	7 320,90	7 320,90		Vlastní
73	725810402R0	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz rohový, bez ořňoiovací trubičky, DN 10 mm	soubor	60,00000	201,25	12 075,00	800-721	RTS 25/ II
74	725814122R0	Ventily Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	85,00000	289,80	24 633,00	800-721	RTS 25/ II
75	72582563	Baterie umyvadlová nástěnná	kus	16,00000	1 380,00	22 080,00		Vlastní
76	72582564	Baterie dřezová nástěnná	kus	12,00000	1 305,25	15 663,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní vývařovny v Sázavě - STAVBA
O:	01	způsobilé
R:	05	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	725823134R0	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání s výsuvnou sprchou, standardní, včetně dodávky materiálu, Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; příslušenství: vstřikovací sprcha; povrchová úprava: chrom	kus	3,00000	2 766,90	8 300,70	800-721	RTS 25/ II
78	72584511	Baterie sprchová nástěnná ruční, včetně příslušenství	kus	10,00000	1 437,50	14 375,00		Vlastní
79	725014161R0	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm, Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; povrchová úprava: lesklá	soubor	1,00000	4 833,45	4 833,45	800-721	RTS 25/ II
80	998725202R0	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	2 308,00000	2,30	5 308,40	800-721	RTS 25/ II

Díl 726		Instalační prefabrikáty	7 087,45					
81	726211121R0	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	7 087,45	7 087,45	800-721	RTS 25/ II

Celkem	1 763 527,97
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní výřařovny v Sázavě - STAVBA
O:	01	způsobilé
R:	06	ÚT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 90 Přípočty						15 930,00		
1	9001	Topná zkouška, zprovoznění a nastavení topného systému	h	30,00000	177,00	5 310,00		Vlastní
2	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4	h	20,00000	531,00	10 620,00	801-1	RTS 25/ II
Díl 93 Dokončovací práce inž.staveb						8 758,00		
3	93198111	Stavební připomoce UT	soubor	1,00000	8 758,00	8 758,00		Vlastní
Díl 732 Stroiovny						14 160,00		
4	73242131	Čerpadlo oběhové elektronicky řízené 3,4 m3/h, H 6 m, PN 10	soubor	1,00000	14 160,00	14 160,00		Vlastní
Díl 733 Rozvod potrubí						651 372,98		
5	733110808R01	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	m	505,00000	118,00	59 590,00	800-731	RTS 25/ II
6	733111118R01	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 50, Trubka ocelová bezešvá; závitová; konec: bez závitů a nátrubku; materiál: uhlíková ocel; značka: S195T (1.0026); DN = 50; de = 60,2 mm; tl. stěny = 3 mm	m	12,00000	1 617,78	19 413,36	800-731	RTS 25/ II
7	733163102R01	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 15 mm, s 1,0 mm, Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu DHP (CW024A); de = 15,0 mm; PN 16; teplota média: 30 až 110 °C	m	237,00000	442,50	104 872,50	800-731	RTS 25/ II
montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické připomoci, bez kotvení								
8	733163103R01	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 18 mm, s 1,0 mm, Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu DHP (CW024A); de = 18,0 mm; PN 16; teplota média: 30 až 110 °C	m	115,00000	560,50	64 457,50	800-731	RTS 25/ II
montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické připomoci, bez kotvení								
9	733163104R01	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 22 mm, s 1,0 mm, Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu DHP (CW024A); de = 22,0 mm; PN 16; teplota média: 30 až 110 °C	m	147,00000	711,54	104 596,38	800-731	RTS 25/ II
montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické připomoci, bez kotvení								
10	733163105R01	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 28 mm, s 1,5 mm, Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu DHP (CW024A); de = 28,0 mm; PN 16; teplota média: 30 až 110 °C	m	132,00000	939,28	123 984,96	800-731	RTS 25/ II
montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické připomoci, bez kotvení								
11	733163106R01	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 35 mm, s 1,5 mm, Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu DHP (CW024A); de = 35,0 mm; PN 10; teplota média: 30 až 110 °C	m	44,00000	1 408,92	61 992,48	800-731	RTS 25/ II
montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické připomoci, bez kotvení								
12	722181214RT	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 15 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 15 mm; tl = 20 mm; provozní teplota: 40 °C	m	230,00000	31,86	7 327,80	800-721	RTS 25/ II
13	722181214RT	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 18 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 18 mm; tl = 20 mm; provozní teplota: 40 °C	m	115,00000	35,40	4 071,00	800-721	RTS 25/ II
14	722181215RT	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 22 mm; tl = 25 mm; provozní teplota: 40 °C	m	147,00000	70,80	10 407,60	800-721	RTS 25/ II
15	72218121	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 28	m	132,00000	105,02	13 862,64		Vlastní
16	72218122	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 35	m	44,00000	125,08	5 503,52		Vlastní
17	722181215RW	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 50 mm, Výrobek izolační pro instalace z polyethylenové pěny (PEF) tvar: pouzdro; s podélným nářezem; vnitřní d = 50 mm; tl = 25 mm; provozní teplota: 40 °C	m	12,00000	141,60	1 699,20	800-721	RTS 25/ II
18	733167001R01	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm, Spojka bronzová typ: přechodová; značka: CC499K; de = 15,0 mm; R: 1/2"; PN 16; teplota média: 30 až 110 °C	kus	106,00000	295,00	31 270,00	800-731	RTS 25/ II
19	733190106R01	Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	675,00000	35,40	23 895,00	800-731	RTS 25/ II
20	733190108R01	Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	12,00000	47,20	566,40	800-731	RTS 25/ II
21	73316610	Označení orientačními štítky	soubor	1,00000	1 416,00	1 416,00		Vlastní
22	998733201R01	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	5 274,00000	2,36	12 446,64	800-731	RTS 25/ II
Díl 734 Armatury						74 568,92		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní výřevovny v Sázavě - STAVBA
O:	01	způsobilé
R:	06	ÚT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	73410081	Demontáž armatur v technické místnosti	soub	1,00000	2 950,00	2 950,00		Vlastní
24	734223815R0	Ventil vyvažovací (regulační), bez měřících ventilů, šikmý, mosazný, DN 40 PN 20 vnitřní-vnitřní včetně dodávek materiálu	kus	1,00000	5 874,04	5 874,04	800-731	RTS 25/ II
25	734235126R0	Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávek materiálu	kus	1,00000	2 908,70	2 908,70	800-731	RTS 25/ II
26	734265772R0	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, přímé, mosazné, D 15 x EK, PN 16, včetně dodávek materiálu, Šroubení mosazné typ: přímé, redukované svěrné: 3/4" de2 = 15,0 mm PN 10: teplota média 5 až 110	kus	106,00000	246,62	26 141,72	800-731	RTS 25/ II
27	734266422R0	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, přímé, bronzové DN EK 20x15 PN 10 včetně dodávek materiálu	kus	53,00000	407,10	21 576,30	800-731	RTS 25/ II
28	734293226R0	Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávek	kus	1,00000	936,92	936,92	800-731	RTS 25/ II
29	734295113R0	Směšovací armatury trojcestné Mix AP, DN 32, kvs 36	kus	1,00000	3 009,00	3 009,00		Vlastní
30	73429721	Ostatní tvarovky, spojovací materiál	soubor	1,00000	4 130,00	4 130,00		Vlastní
31	998734203R0	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	746,00000	9,44	7 042,24	800-731	RTS 25/ II
Díl 735 Otopná tělesa					509 394,20			
32	735157262R0	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem..., Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 11; H = 600 mm; B = 600 mm; L = 600 mm; L = 50 mm; teplota média (50)	kus	1,00000	4 496,98	4 496,98	800-731	RTS 25/ II
33	735157560R0	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem..., Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 600 mm; L = 400 mm; L = 50 mm; teplota média (50)	kus	1,00000	4 937,12	4 937,12	800-731	RTS 25/ II
34	735157562R0	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem..., Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 600 mm; L = 600 mm; L = 50 mm; teplota média (50)	kus	4,00000	5 571,96	22 287,84	800-731	RTS 25/ II
35	735157566R0	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem..., Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 600 mm; L = 1 000 mm; L = 50 mm; teplota média (50)	kus	1,00000	6 847,54	6 847,54	800-731	RTS 25/ II
36	735157568R0	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem..., Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 600 mm; L = 1 200 mm; L = 50 mm; teplota média (50)	kus	5,00000	7 485,92	37 429,60	800-731	RTS 25/ II
37	735157569R0	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem..., Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 600 mm; L = 1 400 mm; L = 50 mm; teplota média (50)	kus	2,00000	8 123,12	16 246,24	800-731	RTS 25/ II
38	735157570R0	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem..., Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 600 mm; L = 1 600 mm; L = 50 mm; teplota média (50)	kus	12,00000	8 765,04	105 180,48	800-731	RTS 25/ II
39	735157571R0	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1800 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem..., Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 600 mm; L = 1 800 mm; L = 50 mm; teplota média (50)	kus	8,00000	9 402,24	75 217,92	800-731	RTS 25/ II
40	735157573R0	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 2300 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem..., Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 600 mm; L = 2 300 mm; L = 50 mm; teplota média (50)	kus	1,00000	10 991,70	10 991,70	800-731	RTS 25/ II
41	735157585R0	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem..., Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 900 mm; B = 600 mm; L = 900 mm; L = 50 mm; teplota média (50)	kus	1,00000	9 647,68	9 647,68	800-731	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní výřavníky v Sázavě - STAVBA
O:	01	způsobilé
R:	06	ÚT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	735157662R0	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem..., Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 400 mm; L = 600 mm; L = 50 mm; tepelný výkon (50)	kus	1,00000	6 075,82	6 075,82	800-731	RTS 25/ II
43	735157664R0	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem..., Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 400 mm; L = 800 mm; L = 50 mm; tepelný výkon (50)	kus	1,00000	6 847,54	6 847,54	800-731	RTS 25/ II
44	735157668R0	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem..., Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 400 mm; L = 1200 mm; L = 50 mm; tepelný výkon (50)	kus	1,00000	8 398,06	8 398,06	800-731	RTS 25/ II
45	735157669R0	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem..., Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 400 mm; L = 1400 mm; L = 50 mm; tepelný výkon (50)	kus	1,00000	9 174,50	9 174,50	800-731	RTS 25/ II
46	735157681R0	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem..., Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 900 mm; B = 400 mm; L = 500 mm; L = 50 mm; tepelný výkon (50)	kus	1,00000	7 254,64	7 254,64	800-731	RTS 25/ II
47	735157686R0	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem..., Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 900 mm; B = 400 mm; L = 1000 mm; L = 50 mm; tepelný výkon (50)	kus	1,00000	10 240,04	10 240,04	800-731	RTS 25/ II
48	735157763R0	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem..., Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 33; H = 600 mm; B = 455 mm; L = 700 mm; L = 50 mm; tepelný výkon (50)	kus	1,00000	9 058,86	9 058,86	800-731	RTS 25/ II
49	735157764R0	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem..., Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 33; H = 600 mm; B = 455 mm; L = 800 mm; L = 50 mm; tepelný výkon (50)	kus	1,00000	9 602,84	9 602,84	800-731	RTS 25/ II
50	735157765R0	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem..., Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 33; H = 600 mm; B = 455 mm; L = 900 mm; L = 50 mm; tepelný výkon (50)	kus	1,00000	10 148,00	10 148,00	800-731	RTS 25/ II
51	735157765R0	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem..., Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 33; H = 600 mm; B = 455 mm; L = 900 mm; L = 50 mm; tepelný výkon (50)	kus	8,00000	10 148,00	81 184,00	800-731	RTS 25/ II
52	735151821R0	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	53,00000	708,00	37 524,00	800-731	RTS 25/ II
53	998735202R0	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	5 820,00000	3,54	20 602,80	800-731	RTS 25/ II
Díl 783 Nátěry					6 372,00			
54	783421310R0	Nátěry potrubí a armatur syntetické armatur, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1 x emailováním. Hmoty nátěrová funkce: protikorozi na vzduchu schnoucí	kus	12,00000	531,00	6 372,00	800-783	RTS 25/ II

Celkem	1 280 556,10
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní výřavníky v Sázavě - STAVBA
O:	01	způsobilé
R:	07	VZT_1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl Pozice		Zařízení č.1 - větrání kuchyně	500 877,00					
1	1.0	Stávající VZT jednotka ve vnitřním provedení o průtoku na přívodu i odtahu 9.800m3/h. Jednotka, obsahuje teplovodní ohřev a filtry. - <u>Zařízení vyhovuje - bez změny. Po dokončení instalace VZT a před uvedením jednotky do provozu se doporučuje vyměnit filtry - součástí standardního servisu jednotky - není součástí nabídky. Jednotku před započítáním demontáží řádně zakrýt vč. hrdel.</u>	kpl	3,00000	5 000,00	15 000,00		Vlastní
2	1.1	Nerezová digestoř o rozměru 2800x1700mm, 1xhrdlo 500x250. Digestoř obsahuje tukové filtry 5ks. 400x400mm a osvětlení	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
3	1.2	Nerezová digestoř prostorová o rozměru 2400x1700mm, 1xhrdlo D355. Digestoř obsahuje tukové filtry 4ks 400x400mm a osvětlení	kpl.	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
4	1.3	Nerezová digestoř prostorová o rozměru 2400x1500mm, 1xhrdlo 800x250. Digestoř obsahuje tukové filtry 6ks 400x400mm a osvětlení	kpl.	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
5	1.4	Nerezová digestoř prostorová o rozměru 2400x1500mm, 1xhrdlo D200. Digestoř obsahuje tukové filtry 2ks 400x400mm a osvětlení	kpl.	1,00000	36 000,00	36 000,00		Vlastní
6	1.5	Nerezová digestoř nástěnná o rozměru 2200x1200mm, 1xhrdlo D315. Digestoř obsahuje tukové filtry 3ks. 400x400mm a osvětlení	kpl.	1,00000	33 000,00	33 000,00		Vlastní
7	1.6	Nerezová digestoř nástěnná o rozměru 1400x1200mm, 1xhrdlo D160. Digestoř obsahuje tukové filtry 1ks. 400x400mm a osvětlení	kpl.	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
8	1.7	Textilní perforovaná výstka dle výkresové dokumentace, vč. závěsného materiálu. Barva RAL dle požadavku investora - předběžně světle šedá	kpl.	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
9	1.8	protidešťová žaluzie 1000x1250 pozink, vč. up. Rámečku - pozink+ odstín RAL dle požadavku investora	kpl.	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
10	1.9	Výfukové koleno 630x630, 45°vč. síta proti ptactvu	kpl.	1,00000	4 800,00	4 800,00		Vlastní
11	1.10	regulační klapka vícelistá ruční o rozměru 800x250mm	ks	1,00000	3 120,00	3 120,00		Vlastní
12	1.11	regulační klapka vícelistá ruční o rozměru 500x250mm	ks	1,00000	2 565,00	2 565,00		Vlastní
13	1.13	regulační klapka ruční D355	ks	1,00000	1 814,00	1 814,00		Vlastní
14	1.14	regulační klapka ruční D315	ks	1,00000	1 643,00	1 643,00		Vlastní
15	1.15	regulační klapka ruční D200	ks	1,00000	1 242,00	1 242,00		Vlastní
16	1.16	regulační klapka ruční D160	ks	1,00000	1 063,00	1 063,00		Vlastní
17	1.51	potrubí čtyřhranné z pozink plechu sk I vč. tvar. 50% a závěsů	m2	150,00000	950,00	142 500,00		Vlastní
18	1.52	kruhov. SPIRO potrubí D355,tvarovky do 50% vč. závěsů	bm	3,00000	950,00	2 850,00		Vlastní
19	1.53	kruhov. SPIRO potrubí D315,tvarovky do 50% vč. závěsů	bm	9,00000	800,00	7 200,00		Vlastní
20	1.54	kruhov. SPIRO potrubí D200,tvarovky do 50% vč. závěsů	bm	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní
21	1.55	kruhov. SPIRO potrubí D160, tvarovky do 50% vč. závěsů	bm	10,00000	380,00	3 800,00		Vlastní
22	1.56	Protipožární izolace s odolností min. 45min. (min. izolace s Al polepem)	m2	22,00000	545,00	11 990,00		Vlastní
23	1.57	Chladová kaučuková izolace sání a výfuku tl. min. 25mm (nenasákavá lepená tepelná izolace vč. Al polepu)	m2	60,00000	520,00	31 200,00		Vlastní
24	1.61	demontáž stávající protidešťové žaluzie 1000x1000 a potrubí do 2m2	kpl.	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
25	1.62	demontáž výfukového kusu 630x630	kpl.	1,00000	580,00	580,00		Vlastní
26	1.63	demontáž potrubí čtyřhranného z pozink plechu sk I vč. tvar. 50% a závěsů	m2	114,00000	150,00	17 100,00		Vlastní
27	1.64	kruhov. SPIRO potrubí do r. D355,tvarovky do 50% vč. závěsů	bm	12,00000	380,00	4 560,00		Vlastní
28	1.65	demontáž stávající textilní výstky 18bm do D710	kpl.	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
29	1.65	demontáž stávajících digestoří - 7ks do rozměru 2300x1500	ks	7,00000	1 500,00	10 500,00		Vlastní
Díl 2		ostatní společné položky VZT	200 000,00					
30	Pol_0030	Kordinace na stavbě	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
31	Pol_0031	Společný závěsný, spojovací a těsnící materiál	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
32	Pol_0032	zaregulování a nastavení zařízení na požadované parametry, odzkoušení	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
33	Pol_0033	montáž VZT	kpl	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
34	Pol_0034	doprava, přesun materiálu	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
35	Pol_0035	lešení do výšky 8m	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
36	Pol_0036	Označení rozvodů a VZT jednotek identifikačními štítky	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
37	Pol_0037	Doplnění systému MaR o kouřové čidlo do potrubí sání - v případě nasání kouře se jednotka, automaticky vypne. Vč. zapojení a související kabeláže. Odzkoušení	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
38	Pol_0039	soubor požárních ucpávek	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Celkem			700 877,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní výřavnny v Sázavě - STAVBA
O:	01	způsobilé
R:	08	VZT_2

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl Pozice		Zařízení č.2 - úprava větrání výdeje iidel ve 2.NP	151 296,00					
1	2.1	ventilátor radiální 3100m3/h, 150Pa, rozměr 600x300 - výměna za stávající stejných rozměrů	kpl	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní
2	2.1a	transformátorový regulátor otáček (5st.) P=1,3kW, 2,5A,400V	kpl	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
3	2.2	Tlumič hluku kulisový 600x300, tlaková ztráta do 30Pa,	kpl.	2,00000	6 240,00	12 480,00		Vlastní
4	2.3	Stávající tlumič hluku - pouze demontáž a montáž do nové polohy dle	kpl.	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
5	2.4	Nerezová digestoř nástěnná o rozměru 3700x1100mm, 2xhrdlo D160. Digestoř bude dělená na 2ks a, obsahuje celem 2ks tukové filtry o rozměru 400x400mm vč. osvětlení	kpl.	1,00000	53 000,00	53 000,00		Vlastní
6	2.5	Vyústka jednořadá do spira s reg. R1 o rozměru 525x125mm, barva elox hliník	ks	4,00000	1 824,00	7 296,00		Vlastní
7	2.6	Vyústka jednořadá do spira s reg. R1 o rozměru 525x75mm, barva elox hliník	ks	1,00000	1 645,00	1 645,00		Vlastní
8	2.7	regulační klapka ruční D355	ks	1,00000	1 814,00	1 814,00		Vlastní
9	2.8	regulační klapka ruční D315	ks	1,00000	1 643,00	1 643,00		Vlastní
10	2.9	regulační klapka ruční D160	ks	1,00000	1 063,00	1 063,00		Vlastní
11	2.51	potrubí čtyřhranné z pozink plechu sk I vč. tvar. 50% a závěsů	m2	6,00000	950,00	5 700,00		Vlastní
12	2.52	kruhové SPIRO potrubí D355,tvarovky do 50% vč. závěsů	bm	9,00000	950,00	8 550,00		Vlastní
13	2.53	kruhové SPIRO potrubí D315,tvarovky do 50% vč. závěsů	bm	17,00000	800,00	13 600,00		Vlastní
14	2.54	kruhové SPIRO potrubí D200,tvarovky do 50% vč. závěsů	bm	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní
15	2.55	kruhové SPIRO potrubí D160,tvarovky do 50% vč. závěsů	bm	4,00000	380,00	1 520,00		Vlastní
16	2.56	Akustická izolace tl. 60mm (min. izolace s Al polepem)	m2	15,00000	305,00	4 575,00		Vlastní
17	2.57	Chladová kaučuková izolace sání a výfuku tl. min. 13mm (nenasákavá lepená tepelná izolace vč. Al polepu)	m2	4,00000	275,00	1 100,00		Vlastní
18	2.60	radiální ventilátor stávající ILT/4 rozměr 600x300	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
19	2.61	demontáž potrubí čtyřhranného z pozink plechu sk I vč. tvar. 100% a závěsů	m2	4,00000	150,00	600,00		Vlastní
20	2.62	kruhové SPIRO potrubí do r. D355, tvarovky do 50% vč. závěsů	bm	7,00000	380,00	2 660,00		Vlastní
Díl 3		Zařízení č.3 - odtah sociálního zázemí	18 220,00					
21	3.1	malý radiální ventilátor 80m3/h, min. externí tlak 50Pa, vč.zpětné klapky a nastavitelného dobehu., Přesný typ ventilátoru nutno nechat schválit investorem před objednáním	ks	3,00000	2 500,00	7 500,00		Vlastní
22	3.2	samotížná žaluziová klapka na fasádě D100	ks	3,00000	1 514,00	4 542,00		Vlastní
23	3.3	kruhové SPIRO potrubí do D100, tvarovky do 50% vč. závěsů	bm	12,00000	288,00	3 456,00		Vlastní
24	3.4	Tepelná izolace nenásákavá s Al polepem tl. min. 13mm	m2	6,00000	275,00	1 650,00		Vlastní
25	3.5	flexibilní potrubí s tepelnou izolací - např. termoflex D100mm	bm	4,00000	268,00	1 072,00		Vlastní
Díl 5		ostatní společné položky VZT	90 000,00					
26	Pol_0026	Kordinace na stavbě	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
27	Pol_0027	Společný závěsný, spojovací a těsnící materiál	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
28	Pol_0028	zaregulování a nastavení zařízení na požadované parametry, odzkoušení	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
29	Pol_0029	montáž	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
30	Pol_0030	doprava, přesun materiálů	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
31	Pol_0031	lešení do výšky 3m	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Celkem						259 516,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní vývažovny v Sázavě - STAVBA
O:	01	způsobilé
R:	09	VZT_4

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl Pozice		Zařízení č.4 - odvod tepla od chlazení				50 441,00		
1	4.1	Radiální ventilátor o průtoku 800m3/h, 150Pa, teplotní odolnost do 50°C, vč. pružných manžet	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
2	4.2	Tlumič hluku kruhový tl. 50mm, D250, délka 600mm	ks	1,00000	1 720,00	1 720,00		Vlastní
3	4.3	zpětná klapka do potrubí D250	ks	1,00000	586,00	586,00		Vlastní
4	4.4	Samotížná žaluzie na fasádě D250	ks	1,00000	1 885,00	1 885,00		Vlastní
5	4.5	přechodový kus D250/D315 se sítí D315	ks	2,00000	350,00	700,00		Vlastní
6	4.8	spiro potrubí do D315, tvarovky do 40% vč. závěsů	bm	10,00000	800,00	8 000,00		Vlastní
7	4.9	nenasákavá izolace tl. 13mm	m2	2,00000	275,00	550,00		Vlastní
8	4.12	Dodávka a montáž regulace: spínání ventilátoru dle termostatu, vč. jeho dodávky a zapojení (230V/16A)	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
9	4.13	Společný závěsný, spojovací a těsnicí materiál	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
10	4.14	montáž	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
11	4.15	doprava, přesun materiálu	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Celkem	50 441,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní vývažovny v Sázavě - STAVBA
O:	02	podmínečně způsobilé
R:	10	Výtahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M33 Montáže dopravních zař. a vah						2 487 440,00		
1	330030010RA	Výtah kuchyňský, 2 stanice	kus	1,00000	1 202 420,00	1 202 420,00		Vlastní
2	330030010RA	TOV a TONV 500 kg, 0,7 mús, kovový, 2 stanice, 2 nástup.	kus	1,00000	1 273 220,00	1 273 220,00		Vlastní
3	33003001	Revize, zkoušky pro kolaudaci	kus	1,00000	11 800,00	11 800,00		Vlastní
Celkem						2 487 440,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00063_6	Stavební úpravy stávající školní vývažovny v Sázavě - STAVBA
O:	03	nezpůsobilé
R:	11	Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				100 000,00		
1	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ II
2	005 24-100.	Revize a zkoušky technologií nezbytné pro předání, kolaudaci a užívání díla	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 25/ II
Celkem						100 000,00		