

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

Obec Unkovice

se sídlem: Unkovice č. p. 28, 664 63 Žabčice,

PSČ: 664 63

IČ: 00488356

DIČ: CZ00488356

Zastoupená: Zdeněk Pospíšil, starosta

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy přístavbou MŠ - Dětská skupina**

Zadavatel tímto informuje uchazeče o zakázku, že v rámci dodatečných informací/žádosti o vysvětlení, **poskytuje následující vysvětlení/dodatečnou informaci.**

Dotaz 1:

V projektové dokumentaci se nenachází dokumentace pro Měření a regulaci. Žádáme o doplnění

Odpověď:

Zákres kabeláže a jednotlivých prvků do výkresové dokumentace se ve fázi přípravy projektu a jeho následného povolení neprovádí. Důvodem je, že každá firma realizující MaR by měla být natolik fundovaná, aby MaR optimalizovala na svůj systém dle zákresu technologie topení / chlazení / větrání / ohřev TUV.

Každá zkušená firma by měla být schopná ocenit a zrealizovat MaR dle svých zkušeností v návaznosti na používanou značku, kterou systém MaR řeší.

Dotaz 2:

Chybí bližší specifikace RPO. Žádáme o bližší specifikaci Rozvaděče požární ochrany

Odpověď:

Zadavatel doplňuje specifikaci RPO viz příloha D.1.2.7-Rozvaděč RPO

Dotaz 3:

Chybí bližší specifikace ÚPS. Žádáme o bližší specifikaci a co všechno má obsahovat

Odpověď:

Záložní zdroj neboli UPS je zařízení, které zajišťuje souvislou dodávku elektrické energie pro spotřebiče, které nesmějí být neočekávaně vypnuty.

Které to jsou lze usoudit dle provozu budovy – počítač, ovládání zámku dveří, řízení technologie vytápění, větrání, klimatizace ...

Dotaz 4:

1. V rozpočtu položka 0702 - Měření a regulace - způsobilé výdaje je u položek 1-11 uvedeno následující množství:

MJ Množství

ks 0,35000

ks 0,35000

ks 0,35000
ks 0,35000
ks 0,35000
ks 1,40000
ks 1,75000
DB 26,25000
ks 8,75000
ks 5,25000
ks 5,25000.

Jak máme toto množství chápat? Prosím o vysvětlení.

Odpověď:

Jedná se o rozdělení rozpočtu na „způsobilé“ a „nezpůsobilé“ náklady = 35 % + 65 % = 100 %

Dotaz 5:

nenašla jsem v projektové dokumentaci PD na MaR, prosím tedy o doplnění.

Odpověď:

Zákres kabeláže a jednotlivých prvků do výkresové dokumentace se ve fázi přípravy projektu a jeho následného povolení neprovádí. Důvodem je, že každá firma realizující MaR by měla být natolik fundovaná, aby MaR optimalizovala na svůj systém dle zákresu technologie topení / chlazení / větrání / ohřev TUV.

Každá zkušená firma by měla být schopná ocenit a zrealizovat MaR dle svých zkušeností v návaznosti na používanou značku, kterou systém MaR řeší.

Dotaz 6:

v dokumentaci jsem nenašla výpis zámečnických prvků, jelikož jsou tam celkem velké věci jako oplocení a venkovní schodiště, které nedokážeme bez výpisu odhadnout, prosím o jeho doplnění.

Odpověď:

Oplocení: **Název výkresu: SITUAČNÍ VÝKRES - CELKOVÝ, KATASTRÁLNÍ, KOORDINAČNÍ**

Legenda: NOVÉ OPLOCENÍ SE VSTUPNÍ BRANKOU - PROVEDENÍ STEJNÉ JAKO STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
- PRKNA, PODEZDÍVKA, OCELOVÝ NOSNÝ RÁM

Venkovní schodiště: **Soubor statika – Výkazy – 01 ocelové schodiště**

Dotaz 7:

subdodavatel nás upozornil, že pro nacenění elektra je potřeba dokumentace požární technologie: EPS, NZS, ERO.

Odpověď:

8. EPS, SHZ, SOZ – ČSN 73 0802, ČSN 73 0804

V souladu s ČSN 73 0802, čl. 6.6.9, nemusí být objekt vybaven zařízeními EPS – požární výška je menší než 22,5 metru a požadavek není stanoven ani jinými normami.

V souladu s ČSN 73 0875, čl. 4.2.2, nemusí být objekt vybaven zařízením EPS – půdorysná plocha jednotlivých PÚ je menší než $0,5 \cdot S_{max}$, není vyžadována jinými normami, výšková poloha posuzovaných PÚ je menší než 30 m a nenachází se v podzemních podlažích.

V souladu s ČSN 73 0802, čl. 6.6.10, nemusí být objekt vybaven zařízeními SSHZ –

výšková poloha všech PÚ je menší než 45 metrů, součin pn a an u všech PÚ je menší než 60 kg/m² a požadavek není stanoven ani jinými normami.

V souladu s ČSN 73 0802, čl. 6.6.11, nemusí být objekt vybaven zařízeními SOZ – u všech PÚ není omezen přirozený odvod zplodin hoření a kouře a požadavek není stanoven ani jinými normami.

Dotaz 8:

zde je dotaz od subdodavatele naceňuji sanitu u této poptávky a mám ve sloupečku množství nesmyslná desetinná čísla. Např. MTZ WC mísa včetně nádržky s příslušenstvím - 7,15 ks

Odpověď:

Jedná se o rozdělení rozpočtu na „způsobilé“ a „nezpůsobilé“ náklady = 35 % + 65 % = 100 %

Např. MTZ WC mísa včetně nádržky s příslušenstvím – 3,85 ks + 7,15 ks = 11 ks

Dotaz 9:

Dobrý den, prosím vás o objasnění položek viz níže.

STAVEBNÍ ROZPOČTY

Rozpočet – Dětská skupina

50	63-01	D+M podlahové vodní topení s anhydritovou zálivkou Al. odrazová fólie	m2	123,74000		0,00
----	-------	---	----	-----------	--	------

Rozpočet – rekonstrukce stávající MŠ

11	63-01	D+M podlahové vodní topení s anhydritovou zálivkou Al. odrazová fólie	m2	181,21000		0,00
----	-------	---	----	-----------	--	------

Rozpočet – společenské prostory způsobilé

20	63-01	D+M podlahové vodní topení s anhydritovou zálivkou Al. odrazová fólie	m2	36,05000		0,00
----	-------	---	----	----------	--	------

Rozpočet – společenské prostory nezpůsobilé

20	63-01	D+M podlahové vodní topení s anhydritovou zálivkou Al. odrazová fólie	m2	66,95000		0,00
----	-------	---	----	----------	--	------

Tyto položky dávají celkem 407,95 m².

VYTÁPĚNÍ

3	1	Podlahové topení UPONOR na odrazovou fólii	m2	105,00000		0,00
4	1	Podlahové topení UPONOR na systémovou desku TECTO, ND30	m2	42,00000		0,00

3	1	Podlahové topení UPONOR na odrazovou fólii	m2	195,00000		0,00
4	1	Podlahové topení UPONOR na systémovou desku TECTO, ND30	m2	78,00000		0,00

Tyto položky dávají celkem 420 m²

Celková plocha dotčených místností je cca 390 m².

Prosím o kontrolu, zda položky nejsou zdvojené nebo upřesnění co všechno položky obsahují.

Odpověď:

Zadavatel doplňuje specifikaci: Uponor_MŠ Unkovice - zadavatel uvádí, že se jedná o modelové řešení a že stejně jako u ostatních takovýchto odkazů umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

S ohledem na charakter uvedených informací Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 10. 2024 do 14:00 hodin.

Dne 13. 9. 2024

Na základě plné moci

Mgr. Luboš Novosad