

Dodatek č. 3 **ke Smlouvě o dílo č. 2014/SM/502, ze dne 6.3.2014**

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. **SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1. Objednatel:** **Město Neratovice**
Kojetická 1208
277 11 Neratovice
- Smluvní zástupce: Mgr. Lenka Mrzílková - starostka
IČ: 237 108
Technický zástupce: Bohumil Koníček
Bankovní spojení: 0460018359/0800
- 1.2. Zhotovitel:** **STAVOKOMPLET spol. s r.o.**
Královická 251
250 01 Zápy
- Registrace: u Městského soudu v Praze, odd. C. vložka 14934
Smluvní zástupce: Ing. Martin Fučík - jednatel
Zástupce pověřený vedením stavby: David Pecka
IČ: 470 52 945
DIČ: CZ 470 52 945
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 139 04 201 / 0100

Preamble

V rámci výstavby díla „**Obnova kanalizace po povodních 2013 – Neratovice**“ Objednatel zadal veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) s názvem „**Město Neratovice – Oprava kanalizace po povodních 2013 – provedení dočasného pažení stavební jámy (s vytažením)**“ a zhotovitel se na základě této transparentní a nediskriminační veřejné zakázky stal vítězným uchazečem.

Smluvní strany uzavřely na toto dílo samostatnou smlouvu o dílo v souladu se zadávací dokumentací předmětné veřejné zakázky na provedení dočasného pažení stavební jámy (s vytažením) pro osazení ČS1 a ČS2.

Po zřízení dočasného pažení stavební jámy začal zhotovitel provádět zemní práce spojené s výkopem jámy pro montáž čerpacích šachet. Ve výkopu do hloubky 3,50 m pod povrchem terénu byly zastiženy kvarterní fluvialní písky v nadloží s navážkami, které dle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ lze klasifikovat třídou těžitelnosti I a podle původní, dnes již neplatné ČSN 73 3050 „Zemní práce“ třídou těžitelnosti 3. V hloubce od 3,50 m pod terénem byly ve výkopu těženy slabě zvětralé svrchnokřídové pískovce, které dle ČSN 73 6133 lze klasifikovat třídou těžitelnosti II a dle původní ČSN 73 3050 třídou těžitelnosti 5. V hloubce od 4,00 m pod terénem došlo ke zvýšení pevnosti pískovců a tím i třídy těžitelnosti pískovců na třídu III, respektive třídu těžitelnosti 6 dle původní ČSN. Tato skutečnost komplikuje účinné rozpojování horniny lžící bagru („škrábání“ po horizontálních plochách vrstevnatosti). K rozpojení horniny je nutno nasadit impaktor, bez kterého rozpojení slabě zvětralého pískovce není možné. Zemní práce se tím velmi zpomalují. Zpracována byla zpráva o inženýrskogeologickém posouzení akce Neratovice, ul. kpt. Jaroše, kterou vypracoval K+K průzkum s.r.o., Mgr. Martin Schreiber ze dne 4.2.2015 a která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

Na základě těchto skutečností smluvní strany, uzavírají následující Dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“), kterým se mění nebo doplňují následující články a odstavce Smlouvy o dílo č. 2014/SM/502, ze dne 6.3.2014, Dodatek č. 1, ze dne 16.10.2014 a Dodatek č. 2, ze dne 10.12.2014.

článek IV. Termíny plnění, odst. 4.3. a 4.4. se mění takto:

4.3. Ukončení díla:	30.11.2015
4.4. Vyklopení staveniště:	31.12.2015

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 2.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
- 2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
- 2.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 2.5. Obě smluvní strany souhlasí dle zák.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se zveřejněním tohoto dodatku.

III. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku:

Příloha č. 1 - Inženýrskogeologické posouzení akce Neratovice, ul. kpt. Jaroše – Oprava kanalizace po povodních 2013, kterou vypracoval K+K průzkum s.r.o., Mgr. Martin Schreiber, dne 4.2.2015.

V Neratovicích, dne 9.3.2015


V Zápěch, dne 9.3.2015

Mgr. Lenka Mrzílková - starostka

Ing. Martin Fučík - jednatel



.....
za objednatele:



.....
za zhotovitele:

STAVOKOMPLET
spol. s r.o.
Zápy, Kralovická 251
250 01 BRANDÝS n. L.
ICO: 47052945
DIČ: CZ47052945



Stavokomplet, spol. s r.o.

Zápy, Královická 251,

250 01 Brandýs nad Labem

NERATOVICE – ULICE KAPITÁNA JAROŠE

OPRAVA KANALIZACE PO POVODNÍCH 2013

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ POSOUZENÍ - ZATŘÍDĚNÍ TĚŽITELNOSTI

Dne 21.1.2015 jsem provedl zatřídění těžitelnosti hornin ve výkopu pro čerpací stanici kanalizace v ulici Kapitána Jaroše v Neratovicích. Ve výkopu byly do hloubky 3,50 m pod povrchem terénu zastiženy kvartérní fluvialní písky v nadloží s navážkami, které dle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ klasifikují třídou těžitelnosti I a podle původní, dnes již neplatné ČSN 73 3050 „Zemní práce“ třídou těžitelnosti 3.

V hloubce od 3,50 m pod terénem jsou ve výkopu těženy slabě zvětralé svrchnokřídové pískovce, které dle ČSN 73 6133 klasifikují třídou těžitelnosti II a dle původní ČSN 73 3050 třídou těžitelnosti 5. V hloubce od 4,00 m pod terénem došlo ke zvýšení pevnosti pískovců a tím i třídy těžitelnosti pískovců na třídu III, respektive třídu těžitelnosti 6 dle původní ČSN. Tato skutečnost komplikuje účinné rozpojování horniny lžící bagru („škrábání“ po horizontálních plochách vrstevnatosti). K rozpojení horniny bylo nutno nasadit impaktor, bez kterého rozpojení slabě zvětralého pískovce není možné.

Praha 4.2.2015

Mgr. Martin Schreiber

K + K průzkum, s.r.o.
 Novákových 8, 180 00 Praha 8
 tel.: 266 310 101, 266 316 273
 284 826 373, 284 821 440
 Fax: 284 823 774

