

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Obec Milenov

Sídlo:

Milenov 120, 753 61 Hranice 4

IČ:

00301582

DIČ:

CZ00301582

Zástupce objednatele a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Ing. Zdenka Šafránková, starostka obce

Telefon:

581 616 280, 724 182 822

E-mail:

starosta@milenov.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

6826831/0100

a

Zhotovitel:

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

Zápis v obchodním rejstříku:

U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3579

Sídlo:

Tovární 202/3, 790 01 Jeseník

IČ:

46580328

DIČ:

CZ46580328

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Bc. Jan Pleva, jednatel

Telefon:

733 320 070

E-mail:

pleva.jan@voda-jvs.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

1528244841/0100

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Ing. Ladislav Chmelař

Telefon:

604 444 189

E-mail:

chmelar@voda-jvs.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „**Havarijní oprava - stoka BA-1**“, (dále jen „dílo“), dle příslušné projektové dokumentace poskytnuté objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci**, která tvoří **přílohu č. 3 smlouvy** a dále oceněné v **soupisu prací**, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovatel projektové dokumentace: PROJEKTY VODAM s.r.o., se sídlem Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 26821443.
3. Veřejná zakázka je spolufinancovaná Olomouckým krajem v rámci dotačního titulu: 03_02 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2023.
4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
8. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
9. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
10. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon činnosti koordinátora BOZP. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi objednatel.
11. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
- odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
- vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů.

12. Kompletní projektová dokumentace zpracovaná objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla předána zhotoviteli v rámci výběrového řízení veřejné zakázky, jako součást zadávací dokumentace. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. Objednatel nesmí požadovat, aby případné vady projektové dokumentace zhotovitel zahrnul do ceny díla.
13. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat projektovou dokumentaci a soupis prací, a nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost této dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

Článek 3 Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla

Zahájení: 4. 9. 2023

Ukončení: 31. 10. 2023

2. Místo plnění: **k. ú. Milenov, parc. č. 1938/3, 1/1**

3. Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději do **15 dnů** od termínu zahájení realizace dle odst. 1 tohoto článku.
4. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
6. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH 1 628 912,65 Kč

Výše DPH (...21.....%) 342 071,66 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 1 970 984,31 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšením smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **soupis prací - příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
Provedené práce budou dle § 92a, § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v režimu přenesené daňové povinnosti.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením dle článku 11, odst. 5. této smlouvy.

5. Přípustné jsou jen dodatečné práce, dodávky a/nebo služby, které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení.
- Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocení je v cenách stanovených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v soupisu prací a ostatní práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce, dodávky a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:

- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen ze **soupisu prací** zhotovitele (**příloha č. 2 smlouvy o dílo**). Pro práce a dodávky neuvedené v soupisu prací bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil soupis prací do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona,
- b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém soupisu prací,
- c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění,
- d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce,
- e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle soupisu prací. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce,

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Článek 5 Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po ukončení kompletní realizace díla, tj. po protokolárním předání a převzetí díla.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 10 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“).
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.

7. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude objednatelem odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. Bez tohoto odsouhlaseného protokolu je daňový doklad (faktura) neúplný.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **4. 9. 2023**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Stavební deník bude v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu). Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.

8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla po termínu dle článku 3, odst. 3., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla **delším než 20 dní** je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši **10 %** z celkové ceny díla bez DPH. Tímto není dotčeno právo objednatele uplatňování smluvních pokut dle ostatních odstavců tohoto článku.
6. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané, popř. vrácené dotace.
7. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **50.000,- Kč** za každý takový případ.
8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

10. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
12. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

Článek 8

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, tj. pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **20 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než **5 dnů** po lhůtě dle článku 3, odst. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 20 dnů**.
4. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez sankcí, a to nejpozději do termínu zahájení realizace, v případě, že na akci nebude poskytnuta dotace.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
6. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12

Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky


Příloha č. 2 - Soupis prací

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Objednatel:

V Milenově dne 24. 8. 2023




Ing. Zdenka Šafránková

starostka obce

OBEC MILENOV
Milenov 120, 753 61 Hranice 4
IČO: 301982
①

Zhotovitel:

V Jeseníku dne 15.8.2023


.....
Jiří Kouřil

jednatel

 **JESENICKÁ**
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST, spol. s r.o.
Tovární 202/3, 790 01 Jeseník / tel.: 584 411 520
IČ: 465 80 328 / DIČ: CZ46580328 / DS: wwgd.sjk

KRYCÍ LIST NABÍDKY
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Havarijní oprava - stoka BA-1“

1. Základní identifikační údaje			
1.1. Zadavatel			
Název:	Obec Milenov		
Sídlo:	Milenov 120, 753 61 Hranice 4		
Zástupce zadavatele:	Ing. Zdenka Šafránková, starostka obce		
IČ:	00301582		
DIČ:	CZ00301582		
Tel.:	581 616 280, 724 182 822		
E-mail:	starosta@milenov.cz		
1.2. Účastník			
Název:	Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	Tovární 202/3, 790 01 Jeseník		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 3579		
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Bc. Jan Pleva, Jiří Kouřil		
IČ:	46580328		
DIČ:	CZ46580328		
Tel.:	733 320 070		
E-mail:	pleva.jan@voda-jvs.cz		
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Bc. Jan Pleva, jednatel		
Tel.:	733 320 070		
E-mail:	pleva.jan@voda-jvs.cz		
2. Nabídková cena v Kč			
	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba _21_%)	Cena celkem včetně DPH
Celková cena díla	1 628 912,65	342 071,66	1 970 984,31
3. Oprávněná osoba za účastníka jednat			
Podpis oprávněné osoby, datum:	15.8.2023		
Titul, jméno, příjmení:	Jiří Kouřil		
Funkce:	jednatel společnosti		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2698 Milenov - havarijní oprava stoky BA-1

Zadavatel
Obec Milenov
Milenov 120
753 61 Milenov

IČO: 00301582
DIČ: CZ00301582

Zhotovitel:
Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.
Tovární 202/3
79001 Jeseník

IČO: 46580328
DIČ: CZ46580328

Vypracoval:
Projekty
Vodam s.r.o.

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 474 412,65
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			93 000,00
Ostatní náklady			61 500,00
Celkem			1 628 912,65


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 628 912,65 CZK
Základní DPH	21 %	342 071,66 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 970 984,31 CZK

v _____ dne 10.7.2023


Za zhotovitele
Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

Tovární 202/3, 790 01 Jeseník / tel.: 584 411 520
IČ: 465 80 328 / DIČ: CZ46580328 / DS: wwgdslj


OBEC MILENOV
Milenov 120, 753 61 Hranice 4
IČO: 301582
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	154 500,00	32 445,00	186 945,00	9
01	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	154 500,00	32 445,00	186 945,00	9
	Inženýrský objekt			0,00		
SO 01	Oprava stoky BA-1	0,00	1 474 412,65	309 626,66	1 784 039,31	91
01	Stoka BA-1	0,00	1 474 412,65	309 626,66	1 784 039,31	91
Celkem za stavbu		0,00	1 628 912,65	342 071,66	1 970 984,31	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			489 671,70	30,1
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			84 579,19	5,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			300,00	0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			55 307,05	3,4
5	Komunikace	HSV			196 332,66	12,1
8	Trubní vedení	HSV			463 996,70	28,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			85 415,50	5,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 775,00	0,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			71 536,59	4,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			18 498,26	1,1
VN	Vedlejší náklady	VN			93 000,00	5,7
ON	Ostatní náklady	ON			61 500,00	3,8
Cena celkem					1 628 912,65	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2698	Milenov - havarijní oprava stoky BA-1
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				93 000,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 23/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 23/ I
3	005121016R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 827 Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmnutí omíčky, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Doprava a osazení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délek. Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Zřízení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií montáže. Náhradní zdroj elektrické energie.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ I
4	005121026R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 827 Opatření nebo pronájem skladovacích kontejnerů. Opatření a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opatření nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. Opatření lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délek. Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opatření a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby. Opatření dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany). Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS 23/ I
5	005121036R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 827 Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. Uvedení zpevněných ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování. Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Odvoz provizorních mostů a lávek. Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Odvoz náhradního zdroje.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ I
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				61 500,00		
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ I
8	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 23/ I
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 23/ I
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 23/ I
11	005122T0	Archeologický průzkum Náklady na záchranný archeologický průzkum provedený oprávněnou osobou určenou archeologickou regionální komisí.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
12	005124T	Čištění komunikací a ostatních ploch dotčených stavbou v průběhu výstavby Včetně opravy a údržby komunikací užívaných v průběhu stavby.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
13	005241020T	Pasportizace objektů Zdokumentování pozemních a jiných objektů v blízkosti stavby před jejím zahájením (fotodokumentace, video, popisy).	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2698	Milenov - havarijní oprava stoky BA-1
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						154 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2698	Milenov - havarijní oprava stoky BA-1
O:	SO 01	Oprava stoky BA-1
R:	01	Stoka BA-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				489 671,70		
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm s oděláním kmene a odvětvěním, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-1	RTS 23/ I
2	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-1	RTS 23/ I
3	115001104R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 200 do 300 mm získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce.	m	50,00000	55,00	2 750,00	800-1	RTS 23/ I
4	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	180,00000	60,00	10 800,00	800-1	RTS 23/ I
5	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.	den	20,00000	100,00	2 000,00	800-1	RTS 23/ I
6	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, vodořod : 5*2,00 plynořod : 5*2,00	m	20,00000	500,00	10 000,00	800-1	RTS 23/ I
7	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, vedení NN nadz. : 2*2,00	m	4,00000	300,00	1 200,00	800-1	RTS 23/ I
8	120001101R00	Ztížené vykopy v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopy za ztížení vykopy v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, vodořod : 5*2,00*1,10*1,60 plynořod : 5*2,00*1,10*1,30 vedení NN nadz. : 2*2,00*1,10*1,10	m3	36,74000	499,00	18 333,26	800-1	RTS 23/ I
9	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením zeleň : 16,70*1,10*0,15 roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*0,15	m3	3,28050	250,00	820,13	800-1	RTS 23/ I
10	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek. asfalt : 22,00*1,10*(1,65-0,30)/100*80 roz.pro RŠ : 3*(1,40*2,50)*(1,65-0,30)/100*80 dlažba : 152,00*1,10*(1,65-0,20)/100*80 roz.pro RŠ : 3*(1,40*2,50)*(1,65-0,20)/100*80 zeleň : 16,70*1,10*(1,65-0,15)/100*80 roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,65-0,15)/100*80	m3	269,85200	320,00	86 352,64	800-1	RTS 23/ I
11	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek. 269,852/100*30	m3	80,95560	33,00	2 671,53	800-1	RTS 23/ I
12	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek. asfalt : 22,00*1,10*(1,65-0,30)/100*20 roz.pro RŠ : 3*(1,40*2,50)*(1,65-0,30)/100*20 dlažba : 152,00*1,10*(1,65-0,20)/100*20 roz.pro RŠ : 3*(1,40*2,50)*(1,65-0,20)/100*20 zeleň : 16,70*1,10*(1,65-0,15)/100*20 roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,65-0,15)/100*20	m3	67,46300	350,00	23 612,05	800-1	RTS 23/ I
13	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	20,23890	44,00	890,51	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2698	Milenov - havarijní oprava stoky BA-1
O:	SO 01	Oprava stoky BA-1
R:	01	Stoka BA-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		67,463/100*30		20,23890				
14	151811212R00	Pažení pažicemi boxy montáž, lehkého pažicového boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 1,95 m z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic, 190,70/3	kus	63,56667	10,00	635,67	800-1	RTS 23/ I
				63,56667				
15	151813212R00	Pažení pažicemi boxy demontáž, lehkého pažicového boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 1,95 m z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,	kus	63,56700	10,00	635,67	800-1	RTS 23/ I
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, (269,852+67,463)/100*50	m3	168,65750	25,00	4 216,44	800-1	RTS 23/ I
				168,65750				
17	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. mezideponie tam a zpět výkopek : 163,447*2 ornice : 3,280	m3	330,17400	85,00	28 064,79	800-1	RTS 23/ I
				326,89400				
				3,28000				
18	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. trvalá skládka (269,852+67,463)-163,447	m3	173,86800	280,00	48 683,04	800-1	RTS 23/ I
				173,86800				
19	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 výkopek : 163,447 ornice : 3,280	m3	166,72700	49,00	8 169,62	800-1	RTS 23/ I
				163,44700				
				3,28000				
20	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice výkopek : 163,447/2 ornice : 3,280/2	m3	83,36350	12,00	1 000,36	800-1	RTS 23/ I
				81,72350				
				1,64000				
21	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, vytříděnou zeminou včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu asfalt : 22,00*1,10*(1,65-0,15-0,60-0,45) roz.pro RŠ : 3*(1,40*2,50)*(1,65-0,10-0,45) dlažba : 152,00*1,10*(1,65-0,15-0,60-0,25) roz.pro RŠ : 3*(1,40*2,50)*(1,65-0,10-0,25) zeleň : 16,70*1,10*(1,65-0,15-0,60-0,15) roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,65-0,10-0,15)	m3	163,44750	125,00	20 430,94	800-1	RTS 23/ I
				10,89000				
				11,55000				
				108,68000				
				13,65000				
				13,77750				
				4,90000				
22	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí, 190,70*1,10*0,60 odpočet trub : -190,70*3,14*0,15*0,15	m3	112,38905	215,00	24 163,65	800-1	RTS 23/ I
				125,86200				
				-13,47296				
23	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, zeleň : 16,70*1,10 roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)	m2	21,87000	50,00	1 093,50	823-1	RTS 23/ I
				18,37000				
				3,50000				
24	181301113R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	21,87000	30,00	656,10	800-1	RTS 23/ I
25	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	173,86800	400,00	69 547,20	800-1	RTS 23/ I
26	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 21,870/50	kg	0,43740	200,00	87,48	SPCM	RTS 23/ I
				0,43740				
27	583425631R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 8/16; OH = 2,65 Mg/m3; droba 112,389*1,80	t	202,30020	590,00	119 357,12	SPCM	RTS 23/ I
				202,30020				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2698	Milenov - havarijní oprava stoky BA-1
O:	SO 01	Oprava stoky BA-1
R:	01	Stoka BA-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				84 579,19		
28	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek dlažba : 152,00*1,10 roz.pro RŠ : 3*(1,40*2,50)	m2	177,70000	25,00	4 442,50	822-1	RTS 23/ I
				167,20000				
				10,50000				
29	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm odstranění provizorní vrstvy asf.komunikace asfalt : 22,00*1,10 roz.pro RŠ : 3*(1,40*2,50)	m2	34,70000	45,00	1 561,50	822-1	RTS 23/ I
				24,20000				
				10,50000				
30	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm dlažba : 152,00*1,10 roz.pro RŠ : 3*(1,40*2,50)	m2	177,70000	45,00	7 996,50	822-1	RTS 23/ I
				167,20000				
				10,50000				
31	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm asfalt : 22,00*1,10 roz.pro RŠ : 3*(1,40*2,50)	m2	34,70000	80,00	2 776,00	822-1	RTS 23/ I
				24,20000				
				10,50000				
32	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm asfalt : 22,00*1,50 roz.pro RŠ : 3*(1,80*2,90)	m2	48,66000	111,00	5 401,26	822-1	RTS 23/ I
				33,00000				
				15,66000				
33	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	175,00000	30,00	5 250,00	822-1	RTS 23/ I
34	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živichých, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody 22*2*3,00	m	47,00000	100,00	4 700,00	822-1	RTS 23/ I
				47,00000				
35	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Eko skládka do 10 km 122,599*9	t	1 103,39100	9,00	9 930,52	822-1	RTS 23/ I
				1 103,39100				
36	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 10,70520	t	10,70520	450,00	4 817,34	801-3	RTS 23/ I
				10,70520				
37	979990109T00	Poplatek za uložení sutí - odpad ze zpev.ploch Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 24,52260 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 7,63400 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 39,09400 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 15,26800 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 25,37500	t	111,89360	200,00	22 378,72		Vlastní
				24,52260				
				7,63400				
				39,09400				
				15,26800				
				25,37500				
38	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 28,29,30,31,32,33, : Součet : 122,59880	t	122,59880	125,00	15 324,85	822-1	RTS 23/ I
				122,59880				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				300,00		
39	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy šterkopísek tříděný, podklad UV : 2*(1,00*1,00*0,10)	m3	0,20000	1 500,00	300,00	800-2	RTS 23/ I
				0,20000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				55 307,05		
40	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, frakce 8-16 mm 190,70*1,10*0,15	m3	31,46550	1 500,00	47 198,25	827-1	RTS 23/ I
				31,46550				
41	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, bet.desky pod RŠ 7*(1,60*1,60*0,10)	m3	1,79200	4 500,00	8 064,00	827-1	RTS 23/ I
				1,79200				
42	452351101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	4,48000	10,00	44,80	827-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2698	Milenov - havarijní oprava stoky BA-1
O:	SO 01	Oprava stoky BA-1
R:	01	Stoka BA-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v otevřeném výkopu, 7*(4*1,60*0,10)		4,48000				
Díl: 5		Komunikace				196 332,66		
43	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním asfalt : 22,00*1,10 roz.pro RŠ : 3*(1,40*2,50) dlažba : 152,00*1,10 roz.pro RŠ : 3*(1,40*2,50)	m2	212,40000	115,00	24 426,00	822-1	RTS 23/ I
44	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním asfalt : 22,00*1,10 roz.pro RŠ : 3*(1,40*2,50)	m2	34,70000	154,00	5 343,80	822-1	RTS 23/ I
45	564831111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm provizorní oprava asf.komunikace	m2	34,70000	80,00	2 776,00	822-1	RTS 23/ I
46	565141111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm s rozprostřením a zhutněním asfalt : 22,00*1,50 roz.pro RŠ : 3*(1,80*2,90)	m2	48,66000	750,00	36 495,00	822-1	RTS 23/ I
47	573231124R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 bez posypu kamenivem	m2	48,66000	65,00	3 162,90	822-1	RTS 23/ I
48	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	48,66000	650,00	31 629,00	822-1	RTS 23/ I
49	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dlažba : 152,00*1,10 roz.pro RŠ : 3*(1,40*2,50)	m2	177,70000	400,00	71 080,00	822-1	RTS 23/ I
50	592453331R	Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl. = 50,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 500,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozí náhrada 40% 177,70/100*40*1,05	m2	74,63400	287,00	21 419,96	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 8		Trubní vedení				463 996,70		
51	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 6*1,00	m	6,00000	100,00	600,00	827-1	RTS 23/ I
52	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	190,70000	100,00	19 070,00	827-1	RTS 23/ I
53	877373121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm v otevřeném výkopu,	kus	6,00000	300,00	1 800,00	827-1	RTS 23/ I
54	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	6,00000	2 500,00	15 000,00	827-1	RTS 23/ I
55	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm vodou nebo vzduchem, 190,70*6,00	m	196,70000	35,00	6 884,50	827-1	RTS 23/ I
56	892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm vodou nebo vzduchem,	úsek	1,00000	3 000,00	3 000,00	827-1	RTS 23/ I
57	892855115R00	Kamerové prohlídky potrubí do 500 m	m	196,70000	100,00	19 670,00	827-1	RTS 23/ I
58	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek,	kus	15,00000	1 000,00	15 000,00	827-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2698	Milenov - havarijní oprava stoky BA-1
O:	SO 01	Oprava stoky BA-1
R:	01	Stoka BA-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek,	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	827-1	RTS 23/ I
60	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t na kroužek,	kus	7,00000	2 000,00	14 000,00	827-1	RTS 23/ I
61	894431112R00	Osazení plastových šachet z dílců 600 mm	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00	827-1	RTS 23/ I
62	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	7,00000	1 200,00	8 400,00	827-1	RTS 23/ I
63	899202111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg včetně rámu a košů na bahno,	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	827-1	RTS 23/ I
64	8980010T308	Napojení stávajícího potrubí DN 300-500 mm do nové betonové šachty vč. propojení a utěsnění	sada	3,00000	15 000,00	45 000,00		Vlastní
65	28614500.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; s = 6,2 mm; SN 10	kus	6,00000	247,00	1 482,00	SPCM	RTS 23/ I
66	28614516R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 315; de = 315,0 mm; s = 12,1 mm; SN 10 190,70/6*1,03	kus	32,73683	5 053,00	165 419,20	SPCM	RTS 23/ I
				32,73683				
67	28614652.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN/OD = 160; SN 10	kus	6,00000	117,00	702,00	SPCM	RTS 23/ I
68	28614685.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN/OD = 315; DN/OD3 = 160; SN 10	kus	6,00000	1 249,00	7 494,00	SPCM	RTS 23/ I
69	286971520R	dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN žlabu 315 mm	kus	2,00000	6 290,00	12 580,00	SPCM	RTS 23/ I
70	28697153R	trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 1000,0 mm	kus	2,00000	1 812,00	3 624,00	SPCM	RTS 23/ I
71	28697160R	kroužek těsnicí pryž; pro teleskop a bet. prstenec; DN = 600,0 mm	kus	2,00000	690,00	1 380,00	SPCM	RTS 23/ I
72	28697161R	kroužek těsnicí pryž; pro šachtové dno; DN = 600,0 mm	kus	2,00000	100,00	200,00	SPCM	RTS 23/ I
73	28697166R	adaptér teleskopický; plast; rozměr 820 mm; h = 462 mm; únosnost A 15, B 125, D 400, C 250 kN; příslušenství těsnění	kus	2,00000	2 576,00	5 152,00	SPCM	RTS 23/ I
74	55243087R	mříž dešťová; litina; rozměr 420x620x115 mm; příslušenství závěs; únosnost D 400 kN; únosnost 40 000 kg	kus	2,00000	4 975,00	9 950,00	SPCM	RTS 23/ I
75	5534039T0	Poklop kanalizační s tlumicí vložkou; litinový s beton.výplní; D výrobku 785mm; únosnost D 400kN, bez odvětrání	kus	7,00000	2 503,00	17 521,00		Vlastní
76	55343906R	koš kalový, pro chodníkovou vpust; ocel	kus	2,00000	1 066,00	2 132,00	SPCM	RTS 23/ I
77	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	3,00000	231,00	693,00	SPCM	RTS 23/ I
78	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,00000	243,00	486,00	SPCM	RTS 23/ I
79	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	272,00	272,00	SPCM	RTS 23/ I
80	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	3,00000	1 567,00	4 701,00	SPCM	RTS 23/ I
81	59224354R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm	kus	4,00000	3 595,00	14 380,00	SPCM	RTS 23/ I
82	59224356.AR	skruže železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50	kus	5,00000	877,00	4 385,00	SPCM	RTS 23/ I
83	59224367.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	6,00000	7 052,00	42 312,00	SPCM	RTS 23/ I
84	59224368.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	1,00000	9 152,00	9 152,00	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2698	Milenov - havarijní oprava stoky BA-1
O:	SO 01	Oprava stoky BA-1
R:	01	Stoka BA-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dilů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	7,00000	165,00	1 155,00	SPCM	RTS 23/ I

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					85 415,50		
86	928621011T00	Zálivka živičná spár dlažby Zálivka asfaltová spár tl.5-10 cm	m	47,00000	120,00	5 640,00	822-1	Vlastní	
hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár									
Včetně vyčištění spár před provedením zálivky.									

87	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	175,00000	400,00	70 000,00	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

88	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá náhrada 40% 175,00/100*40*1,05	kus	73,50000	133,00	9 775,50	SPCM	RTS 23/ I
				73,50000				

Díl: 96		Bourání konstrukcí					8 775,00	
89	969011131T02	Odstranění stávajících revizních šachet do hloubky 3,0m pod úroveň terénu	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00	Vlastní	
90	969011141T35	Vybourání potrubí betonového DN nad 200 mm	m	191,00000	25,00	4 775,00	Vlastní	

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					71 536,59		
91	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	461,52638	155,00	71 536,59	827-1	RTS 23/ I	
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů									
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
2,3,6,7,26,27,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,62,63,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75, :									
76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90, :									
Součet: : 461,52638				461,52638					

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					18 498,26		
92	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	249,22800	12,00	2 990,74	801-3	RTS 23/ I	
		skládka do 10 km							
		27,692*9		249,22800					

93	979012212R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot na výšku do 4 m, s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 89,90, : Součet: : 27,69200	t	27,69200	45,00	1 246,14	832-1	RTS 23/ I
				27,69200				

94	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 89,90, : Součet: : 27,69200	t	27,69200	115,00	3 184,58	801-3	RTS 23/ I
				27,69200				

95	979990111T00	Poplatek za uložení sutí - skupina odpadu 170103 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 89,90, : Součet: : 27,69200	t	27,69200	400,00	11 076,80		Vlastní
				27,69200				

Celkem	1 474 412,65
---------------	---------------------

JKSO:
827.2
m
Kanalizace trubní
potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Havarijní oprava - stoka BA-1“

Zadavatel	
Název:	Obec Milenov
Sídlo:	Milenov 120, 753 61 Hranice 4
IČ:	00301582
Účastník	
Název:	Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Tovární 202/3, 790 01 Jeseník
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Bc. Jan Pleva, Jiří Kouřil
IČ:	46580328

Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci v objemu nad 20 % z celkové ceny díla a dále prohlašujeme, že jsme schopni dílo zhotovit vlastními silami.

V Jeseníku dne 15.8.2023

.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka


 **JESENICKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST, spol. s r.o.** ¹²
Tovární 202/3, 790 01 Jeseník / tel.: 584 411 520
IČ: 465 80 328 / DIČ: CZ46580328 / DS: wwgdslx