

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 16/2016 ze dne 11. 3. 2016

na dodávku stavby:

"Oprava střechy fary v Dyjákovících"

dle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1. Slezská s. r. o.

Sídlo: Stará 98/18, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem
IČ: 25340689
DIČ: CZ25340689
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS Brno
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 122837554/0300
(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Dyjákovice

Sídlo: Dyjákovice 195, 671 26
Adresa pro doručování: Hrádek 117, 671 27
Zastoupen: Mgr. Pavlem Sobotkou, administrátorem
IČ: 49440551
(dále jen „objednatel“)

Preamble:

Dodatek č. 1 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2016 dle přiloženého rozpočtu v návaznosti na finanční možnosti objednatele. Upřesnění etapy nemá vliv na celkovou cenu díla a nepodléhá schválení Biskupství brněnskému.

Po dohodě smluvních stran se jednotlivá ustanovení dotyčné smlouvy o dílo mění a doplňují takto:

3. Cena díla


3.1. V roce 2016 bude provedena I. etapa prací, a to v ceně 648.619,- Kč vč. 21% DPH. (Viz. položkový rozpočet, který je součástí tohoto dodatku)

13. Závěrečná ustanovení

13.6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Dyjákovících 14. 9. 2016


.....
za objednatele
Římskokatolická farnost
DYJÁKOVICE 195
PSČ 671 26

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR: C 27272

.....
za zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka: 2015080 Fara Dyjákovice - I.etapa

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Stará 98/18
602 00 Brno

IČO: 253 40 689
DIČ: CZ253 40 689

Objednatel: Římskokatolická farnost Dyjákovice
Dyjákovice 195
671 26 Dyjákovice

IČO: 49440551
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	31 051,28
PSV	477 998,21
MON	27 000,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	536 049,49 CZK
Základní DPH	21 %	112 570,00 CZK
Zaokrouhlení:		-0,49 CZK

Cena celkem: 648 619,00 CZK

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.

Stará 98/18, 602 00/Brno

IČ: 253 40 689

DIČ: CZ25340689

OP 57272

Za zhotovitele

Blatke

Za objednatele

**Římskokatolická farnost
DYJÁKOVICE 195
PSČ 671 26**

V

dne 13.9.2016

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	608,58	0,15279
62	Upravy povrchů vnější	HSV	2 857,50	0,18594
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	2 002,00	0,47788
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	2 520,00	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	22 663,70	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	399,50	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	275 852,71	12,22398
764	Konstrukce klempířské	PSV	32 032,42	0,41393
765	Krytiny tvrdé	PSV	162 753,08	15,22581
783	Nátěry	PSV	7 360,00	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	27 000,00	0,00000
Celkem:			536 049,49	28,68033

Poř.	Číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			608,58		0,15279		0,00000
1	316 38-1112.R00	Komínové krycí desky bez přesahu tl. 80 - 100 mm m2	0,54000	1 127,00	608,58	0,28295	0,15279	0,00000	0,00000
Díl: 62		Upravy povrchů vnější			2 857,50		0,18594		0,00000
2	622 47-2113.R00	Omitka stěn vnější ze SMS štuková slož. III.ručně m2	4,50000	475,00	2 137,50	0,03890	0,17505	0,00000	0,00000
3	623 47-1318.R00	Nátěr vnějších omítek KEIM složitost 4 m2	4,50000	160,00	720,00	0,00242	0,01089	0,00000	0,00000
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			2 002,00		0,47788		0,00000
4	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2	26,00000	45,00	1 170,00	0,01838	0,47788	0,00000	0,00000
5	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2	26,00000	32,00	832,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.			2 520,00		0,00000		0,00000
6	952 90-1411.R00	Vyčištění podlahy půdy po ukončení prací m2	120,00000	21,00	2 520,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 97		Prorážení otvorů			22 663,70		0,00000		0,26550
7	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2	4,50000	43,00	193,50	0,00000	0,00000	0,05900	0,26550
8	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m t	28,50000	199,00	5 671,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m t	57,00000	22,00	1 254,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t	28,00000	233,00	6 524,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km t	15,42000	247,00	3 808,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km t	231,30000	14,00	3 238,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky t	15,42000	128,00	1 973,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			399,50		0,00000		0,00000
14	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t	0,85000	470,00	399,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské			275 852,71		12,22398		13,08180
15	762 33-1811.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 m	39,00000	28,00	1 092,00	0,00000	0,00000	0,00800	0,31200
16	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 m	302,00000	34,00	10 268,00	0,00000	0,00000	0,01400	4,22800
17	762 33-1813.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 m	25,50000	43,00	1 096,50	0,00000	0,00000	0,02400	0,61200
18	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2 m	190,00000	48,00	9 120,00	0,00000	0,00000	0,03200	6,08000
19	762 33-1815.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2 m	13,20000	58,00	765,60	0,00000	0,00000	0,00400	0,05280

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
20	762 34-2811.R00	Demontáž latování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	213,00000	14,00	2 982,00	0,00000	0,00000	0,00700	1,49100
21	762 34-3811.R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm	m2	18,00000	40,00	720,00	0,00000	0,00000	0,01700	0,30600
22	762 33-3110.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	39,00000	132,00	5 148,00	0,00099	0,03861	0,00000	0,00000
23	762 33-3120.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	302,00000	156,00	47 112,00	0,00099	0,29898	0,00000	0,00000
24	762 33-3130.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	25,50000	203,00	5 176,50	0,00099	0,02525	0,00000	0,00000
25	762 33-3140.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	190,00000	214,00	40 660,00	0,00099	0,18810	0,00000	0,00000
26	762 33-3150.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2	m	13,20000	243,00	3 207,60	0,00099	0,01307	0,00000	0,00000
27	762 34-2202.R00	Montáž latování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	201,00000	55,00	11 055,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	762 34-1210.R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	23,00000	74,00	1 702,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	605-15501	Řezivo jehličnaté - hranoly vč. 5% prořezu	m3	16,41000	5 535,00	90 829,35	0,55000	9,02550	0,00000	0,00000
30	605-17101	Střešní lat' SM/JD do 25 cm2. 40/60mm, impregnovaná	m3	3,32000	5 535,00	18 376,20	0,55000	1,82600	0,00000	0,00000
31	605-12101	Prkno SM/JD, omit., tl. 24mm, dl. do 4m	m3	0,63000	4 160,00	2 620,80	0,55000	0,34650	0,00000	0,00000
32	762 08-5140.R00	Příplatek za hoblování částí krovu čtyřstranné	m3	16,41000	402,00	6 596,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	19,60000	281,00	5 507,60	0,02357	0,46197	0,00000	0,00000
34	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	12,22000	967,00	11 816,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764 Konstrukce klempířské						32 032,42		0,41393		0,32051
35	764 31-1821.R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	0,00000	41,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00732	0,00000
36	764 32-2831.R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45°	m	19,00000	21,00	399,00	0,00000	0,00000	0,00326	0,06194
37	764 33-9811.R00	Demontáž lemov. kominů v ploše, vln. kryt, do 45°	m2	1,20000	62,00	74,40	0,00000	0,00000	0,00721	0,00865
38	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	37,00000	21,00	777,00	0,00000	0,00000	0,00069	0,02553
39	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	19,00000	28,00	532,00	0,00000	0,00000	0,00336	0,06384
40	764 35-5811.R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 45°	m	19,00000	54,00	1 026,00	0,00000	0,00000	0,00515	0,09785
41	764 36-2811.R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus	0,00000	38,00	0,00	0,00000	0,00000	0,02008	0,00000
42	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	22,00000	25,00	550,00	0,00000	0,00000	0,00285	0,06270

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
43	764 31-1201.R00	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30°	m2	0,00000	757,00	0,00	0,01887	0,00000	0,00000	0,00000
44	764 32-2250.R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	37,00000	177,00	6 549,00	0,00359	0,13283	0,00000	0,00000
45	764 33-9220.R00	Lemování z Pz, komínů na vlnité krytině, v hřebeni	m2	1,20000	1 017,00	1 220,40	0,00677	0,00812	0,00000	0,00000
46	764 35-5203.R00	Žlaby z Pz plechu nástřešní,oblého tvaru,rš 660 mm	m	37,00000	370,00	13 690,00	0,00548	0,20276	0,00000	0,00000
47	764 36-1220.R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina vlnitá,60 x 60cm	kus	0,00000	1 832,00	0,00	0,01895	0,00000	0,00000	0,00000
48	764 39-6230.R00	Připojovací lišta z Pz plechu dilatační, rš 120 mm	m	2,80000	59,00	165,20	0,00072	0,00202	0,00000	0,00000
49	764 45-4203.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	22,00000	308,00	6 776,00	0,00310	0,06820	0,00000	0,00000
50	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,42000	651,00	273,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 765		Krytiny tvrdé				162 753,08		15,22581		14,85750
51	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	213,00000	44,00	9 372,00	0,00000	0,00000	0,06700	14,27100
52	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	25,50000	23,00	586,50	0,00000	0,00000	0,02300	0,58650
53	765 31-1511.RT1	Krytina z bobrovek, střež jedn.,šupinová,na sucho, vč.tašek polovičních, podhřebenáčových a okapových	m2	201,00000	539,00	108 339,00	0,07290	14,65290	0,00000	0,00000
54	765 31-1538.R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č. dráž. do malty	m	8,50000	643,00	5 465,50	0,02136	0,18156	0,00000	0,00000
55	765 31-1548.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči nos. do malty	m	17,00000	737,00	12 529,00	0,02137	0,36329	0,00000	0,00000
56	765 31-1583.R00	Bobrovka - přilepování a uchycení tašek	m	37,00000	136,00	5 032,00	0,00001	0,00037	0,00000	0,00000
57	765 31-1591.R00	Bobrovka - příplatek za přibití každé třetí tašky	m2	162,00000	24,00	3 888,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	765 31-1592.R00	Bobrovka příplatek za přibití každé tašky - valby	m2	39,00000	57,00	2 223,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	765 90-1111.R00	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	213,00000	15,00	3 195,00	0,00013	0,02769	0,00000	0,00000
60	998 76-5102.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	15,23000	796,00	12 123,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783		Nátěry				7 360,00		0,00000		0,00000
61	783 78-3399.R00	Impregnace podlahy a pozednicového zdiva	m2	80,00000	18,00	1 440,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	783 78-2204.R00	Impregnace nového řeriva Bochemitem QB, hranořy, prkna	m2	370,00000	16,00	5 920,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: M21		Elektromontáže				27 000,00		0,00000		0,00000
63	M21-1	Hromosvod vč uzemnění, zemních prací a revize	m	0,60000	45 000,00	27 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000