

Položkový rozpočet stavby

Datum: 23.11.2013

Stavba : ZS Svážná 9, Brno

Objednatel : Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 1
60187 Brno

IČO : 44992785
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu bez rezervy rozpočtu		0

Rezerva 4,99 cekem bez DPH	0	0
DPH	0	0
Rezerva celkem s DPH	0	0

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu s rezervou rozpočtu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0 Všechny bloky	0	0	0	0	
1 Blok A, B, C, D, D1	0	0	0	0	
2 Blok E	0	0	0	0	
3 Blok F, G	0	0	0	0	
Celkem za stavbu	0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0	02_120209 Ostatní náklady	0	0	0	0	
1	03_120209 Úprava obvodového pláště	0	0	0	0	
1	06_120209 Zateplení neprůsvitného obvodového	0	0	0	0	
1	08_120209 Náhrada vnějších otvorových výplní	0	0	0	0	
1	09_120209 Úpravy střechy	0	0	0	0	
1	061_120209 Úpravy v exteriérech, vstupy	0	0	0	0	
2	03_120209 Úprava obvodového pláště	0	0	0	0	
2	06_120209 Zateplení neprůsvitného obvodového	0	0	0	0	
2	08_120209 Náhrada vnějších otvorových výplní	0	0	0	0	
2	09_120209 Úpravy střechy	0	0	0	0	

2	061_120209 Úpravy v exteriérech, vstupy	0	0	0	0
3	03_120209 Úprava obvodového pláště	0	0	0	0
3	06_120209 Zateplení neprůsvitného obvodového	0	0	0	0
3	08_120209 Náhrada vnějších otvorových výplní	0	0	0	0
3	09_120209 Úpravy střechy	0	0	0	0
3	061_120209 Úpravy v exteriérech, vstupy	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce		0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
311 Sádkartonové konstrukce		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní		0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější		0	0	0	0	0
6241 Přípravné a pomocné práce		0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě		0	0	0	0	0
712 Živičné krytiny		0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné		0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace		0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace		0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění		0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské		0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské		0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické		0	0	0	0	0
7675 Hliníkové výplně otvorů		0	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu		0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady		0	0	0	0	0
783 Nátěry		0	0	0	0	0
784 Malby		0	0	0	0	0
7861 Žaluzie		0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy		0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních		0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže		0	0	0	0	0
M211 Hromosvod		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02_120209	Ostatní náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
0	Všechny bloky		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
	ZŠ Svážná 9, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	CIPRYS s.r.o., Lidická 1, Břeclav		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	0 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	ZŠ Svážná 9, Brno Všechny bloky	Rozpočet : 02_120209 Ostatní náklady
----------------------	--	---

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
11 Přípravné a přidružené práce	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0	0
Oborová přírážka		0	0
Přesun stavebních kapacit		0	0
Mimostaveništní doprava		0	0
Zařízení staveniště		0	0
Provoz investora		0	0
Kompletační činnost (IČD)		0	0
Rezerva rozpočtu 4,9%		0	0
CELKEM VRN	0		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 02_120209
Objekt :	0 Všechny bloky	Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	011-PPS-01	D+M billboardu 5100x2400 - označení stavby	ks	1,00		
2	011-PPS-02	D+M pamětní desky 300x400	ks	1,00		
3	011-PPS-03	Dokumentace skutečného provedení	kompl	1,00		
4	011-PPS-04	Demontáž a montáž prvků statického zajištění	hod.	22,00		
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03_120209	Úprava obvodového pláště	JKSO	
Objekt			SKP	
1	Blok A, B, C, D, D1		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
	ZŠ Svážná 9, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	CIPRYS s.r.o., Lidická 1, Břeclav		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet : 03_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Úprava obvodového pláště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
6241 Přípravné a pomocné práce	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu 4,9%			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 03_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Úprava obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
1	624pps-01	Příprava podkladu -očištění tlakovou vodou	m2	2 893,71		
		..viz "Zateplení obvodového pláště":				
		plášť s mozaikovou omítkou:162,4875			162,49	
		plášť se silikonovou omítkou:2731,2223			2 731,22	
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl:	6241	Přípravné a pomocné práce				
2	622451101R00	Penetrace stávajícího podkladu	m2	2 893,71		
		Stanovit množství dle skutečnosti na stavbě				
3	624pps-03	Reprofilací malta, adhezni můstek	m2	144,69		
		- povrch se doplní reprofilační maltou v příslušných vrstvách s aplikací spojovacího můstku				
		Stanovit množství dle skutečnosti na stavbě !!!				
		5%:2893,7098*0,05			144,69	
	Celkem za	6241 Přípravné a pomocné práce				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	06_120209	Zateplení neprůsvitného obvodového	JKSO	
Objekt			SKP	
1	Blok A, B, C, D, D1		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
	ZŠ Svážná 9, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	CIPRYS s.r.o., Lidická 1, Břeclav		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet : 06_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Zateplení neprůsvitného obvodového plá

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M211 Hromosvod	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu 4,9%			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 06_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení ...výpočet viz příloha rozpočtu:1538,59	m2	1 538,59		
2	622471317R00	Mozaiková omítka stěn vnějších, složitost 1 - 2 vč.penetrace	m2	162,49		
3	622471317RS6	Silikonová omítka s roztíranou strukturou, sl 1-2 dle barevnice výrobce fasáda - EPS 100 mm:9,1912 fasáda - EPS 200 mm:2253,3705 fasáda - MW 200 mm:351,075 MW 50 mm- podhl.:19,8298 MW 220 mm - podhled:4,0548 ...výpočet viz příloha rozpočtu: ostění,nadpraží celkem:56,72 angl.dvorek:2,25*(1,20*2+6,50) sloupy:3,60*3,14*0,75*2	m2	2 731,22		
4	6224213-PPS 01i	Zateplení ETICS EPS - 70 F tl. 80 mm angl.dvorek:1,20*2,25*2 skříň:1,65*(2,935+0,245*2)-1,86	M2	9,19		
5	6224213-PPS 01o	Zateplení ETICS EPS - 70 F tl. 200 mmS: D,D1:979,26+0,8*3,25*2 šachta:9,16 C:522,06 šachta:10,36J: BC:283,71+4,15*2*3,60+3,60*2*4,445+567,88 šachta:9,80 D,D1:257,47+578,50 šachta:9,11V:73,79+107,45+119,60+6,54 šachta:13,08*2Z:190,54+91,52+176,76 šachta:12,86*2 přetažení přes rám otvoru:1767,58*0,05 ...výpočet viz příloha rozpočtu: odpočet otvorů:-1538,59 odpočet MW 200 mm:-110,92 odpočet XPS 180 mm - sokl:-162,4875 odpočet puzder žaluzií:-130,752	m2	2 258,10		
6	6224213-PPS 02o	Zateplení ETICS MW tl. 200 mmA: ...výhod:4,40*(18,67+0,32) odpočet otvorů:-16,20*1,08+14,40*1,08+5,4*1,115 ...západ:4,725*18,92+0,55*5,30+5,30*1,53/2 odpočet otvorů:-1,94*3,245*4+5,94*0,715+3,14*0,4*0,4) Mezisoučet	m2	110,92		
7	6224213-PPS 03m	Zateplení ETICS XPS - tl. 180 mm Začátek provozního součtu	M2	162,49		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 06_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		S:84,20+49,32		133,52		
		J:31,50+49,31+49,40		130,21		
		V:18,86+1,78		20,64		
		Z:51,12		51,12		
		Konec provozního součtu		335,49		
		335,49*0,5		167,75		
		odpočet otvorů:-0,30*(0,8+1,825+3,9*2+1,7+1,8+1,7+1,9)		-5,26		
7	6224213-PPS 03o	Zateplení ETICS XPS - tl. 160 mm	M2	2,13		
		ostění 0,42*1,074+0,42*2*2		2,13		
8	6224213-PPS 03o	Zateplení pod použdra žaluzií tl. 80 mm PIR ALU	m2	130,75		
		0,32*(1,8*4+8,4+8,4+(11,4*4)*3+16,8*2+2,4+5,4*2)		66,43		
		0,32*(11,4*2+17,4*2+2,4*2+(17,4*2)*3+11,4*3)		64,32		
8	6224213-PPS 07d	Zateplení ETICS MW tl. 50 mm podhledy	m2	19,83		
		1.NP:0,53*19,16		10,15		
		1,29*7,50		9,68		
8	6224213-PPS 07e	Zateplení ETICS MW tl. 60 mm sloupy	m2	16,96		
		sloupy:3,60*3,14*0,75*2		16,96		
9	6224213-PPS 07u	Zateplení ETICS MW tl. 220 mm PODHLEDY lehčená vata	m2	4,05		
		2,37		2,37		
		2,08*0,81		1,68		
10	6224213-PPS-10	APU lišty	bm	1 767,58		
		...výpočet viz příloha rozpočtu:1767,58		1 767,58		
11	6224213-PPS-11	Lišty parapetní vč.komprimační pásky, D+M	bm	619,60		
		...výpočet viz příloha rozpočtu:619,60		619,60		
12	6224213-PPS-09	Lišty zakládací D+M	bm	236,40		
		...výpočet		236,40		
13	6224213-PPS-12	Vodorovná zakončovací lišta s okapničkou, D+M	bm	619,60		
		619,60		619,60		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
14	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	680,88		
		J:(4,445+4,05-1,80)*(31,50+1,20)		218,93		
		(7,50-1,80)*(35,05+1,20)		206,63		
		V:(6,65-1,80)*(6,87+1,20)		39,14		
		(6,64-1,80)*12,11		58,61		
		(7,29-1,80)*15,80		86,74		
		Z:(5,11-1,80)*(19,00+2,40)		70,83		
15	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	2 766,83		
		S:(11,645-1,80)*(84,20+2,40)		852,58		
		(8,045+3,60-1,80)*(49,32+2,40)		509,18		
		J:(8,045+3,60-1,80)*(49,31+2,40)		509,09		
		(11,645-1,80)*(49,40+1,20)		498,16		
		V:(11,60-1,80)*(1,78+1,20)		29,20		
		Z:(11,97-1,80)*(15,92+2,40)		186,31		
		(8,045+3,75-1,80)*(15,84+2,40)		182,31		
16	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	2 042,64		
		3*680,8794		2 042,64		
17	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	8 300,49		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 06_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3*2766,8296		8 300,49		
18	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	680,88		
19	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	2 766,83		
20	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	29,81		
		podhledy:6,923+22,882		29,81		
21	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	16,74		
		V -fasáda:13,95*1,20		16,74		
22	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 447,71		
		680,8794+2766,8296		3 447,71		
23	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	10 343,13		
		3*3447,709		10 343,13		
24	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 447,71		
25	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	32,23		
		2,8+3,4+2,8+2,825+2,8+2,8+2,8+6,0*2		32,23		
26	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012	m	96,68		
		3*32,225		96,68		
27	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	32,23		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
28	953981304R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M16, malta	kus	4,00		
		změna 2/2012:4		4,00		
29	951-PPS-01	Výtažné zkoušky kotev ETAG 014, odtržné zkoušky ETAG 004	hod	12,00		
30	952-PPS-02	Větrací mřížky včetně nových trubek - D+M	ks	351,00		
		- trubky, plastové mřížky se síťkou proti hmyzu				
		- prostor mezi trubkou a zdívkou bude vyplněn PUR pěnou				
		- včetně zmenšení profilu otvoru polystyrenem				
		S:4+68+40		112,00		
		J:8+68+68		144,00		
		V:40		40,00		
		Z:55		55,00		
31	42953071.A	Dvířka skříňové elektro 1,86 m2 žár. zink., zatepleny XPS 80, D+M	kus	1,00		
32	955-04	Nové označení únikových tras	kompl	1,00		
33	909 R00	Hzs-nezměřitelné stavební práce	hod	100,00		
		- kontrola kotvení plošiny komína, příp.oprava				
		- množství upravit dle skutečnosti				
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
34	976083141R0J	Vybourání drobných kovových konstrukcí ze zdiva vč. zpětného osazení na fasádu	kus	100,00		
		- např. držáky vlnítek, satelitní antény, sušáky na prádlo, VZT mřížky střechy atd.				
		- množství je nutno upravit dle skutečnosti				
		100		100,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
35	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	163,77		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 730		Ústřední vytápění				
36	R 02/730	Hydraulické vyregulování otopné soustavy	hod	100,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 06_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
37	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm ...výpočet viz příloha rozpočtu: 632,20	m	632,20	632,20	
38	764711116U0J	Oplechování parapetů rš 330mm poplast.plech, nalepení na přestěrkovaný povrch bitumenovým lepidlem ...výpočet viz příloha rozpočtu: 632,20	m	632,20	632,20	
39	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2 940,86		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl:	M21	Elektromontáže				
40	R 01/M21	Přepojení venkovního osvětlení na nový líc fasády vč.pohybových čidel	kus	10,00		
41	R 02/M21	Světla z funkcí únikovou a panikovou vč. napojení na stávající rozvod	kus	4,00		
42	R 03/M21	Trubicové svítidlo 2x40W vč. Napojení na rozvod a osazení vypínačů	kus	2,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	M211	Hromosvod				
43	R 01/M21	Rekonstrukce hromosvodní svodné soustavy D+M - na místě původních svodů budou osazeny nové s kotvením. Provede se revize uzemnění dle příslušných ČSN. Z: 8,9+12,5+2,5+12+7,2+0,8 J: 8,9+12*2+12+12 S: 12,5*2+12*2 V: 12,5	m	162,30	43,90 56,90 49,00 12,50	
44	R 02/M21	Zemnicí tyče včetně spojovacího materiálu	kus	16,00		
	Celkem za	M211 Hromosvod				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
45	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,85		
46	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,85		
47	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,85		
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,95		
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,85		
50	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,41		
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,85		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	08_120209	Náhrada vnějších otvorových výplní	JKSO	
Objekt			SKP	
1	Blok A, B, C, D, D1		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
	ZŠ Svážná 9, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	CIPRYS s.r.o., Lidická 1, Břeclav		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	0 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet : 08_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Náhrada vnějších otvorových výplní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
311 Sádrokartonové konstrukce	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
7675 Hliníkové výplně otvorů	0	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
7861 Žaluzie	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu 4,9%			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 08_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310239211V02	Zazdívka otvorů z přesných porobetonových tvárnic - vyzdívka na systémové lepidlo - v každé druhé vrstvě kotvené nerez pásy do okolních konstrukcí	m3	1,18		
		0,30*2,40*0,20*2		0,29		
		0,10*0,88*3,6		0,32		
		 změna 2/2012:				
		D:0,30*(2,4*2,4-1,6*2,4)		0,58		
2	311231124RT2	Zdivo cihelné z CP 29 P25 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 30 cm - vč.kotvení a podklad.asf.pásu	m3	0,11		
		strojovny:0,30*0,90*0,20*2		0,11		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				
3	342266211RT1	Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo desky standard tl. 12,5 mm obklad sendvičového panelu	m2	252,07		
		...výpočet viz příloha rozpočtu :				
		MIV:0,6*2,4*(34+16+39+20+23)+0,6*1,5*14+0,9*2,4*4		211,32		
		zmenšení výplní :2,4*(2,4-2,1)*11		7,92		
		1.NP:0,9*1,8		1,62		
		A:31,21		31,21		
4	342266998RT1	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2 plochy do 2 m2 ...výpočet viz příloha rozpočtu :	m2	220,86		
		MIV:0,6*2,4*(34+16+39+20+23)+0,6*1,5*14+0,9*2,4*4		211,32		
		zmenšení výplní :2,4*(2,4-2,1)*11		7,92		
		1.NP:0,9*1,8		1,62		
	Celkem za	311 Sádrokartonové konstrukce				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
5	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková jako venk.ostění: 282,81	m2	511,19		
		dozdívky:0,2*2,4*2+0,88*3,6*2		7,30		
		zádveří:3,6*(0,10+0,25)		1,26		
		0,30*2,40*0,20*2		0,29		
		0,10*0,88*3,6		0,32		
		 změna 2/2012:				
		D:0,30*(2,4*2,4-1,6*2,4)		0,58		
		omítka příček 0,32*3,5*24*4*2		215,04		
6	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm pod parapety - viz příloha rozpočtu:632,20	m	632,20		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
8	6224213-PPS-16	Připojovací parapetní profil ...výpočet viz příloha rozpočtu:619,60	bm	619,60		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
9	787100812R00	Demontáž neziokenních vložek ...výpočet viz příloha rozpočtu :	m2	211,32		
		MIV:0,6*2,4*(34+16+39+20+23)+0,6*1,5*14+0,9*2,4*4		211,32		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 08_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového parapet:0,30*0,84*2,4 zádveří:0,35*(0,88+0,69+0,56)*3,6 změna 2/2012 - 2.NP:0,30*(1,5*0,95)	m3	3,72 0,60 2,68 0,43		
11	968062357R0J	Vybourání dřevěných rámu dvojitéch vč.vyvěšení křidel vč.vnitřních parapetů 1553,00-72,13-5,76	m2	1 475,20 1 475,20		
12	968072641R00	Vybourání kovových stěn vč.vyvěšení křidel 72,13	m2	72,13 72,13		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	37,14		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	713	Izolace tepelné				
14	713134211RKJ	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů vč. dodávky parotěsné zábrany ...výpočet viz příloha rozpočtu : MIV:0,6*2,4*(34+16+39+20+23)+0,6*1,5*14+0,9*2,4*4 zmenšení výplní :2,4*(2,4-2,1)*11 1.NP:0,9*1,8 A:31,21	m2	252,07 211,32 7,92 1,62 31,21		
15	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	8 282,51		
Celkem za		713 Izolace tepelné				
Díl:	730	Ústřední vytápění				
16	730 01	Úprava rozvodů topení v souvislosti se zvětšením oken	ks	2,00		
Celkem za		730 Ústřední vytápění				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
17	762 001	Sendvičový panel s výplní z tepelného izolantu tl. 230 mm - D+M	m2	252,07		
18	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 966,14		
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
19	767 01	Dveře ocelové D+M Tech.popis viz PD C10 - stroj.výtahu:1,1*1,85 D1 05 - stroj.výtahu:1,1*1,85	m2	4,07 2,04 2,04		
20	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	51,11		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	7675	Hliníkové výplně otvorů				
21	ozn. A05	Dveře hliníkové eloxované 2000/3275 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednotliv. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! - Prosklení dveří zvýrazněno značením - červené kolečko	ks	4,00		
22	ozn. A07	Dveře hliníkové eloxované 2000/3275 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednotliv. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! - Prosklení dveří zvýrazněno značením - červené kolečko	ks	4,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 08_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	ozn. A02	Okno hliníkové eloxované 1800/2160 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	1,00		
24	ozn. B06	Dveře hliníkové eloxované 1000/1970 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	1,00		
25	ozn. B07	Dveře hliníkové eloxované 1850/3270 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! - Prosklení dveří zvýrazněno značením - červené kolečko	ks	1,00		
26	ozn. D1 04	Dveře hliníkové eloxované 1800/3240 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! - Prosklení dveří zvýrazněno značením - červené kolečko	ks	1,00		
27	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	5 896,56		
Celkem za		7675 Hliníkové výplně otvorů				
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
28	769 01	Kryt topného tělesa, v,850 mm D+M demontáž a zpětná montáž A (výška/hloubka)850/425 mm:11,20 B -850/690 mm:52,40 C- 850/690 mm:169,20 D-850/690 mm:123,65 D1-850/690mm:177,40	m	533,85		
29	ozn. A01	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 2400/1200 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	2,00		
30	ozn. A03	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 6000/775 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	1,00		
31	ozn. A04	Stěna plastová - 6-ti komorová bílá 16200/3275 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! - Prosklení dveří zvýrazněno značením - červené kolečko	ks	1,00		
32	ozn. B01	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 600/600 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	1,00		
33	ozn. B02	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 1800/1500 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	1,00		
34	ozn. B03	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 1800/1500 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	4,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 08_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	ozn. B04	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 2400/2400 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	17,00		
36	ozn. B05	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 3000/2400 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	2,00		
37	ozn. B09	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 1500/2400 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	1,00		
38	ozn. C01	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 2400/2400 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	51,00		
39	ozn. C02	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 5400/2400 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	11,00		
40	ozn. C03	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 2400/2100 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	1,00		
41	ozn. C04	Vstupní dveře 1800/3240 mm, plastový profil, bílá D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! - Prosklení dveří zvýrazněno značením - červené kolečko	ks	2,00		
42	ozn. C05	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 2400/2200 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	1,00		
43	ozn. C06	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 1200/2400 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	1,00		
44	ozn. C07	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 2400/1500 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	2,00		
45	ozn. C08	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 1200/1500 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	3,00		
46	ozn. D01	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 3000/2400 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	2,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 08_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	ozn. D02	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 2400/1500 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	2,00		
48	ozn. D03	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 2400/2400 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	36,00		
49	ozn. D04	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 2400/2100 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	11,00		
50	ozn. D06	Vstupní dveře 2000/3240 mm, plastový profil, bílá D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! - Prosklení dveří zvýrazněno značením - červené kolečko	ks	1,00		
51	ozn. D1 01	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 2400/2400 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	73,00		
52	ozn. D1 02	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 2400/1440 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	17,00		
53	ozn. D1 03	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 2400/2100 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	1,00		
54	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	6 757,90		
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				
Díl:	784	Malby				
55	784442021RTJ	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	252,07		
56	784450072RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, barva 1x - započítány pouze vnitřní omítané plochy	m2	292,55		
		ostění:282,81		282,81		
		dozdívky:0,2*2,4*2+0,88*3,6*2		7,30		
		zádveří:3,6*(0,10+0,25)		1,26		
		0,30*2,40*0,20*2		0,29		
		0,10*0,88*3,6		0,32		
		změna 2/2012:				
		D:0,30*(2,4*2,4-1,6*2,4)		0,58		
Celkem za		784 Malby				
Díl:	7861	Žaluzie				
57	786 003	Předsazené žaluzie, ovládání elektrické D+M - na jižních fasádách bloků B, C, D a D1 budou osazeny vnější předokenní žaluzie ve vodících lištách, dodávka včetně ovládání na klíč, napojení na zásuvkový okruh v liště délka do 10 m - ovládání předokenních žaluzií elektrické	m2	932,58		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 08_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- žaluzie budou osazeny tak, aby nedošlo k přerušení navrženého zateplení fasády, včetně napojení izolantu na okenní výplně - přesná specifikace doplňků oken bude předložena dodavatelem investorovi k odsouhlasení				
		jižní fasáda:				
		D:2,4*2,4*11+2,4*2,1*11		118,80		
		D1:2,4*2,4*48		276,48		
		B:1,8*1,5*4+2,4*2,4*17		108,72		
		C:2,4*2,4*24+5,4*2,4*12		293,76		
		Plocha MIV		134,82		
		Mezisoučet		932,58		
58	7861 01	Žaluzie vertikální dodávka a montáž	m2	674,38		
		- na ostatních oknech učeben, kabinetů, jídelny a zázemí kuchyně budou osazeny žaluzie vnitřní řetízkové, barevnost dle výběru investora - žaluzie budou osazeny tak, aby nedošlo k přerušení navrženého zateplení fasády, včetně napojení izolantu na okenní výplně - přesná specifikace doplňků oken bude předložena dodavatelem investorovi k odsouhlasení				
		celkem plast. výplně:1472,14		1 472,14		
		odpočet žaluzie elektrické:-797,76		-797,76		
59	786 004	Oplechování pouzder el. žaluzií z poplast. plechu	m	408,60		
		1,8*4+8,4+8,4+(11,4*4)*3+16,8*2+2,4+5,4*2		207,60		
		11,4*2+17,4*2+2,4*2+(17,4*2)*3+11,4*3		201,00		
60	998786203R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 24 m	%	1 380,39		
	Celkem za	7861 Žaluzie				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
61	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	88,88		
62	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	88,88		
63	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	88,88		
64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 244,29		
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	88,88		
66	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	355,51		
67	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	88,88		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	09_120209	Úpravy střechy	JKSO	
Objekt			SKP	
1	Blok A, B, C, D, D1		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
	ZŠ Svážná 9, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	CIPRYS s.r.o., Lidická 1, Břeclav		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet : 09_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Úpravy střechy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
M211 Hromosvod	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu 4,9%			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 09_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Úpravy střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622471317RS6	Silikonová omítka s rouztíranou strukturou, sl 1-2 dle barevnice výrobce	m2	12,60		
		komíny:				
		C:1,0*(0,45*4*2)		3,60		
		D:1,0*(0,45*4*5)		9,00		
2	622421121RT2	Omítka vnější stěn MVC	m2	12,60		
		komíny:				
		C:1,0*(0,45*4*2)		3,60		
		D:1,0*(0,45*4*5)		9,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
3	952902110R0J	Očištění povrchu střechy	m2	3 172,70		
4	95 002	Zaslepení světlíků 950/950 mm	ks	6,00		
		- dle TZ				
5	95 003	D+M stropních panelů PZD 269/29/9V3 osazených na ocel. rámy	m2	8,10		
		10 kusů panelů		8,10		
		20 kusů závěsů				
6	95 004	Přeložení antény na nový líc	ks	1,00		
7	R 950 - 07	Montáž záchytného systému	kompl	1,00		
8	950-M-01	Kotvicí bod	kus	55,00		
9	950-M-02	Montážní lano	kus	1,00		
10	950-M-03	Průběžné oko	kus	48,00		
11	950-M-04	Koncový bod	kus	6,00		
12	950-M-05	Nerezové lano	m	100,00		
13	R 950 - 08	Technický dozor a závěrečná revize záchytného systému	hod.	12,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
14	96 001	Demont. a zpětná montáž solárního panelu	kpl	1,00		
15	96 002	Zbourání nadstřešních vzduchotechnických jednotek zděných	m3	14,94		
		1,2*(3*3)		10,80		
		1,2*(1,15*3)		4,14		
16	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	hod	150,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,03		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 712		Živičné krytiny				
18	712300832RT1	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2 vrstvé	m2	2,20		
		- odstranění stávající střešní krytiny pro patky záchytného systému				
		0,2*0,2*55		2,20		
19	712371801RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie tl.1,5mm	m2	3 471,61		
		faktor difuzního odporu menší než 20 000 [-]				
		plocha:3306,1		3 306,10		
		vytažení na atiku:0,30*(84,51*4+51,59*3)		147,84		
		svislé vytažení na strojovny a budky				
		VZT:0,30*(4,4+5,7+3,95+5,7+2,8+1,1+2,9+2,9)*2		17,67		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 09_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Úpravy střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	11 907,97		
Celkem za		712 Živičné krytiny				
Díl:	713	Izolace tepelné				
21	713100813R00	Odstarané tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5 cm	m2	2,20		
		- odstranění stávající střešní krytiny pro patky záchytného systému				
		0,2*0,2*55		2,20		
22	711491172RZJ	Ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	3 471,61		
		plocha:3306,1		3 306,10		
		vytažení na atiku:0,30*(84,51*4+51,59*3)		147,84		
		svislé vytažení na strojovny a budky				
		VZT:0,30*(4,4+5,7+3,95+5,7+2,8+1,1+2,9+2,9)*2		17,67		
23	713100010RAJ	Izolace tepelné mech.kotvené MW tloušťka 20 cm	m2	141,60		
		- ve dvou vrstvách s prostřídáními sparami				
		změna 2/2012:				
		D,D1:0				
		A:3,67*(34,97+0,29)		129,40		
		B:6,22*1,96		12,19		
		C:0				
24	713100020RAL	Izolace tepelné mech.kotvené EPS tloušťka 24 cm	m2	3 179,44		
		- ve dvou vrstvách s prostřídáními sparami				
		změna 2/2012:				
		3172,7+133,4		3 306,10		
		odpočet MW:-141,5954		-141,60		
		doplnění izolace na stropy po vzt. jednotkách		14,94		
25	713130010RJJ	Izolace tepelná stěn EPS 100 S tloušťka 16 cm, D+M	m2	147,84		
		atika zevnitř:0,30*(84,51*4+51,59*3)		147,84		
26	713-PPS-01	Deska OSB tl.12 mm pod oplechování atiky na XPS tl. 180 mm	m2	147,84		
		atika : (84,51*4+51,59*3)*0,30		147,84		
27	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	16 854,55		
Celkem za		713 Izolace tepelné				
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
28	721210823R00	Demontáž střešní vpustí DN 125	kus	14,00		
		6+3+2+3		14,00		
29	721234101RT1	Vtok střešní systémový pro plochou střechu živičný pás, záchytný koš, DN 70 až 125	kus	14,00		
		Ze stávajícího potrubí vpustí budou odstraněny vrstvy starých izolací, které zmenšují průřez potrubí				
30	721-PPS	Komínky odvětrání kanalizačního potrubí systémové plastové D+M	kus	26,00		
		Komínky odvětrání kanalizace budou odstraněny a budou osazeny nové systémové plastové (odpadá nutnost ochrany hromosvodní soustavou).				
		3+8+4+11		26,00		
31	952-PPS-05	Osazení a dodání samoodtah. větracích hlavíc úprava odvětrání, - D+M	ks	2,00		
		Budou osazeny nové větrací hlavice pr. 300				
		vč.demontáže stáv.				
32	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	431,23		
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
33	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	492,81		
		(84,51*4+51,59*3)		492,81		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 09_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Úpravy střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	764731114U0J	Oplechování zdí poplast.plechom rš 500 vč. nalepení bitumenovým lepidlem (84,51*4+51,59*3)	m	492,81		
35	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1 353,69		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
36	767311810R00	Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení (6+29+6+4+6)*0,88*088	m2	39,49		
37	767310016RAD	Světlík akrylátový kopule, rám v.30 cm 870/870 mm 40	kus	40,00		
38	767310016RAJ	Světlík akrylátový kopule, rám v.30 cm 870/870 mm, protipožární A:4 B:1	kus	5,00		
39	ozn. A07	Světlík 3760/5520 mm vč. OK vč. dodání světlíku a demont.stávajícího Začátek provozního součtu 1,2*2,4 Konec provozního součtu 1	kus	1,00		
40	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	8 297,92		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl: M211		Hromosvod				
41	R 01/M21	Rekonstrukce hromosvodní soustavy D+M - na místě původních svodů budou osazeny nové s kotvením. Provede se revize uzemnění dle příslušných ČSN. A: 18,7+4+34+3 B: 16*4+35*2 C: 50*3+16,3*4 D: 16*3+35*3 D1: 49,5*3+16,3*4+4,5+5,6*2	m	791,30		
42	R 02/M21	Revize hromosvodní soustavy	kompl	1,00		
Celkem za		M211 Hromosvod				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
43	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,45		
44	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,45		
45	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,45		
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	34,24		
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,45		
48	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,78		
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,45		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	061_120209	Úpravy v exteriérech, vstupy	JKSO	
Objekt			SKP	
1	Blok A, B, C, D, D1		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
	ZŠ Svážná 9, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	CIPRYS s.r.o., Lidická 1, Břeclav		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			0 Kč
DPH 21,0 %			0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet : 061_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Úpravy v exteriérech, vstupy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
311 Sádrokartonové konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu 4,9%			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 061_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Úpravy v exteriérech, vstupy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho (31,50+49,08+11,65+4,64+6,50+6,0+4,65)*0,5	m2	57,01		
				57,01		
2	132102101U00	Hloub rýh š -60cm soudr hor1a2 ruč (31,50+49,08+11,65+4,64+6,50+6,0+4,65)*0,5*0,3	m3	17,10		
				17,10		
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m (31,50+49,08+11,65+4,64+6,50+6,0+4,65)*0,5*0,3	m3	17,10		
				17,10		
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - hutněný zásyp původně vytěženou zeminou (31,50+49,08+11,65+4,64+6,50+6,0+4,65)*0,5*0,2	m3	11,40		
				11,40		
5	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou 114,02*0,5	m2	57,01		
				57,01		
6	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm - vč.prostupu a geotextilie	m	3,00		
Celkem za	1	Zemní práce				
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				
7	342261112R00	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm 1.NP:3,60*0,15*2+3,60*0,35*2	m2	3,60		
				3,60		
8	342267111RT1	Obklad potrubí SDK dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	9,86		
Celkem za	311	Sádrokartonové konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
9	596-01	Rozebrání dlažeb zámkových zpětná montáž 4,35+3,60+5,32+42,56 1,30*(50,86+32,31+15,95+19,28)	m2	209,75		
				55,83		
				153,92		
10	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm (31,50+49,08+11,65+4,64+6,50+6,0+4,65)*0,5	m2	57,01		
				57,01		
11	564801111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm (31,50+49,08+11,65+4,64+6,50+6,0+4,65)*0,5	m2	57,01		
				57,01		
12	596100030RXX	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrt' dlažba betonová tl. 5 cm, 50/50 hladká (31,50+49,08+11,65+4,64+6,50+6,0+4,65)*0,5	m2	57,01		
				57,01		
13	917862111R00	Osazení stojat. obrubníku betonové lože z B 12,5 31,50+49,08+11,65+4,64+6,50+6,0+4,65	m	114,02		
				114,02		
14	59217469	Obrubník zahradní 100/5/25 II 114,02*1,05	kus	119,72		
				119,72		
Celkem za	5	Komunikace				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
15	612475121R00	Omítka vnitřních stěn vápenocem. dvouvrstvá 1.NP:3,60*(1,4+1,17+1,5)*2	m2	29,30		
				29,30		
Celkem za	61	Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
16	6224213-PPS 10	Systémové zateplení EPS - 70 F tl. 100 mm do vnitřních prostor,vč.přestěrkování a malby 3,60*5,60*2	m2	40,32		
				40,32		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 061_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Úpravy v exteriérech, vstupy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
17	55381108.A	Čistící zóna D+M	m2	19,68		
		1,20*0,80		0,96		
		3,90*1,20*4		18,72		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
18	965081813R00	Bourání dlaždic tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	86,94		
		1.NP:86,94		86,94		
19	976085311R0J	Vybourání čistícího roštu do 0,6 m2	kus	6,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
20	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	32,77		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	711	Izolace proti vodě				
21	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti	m2	7,80		
		vč. očištění				
		angl.dvorek:1,20*6,50		7,80		
22	711 001	Oprava hydroizolace vč. výkopů	m	67,10		
		Začátek provozního součtu				
		S:84,20+49,32		133,52		
		J:31,50+49,31+49,40		130,21		
		V:18,86+1,78		20,64		
		Z:51,12		51,12		
		Konec provozního součtu		335,49		
		odhad - 20%:335,49*0,20		67,10		
23	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	469,39		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
24	721200020RAA	Demontáž potrubí vč. podpěr	m	9,86		
		sut.:9,86		9,86		
25	720 001	Zaslepení potrubí	ks	1,00		
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
26	764430810R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	8,00		
		angl.dvorek:1,165+6,83		8,00		
27	764928301VD0	Oplechování zdí z poplast. plechu, rš 330 mm	m	8,00		
		angl.dvorek:1,165+6,83		8,00		
28	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	17,69		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
29	767900020RAJ	Demontáž stávajících stříšek nad vstupy	m2	2,90		
		změna 2/2012:2,15*1,35		2,90		
30	553-PPS-01	Stříška ocel.zavěšená, výplň bezp.sklo odvodnění na terén - D+M	m2	2,90		
		změna 2/2012:2,15*1,35		2,90		
31	553-PPS-04	Pochůzí rošt angl.dvorku žárově zinkovaný D+M	m2	7,96		
		1,165*6,83		7,96		
32	553-PPS-12	Stříška nad angl.dvorkem ocel. - D+M	m2	8,98		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 061_120209
Objekt :	1 Blok A, B, C, D, D1	Úpravy v exteriérech, vstupy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- provedení nových stříšek - ocelová konzola kotvená do obvodového zdiva, krytina plný polykarbonát s neskapávající povrchovou úpravou, odvodnění na terén				
		1,315*6,83		8,98		
33	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	445,85		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
34	624pps-01	Příprava podkladu - očištění povrchu	m2	86,94		
		1.NP:86,94		86,94		
35	771-PPS-02	Nová dlažba protiskluzná , vč soklu, lepená do lep vč.penetrace - D+M	m2	86,94		
		Po očištění povrchu bude proveden penetrační nátěr podlahy, protiskluzné, dlažby do lepidla. - barevnost dlažby, tvar a plošné členění bude navrženo ve dvou variantách realizační firmou a bude odsouhlaseno s investorem				
		1.NP:86,94		86,94		
36	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	735,72		
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl:	783	Nátěry				
37	783222110RTJ	Nátěr antikorozní vč. odmaštění a obroušení	m2	48,00		
		46,94				
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	50,61		
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	708,58		
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	50,61		
41	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	151,84		
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	50,61		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03_120209	Úprava obvodového pláště	JKSO	
Objekt			SKP	
2	Blok E		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
	ZŠ Svážná 9, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	CIPRYS s.r.o., Lidická 1, Břeclav		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	0 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet : 03_120209
Objekt :	2 Blok E	Úprava obvodového pláště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
6241 Přípravné a pomocné práce	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu 4,9%			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 03_120209
Objekt :	2 Blok E	Úprava obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
1	624pps-01	Příprava podkladu -očištění tlakovou vodou	m2	653,81		
		..viz "Zateplení obvodového pláště":				
		plášť s mozaikovou omítkou:30,1755			30,18	
		plášť se silikonovou omítkou:623,6365			623,64	
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl:	6241	Přípravné a pomocné práce				
2	622451101R00	Penetrace stávajícího podkladu	m2	653,81		
		Stanovit množství dle skutečnosti na stavbě				
3	624pps-03	Reprofilací malta, adhezni můstek	m2	32,69		
		- povrch se doplní reprofilační maltou v příslušných vrstvách s aplikací spojovacího můstku				
		Stanovit množství dle skutečnosti na stavbě !!!				
		5%:653,812*0,05			32,69	
	Celkem za	6241 Přípravné a pomocné práce				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	06_120209	Zateplení neprůsvitného obvodového	JKSO	
Objekt			SKP	
2	Blok E		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
	ZŠ Svážná 9, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	CIPRYS s.r.o., Lidická 1, Břeclav		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet : 06_120209
Objekt :	2 Blok E	Zateplení neprůsvitného obvodového plá

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M211 Hromosvod	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu 4,9%			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 06_120209
Objekt :	2 Blok E	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	230,10		
		...výpočet viz příloha rozpočtu:230,10		230,10		
2	622471317R00	Mozaiková omítka stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	30,18		
		vč.penetrace				
		Začátek provozního součtu				
		S:2,71+28,85		31,56		
		J:1,51+29,87		31,38		
		V:31,76		31,76		
		Z:10,935+5,94		16,88		
		Konec provozního součtu		111,58		
		111,575*0,3		33,47		
		odpočet otvorů:				
		-0,30*(3,65+1,50+1,54+1,60+1,7+1,0)		-3,30		
3	622471317RS6	Silikonová omítka s rouztíranou strukturou, sl 1-2 dle barevnice výrobce	m2	623,64		
		fasáda - EPS 60 mm:18,00		18,00		
		fasáda - EPS 200 mm:400,8895		400,89		
		fasáda - MW 100 mm:23,88		23,88		
		fasáda - MW 200 mm:118,312		118,31		
		MW 100 mm - podhled:6,923		6,92		
		MW 220 mm - pod.:22,882		22,88		
		...výpočet viz příloha rozpočtu:				
		ostění,nadpraží celkem:32,75		32,75		
4	6224213-PPS 01	Zateplení ETICS EPS - 70 F tl. 60 mm	m2	18,00		
		...výpočet viz příloha rozpočtu :				
		MIV:18,00		18,00		
5	6224213-PPS 01	Zateplení ETICS EPS - 70 F tl. 200 mm	m2	519,20		
		S:158,05+73,89		231,94		
		J:208,73		208,73		
		V:209,64		209,64		
		Z:137,02		137,02		
		rampa:3,30*(3,19*2)		21,05		
		přetažení přes rám otvoru:228,16*0,05		11,41		
		...výpočet viz příloha rozpočtu:				
		odpočet otvorů:-230,10		-230,10		
		odpočet EPS 60 mm:-18,00		-18,00		
		odpočet XPS 180 mm - sokl:-52,4905		-52,49		
6	6224213-PPS 02	Zateplení ETICS MW tl. 100 mm	M2	23,88		
		9,58+14,30		23,88		
7	6224213-PPS 03	Zateplení ETICS XPS - tl. 180 mm	M2	52,49		
		Začátek provozního součtu				
		S:2,71+28,85		31,56		
		J:1,51+29,87		31,38		
		V:31,76		31,76		
		Z:10,935+5,94		16,88		
		Konec provozního součtu		111,58		
		111,575*0,5		55,79		
		odpočet otvorů:				
		-0,30*(3,65+1,50+1,54+1,60+1,7+1,0)		-3,30		
8	6224213-PPS 07	Zateplení ETICS MW tl. 100 mm podhledy	m2	6,92		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 06_120209
Objekt :	2 Blok E	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		6,923		6,92		
9	6224213-PPS-07	Zateplení ETICS MW tl. 220 mm PODHLEDY lehčená vata	m2	22,88		
		22,882		22,88		
10	6224213-PPS-10	APU lišty	bm	228,16		
		...výpočet viz příloha rozpočtu:228,16		228,16		
11	6224213-PPS-11	Lišty parapetní vč.komprimační pásy, D+M	bm	89,80		
		...výpočet viz příloha rozpočtu:89,80		89,80		
12	6224213-PPS-09	Lišty základací D+M	bm	49,40		
		...výpočet		49,40		
13	6224213-PPS-12	Vodorovná zakončovací lišta s okapničkou, D+M	bm	89,80		
		89,80		89,80		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
14	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	486,05		
		S:(8,08-1,80)*(16,27+2,4)		117,25		
		J:(8,32-1,80)*(16,19+2,4)		121,21		
		V:(8,66-1,80)*(12,80+2,40)		104,27		
		Z:(8,30-1,80)*(19,65+2,40)		143,33		
15	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 458,15		
		3*486,0514		1 458,15		
16	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	486,05		
17	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	29,81		
		6,923+22,882		29,81		
18	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	84,00		
		fasáda:				
		S:(33,32+1,20)*1,20		41,42		
		J:(15,09+1,20)*1,20		19,55		
		V:(12,00+7,19)*1,20		23,03		
19	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	486,05		
20	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 458,15		
		3*486,0514		1 458,15		
21	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	486,05		
22	944945012R00	Montáž zachytňné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	3,65		
23	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	10,95		
		3,65*3		10,95		
24	944945812R00	Demontáž zachytňné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	3,65		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
25	953941220RJJ	Osazení větracích mříží nerezových 150x400	kus	2,00		
26	951-PPS-01	Výtažné zkoušky kotev ETAG 014, odtržné zkoušky ETAG 004	hod	8,00		
27	952-PPS-02	Větrací mřížky včetně nových trubek - D+M	ks	58,00		
		- trubky, plastové mřížky se sítkou proti hmyzu				
		- prostor mezi trubkou a zdívkou bude vyplněn PUR pěnou				
		- včetně zmenšení profilu otvoru polystyrenem				
		Začátek provozního součtu				
		27+12+25+12+15+9+15		115,00		
		Konec provozního součtu		115,00		
		50%:58		58,00		
28	952-PPS-03	Zaslepení větracích otvorů atiky	ks	57,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 06_120209
Objekt :	2 Blok E	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	42953071.A	Větrací mřížky 1440/765 mm D	kus	2,00		
30	909 R00	Hzs-nezměřitelné stavební práce	hod	30,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
31	976083141R0J	Vybourání drobných kovových konstrukcí ze zdiva vč. zpětného osazení na fasádu	kus	15,00		
		- např. držáky vlnajek, satelitní antény, sušáky na prádlo, VZT mřížky střechy atd.				
		- množství je nutno upřesnit dle skutečnosti				
		15		15,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
32	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	30,52		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	730	Ústřední vytápění				
33	R 02/730	Hydraulické vyregulování otopné soustavy	hod	40,00		
Celkem za		730 Ústřední vytápění				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
34	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	91,70		
		...výpočet viz příloha rozpočtu:91,70		91,70		
35	764711115U0J	Oplechování parapetů rš 330 mm poplast.plech, nalepení	m	91,70		
		na přestěrkovaný povrch bitumenovým lepidlem				
		...výpočet viz příloha rozpočtu:91,70		91,70		
36	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	4 265,70		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl:	M21	Elektromontáže				
37	R 01/M21	Přepojení venkovního osvětlení na nový líc fasády vč.pohybových čidel	kus	19,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				
Díl:	M211	Hromosvod				
38	R 01/M21	Rekonstrukce hromosvodní svodné soustavy D+M	m	8,20		
		- na místě původních svodů budou osazeny nové s kotvením. Provede se revize uzemnění dle příslušných ČSN.				
		E: 3,7+4,5		8,20		
39	R 02/M21	Zemní tyče včetně spojovacího materiálu	kus	10,00		
Celkem za		M211 Hromosvod				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
40	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,27		
41	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,27		
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,83		
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,27		
44	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,10		
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,27		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	08_120209	Náhrada vnějších otvorových výplní	JKSO	
Objekt			SKP	
2	Blok E		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
	ZŠ Svážná 9, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	CIPRYS s.r.o., Lidická 1, Břeclav		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			0 Kč
DPH 21,0 %			0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet : 08_120209
Objekt :	2 Blok E	Náhrada vnějších otvorových výplní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
311 Sádrokartonové konstrukce	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
7675 Hliníkové výplně otvorů	0	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu 4,9%			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 08_120209
Objekt :	2 Blok E	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				
1	342266211RT1	Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo desky standard tl. 12,5 mm <i>obklad sendvičového panelu</i> ...výpočet viz příloha rozpočtu : MIV:18,00 zmenšení výplní :0,9*(2,4-1,8) 2,4*(2,4-2,15) 1,5*(2,4-2,15)*2	m2	19,89		
					18,00	
					0,54	
					0,60	
					0,75	
2	342266998RT1	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2 plochy do 2 m2	m2	19,89		
Celkem za	311	Sádrokartonové konstrukce				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
3	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková <i>jako venk.ostění - viz příloha rozpočtu:32,75</i> <i>rozšíření otv.:0,75*2,1</i>	m2	34,33		
					32,75	
					1,58	
4	629451112R00	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 30 cm <i>pod parapety - viz příloha rozpočtu:91,70</i>	m	91,70		
					91,70	
Celkem za	61	Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
5	6224213-PPS-16	Připojovací parapetní profil ...výpočet viz příloha rozpočtu:89,80	bm	89,80		
					89,80	
Celkem za	62	Úpravy povrchů vnější				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a <i>- úprava parapetů</i>	hod	5,00		
Celkem za	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	787100812R00	Demontáž neziokenních vložek ...výpočet viz příloha rozpočtu:18,00	m2	18,00		
					18,00	
8	961044111R00	Bourání schodiště <i>1,87*0,90</i>	m3	1,68		
					1,68	
9	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového <i>rozšíření otv.:0,15*0,1*2,1</i>	m3	0,03		
					0,03	
10	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 vč.vyvěšení křidel <i>vč.vnitřních parapetů</i> <i>2,16</i>	m2	2,16		
					2,16	
11	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 vč.vyvěšení křidel <i>vč.vnitřních parapetů</i> <i>1,80</i>	m2	1,80		
					1,80	
12	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2 vč.vyvěšení křidel <i>vč.vnitřních parapetů</i> <i>197,88+10,37-1,62-1,80</i>	m2	204,83		
					204,83	
13	968072641R00	Vybourání kovových stěn vč.vyvěšení křidel <i>vnější:23,20</i> <i>vnitřní:3,65*3,275</i>	m2	35,15		
					23,20	
					11,95	
Celkem za	96	Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 08_120209
Objekt :	2 Blok E	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,28		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	713	Izolace tepelné				
15	713134211RKJ	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů vč. dodávky parotěsné zábrany	m2	19,89		
16	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	17,07		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl:	730	Ústřední vytápění				
17	730 01	Úprava rozvodů vytápění D+M	ks	1,00		
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
18	762 001	Sendvičový panel s výplní z tepelného izolantu tl. 230 mm - D+M	m2	25,29		
		19,89		19,89		
		Z:3,0*1,8		5,40		
19	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	830,97		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl:	7675	Hliníkové výplně otvorů				
20	ozn. E13	Dveře hliníkové eloxované 1500(150)/2100 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	1,00		
21	ozn. E14	Dveře hliníkové eloxované 3650/3240 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! - Prosklení dveří zvýrazněno značením - červené kolečko	ks	1,00		
22	ozn. E15	Dveře hliníkové eloxované 1800/3275 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	1,00		
23	ozn. E16	Dveře hliníkové eloxované 1000/2100 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	1,00		
24	ozn. E20	Dveře hliníkové eloxované 3650/3240 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! - Prosklení dveří zvýrazněno značením - červené kolečko	ks	1,00		
25	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	3 082,57		
	Celkem za	7675 Hliníkové výplně otvorů				
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
26	769 01	Kryt topného tělesa, výška 850 mm D+M demontáž a zpětná montáž výška/hloubka: 850/700 mm:25,375	m	25,38		
				25,38		
27	ozn. E01	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 3000/2400 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	7,00		
28	ozn. E02a	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 1400/2400 mm, D+M	ks	1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 08_120209
Objekt :	2 Blok E	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!				
29	ozn. E02b	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 1400/2400 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	1,00		
30	ozn. E03	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 2400/2400 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	10,00		
31	ozn. E04	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 6000/2400 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	2,00		
32	ozn. E05	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 1500/2400 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	2,00		
33	ozn. E06	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 2250(150)/2400(170) mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	1,00		
34	ozn. E07a	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 750(150)/600 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	1,00		
35	ozn. E07b	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 900/600 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	3,00		
36	ozn. E08	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 4500/2150 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! - Prosklení dveří zvýrazněno značením - červené kolečko	ks			
37	ozn. E09	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 1500/1200 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	4,00		
38	ozn. E10	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 2400/1200 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	1,00		
39	ozn. E11	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 900/1800 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	2,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 08_120209
Objekt :	2 Blok E	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	ozn. E12a	Vstupní dveře 1600/3240 mm, plastový profil, bílá D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! - Prosklení dveří zvýrazněno značením - červené kolečko	ks	1,00		
41	ozn. E12b	Vstupní dveře 1600/3240 mm, plastový profil, bílá D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! - Prosklení dveří zvýrazněno značením - červené kolečko	ks	1,00		
42	ozn. E18	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 5400/2400 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	1,00		
43	ozn. E19	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 1500/2150 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	2,00		
44	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výška do 12 m	%	8 843,25		
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				
Díl:	784	Malby				
45	784442021RTJ	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	19,89		
46	784450072RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, barva 1x - započítány poze vnitřní omítané plochy ostění:32,75	m2	32,75		
Celkem za		784 Malby				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
47	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15,01		
48	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,01		
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	210,09		
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,01		
51	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	60,03		
52	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,01		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	09_120209	Úpravy střechy	JKSO	
Objekt			SKP	
2	Blok E		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
	ZŠ Svážná 9, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	CIPRYS s.r.o., Lidická 1, Břeclav		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N ZRN	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet : 09_120209
Objekt :	2 Blok E	Úpravy střechy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
M211 Hromosvod	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu 4,9%			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 09_120209
Objekt :	2 Blok E	Úpravy střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622471317RS6	Silikonová omítka s rouztíranou strukturou, sl 1-2 dle barevnice výrobce <i>komíny:1,0*(0,45*4*2+2,4)</i>	m2	6,00	6,00	
2	622421121RT2	Omítka vnější stěn MVC <i>komíny:1,0*(0,45*4*2+2,4)</i>	m2	6,00	6,00	
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
3	952902110R0J	Očištění povrchu střechy	m2	1 283,20		
4	952-01	Přeložení vzduchotechniky na nový líc	m	10,70		
5	R 950 - 07	Montáž záchytného systému	kompl	1,00		
6	950-M-01	Kotvicí bod	kus	22,00		
7	950-M-03	Průběžné oko	kus	19,00		
8	950-M-04	Koncový bod	kus	3,00		
9	950-M-05	Nerezové lano	m	40,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
10	900 RT2	Hzs - neomezené práce čl.17-1a	hod	15,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 712		Živičné krytiny				
11	712300832RT1	Odstranění živičné krytiny střeš do 10° 2 vrstev <i>- odstranění stávající střešní krytiny pro patky záchytného systému</i> <i>0,2*0,2*22</i>	m2	0,88	0,88	
12	711801002RTJ	Hydroizolace pro zelené střechy <i>1283,2</i> <i>odpočet vyšší:-16,22*19,88</i> <i>vytažení na atiku:0,30*(31,76-19,88+49,51+25,91+34,10)</i> <i>vytažení na vyšší patro:0,30*(19,88+16,22)</i>	m2	1 008,00	1 283,20 -322,45 36,42 10,83	
13	712371801RZ4	Povlaková krytina střeš do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie tl.1,5mm <i>faktor difuzního odporu menší než 20 000 [-]</i> <i>plocha:16,22*19,88</i> <i>vytažení na atiku:0,30*(16,22*2+19,88*2)</i>	m2	344,11	322,45 21,66	
14	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	6 399,22		
	Celkem za	712 Živičné krytiny				
Díl: 713		Izolace tepelné				
15	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5 cm <i>- odstranění stávající střešní krytiny pro patky záchytného systému</i> <i>0,2*0,2*22</i>	m2	0,88	0,88	
16	711491172RZJ	Ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 300 g/m2 <i>1283,2</i> <i>vytažení na atiku:0,30*(31,76-19,88+49,51+25,91+34,10)</i>	m2	1 319,62	1 283,20 36,42	
17	713100020RAL	Izolace tepelné mech.kotvené EPS tloušťka 24 cm <i>- ve dvou vrstvách s prostřídáními sparami</i>	m2	1 283,20		
18	713130010RJJ	Izolace tepelná stěn EPS 100 S tloušťka 16 cm, D+M <i>vytažení na atiku:0,30*(16,22*2+19,88*2+31,76-19,88+49,51+25,91+34,10)</i>	m2	58,08	58,08	
19	713-PPS-01	Deska OSB tl.12 mm pod oplechování atiky na XPS tl. 180 mm	m2	58,08		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 09_120209
Objekt :	2 Blok E	Úpravy střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,30*(16,22*2+19,88*2+31,76-19,88+49,51+25,91+34,10)		58,08		
20	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	7 555,70		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
21	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125	kus	6,00		
		5+1		6,00		
22	721234101RT1	Vtok střešní systémový pro plochou střechu živičný pás, záchytný koš, DN 70 až 125	kus	6,00		
		Ze stávajícího potrubí vpusti budou odstraněny vrstvy starých izolací, které zmenšují průřez potrubí				
23	721-PPS	Komínky odvětrání kanalizačního potrubí systémové plastové - D+M	kus	2,00		
		Komínky odvětrání kanalizace budou odstraněny a budou osazeny nové systémové plastové (odpadá nutnost ochrany hromosvodní soustavou).				
		2		2,00		
24	952-PPS-05	Osazení a dodání samoodtah. větracích hlavic úprava odvětrání, - D+M	ks	6,00		
		Budou osazeny nové větrací hlavice pr. 300				
		vč.demontáže stáv.				
		5+1		6,00		
25	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	350,62		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
26	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	193,60		
		(16,22*2+19,88*2+31,76-19,88+49,51+25,91+34,10)		193,60		
27	764731114U0J	Oplechování zdí poplast.plechom rš 500	m	193,60		
		vč. nalepení bitumenovým lepidlem				
28	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	531,79		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
29	767311810R00	Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení	m2	22,46		
		(23+6)*0,88*0,88		22,46		
30	767310016RAD	Světlík akrylátový kopule, rám v.30 cm 870/870 mm	kus	29,00		
		29		29,00		
31	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2 576,02		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	M211	Hromosvod				
32	R 01/M21	Rekonstrukce hromosvodní soustavy D+M	m	378,80		
		- na místě původních svodů budou osazeny nové s kotvením. Provede se revize uzemnění dle příslušných ČSN.				
		25*4+33*3+11*2+16,3*3+20*3+16,3*3		378,80		
33	R 02/M21	Revize hromosvodní soustavy	kompl	1,00		
	Celkem za	M211 Hromosvod				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
34	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,20		
35	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,20		
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,20		
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,76		
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,20		
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,79		
40	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,20		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	061_120209	Úpravy v exteriérech, vstupy	JKSO
Objekt			SKP
2	Blok E		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
	ZŠ Svážná 9, Brno		Náklady na m.j. 0
Projektant	CIPRYS s.r.o., Lidická 1, Břeclav		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Statutární město Brno		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	0 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	ZŠ Svážná 9, Brno 2 Blok E	Rozpočet : 061_120209 Úpravy v exteriérech, vstupy
----------------------	---	---

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
5	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0
95	0	0	0	0	0
96	0	0	0	0	0
99	0	0	0	0	0
711	0	0	0	0	0
767	0	0	0	0	0
771	0	0	0	0	0
783	0	0	0	0	0
784	0	0	0	0	0
D96	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0	0
Oborová přírážka		0	0
Přesun stavebních kapacit		0	0
Mimostaveništní doprava		0	0
Zařízení staveniště		0	0
Provoz investora		0	0
Kompletační činnost (IČD)		0	0
Rezerva rozpočtu 4,9%		0	0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 061_120209
Objekt :	2 Blok E	Úpravy v exteriérech, vstupy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	27,53		
		(10,32+19,56+25,18)*0,5		27,53		
2	132102101U00	Hloub rýh š -60cm soudr hor1a2 ruč	m3	8,26		
		(10,32+19,56+25,18)*0,5*0,3		8,26		
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	8,26		
		(10,32+19,56+25,18)*0,5*0,3		8,26		
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	5,51		
		- hutněný zásyp původně vytěženou zeminou				
		(10,32+19,56+25,18)*0,5*0,3		5,51		
5	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	13,77		
		27,53*0,5		13,77		
6	564801112R00	Podklad ze štěrku po ztuhnutí tloušťky 4 cm	m2	27,53		
		(10,32+19,56+25,18)*0,5		27,53		
7	564801111R00	Podklad ze štěrku po ztuhnutí tloušťky 5 cm	m2	27,53		
		(10,32+19,56+25,18)*0,5		27,53		
8	596100030RXX	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrku dlažba betonová tl. 5 cm, 50/50 hladká	m2	27,53		
		(10,32+19,56+25,18)*0,5		27,53		
9	917862111R00	Osazení stojat. obrubníku betonové lože z B 12,5	m	55,06		
		10,32+19,56+25,18		55,06		
10	59217469	Obrubník zahradní 100/5/25 II	kus	57,81		
		55,06*1,05		57,81		
11	596-01	Rozebrání dlažeb zámkových zpětná montáž	m2	40,07		
		8,72+1,78+29,57		40,07		
12	632921413R00	Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 60 mm	m2	0,95		
		1,05*0,9		0,95		
13	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	2,00		
		1,05+0,9		2,00		
14	59217468	Obrubník zahradní 100x30x5	kus	2,00		
		2		2,00		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
15	6224213-PPS 10	Systémové zateplení EPS - 70 F tl. 100 mm do vnitřních prostor, vč. přestěrkování	m2	10,69		
		3,15*(0,97+0,40+2,025)		10,69		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
16	55381108.A	Čistící zóna D+M	m2	3,60		
		1,5*0,8*3		3,60		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
17	961044111R00	Bourání schodiště	m3	1,68		
		1,87*0,90		1,68		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 061_120209
Objekt :	2 Blok E	Úpravy v exteriérech, vstupy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	965081813R00	Bourání dlaždic tl. nad 1 cm, nad 1 m ²	m ²	37,29		
		4,68+9,58+8,73+14,30		37,29		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
19	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	15,41		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	711	Izolace proti vodě				
20	711 001	Oprava hydroizolace vč.výkopů	m	22,32		
		Začátek provozního součtu				
		S:2,71+28,85		31,56		
		J:1,51+29,87		31,38		
		V:31,76		31,76		
		Z:10,935+5,94		16,88		
		Konec provozního součtu		111,58		
		25%:111,575*0,20		22,32		
21	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	143,26		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
22	767200001RA0	Schodiště z oceli, rampa včetně zábradlí žár.zink.	m DVČ	1,90		
23	776-Z2	Stříška ocel. opatřená žlabem a svodem - D+M	m ²	8,19		
		- provedení nových stříšek - ocelová konzola kotvená do obvodového zdiva, krytina plný polykarbonát odvodnění na terén				
24	776-Z2P	Podhled z cementotřískových desek stříšky	m ²	8,19		
25	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	474,58		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
26	624pps-01	Příprava podkladu - očištění povrchu	m ²	37,29		
		4,68+9,58+8,73+14,30		37,29		
27	771-PPS-02	Nová dlažba protiskluzná , vč soklu, lepená do lep vč.penetrace - D+M	m ²	37,29		
		Po očištění povrchu bude proveden penetrační nátěr podlahy, protiskluzné, mrazuvzdorné dlažby do lepidla. - barevnost dlažby, tvar a plošné členění bude navrženo ve dvou variantách realizační firmou a bude odsouhlaseno s investorem				
28	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	315,56		
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl:	783	Nátěry				
29	783222110RTJ	Nátěr antikorozní vč. odmaštění a obroušení	m ²	26,50		
		26,5				
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
30	784450072RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, barva 1x	m ²	10,69		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,92		
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	264,85		
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,92		
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	56,75		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 061_120209
Objekt :	2 Blok E	Úpravy v exteriérech, vstupy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	18,92		
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03_120209	Úprava obvodového pláště	JKSO	
Objekt			SKP	
3	Blok F, G		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
	ZŠ Svážná 9, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	CIPRYS s.r.o., Lidická 1, Břeclav		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		0 Kč
DPH		21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet : 03_120209
Objekt :	3 Blok F, G	Úprava obvodového pláště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
6241 Přípravné a pomocné práce	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu 4,9%			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 03_120209
Objekt :	3 Blok F, G	Úprava obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
1	624pps-01	Příprava podkladu -očištění tlakovou vodou	m2	1 141,17		
		..viz "Zateplení obvodového pláště":				
		plášť s mozaikovou omítkou:45,318			45,32	
		plášť se silikonovou omítkou:1095,8566			1 095,86	
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl:	6241	Přípravné a pomocné práce				
2	622451101R00	Penetrace stávajícího podkladu	m2	1 141,17		
		Stanovit množství dle skutečnosti na stavbě				
3	624pps-03	Reprofilací malta, adhezni můstek	m2	57,06		
		- povrch se doplní reprofilační maltou v příslušných vrstvách s aplikací spojovacího můstku				
		Stanovit množství dle skutečnosti na stavbě !!!				
		5%:1141,1746*0,05			57,06	
	Celkem za	6241 Přípravné a pomocné práce				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	06_120209	Zateplení neprůsvitného obvodového	JKSO	
Objekt			SKP	
3	Blok F, G		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
	ZŠ Svážná 9, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	CIPRYS s.r.o., Lidická 1, Břeclav		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet : 06_120209
Objekt :	3 Blok F, G	Zateplení neprůsvitného obvodového plá

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M211 Hromosvod	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu 4,9%			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 06_120209
Objekt :	3 Blok F, G	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	383,40		
		...výpočet viz příloha rozpočtu:383,40		383,40		
2	622471317R00	Mozaiková omítka stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	45,32		
		vč.penetrace				
		Začátek provozního součtu				
		sokl F:				
		S:0				
		J:4,57		4,57		
		V:(5,04+5,52+24,24)+1,86*2		38,52		
		Z:17,87		17,87		
		sokl G:				
		S:21,73		21,73		
		J:35,42		35,42		
		V:25,82		25,82		
		Z:25,51		25,51		
		Konec provozního součtu		169,44		
		169,44*0,3		50,83		
		odpočet otvorů:				
		F:-0,30*(0,90+3,60*3+1,8+1,2)		-4,41		
		G:-0,30*(1,4+1,14*2)		-1,10		
3	622471317RS6	Silikonová omítka s rouztíranou strukturou, sl 1-2 dle barevnice výrobce	m2	1 095,86		
		fasáda - EPS 50 mm:7,782		7,78		
		fasáda - EPS 60 mm:18,00		18,00		
		fasáda - EPS 200 mm:757,94555		757,95		
		fasáda - MW 50 mm:10,84		10,84		
		fasáda - MW 200 mm:140,164		140,16		
		MW 50 mm - podhled:4,28		4,28		
		MW 100 mm - pod.:75,658		75,66		
		...výpočet viz příloha rozpočtu:				
		ostění,nadpraží celkem:56,72		56,72		
		angl.dvorek:(0,99*2+9,40)*2,15		24,47		
4	6224213-PPS 01	Zateplení ETICS EPS - 70 F tl. 50 mm	m2	7,78		
		F-zábradlí:1,15*(1,25*2+0,50)*2		6,90		
		G - stříška:0,15*(3,20+1,34*2)		0,88		
5	6224213-PPS 01	Zateplení ETICS EPS - 70 F tl. 60 mm	m2	18,00		
		...výpočet viz příloha rozpočtu :				
		MIV:18,00		18,00		
6	6224213-PPS 01	Zateplení ETICS EPS - 70 F tl. 200 mm	m2	898,11		
		F:				
		S:0				
		J:37,97		37,97		
		V:236,44		236,44		
		Z:143,28+8,75		152,03		
		lodžie:(3,6-0,325)*1,7*2*2		22,27		
		G:				
		S:157,51		157,51		
		J:305,44		305,44		
		V:220,43		220,43		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 06_120209
Objekt :	3 Blok F, G	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Z:228,33		228,33		
		přetažení přes rám otvoru:365,91*0,05		18,30		
		...výpočet viz příloha rozpočtu:				
		odpočet otvorů:-383,40		-383,40		
		odpočet EPS 60 mm:-18,00		-18,00		
		odpočet XPS 180 mm - sokl:-79,206		-79,21		
7	6224213-PPS 02	Zateplení ETICS MW tl. 50 mm	m2	15,13		
		F - nad vchodem:10,84		10,84		
		G - stříška: 3,20+1,34		4,29		
8	6224213-PPS 03	Zateplení ETICS XPS - tl. 50 mm	M2	1,25		
		F -zábradlí:1,25*0,50*2		1,25		
9	6224213-PPS 03	Zateplení ETICS XPS - tl. 180 mm	M2	79,21		
		Začátek provozního součtu				
		sokl F:				
		S:0				
		J:4,57		4,57		
		V:(5,04+5,52+24,24)+1,86*2		38,52		
		Z:17,87		17,87		
		sokl G:				
		S:21,73		21,73		
		J:35,42		35,42		
		V:25,82		25,82		
		Z:25,51		25,51		
		Konec provozního součtu		169,44		
		169,44*0,5		84,72		
		odpočet otvorů:				
		F:-0,30*(0,90+3,60*3+1,8+1,2)		-4,41		
		G:-0,30*(1,4+1,14*2)		-1,10		
10	6224213-PPS 07	Zateplení ETICS MW tl. 50 mm podhledy	m2	4,29		
		G - stříška:3,20*1,34		4,29		
11	6224213-PPS 07	Zateplení ETICS MW tl. 100 mm podhledy	m2	75,66		
		10,564+16,501+48,593		75,66		
12	6224213-PPS-10	APU lišty	bm	365,91		
		...výpočet viz příloha rozpočtu:365,91		365,91		
13	6224213-PPS-11	Lišty parapetní vč.komprimační pásky, D+M	bm	111,15		
		...výpočet viz příloha rozpočtu:111,15		111,15		
14	6224213-PPS-09	Lišty zakládací D+M	bm	85,30		
		...výpočet		85,30		
15	6224213-PPS-12	Vodorovná zakončovací lišta s okapničkou, D+M	bm	111,15		
		111,15		111,15		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
16	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	1 224,81		
		F:				
		J:(8,13-1,80)*(4,68+2,40)		44,82		
		V:(6,90-1,80)*(35,09+2,40)		191,20		
		Z:(8,80-1,80)*(17,78+2,40)		141,26		
		G:				
		S:(7,71-1,80)*(21,55+2,40)		141,54		
		J:(9,53-1,80)*(35,42+2,40)		292,35		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 06_120209
Objekt :	3 Blok F, G	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		V:(9,04-1,80)*(25,82+2,40)		204,31		
		Z:(9,30-1,80)*(25,51+2,40)		209,33		
17	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	3 674,42		
		3*1224,8063		3 674,42		
18	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	1 224,81		
19	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	97,23		
		G - stříška:3,20*1,34		4,29		
		F:8,17+4,04+5,07		17,28		
		75,658		75,66		
20	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 224,81		
21	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	3 674,42		
		3*1224,8063		3 674,42		
22	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 224,81		
23	944945012R00	Montáž zachytne stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	15,08		
		2,8*2+2,9+2,5+2,04*2		15,08		
24	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	45,24		
		15,08*3		45,24		
25	944945812R00	Demontáž zachytne stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	15,08		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
26	953962113U00	Kotva chem tmel M12 pln cihla vyvrt	kus	6,00		
27	951-PPS-01	Výtažné zkoušky kotev ETAG 014, odtržné zkoušky ETAG 004	hod	10,00		
28	952-PPS-02	Větrací mřížky včetně nových trubek - D+M	ks	28,00		
		- trubky, plastové mřížky se sítkou proti hmyzu				
		- prostor mezi trubkou a zdívem bude vyplněn PUR pěnou				
		- včetně zmenšení profilu otvoru polystyrenem				
		Začátek provozního součtu				
		F:3+10+14		27,00		
		G:8+20		28,00		
		Konec provozního součtu		55,00		
		50%:28		28,00		
29	952-PPS-03	Zaslepení větracích otvorů atiky	ks	27,00		
		Začátek provozního součtu				
		F:3+10+14		27,00		
		G:8+20		28,00		
		Konec provozního součtu		55,00		
		50%:27		27,00		
30	909 R00	Hzs-nezměřitelné stavební práce	hod	20,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
31	976083141R0J	Vybourání drobných kovových konstrukcí ze zdiva vč. zpětného osazení na fasádu	kus	30,00		
		- např. držáky vlnjak, satelitní antény, sušáky na prádlo, VZT mřížky střešy atd.				
		- množství je nutno upřesnit dle skutečnosti				
		30		30,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
32	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	62,89		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 06_120209
Objekt :	3 Blok F, G	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	730	Ústřední vytápění				
33	R 02/730	Hydraulické vyregulování otopné soustavy	hod.	80,00		
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
34	764352301R00	Žlaby poplat. plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	4,40		
		F:4,40		4,40		
35	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	4,40		
		F:4,40		4,40		
36	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	113,25		
		...výpočet viz příloha rozpočtu: 113,25		113,25		
37	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	3,60		
		F:3,60		3,60		
38	764711116U0J	Oplechování parapetů rš 330 mm poplast.plech, nalepení	m	113,25		
		na přestěrkovaný povrch bitumenovým lepidlem				
		...výpočet viz příloha rozpočtu: 113,25		113,25		
39	764929502R00	Odpadní trouby z poplast. plechu, kruhové, D 100 mm	m	3,60		
		F:3,60		3,60		
40	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	5 397,79		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl:	M21	Elektromontáže				
41	R 01/M21	Přepojení venkovního osvětlení na nový líc fasády vč.pohybových čidel	kompl	19,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	M211	Hromosvod				
42	R 01/M21	Rekonstrukce hromosvodní svodné soustavy D+M	m	43,50		
		- na místě původních svodů budou osazeny nové s kotvením. Provede se revize uzemnění dle příslušných ČSN.				
		F: 8,5		8,50		
		G: 9,5+9,5+8,5+7,5		35,00		
43	R 02/M21	Zemní tyče včetně spojovacího materiálu	kus	10,00		
	Celkem za	M211 Hromosvod				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
44	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,47		
45	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,47		
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,63		
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,47		
48	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,89		
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,47		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	08_120209	Náhrada vnějších otvorových výplní	JKSO	
Objekt			SKP	
3	Blok F, G		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
	ZŠ Svážná 9, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	CIPRYS s.r.o., Lidická 1, Břeclav		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			0 Kč
DPH 21,0 %			0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet : 08_120209
Objekt :	3 Blok F, G	Náhrada vnějších otvorových výplní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
311 Sádrokartonové konstrukce	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
7675 Hliníkové výplně otvorů	0	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu 4,9%			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 08_120209
Objekt :	3 Blok F, G	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311231124RT2	Zdivo cihelné z CP 29 P25 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 30 cm	m3	13,19		
		- vč.kotvení a podklad.asf.pásu				
		nadezdívka atiky G:				
		S:0,30*(5,115-4,445)*24,00			4,82	
		J:0,30*(5,115-4,445)*24,00			4,82	
		nadezdívka atiky F:				
		J:0,30*0,6*19,70			3,55	
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				
2	342266211RT1	Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo desky standard tl. 12,5 mm	m2	15,88		
		obklad sendvičového panelu				
		...výpočet viz příloha rozpočtu :				
		MIV:4,3			4,30	
		zmenšení výplní :11,58			11,58	
3	342266998RT2	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2 plochy 2 - 5 m2	m2	15,88		
	Celkem za	311 Sádrokartonové konstrukce				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
4	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	57,55		
		jako venk.ostění - viz příloha rozpočtu:56,72			56,72	
		F - vyb.parapet:0,77*1,08			0,83	
5	629451112R00	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 30 cm	m	113,25		
		pod parapety - viz příloha rozpočtu:113,25			113,25	
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
6	612456121R0J	Potažení stěn vápenocem. maltou	m2	87,72		
		nadezdívka atiky G:				
		S:(5,115-4,445)*24,00*2			32,16	
		J:(5,115-4,445)*24,00*2			32,16	
		nadezdívka atiky F:				
		J:0,6*19,70*2			23,64	
7	6224213-PPS-16	Připojovací parapetní profil	bm	111,15		
		...výpočet viz příloha rozpočtu:111,15			111,15	
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	787100812R00	Demontáž neziokenních vložek	m2	18,00		
		...výpočet viz příloha rozpočtu:18,00			18,00	
9	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového	m3	0,12		
		F - parapet:0,37*0,29*1,08			0,12	
10	968062354R00	Vybourání dřevěných ráhů oken dvojitých pl. 1 m2 vč.vyvěšení křidel	m2	2,88		
		vč.vnitřních parapetů				
		2,88			2,88	
11	968062357R00	Vybourání dřevěných ráhů oken dvojitých nad 4 m2 vč.vyvěšení křidel	m2	358,69		
		vč.vnitřních parapetů				
		320,90+40,67-2,88			358,69	
12	968072641R00	Vybourání kovových stěn vč.vyvěšení křidel	m2	49,04		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 08_120209
Objekt :	3 Blok F, G	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vnější:8,52+22,55		31,07		
		F vnitřní:3,6*3,275+1,3*2,375*2		17,97		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	23,80		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	713	Izolace tepelné				
14	713134211RKJ	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů vč. dodávky parotěsné zábrany	m2	15,88		
15	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	136,34		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
16	762 001	Sendvičový panel s výplní z tepelného izolantu tl. 230 mm - D+M	m2	29,58		
		...výpočet viz příloha rozpočtu :				
		MIV:18,00		18,00		
		zmenšení výplní - F:2,4*(3,275-2,375)*2		4,32		
		1,3*(3,275-2,375)*4		4,68		
		2,4*(4,30-3,225)		2,58		
17	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	971,00		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl:	7675	Hliníkové výplně otvorů				
18	ozn. F09	Dveře hliníkové eloxované 3450(150)/3225(50) mm, D+M	ks	1,00		
		- Parametry dle technické a požární zprávy				
		- Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!				
		- Prosklení dveří zvýrazněno značením - červené kolečko				
19	ozn. F10	Dveře hliníkové eloxované 4400/3275 mm, D+M	ks	1,00		
		- Parametry dle technické a požární zprávy				
		- Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!				
		- Prosklení dveří zvýrazněno značením - červené kolečko				
20	ozn. F11	Dveře hliníkové eloxované 3600/3275 mm, D+M	ks	1,00		
		- Parametry dle technické a požární zprávy				
		- Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!				
		- Prosklení dveří zvýrazněno značením - červené kolečko				
21	ozn. F12	Dveře hliníkové eloxované 4400/3275 mm, D+M	ks	1,00		
		- Parametry dle technické a požární zprávy				
		- Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!				
		- Prosklení dveří zvýrazněno značením - červené kolečko				
22	ozn. G08	Okno hliníkové eloxované 4800/4800 mm, D+M	ks	7,00		
		- Parametry dle technické a požární zprávy				
		- Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!				
23	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	19 391,19		
	Celkem za	7675 Hliníkové výplně otvorů				
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
24	769 01	Kryt topného tělesa, v.690 mm v.850 mm D+M	m	64,30		
		demontáž a zpětná montáž				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 08_120209
Objekt :	3 Blok F, G	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		...výška/hloubka:				
		F - 850/525 mm:30,80		30,80		
		G- 850/690 mm:33,50		33,50		
25	769 02	Kryt topného tělesa,v.690 mm v.2000 mm D+M	m	47,10		
		demontáž a zpětná montáž				
		...výška/hloubka:				
		G- 2000/500 mm:47,10		47,10		
26	ozn. F01	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 4200/1500 mm, D+M	ks	2,00		
		- Parametry dle technické a požární zprávy				
		- Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!				
27	ozn. F02a	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 1050(150)/1500 mm, D+M	ks	1,00		
		- Parametry dle technické a požární zprávy				
		- Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!				
28	ozn. F02b	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 1050(150)/1500 mm, D+M	ks	1,00		
		- Parametry dle technické a požární zprávy				
		- Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!				
29	ozn. F02c	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 1200/1500 mm, D+M	ks	2,00		
		- Parametry dle technické a požární zprávy				
		- Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!				
30	ozn. F03a	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 2250(150)/2375 mm, D+M	ks	1,00		
		- Parametry dle technické a požární zprávy				
		- Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!				
31	ozn. F03b	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 2250(150)/2375 mm, D+M	ks	1,00		
		- Parametry dle technické a požární zprávy				
		- Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!				
32	ozn. F04	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 900/1600 mm, D+M	ks	1,00		
		- Parametry dle technické a požární zprávy				
		- Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!				
33	ozn. F05	Stěna plastová - 6-ti komorová bílá 18000/4500 mm, D+M	ks	1,00		
		- Parametry dle technické a požární zprávy				
		- Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!				
		- Prosklení dveří zvýrazněno značením - červené kolečko				
34	ozn. F06	Stěna plastová - 6-ti komorová bílá 12600/3275 mm, D+M	ks	1,00		
		- Parametry dle technické a požární zprávy				
		- Skutečné rozměry jednohl. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!				
		- Prosklení dveří zvýrazněno značením - červené kolečko				

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 08_120209
Objekt :	3 Blok F, G	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	ozn. F07	Vstupní dveře 1750/3275 mm, plastový profil, bílá D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednotliv. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! - Prosklení dveří zvýrazněno značením - červené kolečko	ks	1,00		
36	ozn. F08	Vstupní dveře 3600/3275 mm, plastový profil, bílá D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednotliv. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! - Prosklení dveří zvýrazněno značením - červené kolečko	ks	1,00		
37	ozn. G01	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 2400/2400 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednotliv. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	12,00		
38	ozn. G02	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 900/1500 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednotliv. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	2,00		
39	ozn. G03	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 1500/2400 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednotliv. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	2,00		
40	ozn. G04	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 2350/2400 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednotliv. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	1,00		
41	ozn. G05	Okno plastové - 6-ti komorové bílé 1200/600 mm, D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednotliv. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	4,00		
42	ozn. G06	Vstupní dveře 1500/3240 mm, plastový profil, bílá D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednotliv. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě! - Prosklení dveří zvýrazněno značením - červené kolečko	ks	1,00		
43	ozn. G07a	Vstupní dveře 1140(110)/2100 mm, plastový profil, bílá D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednotliv. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	1,00		
44	ozn. G07b	Vstupní dveře 1140(110)/2100 mm, plastový profil, bílá D+M - Parametry dle technické a požární zprávy - Skutečné rozměry jednotliv. prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!	ks	1,00		
45	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	12 649,88		
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				
Díl:	784	Malby				
46	784442021RTJ	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	15,88		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 08_120209
Objekt :	3 Blok F, G	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		15,88		15,88		
47	784450072RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, barva 1x - započítány pouze vnitřní omítané plochy ostění:56,72	m2	56,72		
				56,72		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
48	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	19,35		
49	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,35		
50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	270,86		
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,35		
52	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	77,39		
53	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,35		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	09_120209	Úpravy střechy	JKSO	
Objekt			SKP	
3	Blok F, G		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
	ZŠ Svážná 9, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	CIPRYS s.r.o., Lidická 1, Břeclav		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	0 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet : 09_120209
Objekt :	3 Blok F, G	Úpravy střechy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
M211 Hromosvod	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu 4,9%			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 09_120209
Objekt :	3 Blok F, G	Úpravy střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622471317RS6	Silikonová omítka s rouztíranou strukturou, sl 1-2 dle barevnice výrobce	m2	22,40		
		komín: $1,0 \cdot (0,45 \cdot 4 \cdot 2 + 3,30 + 0,45 \cdot 4 \cdot 2)$		13,50		
		$1,0 \cdot (2,4 \cdot 2 + 4,1)$		8,90		
2	622421121RT2	Omítka vnější stěn MVC	m2	22,40		
		komín: $1,0 \cdot (0,45 \cdot 4 \cdot 2 + 3,30 + 0,45 \cdot 4 \cdot 2)$		13,50		
		$1,0 \cdot (2,4 \cdot 2 + 4,1)$		8,90		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
3	952902110R0J	Očištění povrchu střechy	m2	1 118,90		
4	952-01	Přeložení vzduchotechniky na nový líc	m	5,60		
5	R 950 - 07	Montáž záchytného systému	hod.	79,70		
6	950-M-01	Kotvicí bod	kus	29,00		
7	950-M-03	Průběžné oko	kus	27,00		
8	950-M-04	Koncový bod	kus	3,00		
9	950-M-05	Nerezové lano	m	53,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	900 RT2	Hzs - neomezené práce čl.17-1a	hod	50,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 712		Živičné krytiny				
7	712300832RT1	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2 vrstvé	m2	1,16		
		- odstranění stávající střešní krytiny pro patky záchytného systému				
		$0,2 \cdot 0,2 \cdot 29$		1,16		
8	711801002RTJ	Hydroizolace pro zelené střechy	m2	257,50		
		1118,9		1 118,90		
		odpočet G:-903,5642		-903,56		
		vytažení: $0,30 \cdot (34,9 \cdot 2 + 18,63 \cdot 2 + 20,83 + 12,67)$		42,17		
9	712371801RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólie PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie tl.1,5mm	m2	940,12		
		faktor difuzního odporu menší než 20 000 [-]				
		plocha: $25,51 \cdot 35,42$		903,56		
		vytažení: $0,30 \cdot (25,51 + 35,42) \cdot 2$		36,56		
10	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	4 557,88		
	Celkem za	712 Živičné krytiny				
Díl: 713		Izolace tepelné				
11	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5 cm	m2	1,16		
		- odstranění stávající střešní krytiny pro patky záchytného systému				
		$0,2 \cdot 0,2 \cdot 29$		1,16		
12	713100020RAL	Izolace tepelné mech.kotvené EPS tloušťka 24 cm	m2	1 118,90		
		- ve dvou vrstvách s prostřídáními sparami				
13	713130010RJ	Izolace tepelná stěn EPS 100 S tloušťka 16 cm, D+M	m2	78,73		
		vytažení: $0,30 \cdot (34,9 \cdot 2 + 18,63 \cdot 2 + 20,83 + 12,67)$		42,17		
		vytažení: $0,30 \cdot (25,51 + 35,42) \cdot 2$		36,56		
14	713-PPS-01	Deska OSB tl.12 mm pod oplechování atiky na XPS tl. 180 mm	m2	78,73		
15	713-PPS-02	Spádové XPS klíny	m2	34,00		
		$10 + 24$		34,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 09_120209
Objekt :	3 Blok F, G	Úpravy střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	713-PPS-03	Zateplení stávajících odtok. žlabu, výplň EPS 150 S	m2	68,00		
		20+24*2		68,00		
16	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	5 524,05		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
17	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125	kus	9,00		
		3+1+5		9,00		
18	721234101RT1	Vtok střešní systémový pro plochou střechu živičný pás, záchytný koš, DN 70 až 125	kus	9,00		
		Ze stávajícího potrubí vpusti budou odstraněny vrstvy starých izolací, které zmenšují průřez potrubí				
19	721-PPS	Komínky odvětrání kanalizačního potrubí systémové plastové - D+M	kus	8,00		
		Komínky odvětrání kanalizace budou odstraněny a budou osazeny nové systémové plastové (odpadá nutnost ochrany hromosvodní soustavou).				
		1+1+6		8,00		
20	952-PPS-05	Osazení a dodání samoodtah. větracích hlavic úprava odvětrání, - D+M	ks	8,00		
		Budou osazeny nové větrací hlavice pr. 300				
		vč.demontáže stáv.				
		2+2+4		8,00		
21	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	55,34		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
22	764352301R00	Žlaby poplast. plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	25,51		
23	764352800R00	Demontáž žlabů . rovných, rš 250 mm, do 30°	m	25,51		
24	764362810RJ	Demontáž střešního výlezu	kus	2,00		
		1+1		2,00		
25	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	262,42		
		vytažení:(34,9*2+18,63*2+20,83+12,67)		140,56		
		vytažení:(25,51+35,42)*2		121,86		
26	764454801R00	Demontáž odpadních trub ,D 75 a 100 mm	m	9,30		
27	764929502R00	Odpadní trouby z poplast. plechu, kruhové, D 100 mm	m	9,30		
28	764731114U0J	Oplechování zdí poplast.plech rš 500	m	262,42		
		vč. nalepení bitumenovým lepidlem				
29	765322715R0J	Výlez na střechu, s povrchovou úpravou	kus	2,00		
30	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	867,37		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl:	M211	Hromosvod				
31	R 01/M21	Rekonstrukce hromosvodní soustavy D+M	m	354,60		
		- na místě původních svodů budou osazeny nové s kotvením. Provede se revize uzemnění dle příslušných ČSN.				
		F: 13*2+20,5+32+4,8+3,3+13,7+4,8+3+5,7+3,2+4,5+17,7*2		156,90		
		G: 11+25,7+11+26+26*2+24*3		197,70		
32	R 02/M21	Revize hromosvodní soustavy	kompl	1,00		
	Celkem za	M211 Hromosvod				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
33	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,84		
34	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,84		
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,84		
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,74		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 09_120209
Objekt :	3 Blok F, G	Úpravy střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,84		
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,35		
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,84		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	061_120209	Úpravy v exteriérech, vstupy	JKSO	
Objekt			SKP	
3	Blok F, G		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
	ZŠ Svážná 9, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	CIPRYS s.r.o., Lidická 1, Břeclav		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			0 Kč	
DPH 21,0 %			0 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet : 061_120209
Objekt :	3 Blok F, G	Úpravy v exteriérech, vstupy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu 4,9%			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 061_120209
Objekt :	3 Blok F, G	Úpravy v exteriérech, vstupy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5 Komunikace						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	49,80		
		(7,67+14,55+11,32+8,41+35,42+25,82-3,6)*0,5		49,80		
2	132102101U00	Hloub rýh š -60cm soudr hor1a2 ruč	m3	14,94		
		(7,67+14,55+11,32+8,41+35,42+25,82-3,6)*0,5*0,3		14,94		
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	14,98		
		(7,67+14,55+11,32+8,41+35,42+25,82-3,6)*0,5*0,3		14,94		
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,96		
		- hutněný zásyp původně vytěženou zeminou				
		(7,67+14,55+11,32+8,41+35,42+25,82-3,6)*0,5*0,2		9,96		
5	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	24,90		
		49,80*0,5		24,90		
6	564801112R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	49,80		
		(7,67+14,55+11,32+8,41+35,42+25,82-3,6)*0,5		49,80		
7	564801111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	49,80		
		(7,67+14,55+11,32+8,41+35,42+25,82-3,6)*0,5		49,80		
8	596100030RXX	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrku dlažba betonová tl. 5 cm, 50/50 hladká	m2	49,80		
		(7,67+14,55+11,32+8,41+35,42+25,82-3,6)*0,5		49,80		
9	917862111R00	Osazení stojat. obrubníku betonové lože z B 12,5	m	99,59		
		7,67+14,55+11,32+8,41+35,42+25,82-3,6		99,59		
10	59217469	Obrubník zahradní 100/5/25 II	kus	104,57		
		99,59*1,05		104,57		
11	596-01	Rozebrání dlažeb zámkových zpětná montáž	m2	71,67		
		1,7+1,8+7,67+3,6+19,67*2,64+2,16*2,3		71,67		
Celkem za 5 Komunikace						
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
12	6224213-PPS 10	Systémové zateplení EPS - 70 F tl. 100 mm do vnitřních prostor,vč.přestěrkování	m2	30,49		
		F:(3,60-0,325)*(1,8*2+1,9+3,6+4,21)		43,59		
		-(2,0*3,275*2)		-13,10		
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
13	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	9,65		
		zateplení:1,8*5,36		9,65		
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
14	55381108.A	Čistící zóna D+M	m2	4,05		
		F:1,50*0,90*3		4,05		
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
15	965081813R00	Bourání dlaždic tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	35,65		
		F:9,87+8,17+7,69+9,92		35,65		
16	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	4,40		
		F:4,40		4,40		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 061_120209
Objekt :	3 Blok F, G	Úpravy v exteriérech, vstupy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	976085311R0J	Vybourání čistícího roštu do 0,6 m2	kus	2,00		
		F:2		2,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
18	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	28,18		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	711	Izolace proti vodě				
19	711 001	Oprava hydroizolace vč.výkopů	m	33,89		
		Začátek provozního součtu				
		sokl F:				
		S:0				
		J:4,57		4,57		
		V:(5,04+5,52+24,24)+1,86*2		38,52		
		Z:17,87		17,87		
		sokl G:				
		S:21,73		21,73		
		J:35,42		35,42		
		V:25,82		25,82		
		Z:25,51		25,51		
		Konec provozního součtu		169,44		
		25%:169,44*0,20		42,36		
20	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	217,56		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl:	713	Izolace tepelné				
21	713111111RUJ	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - včetně dodávky polystyrenu tl. 50 mm	m2	4,29		
		F-stříška:3,20*1,34		4,29		
22	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
23	764311201VD1	Krytina hladká z poplast. tabulí 2 x 1 m, do 30°	m2	4,29		
		G:3,20*1,34		4,29		
24	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	4,29		
		G:3,20*1,34		4,29		
25	764430810R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	10,54		
		F - angl.dvorek:1,19+9,35		10,54		
26	764928301VD0	Oplechování zdí z poplast. plechu, rš 250 mm	m	11,87		
		F - angl.dvorek:1,19+9,35		10,54		
		F - otvor:3,14*0,85/2		1,33		
27	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	59,98		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
28	553-PPS-03	Zábradlí žárově zinkované D+M	m	4,40		
		Tvar a provedení zábradlí musí splňovat požadavky ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení.				
		F:4,40		4,40		
29	553-PPS-01	Stříška ocel.zavěšená, výplň bezp.sklo odvodnění na terén - D+M	m2	2,90		
		nová stříška 2013:2,15*1,35		2,90		
30	553-PPS-04	Pochůzí rošt angl.dvorku žárově zinkovaný D+M	m2	9,72		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ Svážná 9, Brno	Rozpočet: 061_120209
Objekt :	3 Blok F, G	Úpravy v exteriérech, vstupy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		F:1,04*9,35		9,72		
31	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	318,97		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
32	781644250U00	Mtž obkladu horní hrany zábradlí	m	2,50		
		F - zábradlí:1,25*2		2,50		
33	624pps-01	Příprava podkladu -očištění povrchu	m2	27,96		
		F:9,87+8,17+9,92		27,96		
34	771-PPS-01	Nová dlažba protiskluzná vč soklu, lepená tmel na tepelnou izolaci, vč hydroizol	m2	7,69		
		- povrchy budou očištěny a po provedení penetrace bude položena nová protiskluzná mrazuvzdorná dlažba, lepená do flexibilního lepidla, bude použit komplexní systém výrobce stavební chemie, vč spádové vrstvy a XPS 50 mm				
		F - 1.NP:7,69		7,69		
35	771-PPS-02	Nová dlažba protiskluzná , vč soklu, lepená do lep vč.penetrace - D+M	m2	27,96		
		Po očištění povrchu bude proveden penetrační nátěr podlahy, protiskluzné, mrazuvzdorné dlažby do lepidla.				
		- barevnost dlažby, tvar a plošné členění bude navrženo ve dvou variantách realizační firmou a bude odsouhlaseno s investorem				
36	59764250J	Okapnice 29,8x15 cm D	kus	8,33		
		1,25*2/0,3		8,33		
37	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	351,00		
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl:	783	Nátěry				
38	783222110RT1	Nátěr antikorozní vč. odmaštění a obroušení	m2	2,36		
		F - sloupy:3,14*0,15*2,50*2		2,36		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
39	784450072RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, barva 1x	m2	30,49		
		F:(3,60-0,325)*(1,8*2+1,9+3,6+4,21)		43,59		
		-(2,0*3,275*2)		-13,10		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
40	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,25		
41	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	367,50		
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	26,25		
43	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	78,75		
44	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	26,25		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				