

## Dodatek č.1 smlouvy o dílo

(dále též „Dodatek smlouvy“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Městys Lomnice

Sídlo: Městys Lomnice, Náměstí Palackého 32, 679 23 Lomnice  
Statutární zástupce: Mgr. Marie Brázdová, Ph.D., starostka městyse  
IČO: 00280577  
Bankovní spojení, č.ú. Moneta Money Bank,  
Datová schránka: jk4bcy2  
Osoba oprávněná jednat  
Ve věcech technických: Mgr. Marie Brázdová, Ph.D., starostka městyse

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

#### 1. TVM stavby, s.r.o.

Sídlo: Nám. 5.května 1390, 66602 Předklášteří  
Statutární zástupce: Vojtěch Maloň, jednatel  
e-mail:  
telefon:  
fax:  
IČO: 06331807  
DIČ: CZ 06331807  
Bankovní spojení, č.ú.: Komerční banka, a.s. Tišnov, č.ú.  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Vojtěch Maloň, jednatel  
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn.C101476

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

### II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava smluvních podmínek na stavbu „**Městys Lomnice – oprava dešťové kanalizace v úseku ul. Bakošovec, vodovodu včetně zokruhování**“.  
(dále jen „stavba nebo dílo“).
2. Úprava smluvních podmínek formou dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo spočívá ve změně následujících ustanovení smlouvy

### III. Cena díla

### **Původní znění odstavce 5.1.**

5.1 Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Městys Lomnice – oprava dešťové kanalizace v úseku ul. Bakošovec, vodovodu včetně zokruhování“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Cena bez DPH    | 2.450. 445,- Kč |
| Výše DPH        | 514.593,- Kč    |
| Cena včetně DPH | 2.965.039,- Kč  |

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

### **Nové znění odstavce 5.1.**

SO 01 Zaokružování vodovodního řádu „BAK“

Přípočet víceprací ZL č.1:

8 377,00 bez DPH

Odpočet méněprací:

69 596,60 Kč bez DPH

SO 02 Oprava vodovodního řádu „BAK-Ž“

Odpočet méněprací

43 032,50 bez DPH

Přípočet víceprací ZL č.2:

67 756,25 bez DPH

SO 03 Oprava dešťové kanalizace

Odpočet méněprací

30 684,20 bez DPH

Přípočet víceprací ZL č.3:

101 770,11 bez DPH

Cena za provedené dílo se zvýší **o 34 590,06 bez DPH.**

Celková cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Cena bez DPH    | 2 485 035,06 bez DPH |
| Výše DPH        | 521 857,36 Kč DPH    |
| Cena včetně DPH | 3 006 892,42 s DPH   |

## **IV. Závěrečná ustanovení**

- 15.2 Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.
- 15.3 Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje (jí), že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.
- 15.4 Smluvní strany konstatují, že Dodatek smlouvy byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 15.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

- 15.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek smlouvy byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 15.7 Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.
- 15.8 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Dodatek smlouvy, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu, bude uveřejněna na profilu zadavatele, Objednatele. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla Rada městyse Lomnice na 71. schůzi dne 05.02.2025 usnesením č. 71/4/2025.

Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy tvoří jako přílohy S :

ZL č. 1-3

Objednatel

V Lomnici, dne 06.02.2025

  
**MĚSTYS LOMNICE**  
nám. Palackého 32  
679 23 Lomnice  
-2-

Městys Lomnice

Mgr. Marie Brázdová, Ph.D., starostka městyse


Zhotovitel

V Lomnici dne 7.2.2025

  
**TVM stavby s.r.o.** ①  
nám. 5. května 1390

TVM stavby, s.r.o.

Vojtěch Malon

|                                                                  |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Městys Lomnice, nám. Palackého 32, Lomnice 679 23, IČO: 00280577 |                                                                                       |
| Příkazce operace:                                                |  |
| Správce rozpočtu:                                                |  |

|                        |                                                                                              |          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Změnový list č.</b> |                                                                                              | <b>1</b> |
| Stavba:                | „Městys Lomnice – oprava dešťové kanalizace v úseku ul. Bakošovec, vodovodu vč. Zokruhování“ |          |
| Smlouva o dílo:        | ze dne 24.07.2024                                                                            |          |
| Objekt:                | SO 01 Zokruhování vodovodu „BAK“                                                             |          |
| Objednatel:            | Městys Lomnice, nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice, IČ: 00280577                              |          |
| Zhotovitel:            | TVM stavby, s.r.o., náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří, IČ: 06331807                |          |
| TDS:                   | Milada Schneiderová                                                                          |          |

Podrobnosti změny:

**Vícepráce a méněpráce na vodovodu v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ**

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací obsahuje stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a to v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací obsahuje položky, které vlivem nepředvídatelných víceprací nebyly dočerpány dle smluvního rozpočtu.

Zdůvodnění: V průběhu realizace stavby bylo na místě dohodnuto společně s investorem, dozorem stavby a provozovatelem vodovodu VAS, a.s., že bude použit jiný materiál (viz výpis víceprací a méněprací) a dojde k mírné změně trasy vodovodu.

**Takto navržené změny jsou v souladu se zák. č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku. Zadavatel tuto změnu zařazuje dle §222 odst. č. 6 ZVZZ.**

|         |                                      |                             |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------|
|         | Celkové vícepráce bez DPH            | 8 377,00 Kč                 |
|         | Celkové méněpráce bez DPH            | 69 596,60 Kč                |
|         | Náklady na změnu bez DPH             | -61 219,60 Kč               |
|         | Výše DPH sazba: 0%                   | přenesená daň. Povinnost    |
|         | Náklady na změnu vč. DPH             | 0,00 Kč                     |
| Termíny | Termín realizace změny:              | V průběhu stavebních prací. |
|         | Vliv změny na termín dokončení díla: | není                        |

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Přílohy ZL | Příloha č.1 – Položkový rozpočet víceprací |
|            | Příloha č.2 – Položkový rozpočet méněprací |

|                    |                                               |                            |                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Odsouhlasení změny | Datum předložení změnového listu:             |                            | 31.1.2025                                                    |
|                    | Datum podpisu a odsouhlasení změnového listu: |                            |                                                              |
|                    | Změnu odsouhlasil:                            | Jméno a příjmení:          | Razítko a podpis:                                            |
|                    | Objednatel:<br>Městys Lomnice                 | Mgr. Marie Brázdová, Ph.D. | MĚSTYS LOMNICE<br>nám. Palackého 32<br>679 23 Lomnice<br>-2- |
|                    | TDI                                           | Milada Schneiderová        |                                                              |
|                    | Zhotovitel:<br>TVM stavby, s.r.o.             | Vojtěch Maloň              | TVM stavby s.r.o. ④<br>nám. 5. května 1390                   |

**Příloha č. 1 k ZL č.1****Položkový rozpočet víceprací – SO 01 Zokružování vodovodního řadu ul. Nová**

| ČP        | TV | Kód    | Popis                                    | MJ  | Množství | J. cena  | Celková cena |
|-----------|----|--------|------------------------------------------|-----|----------|----------|--------------|
|           | D  | 8.3    | Armatury a tvarovky                      |     |          |          |              |
| 66        | M  | 615273 | elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 110mm    | kus | 3,000    | 1 899,00 | 5 697,00     |
| 67        | M  | 615419 | integrováný lemový nákrůžek DN100        | kus | 1,000    | 364,00   | 364,00       |
| 59 z SO02 | M  | 612104 | Elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 1100 mm | kus | 2,000    | 1 158,00 | 2 316,00     |

**CELKEM VÍCEPRÁCE****8377**

## Příloha č. 2 k ZL č. 1

**Položkový rozpočet méněprací – SO 01 Zokruhování vodovodního řadu ul. Nová, Bakošovec**

| ČP           | TV | Kód                                      | Popis                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J. cena          | Celková cena |
|--------------|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|--------------|
| <b>D 1</b>   |    | <b>Zemní práce</b>                       |                                                                                                                                                                                                                |     |          | <b>3 510,00</b>  |              |
| 7            | K  | 115101201                                | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                            | hod | 36,000   | 85,00            | 3 060,00     |
| 8            | K  | 115101301                                | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                    | den | 6,000    | 75,00            | 450,00       |
| <b>D 8.1</b> |    | <b>Montáž, osazení, drobné materiály</b> |                                                                                                                                                                                                                |     |          | <b>12 649,00</b> |              |
| 46           | K  | 877251110                                | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110                                                                                              | kus | 3,000    | 355,00           | 1 065,00     |
| 49           | K  | 857264122                                | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100                                                               | kus | 2,000    | 1 355,00         | 2 710,00     |
| 52           | K  | 891241112                                | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80                                                        | kus | 1,000    | 1 355,00         | 1 355,00     |
| 55           | K  | 899401112                                | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                                                                                                                                        | kus | 4,000    | 1 388,00         | 5 552,00     |
| 59           | K  | 8-05                                     | Vytyčovací marker nad lomem (dodávka+montáž)                                                                                                                                                                   | ks  | 3,000    | 655,00           | 1 965,00     |
| 60           | K  | ochr100                                  | Ochrana potrubí DN100 proti promrzání - tvrdá dvousložková pěna PU o objemové hmotnosti 80 kg.m-3, plechový obal z Pz plechu z vnější strany opatřen PE fólií z důvodu omezení působení vlhka (dodávka+montáž) | m   | 2,000    | 1,00             | 2,00         |
| <b>D 8.3</b> |    | <b>Armatury a tvarovky</b>               |                                                                                                                                                                                                                |     |          | <b>31 915,00</b> |              |
| 62           | M  | 799408000016                             | spojka jištěná proti posunu DN80 (příruba x hrdlo)                                                                                                                                                             | kus | 2,000    | 4 999,00         | 9 998,00     |
| 63           | M  | 799410000016                             | spojka jištěná proti posunu DN100 (příruba x hrdlo)                                                                                                                                                            | kus | 1,000    | 5 853,00         | 5 853,00     |
| 65           | M  | 616139                                   | elektrokoleno 11° PE 100 PN16 D 110mm                                                                                                                                                                          | kus | 3,000    | 1 855,00         | 5 565,00     |
| 68           | M  | 55253515                                 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, T-kus DN 100/80                                                                                                                                             | kus | 1,000    | 1 429,00         | 1 429,00     |
| 70           | M  | 55253997                                 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 100- 30°                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 2 041,00         | 2 041,00     |
| 72           | M  | SOUP80                                   | šoupátko DN80 (litina) vč.zemní soupravy, podkladní desky a šoupátkového poklopu                                                                                                                               | kus | 1,000    | 7 029,00         | 7 029,00     |

## Příloha č. 2 méněpráce

| D 8.4     |   | Trubní materiál |                                                                                                                                                                   |    |        | 13,00     |          |
|-----------|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|----------|
| 83        | K | 212755214       | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm                                                                                           | m  | 13,000 | 1,00      | 13,00    |
| D K       |   | Komunikace      |                                                                                                                                                                   |    |        | 16 665,60 |          |
| 86        | K | 565231112       | Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                  | m2 | 8,400  | 455,00    | 3 822,00 |
| 87        | K | 573111111       | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2                                                                            | m2 | 8,400  | 1,00      | 8,40     |
| 88        | K | 565135101       | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm         | m2 | 8,400  | 728,00    | 6 115,20 |
| 89        | K | 573211106       | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2                                                                             | m2 | 8,400  | 1,00      | 8,40     |
| 90        | K | 577144111       | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 8,400  | 799,00    | 6 711,60 |
| D Ostatní |   | Ostatní         |                                                                                                                                                                   |    |        | 4 844,00  |          |
| 111       | K | PLYNTRV         | Trvalé zajištění plynovod.potrubí - HDPE dělená chránička vč.lože, obsypu a signalizační fólie (dodávka+montáž+přesun hmot)                                       | m  | 4,000  | 1 211,00  | 4 844,00 |

**CELKEM MÉNĚPRÁCE****69596,6**

# Změnový list č.

2

Stavba: „Městys Lomnice – oprava dešťové kanalizace v úseku ul. Bakošovec, vodovodu vč. Zokruhování“  
Smlouva o dílo: ze dne 24.07.2024

Objekt: SO 02 Oprava vodovodního řadu BAK-Ž, VON

Objednatel: Městys Lomnice, nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice, IČ: 00280577

Zhotovitel: TVM stavby, s.r.o., náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří, IČ: 06331807

TDS: Milada Schneiderová

Podrobnosti změny:

**Vícepráce a méněpráce na vodovodu v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ**

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací obsahuje stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a to v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.



Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací obsahuje položky, které vlivem nepředvídatelných víceprací nebyly dočerpány dle smluvního rozpočtu.

Zdůvodnění: V průběhu realizace stavby bylo na místě dohodnuto společně s investorem, dozorem stavby a provozovatelem vodovodu VAS, a.s., že bude oprava vodovodu prodloužena o 4,49m až pod Židovské náměstí, navíc oproti PD. Dále že dojde k propojení na stávající vodovod a přepojení přípojek k jednotlivým objektům na trase vodovodu dle zásad provozovatele vodovodu VAS, a.s.

**Takto navržené změny jsou v souladu se zák. č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku. Zadavatel tuto změnu zařazuje dle §222 odst. č. 6 ZZVZ.**

|         |                                      |                             |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------|
|         | Celkové vícepráce bez DPH            | 67 756,25 Kč                |
|         | Celkové méněpráce bez DPH            | 43 032,50 Kč                |
|         | Náklady na změnu bez DPH             | 24 723,75 Kč                |
|         | Výše DPH sazba: 0,00 %               | přenesená daň. Povinnost    |
|         | Náklady na změnu vč. DPH             | 24 723,75 Kč                |
| Termíny | Termín realizace změny:              | V průběhu stavebních prací. |
|         | Vliv změny na termín dokončení díla: | není                        |

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Přílohy ZL | Příloha č.1 – Položkový rozpočet víceprací |
|            | Příloha č.2 – Položkový rozpočet méněprací |

|                    |                                               |                            |                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odsouhlasení změny | Datum předložení změnového listu:             |                            | 31.1.2025                                                                                                                                            |
|                    | Datum podpisu a odsouhlasení změnového listu: |                            |                                                                                                                                                      |
|                    | Změnu odsouhlasil:                            | Jméno a příjmení:          | Razítko a podpis:                                                                                                                                    |
|                    | Objednatel:<br>Městys Lomnice                 | Mgr. Marie Brázdová, Ph.D. | <br><b>MĚSTYS LOMNICE</b><br>nám. Palackého 32<br>679 23 Lomnice |
|                    | TDI                                           | Milada Schneiderová        | <br>-2-                                                          |
|                    | Zhotovitel:<br>TVM stavby, s.r.o              | Vojtěch Maloň              | <br>TVM stavby s.r.o. ④<br>nám. 5. května 1390                   |

**Příloha č. 1 k ZL č. 2**
**Položkový rozpočet víceprací – SO 02 Oprava veřejného vodovodu.  
Řadu v úseku ul. Bakošovec-Židovské nám**

SO 02 Městys Lomnice- oprava veřejného vodovodu. Řadu v úseku ul. Bakošovec-Židovské nám. – prodloužení řadu v ulici Bakošovec- prodloužení opravy řadu ke stávajícímu hydrantu- Židovské náměstí a přepojení na stávající vodovod od VAS – vícepráce

| Č. pol. Z rozpočtu | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|                    | 1           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           | 33 515,13 |
| 9                  | 119001401   | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm                                                                                                                                                            | m  | 4,000    | 377,00    | 1 508,00  |
|                    | 129001101   | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí                                                                                                                                                | m3 | 2,880    | 488,00    | 1 405,44  |
| 13                 | 129001101   | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí                                                                                                                                                | m3 | 3,375    | 488,00    | 1 647,00  |
|                    |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129</a>                                                                                                               |    |          |           |           |
|                    |             | zemní práce u stávajícího potrubí a hydrantu (1,5x1,5x1,5)                                                                                                                                                                  |    | 3,375    |           |           |
| 14                 | 132254204   | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                      | m3 | 14,040   | 499,00    | 7 005,96  |
|                    |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132</a>                                                                                                               |    |          |           |           |
|                    |             | hornina tř.3 - 95%                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |
|                    |             | Řad BAK                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |           |
|                    |             | 6*1,30*1,8                                                                                                                                                                                                                  |    | 14,040   |           |           |
| 16                 | 151101101   | Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                    | m2 | 21,600   | 115,00    | 2 484,00  |
|                    |             | Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                |    |          |           |           |
|                    |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151</a>                                                                                                               |    |          |           |           |
|                    |             | Řad BAK                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |           |
|                    |             | 6x1,8x2                                                                                                                                                                                                                     |    | 21,600   |           |           |
| 17                 | 151101111   | Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                                 | m2 | 21,600   | 65,00     | 1 404,00  |
|                    |             | Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m                                                                               |    |          |           |           |
|                    |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151</a>                                                                                                               |    |          |           |           |
| 18                 | 162351104   | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                      | m3 | 14,040   | 85,60     | 1 201,82  |
|                    |             | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m |    |          |           |           |
|                    |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162</a>                                                                                                               |    |          |           |           |
|                    |             | dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp                                                                                                                                                                             |    |          |           |           |
|                    |             | "materiál pro obsyp potrubí" 6x1,3x0,4                                                                                                                                                                                      |    | 3,120    |           |           |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |        |          |  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|--|
|    |               | "materiál pro lože pod potrubí" 6x1,3x0,1                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,780   |        |          |  |
|    |               | "materiál pro zásyp-šterkodrt" 6x1,3x1,3                                                                                                                                                                                                                         |    | 10,140  |        |          |  |
| 19 | 1671511<br>11 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                                                                                                                                                                       | m3 | 14,040  | 69,30  | 972,97   |  |
|    |               | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                         |    |         |        |          |  |
|    |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167</a>                                                                                                                                                    |    |         |        |          |  |
|    |               | dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp                                                                                                                                                                                                                  |    |         |        |          |  |
|    |               | "materiál pro obsyp potrubí" 6x1,3x0,4                                                                                                                                                                                                                           |    | 3,120   |        |          |  |
|    |               | "materiál pro lože pod potrubí" 6x1,3x0,1                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,780   |        |          |  |
|    |               | "materiál pro zásyp-šterkodrt" 6x1,3x1,3                                                                                                                                                                                                                         |    | 10,140  |        |          |  |
| 20 | 1627511<br>17 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                                        | m3 | 3,900   | 266,00 | 1 037,40 |  |
|    |               | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |    |         |        |          |  |
|    |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162</a>                                                                                                                                                    |    |         |        |          |  |
|    |               | "výkop" 6x1,3x0,5                                                                                                                                                                                                                                                |    | 3,900   |        |          |  |
| 21 | 1627511<br>19 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                        | m3 | 117,000 | 3,90   | 456,30   |  |
|    |               | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |    |         |        |          |  |
|    |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162</a>                                                                                                                                                    |    |         |        |          |  |
|    |               | 3,9x30                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 72,000  |        |          |  |
| 25 | 1712012<br>31 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                       | t  | 7,020   | 330,00 | 2 316,60 |  |
|    |               | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                        |    |         |        |          |  |
|    |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171</a>                                                                                                                                                    |    |         |        |          |  |
|    |               | 3,9x1,8                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 7,020   |        |          |  |
| 26 | 1741511<br>01 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                                                  | m3 | 8,640   | 255,00 | 2 203,20 |  |
|    |               | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                  |    |         |        |          |  |
|    |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174</a>                                                                                                                                                    |    |         |        |          |  |
|    |               | zásyp šterkopískem                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |        |          |  |
|    |               | zásyp- 6x1,8x0,8                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 8,640   |        |          |  |
| 27 | 5833120<br>91 | kamenivo pro zásypy v komunikacích - šterkopísek fr.0-32mm                                                                                                                                                                                                       | t  | 17,280  | 350,00 | 6 048,00 |  |
|    |               | 8,64x2                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 17,280  |        |          |  |
| 30 | 1751511<br>01 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                                                                | m3 | 1,920   | 369,00 | 708,48   |  |
|    |               | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny                       |    |         |        |          |  |

|            |               |                                                                                                                                                  |     |        |          |           |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|            |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175</a>                                    |     |        |          |           |
|            |               | Řad BAK                                                                                                                                          |     |        |          |           |
|            |               | 6x0,8x0,4                                                                                                                                        |     | 1,920  |          |           |
| 31         | 58337310      | štěrkopísek frakce 0/4                                                                                                                           | t   | 3,840  | 369,00   | 1 416,96  |
|            |               | štěrkopísek frakce 0/4                                                                                                                           |     |        |          |           |
|            |               | 1,92x2                                                                                                                                           |     | 3,840  |          |           |
| 32         | sond          | Ručně kopaná sonda v místě křížení se sítěmi                                                                                                     | ks  | 1,000  | 1 699,00 | 1 699,00  |
|            | 4             | Vodorovné konstrukce                                                                                                                             |     |        |          | 10 095,37 |
| 34         | 45157211      | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                                                                     | m3  | 0,480  | 1 255,00 | 602,40    |
|            |               | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm                                               |     |        |          |           |
|            |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451</a>                                    |     |        |          |           |
|            |               | Řad BAK                                                                                                                                          |     |        |          |           |
|            |               | 6x0,8x0,1                                                                                                                                        |     | 0,480  |          |           |
| 38         | 871251211     | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 10,0 mm                                                     | m   | 4,490  | 285,00   | 1 279,65  |
|            |               | Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm                   |     |        |          |           |
|            |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871</a>                                    |     |        |          |           |
| 40         | 89227111      | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125                                                                                                    | m   | 4,490  | 45,00    | 202,05    |
|            |               | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125                                                                                                 |     |        |          |           |
|            |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892</a>                                    |     |        |          |           |
| 42         | 892273122     | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125                                                                                        | m   | 4,490  | 42,60    | 191,27    |
|            |               | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125                                                                                        |     |        |          |           |
|            |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892</a>                                    |     |        |          |           |
| 44         | 899721112     | Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí                                                                                                     | m   | 4,710  | 42,60    | 200,65    |
|            |               | Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm                                                                                                      |     |        |          |           |
|            |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899</a>                                    |     |        |          |           |
|            |               | 82,00*1,05                                                                                                                                       |     | 86,100 |          |           |
| 45         | 899722113     | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm                                                                                    | m   | 5,000  | 11,00    | 55,00     |
|            |               | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm                                                                             |     |        |          |           |
|            |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899</a>                                    |     |        |          |           |
| 52         | 899401112     | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                                                                          | kus | 2,000  | 1 388,00 | 2 776,00  |
|            |               | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                                                                          |     |        |          |           |
|            |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899</a>                                    |     |        |          |           |
| 59         | 612104        | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm                                                                                                            | kus | 1,000  | 1 158,00 | 1 158,00  |
| 64         | 6100032001161 | spojka s vnějším závitem pro PVC potrubí d32                                                                                                     | kus | 1,000  | 450,00   | 450,00    |
| 66         | 286135311     | potrubí vodovodní z polyetylenu De 110 x 10,0 PE100 RC SDR 11, tlakové třídy PN 10, certifikované podle technického předpisu PAS 1075, dle tab.4 | m   | 4,490  | 315,00   | 1 414,35  |
| 56 z SOO 1 | 899401113     | Osazení poklopů litinových hydrantových                                                                                                          | kus | 1,000  | 1 766,00 | 1 766,00  |

|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |           |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|               | KB            | Komunikace - bourání                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 3 678,43  |
| 69            | 1131075<br>23 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2                                                                                                                                                            | m2   | 6,680  | 231,00   | 1 543,08  |
|               |               | Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm |      |        |          |           |
|               |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113</a>                                                                                                                                                |      |        |          |           |
|               |               | komunikace zámková dlažba                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |           |
|               |               | 2,2x1,4+3x1,2                                                                                                                                                                                                                                                |      | 6,680  |          |           |
| 74            | 9972215<br>51 | Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                          | t    | 3,874  | 85,60    | 331,61    |
|               |               | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                        |      |        |          |           |
|               |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997</a>                                                                                                                                                |      |        |          |           |
|               |               | "šterk tl.40cm" 6,68*0,580                                                                                                                                                                                                                                   |      | 2,780  |          |           |
| 75            | 9972215<br>59 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů                                                                                                                                                                                             | t    | 54,240 | 5,60     | 303,74    |
|               |               | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                            |      |        |          |           |
|               |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997</a>                                                                                                                                                |      |        |          |           |
|               |               | 3,874*14                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 54,240 |          |           |
| 81            | DP01          | Zřízení + odstranění dočasných přechodů v průběhu stavby, resp.zajištění výkopu                                                                                                                                                                              | kmpl | 1,000  | 1 500,00 | 1 500,00  |
|               | OST           | Ostatní vícepráce                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 20 467,32 |
| 86            | 5652311<br>12 | Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm                                                                                                                                                                                        | m2   | 6,680  | 455,00   | 3 039,40  |
| Z<br>SO0<br>1 |               | Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                             |      |        |          |           |
|               |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565</a>                                                                                                                                                |      |        |          |           |
|               |               | komunikace asfalt                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |           |
|               |               | 2,2x1,4+3x1,2                                                                                                                                                                                                                                                |      | 6,680  |          |           |
| 95            | K-<br>CHZD24  | Bourání+obnova chodníku - zámková dlažba (celková tl.konstrukce 24cm)                                                                                                                                                                                        | m2   | 6,680  | 1 299,00 | 8 677,32  |
| Z<br>SO<br>01 |               | vč.přesunu hmot, odvozu suti na skládku a poplatku za skládku suti                                                                                                                                                                                           |      |        |          |           |
|               |               | ve složení:                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |           |
|               |               | - zámková betonová dlažba původní tl.6cm                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |           |
|               |               | - kamenivo drcené frakce 4/8 mm tl.3cm                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |           |
|               |               | - kamenivo drcené frakce 8/16 tl.15cm                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |           |
|               |               | (dodávka+montáž)                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |           |
|               |               | 2,2x1,4+3x1,2                                                                                                                                                                                                                                                |      | 6,680  |          |           |
|               |               | ISIFLO koleno WO 32                                                                                                                                                                                                                                          | ks   | 3,000  | 567,60   | 1 702,80  |
|               |               | ISIFLO koleno vněj.závit WA 32-1"                                                                                                                                                                                                                            | ks   | 1,000  | 422,30   | 422,30    |
|               |               | ISIFLO spojka opravná OL 32                                                                                                                                                                                                                                  | ks   | 6,000  | 983,80   | 5 902,80  |
|               |               | GEBO vnitřní záv. 1"                                                                                                                                                                                                                                         | ks   | 1,000  | 396,20   | 396,20    |
|               |               | ISIFLO spojka vnitř. Závit I 32-1"                                                                                                                                                                                                                           | ks   | 1,000  | 326,50   | 326,50    |

**CELKEM VÍCEPRÁCE**

**67756,25**

## Příloha č. 2 k ZL č. 2

**Položkový rozpočet méněprací – SO 01 Zokruhování vodovodního řadu ul. Nová, Bakošovec**

| ČP               | TV | Kód                                      | Popis                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J. cena          | Celková cena |
|------------------|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|--------------|
| <b>D 1</b>       |    | <b>Zemní práce</b>                       |                                                                                                                                                   |     |          | <b>2 340,00</b>  |              |
| 7                | K  | 115101201                                | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                               | hod | 24,000   | 85,00            | 2 040,00     |
| 8                | K  | 115101301                                | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                       | den | 4,000    | 75,00            | 300,00       |
| <b>D 8.1</b>     |    | <b>Montáž, osazení, drobné materiály</b> |                                                                                                                                                   |     |          | <b>6 276,00</b>  |              |
| 46               | K  | 877161101                                | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 32                | kus | 6,000    | 236,00           | 1 416,00     |
| 48               | K  | 877251110                                | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110                                  | kus | 5,000    | 355,00           | 1 775,00     |
| 50               | K  | 891269111                                | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100 | kus | 1,000    | 1 420,00         | 1 420,00     |
| 51               | K  | 891161324                                | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 25                                             | kus | 1,000    | 355,00           | 355,00       |
| 54               | K  | 8-05                                     | Vytyčovací marker nad lomem (dodávka+montáž)                                                                                                      | ks  | 2,000    | 655,00           | 1 310,00     |
| <b>D 8.3</b>     |    | <b>Armatury a tvarovky</b>               |                                                                                                                                                   |     |          | <b>17 866,00</b> |              |
| 58               | M  | 616139                                   | elektrokoleno 11° PE 100 PN16 D 110mm                                                                                                             | kus | 6,000    | 1 855,00         | 11 130,00    |
| 62               | M  | 5250090001161                            | univerzální navrtávací pas DN 80/1" - TLT                                                                                                         | kus | 1,000    | 2 734,00         | 2 734,00     |
| 63               | M  | SOUP25                                   | Šoupátko DN25 (litina), vč.zemní soupravy, podkladní desky a šoupátkového poklopu                                                                 | kus | 1,000    | 4 002,00         | 4 002,00     |
| <b>D 8.4</b>     |    | <b>Trubní materiál</b>                   |                                                                                                                                                   |     |          | <b>7,00</b>      |              |
| 67               | K  | 212755214                                | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm                                                                           | m   | 7,000    | 1,00             | 7,00         |
| <b>D Ostatní</b> |    | <b>Ostatní</b>                           |                                                                                                                                                   |     |          | <b>16 243,50</b> |              |
| 82               | K  | KABTRV                                   | Trvalé zajištění kabelů - HDPE dělená chránička vč.lože, obsypu a signalizační fólie (dodávka+montáž+přesun hmot)                                 | m   | 35,700   | 455,00           | 16 243,50    |

Příloha č. 2 méněpráce

VON méněpráce

| ČP       | TV | Kód  | Popis                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J. cena | Celková cena  |
|----------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|---------------|
| <b>3</b> |    |      | <b>Ostatní náklady – jinde neuvedené</b>                                                                                                                             |    |          |         | <b>200,00</b> |
| 9        |    | 3.1. | Zajištění prostoru (kancelář, buňka) pro technický dozor investora (TDI), vč. vybavení a provozu.                                                                    |    | 1,000    | 100,00  | 100,00        |
| 12       |    | 3.4  | Činnost geologa, statika - při výstavbě                                                                                                                              |    | 1,000    | 100,00  | 100,00        |
| <b>4</b> |    |      | <b>Předání a převzetí díla – náklady jinde neuvedené</b>                                                                                                             |    |          |         | <b>100,00</b> |
| 23       |    | 4.1  | Návrhy Provozních, Havarijních, a jiných řádů a předpisů a jejich odsouhlasení s pracovníky správními orgány - <u>pro trvalý provoz</u> (se zapracováním připomínek) |    | 1,000    | 100,00  | 100,00        |

**CELKEM MÉNĚPRÁCE**

**43032,5**

# Změnový list č.

3

Stavba: „Městys Lomnice – oprava dešťové kanalizace v úseku ul. Bakošovec, vodovodu vč. Zokruhování“

Smlouva o dílo: ze dne 24.07.2024

Objekt: SO 03.1 Oprava dešťové kanalizace-bezvýkopová pokládka  
SO 03.2 Oprava kanalizačních šachet  
SO 03.3 Oprava kanalizačních přípojek

Objednatel: Městys Lomnice, nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice, IČ: 00280577

Zhotovitel: TVM stavby, s.r.o., náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří, IČ: 06331807

TDS: Milada Schneiderová

Podrobnosti změny:

Vícepráce a méněpráce na dešťové kanalizaci v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací obsahuje stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a to v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.



Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací obsahuje položky, které vlivem nepředvídatelných víceprací nebyly dočerpány dle smluvního rozpočtu.

Zdůvodnění: V průběhu realizace stavby se musela rekonstruovat 1 šachta navíc nad rámec PD. Dále při vložkování kanalizace bylo zjištěno, že jsou v trase 2 přípojky navíc oproti PD.

Takto navržené změny jsou v souladu se zák. č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku. Zadavatel tuto změnu zařazuje dle §222 odst. č. 6 ZVZZ.

|         |                                      |                             |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------|
|         | Celkové vícepráce bez DPH            | 101 770,11 Kč               |
|         | Celkové méněpráce bez DPH            | 30 684,20 Kč                |
|         | Náklady na změnu bez DPH             | 71 085,91 Kč                |
|         | Výše DPH sazba: 21,00 %              | 14 928,04 Kč                |
|         | Náklady na změnu vč. DPH             | 86 013,95 Kč                |
| Termíny | Termín realizace změny:              | V průběhu stavebních prací. |
|         | Vliv změny na termín dokončení díla: | není                        |

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Přílohy ZL | Příloha č.1 – Položkový rozpočet víceprací |
|            | Příloha č.2 – Položkový rozpočet méněprací |

|                    |                                               |                            |                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Odsouhlasení změny | Datum předložení změnového listu:             |                            | 31.1.2025                                                                            |
|                    | Datum podpisu a odsouhlasení změnového listu: |                            |                                                                                      |
|                    | Změnu odsouhlasil:                            | Jméno a příjmení:          | Razítko a podpis:                                                                    |
|                    | Objednatel:<br>Městys Lomnice                 | Mgr. Marie Brázdová, Ph.D. |  |
|                    | TDI                                           | Milada Schneiderová        |  |
|                    | Zhotovitel:<br>TVM stavby, s.r.o.             | Vojtěch Maloň              |  |

**Příloha č. 1 k ZL č. 3**

| <b>SO 03.1 Oprava dešťové kanalizace – bezvýkopová pokládka – vícepráce</b> |    |        |                                                                          |                  |          |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|--------------|
| ČP                                                                          | TV | Kód    | Popis                                                                    | MJ               | Množství | J. cena   | Celková cena |
| <b>D 8BV</b>                                                                |    |        | <b>Bezvýkopové provedení kanalizace</b>                                  | <b>50 910,00</b> |          |           |              |
| 11                                                                          | K  | BV-004 | Práce robotem - odfrézování předsazených přípojek                        | ks               | 2,000    | 5 280,00  | 10 560,00    |
| 12                                                                          | K  | BV-005 | Práce robotem - otevření přípojek po sanaci                              | ks               | 2,000    | 4 950,00  | 9 900,00     |
| 14                                                                          | K  | BV-007 | Práce robotem - zatěsnění přípojek po sanaci - injektáž (dodávka+montáž) | ks               | 2,000    | 15 225,00 | 30 450,00    |

| <b>SO 03.2 Oprava kanalizačních šachet – vícepráce</b> |    |            |                                                                                                                                                |                  |          |           |              |
|--------------------------------------------------------|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|--------------|
| ČP                                                     | TV | Kód        | Popis                                                                                                                                          | MJ               | Množství | J. cena   | Celková cena |
| <b>D 8.2</b>                                           |    |            | <b>Šachtové objekty</b>                                                                                                                        | <b>42 355,00</b> |          |           |              |
| 35                                                     | K  | ŠACHT160Pk | Nová kompletní šachta betonová prefabrikovaná pro potrubí do DN300, výšky do 160cm                                                             | kmpl             | 1,000    | 42 355,00 | 42 355,00    |
| <b>D 9</b>                                             |    |            | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                                                                     | <b>8 505,11</b>  |          |           |              |
| 41                                                     | K  | 890431851  | Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží                                      | m3               | 2,000    | 3 544,00  | 7 088,00     |
| 44                                                     | K  | 997013511  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km                                        | t                | 2,940    | 145,00    | 426,30       |
| 45                                                     | K  | 997013509  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km   | t                | 41,160   | 5,60      | 230,49       |
| 46                                                     | K  | 997013862  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t                | 2,640    | 288,00    | 760,32       |

**CELKEM VÍCEPRÁCE**
**101770,11**

## Příloha č. 2 k ZL č. 3

**Položkový rozpočet méněprací – SO 03.2 Oprava kanalizačních šachet**

| ČP               | TV | Kód                                        | Popis                                                                                                                       | MJ   | Množství | J. cena          | Celková cena |
|------------------|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------|--------------|
| <b>D 8.2</b>     |    | <b>Šachtové objekty</b>                    |                                                                                                                             |      |          | <b>13 465,00</b> |              |
| 36               | K  | ŠACHTPz                                    | Nové zhlaví šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN300                                                             | kmpl | 1,000    | 6 899,00         | 6 899,00     |
| 37               | K  | ŠACHTstav                                  | Oprava stávající šachty betonové                                                                                            | kmpl | 1,000    | 6 566,00         | 6 566,00     |
| <b>D 9</b>       |    | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |                                                                                                                             |      |          | <b>2 841,00</b>  |              |
| 42               | K  | 890411851                                  | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží                          | m3   | 0,750    | 3 788,00         | 2 841,00     |
| <b>D Ostatní</b> |    | <b>Ostatní</b>                             |                                                                                                                             |      |          | <b>3 887,50</b>  |              |
| 56               | K  | PLYNTRV                                    | Trvalé zajištění plynovod.potrubí - HDPE dělená chránička vč.lože, obsypu a signalizační fólie (dodávka+montáž+přesun hmot) | m    | 2,500    | 1 555,00         | 3 887,50     |

**Položkový rozpočet méněprací – SO 03.3 Oprava kanalizačních přípojek**

| ČP               | TV | Kód                                      | Popis                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | J. cena         | Celková cena |
|------------------|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|--------------|
| <b>D 8.1</b>     |    | <b>Montáž, osazení, drobné materiály</b> |                                                                                                                                                                                     |    |          | <b>6 494,40</b> |              |
| 34               | K  | 892381119                                | Vyčištění potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN800 (vč.zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové síti)                                                                | m  | 32,800   | 99,00           | 3 247,20     |
| 35               | K  | 892381130                                | 1x zkouška potrubí TV kamerou vč.předání závěru kamerové prohlídky investorovi (závěrečný protokol, videokazety, CD-R nebo DVD) - před předáním díla a před vypršením záruční lhůty | m  | 32,800   | 99,00           | 3 247,20     |
| <b>D Ostatní</b> |    | <b>Ostatní</b>                           |                                                                                                                                                                                     |    |          | <b>3 996,30</b> |              |
| 66               | K  | PLYNTRV                                  | Trvalé zajištění plynovod.potrubí - HDPE dělená chránička vč.lože, obsypu a signalizační fólie (dodávka+montáž+přesun hmot)                                                         | m  | 3,300    | 1 211,00        | 3 996,30     |

**CELKEM MĚNĚPRÁCE****30684,2**