



#### LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2NP

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	OZN. SKLADBY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚNY
2.01	CHODBA	27,24 m²	SB05	TERACOVÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
2.04	CHODBA	138,09 m²	SB05	TERACOVÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
2.05	24 - SBOROVNA	33,63 m²		PVC	OMÍTKA	OMÍTKA
2.06	BALKON	6,00 m²	SB03	KERAMICKÁ DLAŽBA	FASÁDNÍ OMÍTKA	
2.07	SCHODIŠTĚ	52,74 m²		TERACOVÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
2.37	CHODBA	138,65 m²	SB05	TERACOVÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
2.50	28 - UČEBNA	63,62 m²		PVC	OMÍTKA	OMÍTKA
2.51	50 - KABINET	36,82 m²		PVC	OMÍTKA	OMÍTKA

#### LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE, ČÁSTI, VYBAVENÍ, PRVKY APOD.

#### LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH, TLOUŠTKA DLE VÝKRESU
- ODSTRANĚNÍ FASÁDNÍHO ZATEPLENÍ
- ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCÍ A VÝROBKŮ DLE POPISU VE VYZNAČENÉ PLOŠE
- ODSTRANĚNÍ SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC
- ODSTRANĚNÍ ZATEPLENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
- ODSTRANĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

#### POZNÁMKY K BOURACÍM PRACÍM

- ÚPRAVA OMÍTEK A DALŠÍCH POVRCHŮ PROBĚHNE DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, TAK SE PŘEDPOKLÁDÁ ODSTRANĚNÍ POUZE DEGRADOVANÝCH A NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ OMÍTKY V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH - ROZSAH PŘÍBLIŽNĚ 25 % PLOCHY STĚN
- ODSTRANĚNÍ VÝMALBY ZE VŠECH STĚN STAVEBNĚ UPRAVOVANÝCH MÍSTNOSTÍ
- DOJDE K ODSTRANĚNÍ VEŠKERYCH KONCOVÝCH PRVKŮ UMÍSTĚNÝCH NA STĚNÁCH A STROPECH, VČETNĚ VIDITELNÉ PŘÍVODNÍ KABELÁŽE
- BOURÁNÍ OTVORŮ VE STĚNÁCH BUDE PROVEDENO DLE POKYNŮ STATIKA, VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- VEŠKERÉ DEMOLIČNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNY SE STATIKOU A PROFESNÍ ČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE
- BUDOU VYBOURÁNY PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ PROFESÍ, PŘED JEJICH PROVEDENÍM MUSÍ DOJÍT KE VZÁJEMNÉ KOORDINACI

#### LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ STÁVAJÍCÍ ZŠ

- B01** DEMONTÁŽ A LIKVIDACE DVEŘÍ, DVEŘNÍ VÝPLNĚ, VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, OČIŠTĚNÍ POVRCHU V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORU, ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ VRSTVY Z OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ, NÁSLEDNĚ ZAČISTĚNÍ DANÉ PLOCHY, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO PRAHU
- B02** VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE PLASTOVÉ OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORU VČETNĚ RÁMU, OČIŠTĚNÍ POVRCHU V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORU, ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ VRSTVY Z OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ A NÁSLEDNĚ ZAČISTĚNÍ DANÉ PLOCHY, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍHO POZINKOVANÉHO PARAPETU A VNITŘNÍHO PARAPETU
- B03** VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH STĚN Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
- B04** VYBOURÁNÍ NOVÉHO OTVORU, OČIŠTĚNÍ POVRCHU V MÍSTĚ NOVÉHO OTVORU, ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A NÁSLEDNĚ ZAČISTĚNÍ DANÉ PLOCHY, SOUČÁSTÍ JE VYBOURÁNÍ OTVORU PRO PŘEKLAD
- B05** OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU, VČETNĚ LEPIČÍ HMOTY A DEMONTÁŽE PRVKŮ NA OBKLADU, POVRCH BUDE PO OSEKÁNÍ OČIŠTĚN
- B06** DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- B07** ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE ČÁSTI FASÁDNÍHO ZATEPLENÍ Z EPS
- B08** VYBOURÁNÍ KOMPLETNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE, AŽ PO HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU/PODKLADNÍ BETON
- B09** ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD ZÁVĚTRÍM, PŘEDPOKLÁDANÉ ZATEPLENÍ Z MINERÁLNÍ VATY TLOUŠTKY 320 MM
- B10** VYBOURÁNÍ VYZDÍVKY Z DUTÝCH SKLENĚNÝCH TVÁRNIC - LUXFERY
- B11** DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ OKENNÍ OCELOVÉ MŘÍŽE - ROZMĚR CCA 4500x2200 MM, MŘÍŽ BUDE PO VÝMĚNĚ OKENNÍHO OTVORU OPĚT OSAZENA
- B12** VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE PLASTOVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ OTVORU VČETNĚ RÁMU, OČIŠTĚNÍ POVRCHU V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORU, ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ VRSTVY Z OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ A NÁSLEDNĚ ZAČISTĚNÍ DANÉ PLOCHY, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO PRAHU/LISTY
- B13** VYBOURÁNÍ KOMPLETNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE, VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU
- B14** ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BALKONU, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ ZDĚNÉHO ZÁBRADLÍ BALKONU, ZÁBRADLÍ VYZDĚNO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH TLOUŠTKY 200 MM, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ POZINKOVANÉHO OPLECHOVÁNÍ HORNÍ HRANY.
- B15** ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z PVC
- B16** DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STŘEŠNÍ OKENNÍ VÝPLNĚ, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO RÁMU, LEMOVÁNÍ A VEŠKERYCH SOUČÁSTÍ
- B17** VYBOURÁNÍ SKLADBY PODLAHY AŽ PO NOSNOU STROPNÍ KONSTRUKCI, PRO OSAZENÍ NOVE STĚNY
- B18** ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE (SKLADBA SB07)
- B19** VYBOURÁNÍ NOVÉHO OTVORU, OČIŠTĚNÍ POVRCHU V MÍSTĚ NOVÉHO OTVORU, ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A NÁSLEDNĚ ZAČISTĚNÍ DANÉ PLOCHY, STĚNA JE DO VÝŠKY 1320 MM NAD PODLAHOU ZDĚNÁ, OD VÝŠKY 1320 MM JE TVOŘENA ZE SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC. BOURANÝ OTVOR BUDE UMÍSTĚN TAK, ABY NAVAZOVAL S HRANOU SKLOBETONOVÉ TVÁRNICE.
- B20** VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ STĚNY - STĚNA JE DO VÝŠKY 1320 MM NAD PODLAHOU ZDĚNÁ, OD VÝŠKY 1320 MM JE TVOŘENA ZE SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC.
- B21** VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ČISTICI ZONY
- B22** VYBOURÁNÍ ČÁSTI OKENNÍHO PARAPETU PRO VYTVOŘENÍ NOVÉHO DVEŘNÍHO OTVORU
- B23** VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OBKLADU
- B24** ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
- B25** ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SDK PODHLEDU

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna třetím osobám. Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládá, že stavba bude prováděna dle platných norem ČSN. Textová část je nedílnou součástí dokumentace. Veškeré rozměry konstrukcí jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Stavbu dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá.

**LAPLAN**

LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno  
IČO: 292 01 691, laplan.cz  
ID datové schránky: f9umfsq

0,000= 191,55 m.n.m. B.p.v.

#### Tělocvična ZŠ TGM Poděbrady

Název stavby					
Školní 556/II, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady					
Místo					
Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady					
Stavebník					
SO.01 - Přistavba tělocvičny					
Stavební objekt					
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení					
Část dokumentace					
provádění stavby					
Stupeň dokumentace					
PŮDORYS 2NP - BOURACÍ PRÁCE					
Název výkresu	Měřítko	Formát			
03	01/2025	mm 36-2308			
Číslo výkresu	Revize	Datum	Kotováno	Číslo zakázky	Sada

Ing. Filip Vacek

Projektant HIP

Ing. Jana Dlouhá

Vypracoval

Ing. arch. Martin Pavlun

Odpovědný projektant

