










## LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE  
BOURANÉ KONSTRUKCE, ČÁSTI, VYBAVENÍ, PRVKY APOD.

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- |   |  |
|---|--|
|  | STÁVAJÍCÍ CIHelnÉ ZDIVO  |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH, TLOUŠTKA DLE VÝKRESU |
|  | ODSTRANĚNÍ FASÁDNÍHO ZATEPLENÍ                                   |
|  | ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCÍ A VÝROBKŮ DLE POPISU VE VYZNAČENÉ PLOŠE    |
|  | ODSTRANĚNÍ SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC                                |
|  | ODSTRANĚNÍ ZATEPLENÍ STŘEŠNÍCH KONSTRUKCE                        |
|  | ODSTRANĚNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ                           |
|  | ODSTRANĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ                                |

### LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ STÁVAJÍCÍ ZŠ

- |     |   |
|-----|---|
| B01 | DEMONTÁŽ A LIKVIDACE DVEŘÍ, DVEŘNÍ VÝPLNĚ, VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, OČIŠTĚNÍ POVRCHU V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ POVOVNÍ VÝPLNĚ OTVORU, ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ VRSŤVY Z OŠETŘÍ A NADPRAŽÍ, NÁSLEDNĚ ZACÍSTĚNÍ DĚVE PLOCHY, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO PRAHU   |
| B02 | VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE PLASTOVÉ OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORU VČETNĚ RÁMU, OČIŠTĚNÍ POVRCHU V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ POVOVNÍ VÝPLNĚ OTVORU, ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ VRSŤVY Z OŠETŘÍ A NADPRAŽÍ A NÁSLEDNĚ ZACÍSTĚNÍ DĚVE PLOCHY, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍHO POZINKOVANÉHO PARAPETU A VNITŘNÍHO PARAPETU                                  |
| B03 | VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH STĚN Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH  |
| B04 | VYBOURÁNÍ NOVEHO OTVORU, OČIŠTĚNÍ POVRCHU V MÍSTĚ NOVEHO OTVORU, ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A NÁSLEDNĚ ZACÍSTĚNÍ DĚVE PLOCHY, SOUČASTÍ JE VYBOURÁNÍ OTVORU PRO PŘEKLAD   |
| B05 | OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OKLADU, VČETNĚ LEPICÍ HMOTY A DEMONTÁŽE PRVKŮ NA OKLADU, POVRCH BUDE PO OSEKÁNÍ OČIŠTĚN   |
| B06 | DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH ZARIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ  |
| B07 | ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE ČÁSTÍ FASÁDNÍCH ZATEPLENÍ Z EPS  |
| B08 | VYBOURÁNÍ KOMPLETNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE, AŽ PO HYDROIZOLAČNÍ VRSŤVU/PODKLADNÍ BETON  |
| B09 | ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE ZATEPLENÍ STŘOPNÍ KONSTRUKCE NAD ZÁVĚTRÍM, PŘEDPOKLADANÉ ZATEPLENÍ Z MINERÁLNÍ VATY TLOUŠŤKY 320 MM  |
| B10 | VYBOURÁNÍ VÝZDÝVY Z DUTÝCH SKLENĚNÝCH TVÁRNIC - LUXFERY   |
| B11 | DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ OKENNÍ OCELOVÉ MŘÍŽE - ROZMĚR CCA 450x2200 MM, MŘÍŽ BUDE PO VÝMĚNĚ OKENNÍHO OTVORU OPĚT OSAZENÁ   |
| B12 | VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE PLASTOVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ OTVORU VČETNĚ RÁMU, OČIŠTĚNÍ POVRCHU V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ POVOVNÍ VÝPLNĚ OTVORU, ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ VRSŤVY Z OŠETŘÍ A NADPRAŽÍ A NÁSLEDNĚ ZACÍSTĚNÍ DĚVE PLOCHY, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO PRAHU/TLUSTY  |
| B13 | VYBOURÁNÍ KOMPLETNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE, VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU   |
| B14 | ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BALKONU, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ ZDĚNÉHO ZÁBRADÍ BALKONU, ZÁBRADÍ VÝZDĚNO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH TLOUŠŤKY 200 MM, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ POZINKOVANÉHO OPLECHOVÁNÍ HORNÍ HRANY.   |
| B15 | ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSŤVY Z PVC  |
| B16 | DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STŘEŠNÍ OKENNÍ VÝPLNĚ, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO RÁMU, LEMOVÁNÍ A VEŠKÝCH SOUČASTÍ   |
| B17 | VYBOURÁNÍ SKLADBY PODLAHÝ AŽ PO NOSNOU STŘOPNÍ KONSTRUKCI, PRO OSAZENÍ NOVÉ STĚNY   |
| B18 | ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE (SKLADBA SB07)  |
| B19 | VYBOURÁNÍ NOVEHO OTVORU, OČIŠTĚNÍ POVRCHU V MÍSTĚ NOVEHO OTVORU, ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A NÁSLEDNĚ ZACÍSTĚNÍ DĚVE PLOCHY, STĚNA JE DO VÝŠKY 1320 MM NAD PODLAHU ZDĚNÁ, OD VÝŠKY 1320 MM JE VYTVOŘENA ZE SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC, BOURANÝ OTVOR BUDE UMÍSTĚN TAK, ABY NAVAZOVAL S HRANOU SKLOBETONOVÉ TVÁRNICE |
| B20 | VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ STĚNY - STĚNA JE DO VÝŠKY 1320 MM NAD PODLAHU ZDĚNÁ, OD VÝŠKY 1320 MM JE VYTVOŘENA ZE SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC  |
| B21 | VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ČISTIČI ZŮNY  |
| B22 | VYBOURÁNÍ ČÁSTI OKENNÍHO PARAPETU PRO VYTVOŘENÍ NOVEHO DVEŘNÍHO OTVORU  |
| B23 | VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OKLADU  |
| B24 | ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY   |
| B25 | ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SDK PODHLEDU   |



LAPLAN

LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno  
IČO: 292 01 691, [laplan.cz](http://laplan.cz)  
ID datové schránky: f9umfsq

0,000= 191,55 m.n.m. B.p.v.

## Tělocvična ZŠ TGM Poděbrady

Název stavby  
Školní 556/II, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady

Místo  
Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

Ing. Filip Vacek

Ing. Jana Dlouhá

Vypracova

Ing. arch. Martin Pavlun

Odpovědný projektant

SO.01 - Přístavba tělocvičny

### D.1.1 Architektur

### Cást dokumentace

provádění stav

Stupen dokumentaci

### ŘEZ A-A - BOUBRACÍ PRÁCE

Κύριου μέλους	ΜΑΡΙΝΟ	Εργοστάσιο
---------------	--------	------------

Název týmu/osa	Wentko	Formist
----------------	--------	---------

05	01/2025	mm	36-2308
----	---------	----	---------

Číslo výkresu	Revize	Datum	Kótováno	Číslo zakázky	Seda
---------------	--------	-------	----------	---------------	------

## POZNÁMKY K BOURACÍM PRACÍM

- [illegible]