



POZNÁMKY K BOURACÍM PRACÍM

- ÚPRAVA OMÍTEK A DALŠÍCH POVRCHŮ PROBĚHNE DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, TAK SE PŘEDPOKLÁDÁ ODSTRANĚNÍ POUZE DEGRADOVANÝCH A NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ OMÍTKY V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH - ROZSAH PŘIBLIŽNĚ 25 % PLOCHY STĚN
- ODSTRANĚNÍ VÝMALBY ZE VŠECH STĚN STAVEBNĚ UPRAVOVANÝCH MÍSTNOSTÍ
- DOJDE K ODSTRANĚNÍ VEŠKÝCH KONCOVÝCH PRVKŮ UMÍSTĚNÝCH NA STĚNÁCH A STROPECH, VČETNĚ VIDITELNÉ PŘÍVODNÍ KABELÁŽE
- BOURÁNÍ OTVORŮ VE STĚNÁCH BUDE PROVEDENO DLE POKYNŮ STATIKA, VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- VEŠKERÉ DEMOLIČNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNY SE STATIKOU A PROFESNÍ ČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE
- BUDOU VYBOURÁNY PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ PROFESÍ, PŘED JEJICH PROVEDENÍM MUSÍ DOJÍT KE VZÁJEMNÉ KOORDINACI

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE, ČÁSTI, VYBAVENÍ, PRVKY APOD.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH, TLOUŠŤKA DLE VÝKRESU
- ODSTRANĚNÍ FASÁDNÍHO ZATEPLENÍ
- ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCÍ A VÝROBKŮ DLE POPISU VE VYZNAČENÉ PLOŠE
- ODSTRANĚNÍ SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC
- ODSTRANĚNÍ ZATEPLENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
- ODSTRANĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ STÁVAJÍCÍ ZŠ

- DEMONTÁŽ A LIKVIDACE DVEŘÍ, DVEŘNÍ VÝPLNĚ, VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, OČIŠTĚNÍ POVRCHU V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORU, ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ VRSTVY Z OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, NÁSLEDNĚ ZACIŠTĚNÍ DANÉ PLOCHY, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO PRAHU
- VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE PLASTOVÉ OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORU VČETNĚ RÁMU, OČIŠTĚNÍ POVRCHU V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORU, ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ VRSTVY Z OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ A NÁSLEDNĚ ZACIŠTĚNÍ DANÉ PLOCHY, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍHO POZINKOVANÉHO PARAPETU A VNITŘNÍHO PARAPETU
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH STĚN Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
- VYBOURÁNÍ NOVÉHO OTVORU, OČIŠTĚNÍ POVRCHU V MÍSTĚ NOVÉHO OTVORU, ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A NÁSLEDNĚ ZACIŠTĚNÍ DANÉ PLOCHY, SOUČÁSTÍ JE VYBOURÁNÍ OTVORU PRO PŘEKLAD
- OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU, VČETNĚ LEPIČÍ HMOTY A DEMONTÁŽE PRVKŮ NA OBKLADU, POVRCH BUDE PO OSEKÁNÍ OČIŠTĚN
- DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE ČÁSTI FASÁDNÍHO ZATEPLENÍ Z EPS
- VYBOURÁNÍ KOMPLETNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE, AŽ PO HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU/PODKLADNÍ BETON
- ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD ZÁVĚTRÍM, PŘEDPOKLÁDANÉ ZATEPLENÍ Z MINERÁLNÍ VATY TLOUŠŤKY 320 MM
- VYBOURÁNÍ VYZDÍVKY Z DUTÝCH SKLENĚNÝCH TVÁRNIC - LUXFERY
- DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ OKENNÍ OCELOVÉ MŘÍŽE - ROZMĚR CCA 4500x2200 MM, MŘÍŽ BUDE PO VÝMĚNĚ OKENNÍHO OTVORU OPĚT OSAZENA
- VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE PLASTOVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ OTVORU VČETNĚ RÁMU, OČIŠTĚNÍ POVRCHU V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORU, ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ VRSTVY Z OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ A NÁSLEDNĚ ZACIŠTĚNÍ DANÉ PLOCHY, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO PRAHU/LIŠTY
- VYBOURÁNÍ KOMPLETNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE, VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU
- ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BALKONU. VČETNĚ ODSTRANĚNÍ ZDĚNÉHO ZÁBRADLÍ BALKONU. ZÁBRADLÍ VYZDĚNO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH TLOUŠŤKY 200 MM, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ POZINKOVANÉHO OPLECHOVÁNÍ HORNÍ HRANY.
- ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z PVC
- DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STŘEŠNÍ OKENNÍ VÝPLNĚ, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO RÁMU, LEMOVÁNÍ A VEŠKÝCH SOUČÁSTÍ
- VYBOURÁNÍ SKLADBY PODLAHY AŽ PO NOSNOU STROPNÍ KONSTRUKCI, PRO OSAZENÍ NOVE STĚNY
- ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE (SKLADBA SB07)
- VYBOURÁNÍ NOVÉHO OTVORU, OČIŠTĚNÍ POVRCHU V MÍSTĚ NOVÉHO OTVORU, ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A NÁSLEDNĚ ZACIŠTĚNÍ DANÉ PLOCHY. STĚNA JE DO VÝŠKY 1320 MM NAD PODLAHOU ZDĚNÁ, OD VÝŠKY 1320 MM JE TVOŘENA ZE SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC. BOURANÝ OTVOR BUDE UMÍSTĚN TAK, ABY NAVAZOVAL S HRANOU SKLOBETONOVÉ TVÁRNICE.
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ STĚNY - STĚNA JE DO VÝŠKY 1320 MM NAD PODLAHOU ZDĚNÁ, OD VÝŠKY 1320 MM JE TVOŘENA ZE SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC.
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ČISTIČI ZONY
- VYBOURÁNÍ ČÁSTI OKENNÍHO PARAPETU PRO VYTVOŘENÍ NOVÉHO DVEŘNÍHO OTVORU
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OBKLADU
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SDK PODHLEDU

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna třetím osobám. I Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládá, že stavba bude prováděna dle platných norem ČSN. I Textová část je nedílnou součástí dokumentace. I Veškeré rozměry konstrukcí jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. I Stavbu dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá.



LAPLAN

LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno  
IČO: 292 01 691, laplan.cz  
ID datové schránky: f9umfsq

0,000= 191,55 m.n.m. B.p.v.

Tělocvična ZŠ TGM Poděbrady

Název stavby	Školní 556/II, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
Místo	Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
Stavebník	SO.01 - Přístavba tělocvičny
Stavební objekt	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
Část dokumentace	provádění stavby
Stupeň dokumentace	

ŘEZ B-B - BOURACÍ PRÁCE

Název výkresu	Měřítko	Formát
06	01/2025	mm
Číslo výkresu	Revize	Datum
		Kótováno
		Číslo zakázky
		Sada

Ing. Filip Vacek
Projektant HIP
Ing. Jana Dlouhá
Vypracoval
Ing. arch. Martin Pavlun
Odpovědný projektant

