



LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE, ČÁSTI, VYBAVENÍ, PRVKY APOD.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH, TLOUŠŤKA DLE VÝKRESU
- ODSTRANĚNÍ FASÁDNÍHO ZATEPLENÍ
- ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCÍ A VÝROBKŮ DLE POPISU VE VYZNAČENÉ PLOŠE
- ODSTRANĚNÍ SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC
- ODSTRANĚNÍ ZATEPLENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
- ODSTRANĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ STÁVAJÍCÍ ZŠ

- B01** DEMONTÁŽ A LIKVIDACE DVEŘÍ, DVEŘNÍ VÝPLNĚ, VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, OČIŠTĚNÍ POVRCHU V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORU, ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ VRSTVY Z OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, NÁSLEDNĚ ZACÍŠTĚNÍ DANÉ PLOCHY, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO PRAHU
- B02** VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE PLASTOVÉ OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORU VČETNĚ RÁMU, OČIŠTĚNÍ POVRCHU V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORU, ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ VRSTVY Z OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ A NÁSLEDNĚ ZACÍŠTĚNÍ DANÉ PLOCHY, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍHO POZINKOVANÉHO PARAPETU A VNITŘNÍHO PARAPETU
- B03** VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH STĚN Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
- B04** VYBOURÁNÍ NOVÉHO OTVORU, OČIŠTĚNÍ POVRCHU V MÍSTĚ NOVÉHO OTVORU, ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A NÁSLEDNĚ ZACÍŠTĚNÍ DANÉ PLOCHY, SOUČÁSTÍ JE VYBOURÁNÍ OTVORU PRO PŘEKLAD
- B05** OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OKLADU, VČETNĚ LEPÍCÍ HMOTY A DEMONTÁŽE PRVKŮ NA OKLADU, POVRCH BUDE PO OSEKÁNÍ OČIŠTĚN
- B06** DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- B07** ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE ČÁSTI FASÁDNÍHO ZATEPLENÍ Z EPS
- B08** VYBOURÁNÍ KOMPLETNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE, AŽ PO HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU/PODKLADNÍ BETON
- B09** ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD ZÁVĚTRÍM, PŘEDPOKLÁDANÉ ZATEPLENÍ Z MINERÁLNÍ VATY TLOUŠŤKY 320 MM
- B10** VYBOURÁNÍ VYZDÍVKY Z DUTÝCH SKLENĚNÝCH TVÁRNIC - LUXFERY
- B11** DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ OKENNÍ OCELOVÉ MŘÍŽE - ROZMĚR CCA 4500x2200 MM, MŘÍŽ BUDE PO VÝMĚNĚ OKENNÍHO OTVORU OPĚT OSAZENA
- B12** VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE PLASTOVÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ OTVORU VČETNĚ RÁMU, OČIŠTĚNÍ POVRCHU V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORU, ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ VRSTVY Z OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ A NÁSLEDNĚ ZACÍŠTĚNÍ DANÉ PLOCHY, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO PRAHU/LÍSTY
- B13** VYBOURÁNÍ KOMPLETNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE, VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU
- B14** ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ KONSTRUKCE BALKONU, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ ZDĚNÉHO ZÁBRADLÍ BALKONU, ZÁBRADLÍ VYZDĚNO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH TLOUŠŤKY 200 MM, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ POZINKOVANÉHO OPLECHOVÁNÍ HORNÍ HRANY.
- B15** ODSTRANĚNÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY Z PVC
- B16** DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STŘEŠNÍ OKENNÍ VÝPLNĚ, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO RÁMU, LEMOVÁNÍ A VEŠKÝCH SOUČÁSTÍ
- B17** VYBOURÁNÍ SKLADBY PODLAHY AŽ PO NOSNOU STROPNÍ KONSTRUKCI, PRO OSAZENÍ NOVÉ STĚNY
- B18** ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE (SKLADBA SB07)
- B19** VYBOURÁNÍ NOVÉHO OTVORU, OČIŠTĚNÍ POVRCHU V MÍSTĚ NOVÉHO OTVORU, ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A NÁSLEDNĚ ZACÍŠTĚNÍ DANÉ PLOCHY. STĚNA JE DO VÝŠKY 1320 MM NAD PODLAHOU ZDĚNÁ, OD VÝŠKY 1320 MM JE TVOŘENA ZE SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC. BOURANÝ OTVOR BUDE UMÍSTĚN TAK, ABY NAVAZOVAL S HRANOU SKLOBETONOVÉ TVÁRNICE.
- B20** VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ STĚNY - STĚNA JE DO VÝŠKY 1320 MM NAD PODLAHOU ZDĚNÁ, OD VÝŠKY 1320 MM JE TVOŘENA ZE SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC.
- B21** VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ČISTIČI ZŮNY
- B22** VYBOURÁNÍ ČÁSTI OKENNÍHO PARAPETU PRO VYTVOŘENÍ NOVÉHO DVEŘNÍHO OTVORU
- B23** VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OKLADU
- B24** ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
- B25** ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SDK PODHLEDU

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným právním zákonem. Nemá být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravena ani zčásti opakována třetími osobami. Projektant přijímá výtahy, výpočty a výkresy projektové dokumentace předložené, že stavba bude provedena dle příslušných norem ČR, a. Tímto dává je veřejnosti k dispozici. Veškeré rozměry konstrukcí jsou uvedeny ve skutečných rozměrech. 1. Státní dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá.



LAPLAN

LAPLAN a.s., Celá 504/38, 602 00 Brno  
IČO: 292 01 691, laplan.cz  
ID datové schránky: f9umfsq

0,000= 191,55 m.n.m. B.p.v.

Télocvična ZŠ TGM Poděbrady

Název stavby  
Školní 556/II, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady  
Místo  
Město Poděbrady, Jižní náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady  
Stavěcí  
SO.01 - Přístavba télocvičny  
Stavěcí objekt

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Část dokumentace

provození stavby  
SEVEROZÁPADNÍ POHLED - BOURACÍ PRÁCE

Název výkresu

07

Číslo výkresu

01/2025

Revize

mm

36-2308

Číslo zakázky

Sada

Ing. Filip Vacek

Projektant HP

Ing. Jana Dlouhá

Vypracoval

Ing. arch. Martin Pavlun

Odpovědný projektant

POZNÁMKY K BOURACÍM PRACÍM

- ÚPRAVA OMÍTEK A DALŠÍCH POVRCHŮ PROBĚHNE DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, TAK SE PŘEDPOKLÁDÁ ODSTRANĚNÍ POUZE DEGRADOVANÝCH A NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ OMÍTKY V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH - ROZSAH PŘIBLIŽNĚ 25 % PLOCHY STĚN
- ODSTRANĚNÍ VÝMALBY ZE VŠECH STĚN STAVEBNĚ ÚPRAVOVANÝCH MÍSTNOSTÍ
- DOJDE K ODSTRANĚNÍ VEŠKÝCH KONCOVÝCH PRVKŮ UMÍSTĚNÝCH NA STĚNÁCH A STROPECH, VČETNĚ VIDITELNÉ PŘÍVODNÍ KABELÁŽE
- BOURÁNÍ OTVORŮ VE STĚNÁCH BUDE PROVEDENO DLE POKYNŮ STATIKA, VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- VEŠKERÉ DEMOLIČNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNY SE STATIKOU A PROFESNÍ ČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE
- BUDOU VYBOURÁNY PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ PROFESÍ, PŘED JEJICH PROVEDENÍM MUSÍ DOJÍT KE VZÁJEMNÉ KOOORDINACI