

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 3. 4. 2013**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	27-05-2013
PODATELNA	
Č.j.:	1134/E/13

Smluvní strany:

Zhotovitel

Obchodní jméno:

Jednatel:

Sídlo:

Zápis v obchodním rejstříku:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Dvořák - Karlík s.r.o.

Bc. Monika Dvořáková, jednatel

Holice, Dudychova 298, PSČ 534 01

Spisová značka: C 29872 vedená u Krajského soudu v Hradci
Králové

ČSOB a.s. Holice

248082775/0300

28825870

CZ28825870

Objednatel

Obchodní jméno:

Zápis v obchodním rejstříku

Sídlo:

Jednatel:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl Pr. vložka 52

Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové

ředitelem Ing. Jiřím Henzlem

64809447

CZ64809447

Komerční banka, a. s., Hradec Králové

636270217/0100

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 3. 4. 2013**

I.

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 3. 4. 2013 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla „OPRAVA VEŘEJNÉHO WC – UL. JERONÝMOVA“ (dále jen „dílo“).

II.

V důsledku změny technologie provádění skladeb podlah a hydroizolačních vrstev se smluvní strany v souladu s čl. 4.4. poslední věty předmětné smlouvy o dílo tímto dohodly na snížení ceny díla ve výši 692.973 Kč bez DPH o 49.291 Kč bez DPH, tj. cena díla uvedená v čl. 4.1. písm. a) předmětné smlouvy se mění na částku ve výši **643.682 Kč bez DPH** (viz také upravený položkový rozpočet, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku).

REKAPITULACE ROZPOČTU

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné a pravé vůle, že si jej řádně přečetly a že s jeho obsahem v plném rozsahu souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Holicích dne 27.5.2013


Zhotovitel:

Dvořák - Karlík s.r.o.

Dudychova 298, 534 01 Holice

IČO: 28825870, DIČ: CZ28825870

www.dvorak-karik.cz



Dvořák - Karlík s.r.o.

Bc. Monika Dvořáková, jednatel

V Hradci Králové dne 27. 05. 2013

Objednatel:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Ing. Jiří Henzl, ředitel

Příloha:

- upravený položkový rozpočet

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava veřejného WC
 Objekt: Oprava veřejného WC
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Technické služby HK, Na Brně 362, Hradec Králové
 Zhotovitel: dle výběrového řízení
 Datum: 30.11.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	HSV	
1	Zemní práce	5 326,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	13 048,40
4	Vodorovné konstrukce	4 387,50
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	155 913,81
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	45 721,46
99	Přesun hmot	1 269,00
PSV	PSV	
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 360,50
712	Povlakové krytiny	14 309,89
713	Izolace tepelné	14 349,94
721	Zdravotechnika	94 063,00
741	Elektromontáže	60 560,00
751	Vzduchotechnika	9 590,00
761	Konstrukce prosvětlovací	6 160,00
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádkokartony	5 632,33
764	Konstrukce klempířské (poplastovaný plech tl.0,6mm)	24 560,56
766	Konstrukce truhlářské dle výpisu výrobků vč. povrchové úpravy	88 158,55
767	Konstrukce zámečnické dle výpisu výrobků vč. povrchové úpravy	5 655,05
771	Podlahy z dlaždic	23 297,83
781	Dokončovací práce - obklady keramické	57 048,80
784	Dokončovací práce - malby	4 270,09
	Celkem	643.682,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava veřejného WC
 Objekt: Oprava veřejného WC
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Technické služby HK, Na Brně 362, Hradec Králové
 Zhotovitel: dle výběrového řízení
 Datum: 30.11.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	HSV				225 666,54	
D		1		Zemní práce				5 326,05	
1	K	221	113106121	Rozabírání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	3,165	50,00	158,25	20,0
2	K	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo preum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,132	550,00	1 722,60	20,0
3	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,132	100,00	313,20	20,0
4	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,132	100,00	313,20	20,0
5	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	3,132	300,00	939,60	20,0
6	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,264	300,00	1 879,20	20,0
D		3		Svislé a kompletní konstrukce				13 048,40	
7	K	014	317121151	Mortáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	4,000	300,00	1 200,00	20,0
8	K	014	317121251	Mortáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	1,000	600,00	600,00	20,0
9	M	MAT	5932110009	překlad železobetonový 119x14x14 cm	kus	4,040	450,00	1 818,00	20,0
10	M	MAT	5932110309	překlad železobetonový 209x14x14 cm	kus	1,010	1 250,00	1 262,50	20,0
11	K	014	340238212	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příchách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	4,000	550,00	2 200,00	20,0
12	K	014	340239212	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příchách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	5,040	650,00	3 276,00	20,0
13	K	011	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,000	150,00	750,00	20,0
14	K	011	342241165	Příčky tl 65 mm z cihel lehčených dl 290 mm na MC	m2	3,782	450,00	1 701,90	20,0
15	K	011	346481112	Zapletování rýh ve stěnách keramickým pletvem	m2	2,400	100,00	240,00	20,0
D		4		Vodorovné konstrukce				4 387,50	
16	K	011	41732149	Zhužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 vč. vyztuže a bednění	m3	0,675	6 500,00	4 387,50	20,0
D		6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				155 913,81	
17	K	011	611321141	Vápenocementová omítka šluková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	30,860	150,00	4 629,00	20,0
18	K	011	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	30,860	15,00	462,90	20,0
19	K	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	3,300	250,00	825,00	20,0
20	K	011	612321141	Vápenocementová omítka šluková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	128,607	120,00	15 432,84	20,0
21	K	011	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	257,214	15,00	3 858,21	20,0
22	K	011	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	9,818	65,00	638,17	20,0
23	K	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	19,636	50,00	981,80	20,0
24	K	011	622142012	Potažení vnějších stěn rabcovým pletvem	m2	9,818	50,00	490,90	20,0
25	K	011	622211011	Mortáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	2,397	190,00	455,43	20,0
26	K	011	622211021	Mortáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	2,310	200,00	462,00	20,0

27	M	MAT	263764040	polystyren extrudovaný	m3	0,478	3 000,00	1 434,00	20,0
28	K	011	622221111	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 80 mm	m2	0,990	190,00	188,10	20,0
29	M	MAT	631515070	deska minerální izolační tl.40 mm	m2	1,010	105,00	106,05	20,0
30	K	011	622221121	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 120 mm	m2	85,409	190,00	16 227,71	20,0
31	M	MAT	631515150	deska minerální izolační tl.120 mm	m2	87,117	280,00	24 392,76	20,0
32	K	011	622222001	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	60,120	150,00	9 018,00	20,0
33	M	MAT	631515180	deska minerální izolační tl.40 mm	m2	7,359	105,00	772,70	20,0
34	K	011	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	32,300	85,00	2 745,50	20,0
35	M	MAT	590514200	lišta základací LO 123 mm tl 1,0 mm	m	33,915	60,00	2 034,90	20,0
36	K	011	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	129,880	60,00	7 732,80	20,0
37	M	MAT	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	49,812	49,00	2 440,79	20,0
38	M	MAT	590514800	lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	85,512	25,00	2 137,80	20,0
39	K	011	622381031	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	92,692	120,00	11 051,04	20,0
40	K	011	6225310019	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 0,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	22,033	120,00	2 643,96	20,0
41	K	011	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	22,033	120,00	2 643,96	20,0
42	K	011	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omtaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	22,033	35,00	771,16	20,0
43	K	011	622618131	Antigranfitní nátěr dvojnásobný trvalý do 150 cyklů transparentní vnějších stěn provedený ručně	m2	29,956	650,00	19 471,40	20,0
44	K	PK	6228010	Výrazná a odtrhová zkouška	kpl	1,000	500,00	500,00	20,0
45	K	PK	624010	Sanace obvodového pláště před provedením ETICS,5% plochy	m2	5,706	250,00	1 426,50	20,0
46	K	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svisných plch fólii přilepenou lepicí páskou	m2	16,576	30,00	497,28	20,0
47	K	014	629995101	Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou	m2	114,125	5,00	570,63	20,0
48	K	011	631311117	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 30/37	m3	0,600	2 500,00	1 500,00	20,0
49	K	011	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,000	0,00	0,00	20,0
50	K	011	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,800	150,00	120,00	20,0
51	K	011	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,000	0,00	0,00	20,0
52	K	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,000	0,00	0,00	20,0
53	K	011	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	0,000	0,00	0,00	20,0
54	K	011	634661111	Výplň dilatačních spár š do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	0,000	0,00	0,00	20,0
55	K	011	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	0,000	0,00	0,00	20,0
56	K	011	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	15,660	350,00	5 481,00	20,0
57	K	011	637211911	Příplatek k okapovému chodníku za zalévání spár asfaltem podél budovy	m	28,840	28,00	807,52	20,0
58	K	011	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkůvých obrubníků stojatých lože beton	m	31,320	350,00	10 962,00	20,0
59	K	003	941111131	Ostatní konstrukce a práce-bourání Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	64,268	45,00	2 892,06	20,0
60	K	003	9411111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 928,040	2,00	3 856,08	20,0
61	K	003	9411111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	64,268	15,00	964,02	20,0
62	K	PK	9419510	Doprava lešení	m2	64,268	11,00	706,95	20,0

63	K	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textílie z umělých vláken	m2	64,268	10,00	642,68	20,0
64	K	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	1 928,040	1,00	1 928,04	20,0
65	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,860	20,00	617,20	20,0
66	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby v podlaží do 4 m (provedený profesionální úklidovou službou)	m2	30,860	30,00	925,80	20,0
67	K	014	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	30,860	20,00	617,20	20,0
68	K	PK	95296	Vystěhování objektu před započátím prací	soubor	0,000	0,00	0,00	20,0
69	K	011	953945112	Kotvy mechanické M 8 dl 95 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	58,907	12,00	706,88	20,0
70	K	011	9539451139	Kotvy mechanické M 6 dl 300 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	44,000	21,00	924,00	20,0
71	K	013	962081131	Bourání příček a otvorů ze skleněných tváří tl do 100 mm	m2	9,240	50,00	462,00	20,0
72	K	013	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,101	1 900,00	191,90	20,0
73	K	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,153	4 500,00	688,50	20,0
74	K	013	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,241	4 500,00	1 084,50	20,0
75	K	013	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,086	4 500,00	387,00	20,0
76	K	013	966079	Přerušení různých ocelových profilů	kus	10,000	25,00	250,00	20,0
77	K	013	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	8,400	95,00	798,00	20,0
78	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	11,760	110,00	1 293,60	20,0
79	K	013	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl dc 150 mm	m2	4,800	250,00	1 200,00	20,0
80	K	013	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl dc 150 mm	m2	2,375	250,00	593,75	20,0
81	K	013	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl dc 300 mm	m3	0,907	350,00	317,45	20,0
82	K	013	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	18,000	50,00	900,00	20,0
83	K	013	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	5,000	50,00	300,00	20,0
84	K	013	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	5,900	100,00	690,00	20,0
85	K	013	976047231	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do 100 mm	m	3,930	120,00	471,60	20,0
86	K	013	976085311	Vybourání kanalizačních rámtů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	1,000	95,00	95,00	20,0
87	K	013	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	1,340	1 750,00	2 345,00	20,0
88	K	013	977151224	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 180 mm dc stavebních materiálů	m	0,500	1 750,00	875,00	20,0
89	K	013	978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %	m2	30,860	35,00	1 080,10	20,0
90	K	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn rozsahu 100 %	m2	50,906	30,00	1 527,18	20,0
91	K	013	9780573519	Odsekání obkladů ze stupnic schodišťových konstrukcí z keramických dlaždic plochy do 1m2 (vnější parapet)	m	2,800	30,00	84,00	20,0
92	K	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	60,471	30,00	1 814,13	20,0
93	K	013	978071221	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2	m2	9,818	30,00	294,54	20,0
94	K	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	24,928	80,00	1 994,24	20,0
95	K	013	997013511	Odvoz suť a vybouraných hmot z meziskladky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	24,928	25,00	623,20	20,0
96	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	224,352	7,00	1 570,46	20,0
97	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	24,928	250,00	6 232,00	20,0
98	K	PK	999000001	Odstranění a likvidace komunálního odpadu	m3	6,172	450,00	2 777,40	20,0
	D		99	Průměr hmot				1 269,32	

99	K	011	998017001	PSV	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	28,207	45,00	1 239,32	20,0
	D		PSV						418 016,54	
	D		711						10 350,50	
100	K	711	711111001		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	0,000	0,00	0,00	20,0
101	M	MAT	111631500		Provedení izolace proti zemi vlhkosti vodotěsné za studena nátěrem penetračním	t	0,000	0,00	0,00	20,0
102	K	711	711141559		lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	m2	0,000	0,00	0,00	20,0
103	M	MAT	6283213409		Provedení izolace proti zemi vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	0,000	0,00	0,00	20,0
104	K	711	711493111		pás těžký asfaltovaný	m2	0,000	0,00	0,00	20,0
105	K	711	711493121		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnící kaší vč.systémových prvků	m2	24,240	250,00	6 060,00	20,0
106	K	711	998711201		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící kaší vč.systémových prvků	m2	17,202	250,00	4 300,50	20,0
107	D	712	7121010		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	0,000	100,00	0,00	20,0
108	K	PK	7121020		Povlakové krytiny	m2	53,002	190,00	10 070,38	20,0
109	K	PK	7121030		Povlaková krytina střechy, pásy z mPVC tl. 1,5mm,mechanicky kotveno,vč.systémových detailů a prvků	m2	39,102	25,00	977,55	20,0
110	K	712	7123633129		Separční vrstva, textilie ze syntetických vláken,300g/m2	m	8,219	23,00	189,04	20,0
111	K	712	7123633139		Parotěsná zábrana z Pe folie s oboustranně lepicími pásy	m	19,770	65,00	1 285,05	20,0
112	K	PK	7129010		Oplechování atiky pod krytinou,úhelník 100/50	m2	22,870	55,00	1 257,85	20,0
113	K	712	998712201		Oplechování rohu atiky pod krytinu,úhelník 50/50	%	53,002	10,00	530,02	20,0
114	K	713	713121111		Vyspravení a vyčištění stávající krytiny střechy	m2	0,000	100,00	0,00	20,0
115	M	MAT	2837643809		Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	m2	30,860	0,00	0,00	20,0
116	K	713	713141151		Izolace tepelné	m2	31,477	85,00	2 675,55	20,0
117	M	MAT	283758680		Montáž izolace tepelné podlah na sucho 1 vrstva z rohoží, pásů, dílců, desek	m2	46,574	40,00	1 862,96	20,0
118	K	713	713141119		deska z extrudovaného polystyrenu tl. 30 mm	m2	47,506	60,00	2 850,36	20,0
119	M	MAT	283723050		Montáž izolace tepelné střech plochých- mechanické kování	m2	53,002	40,00	2 120,08	20,0
120	M	MAT	283723090		deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2	17,202	65,00	1 118,13	20,0
121	K	713	713191131		deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	36,860	101,00	3 722,86	20,0
122	K	713	998713201		Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	0,000	0,00	0,00	20,0
123	D	721	7211010		Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00	20,0
124	D	741	7411010		Zdravotechnika	soubor	1,000	94 063,00	94 063,00	20,0
125	D	751	7511010		Zdravotní technika - dle samostatného rozpočtu v příloze	kus	1,000	60 560,00	60 560,00	20,0
126	D	761	7611005		Elektromontáže	kus	2,000	1 540,00	3 080,00	20,0
127	K	PK	7611006		Elektroinstalace - dle samostatného rozpočtu v příloze	kus	2,000	1 540,00	3 080,00	20,0
128	K	761	998761201		Vzduchotechnika	%	0,000	100,00	0,00	20,0
129	D	763	763164521		Odvětrání prostor - dle specifikace v F.1.12.12	m	2,500	650,00	1 625,00	20,0
	D				Konstrukce prosvětlovací				5 632,33	
	D				Ozn.5 Výplň otvoru ze sklobetonových tvárnic v ŽB rámu,požár.odolnost EW15min.,1400/1650mm				1 625,00	
	D				Ozn.6 Výplň otvoru ze sklobetonových tvárnic v ŽB rámu,požár.odolnost EW15min.,1400/1650mm					
	D				Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m					
	D				Montované konstrukce - dřevostavby, sádkokarton					
	D				SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5					

130	K	763	763164541	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	6,070	650,00	3 945,50	20,0
131	K	PK	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	4,122	15,00	61,83	20,0
132	K	763	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,000	100,00	0,00	20,0
	D	764		Konstrukce klempířské (poplastovaný plech tl.0,6mm)				24 560,56	
133	K	764	764311821	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2	m2	7,472	5,00	37,36	20,0
134	K	764	7643223820	Demontáž oplechování okapů lepenková krytina řš 250 mm	m	5,930	5,00	29,65	20,0
135	K	764	764351810	Demontáž žlab podokapní hranatý rovný do řš 330 mm do 30°	m	4,180	5,00	20,90	20,0
136	K	764	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný řš 330 mm do 30°	m	5,930	5,00	29,65	20,0
137	K	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu řš do 330 mm	m	8,320	5,00	41,60	20,0
138	K	764	764421850	Demontáž oplechování říms řš do 330 mm	m	9,000	5,00	45,00	20,0
139	K	764	764430840	Demontáž oplechování zdi řš do 500 mm	m	12,290	5,00	61,45	20,0
140	K	764	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	3,650	5,00	18,25	20,0
141	K	764	7647111139	Oplechování parapetu řš 200 mm, poplastovaný plech tl.0,6mm	m	15,040	150,00	2 256,00	20,0
142	K	764	7647211139	Oplechování okapnice řš 280mm, poplastovaný plech	m	16,790	190,00	3 190,10	20,0
143	K	764	7647211149	Oplechování říms řš 250 mm, poplastovaný plech	m	9,000	190,00	1 710,00	20,0
144	K	764	7647211179	Závětrná lišta řš 460mm, poplastovaný plech	m	16,790	250,00	4 197,50	20,0
145	K	764	7647311129	Lemování zdi řš 200 mm, poplastovaný plech	m	4,420	150,00	663,00	20,0
146	K	764	7647311159	Oplechování zdi řš 500 mm, poplastovaný plech, vč. závětrné lišty	m	18,970	270,00	5 121,90	20,0
147	K	764	76475118	Odpadní trouby čtyřhranné 50/50mm, poplastovaný plech	m	6,200	190,00	1 178,00	20,0
148	K	764	76475119	Odpadní trouby čtyřhranné 100/100mm, poplastovaný plech	m	3,750	390,00	1 462,50	20,0
149	K	764	7647611318	Žlaby podokapní čtyřhranné 50/50 mm, poplastovaný plech, vč. háků, čel, dilatace	m	4,420	250,00	1 105,00	20,0
150	K	764	7647611319	Žlaby podokapní čtyřhranné 100/100 mm, poplastovaný plech, vč. háků, čel, dilatace	m	5,930	390,00	2 312,70	20,0
151	K	764	7647612358	Žlaby kotlík k čtyřhranným žlabům velikost 50/50 mm	kus	2,000	310,00	620,00	20,0
152	K	764	7647612359	Žlaby kotlík k čtyřhranným žlabům velikost 100/100 mm	kus	1,000	460,00	460,00	20,0
153	K	764	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	0,000	100,00	0,00	20,0
	D	766		Konstrukce truhlářské dle výpisu výrobků vč. povrchové úpravy				88 158,55	
154	K	PK	766001	Ozn. 1-4 Dřevěné okno z Europrofilů, izol. 2sklo, Ug=1, 1W/m2K, vč. int. parapetu	m2	4,643	4 850,00	22 518,55	20,0
155	K	PK	766007	Ozn. 7+8 Dveře dřevěné vstupní s Al vložkou, prosklené z 1/3, 1060/2050mm, sklo bezp., vč. zárubně, kování, klik, zámku	kus	2,000	5 950,00	11 900,00	20,0
156	K	PK	766009	Ozn. 9 Dveře vnitřní, prosklené, HPL laminát tl. 0,8mm, do vlhkého prostředí, 800/1970mm, vč. ocel. zárubně, kování, klik, zámku	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	20,0
157	K	PK	766009a	Ozn. 9 Madlo dveří	kus	2,000	850,00	1 700,00	20,0
158	K	PK	766010	Ozn. 10 Dveře vnitřní, prosklené, HPL laminát tl. 0,8mm, do vlhkého prostředí, 900/1970mm, vč. ocel. zárubně, kování, klik, zámku	kus	1,000	4 450,00	4 450,00	20,0
159	K	PK	766011	Ozn. 11 Dveře vnitřní, plně, HPL laminát tl. 0,8mm, do vlhkého prostředí, 800/1970mm, vč. ocel. zárubně, kování, klik, zámku	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	20,0
160	K	PK	766011a	Ozn. 11 Madlo dveří	kus	2,000	850,00	1 700,00	20,0
161	K	PK	766012	Ozn. 12 Dveře vnitřní, plně s podávacím okénkem, HPL laminát tl. 0,8mm, do vlhkého prostředí, 700/1970mm, vč. ocel. zárubně, kování, klik, zámku	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	20,0
162	K	PK	766013	Ozn. 13 Dveře vnitřní, plně, HPL laminát tl. 0,8mm, do vlhkého prostředí, 700/1970mm, vč. ocel. zárubně, kování, klik, zámku	kus	3,000	4 100,00	12 300,00	20,0
163	K	PK	766014	Ozn. 14 Dveře vnitřní, plně, HPL laminát tl. 0,8mm do vlhkého prostředí, 700/1970mm, vč. ocel. zárubně, kování, klik, zámku	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	20,0
164	K	PK	766015	Ozn. 15 Skříňka osazená ve zdi, 1160/560/300mm, lamino s obalepenými hranami, 1 police, uzamykatelné	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	20,0
165	K	PK	766016	Ozn. 16 Skříňka zavěšená, 650/1000/300mm, lamino s obalepenými hranami, 3 police, uzamykatelné	kus	1,000	950,00	950,00	20,0

REKAPITULACE ROZPOČTU

166	K	PK	766021	Ozn.21 Zrcadlo do obkladu, bez rámu 500/500mm, obkladové lišty	kpl	2,000	750,00	1 500,00	20,0
167	K	PK	766022	Ozn.22 Sklopné zrcadlo do WC pro imobilní	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	20,0
168	K	PK	766023	Ozn.23 Vybavení kabin WC a předstíní (tráček na oděvy 4ks, nášlapný koš 5ks, zásobník toal.papíru 4ks, WC kartáč 4ks, dávkovač mýdla 3ks, zásobník pap.ručníků 3ks, sklopné madlo 2ks, madlo 1ks)	kpl	1,000	6 800,00	6 800,00	20,0
169	K	766	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000	90,00	90,00	20,0
170	K	766	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,000	100,00	0,00	20,0
171	K	PK	767117	Konstrukce zámečnické dle výpisu výrobků vč. povrchové úpravy	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	20,0
172	K	PK	767118	Ozn.17 Plechová dvířka v rámu, zakrytí skříně elektro, 680/960mm, vč. rámu, uzamykatelná	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	20,0
173	K	PK	767119	Ozn.18 Ocelový poklop do podlahy pochůzný, vodotěsný, pro zadlaždění, 500/500mm, vč. rámu, těsnění sady klíčů	kpl	2,000	500,00	1 000,00	20,0
174	K	PK	767120	Ozn.19 Úprava stávající ocel.rohožky s rámem, 600/400mm, vč. povrchové úpravy	m	14,790	95,00	1 405,05	20,0
175	K	767	998767201	150mm, vč. povrchové úpravy	%	0,000	100,00	0,00	20,0
176	K	771	771474113	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	m	12,820	120,00	1 538,40	20,0
177	K	771	771574131	Podlahy z dlaždic	m2	30,830	300,00	9 258,00	20,0
178	M	MAT	597637000	Montáž sklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m2	35,356	300,00	10 606,80	20,0
179	M	MAT	7710110	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	32,142	15,00	482,13	20,0
180	K	771	77159	dlaždice keramická protiskluzná - upřesnit dle výběru investora	m	12,820	50,00	641,00	20,0
181	K	771	771591111	tmel + spárovací hmota + systémové lišty	m2	30,860	25,00	771,50	20,0
182	K	771	998771201	Podlahy řezání dlaždic elektrickou řezačkou pro sokl	%	0,000	100,00	0,00	20,0
183	K	781	781414112	Podlahy penetrace podkladu	m2	85,950	300,00	25 785,00	20,0
184	K	781	781674113	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	m	5,600	150,00	840,00	20,0
185	M	MAT	597660310	Dokončovací práce - obklady keramické	m2	95,777	290,00	27 775,33	20,0
186	M	MAT	7811010	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	87,070	20,00	1 741,40	20,0
187	K	781	781479194	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	60,471	15,00	907,07	20,0
188	K	781	998781201	dlaždice keramická glazovaná - upřesnit dle výběru investora	%	0,000	100,00	0,00	20,0
189	K	784	784453621	tmel + spárovací hmota + systémové lišty	m2	77,638	55,00	4 270,09	20,0
				Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch					
				Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m					
				Dokončovací práce - malby					
				Malby směsí tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m					
				Celkem				643 682,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hradec Králové, Jeronýmova ul.-Oprava veř. WC - Zdravotní instalace

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 28.11.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
1	Zemní práce	14 614,00
4	Vodorovné konstrukce	350,00
PSV	Práce a dodávky PSV	
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	21 460,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	13 069,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	44 660,00
	Celkem	94 153,00

ROZPOČET

Stavba: Hradec Králové, Jeronýmova ul. - Oprava veřej. WC - Zdravotní instalace

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 28.11.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D								14 964,00	
D				Zemní práce				14 614,00	
1	K	001	130001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	7,000	42,00	294,00	20,0
2	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,000	550,00	3 850,00	20,0
3	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,000	60,00	420,00	20,0
4	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	7,000	50,00	350,00	20,0
5	K	001	167101101	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,000	125,00	875,00	20,0
6	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	7,000	250,00	1 750,00	20,0
7	K	FK	17121	Poplatek za uložení na skládce	m3	7,000	250,00	1 750,00	20,0
8	K	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypáním se zhuštěním	m3	3,000	450,00	1 350,00	20,0
9	M	MAT	583312000	kamenivo těžené záspový materiál	t	5,000	350,00	1 750,00	20,0
10	K	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,000	450,00	1 350,00	20,0
11	M	MAT	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	2,500	350,00	875,00	20,0
12	K	271	451573111	Vodorovné konstrukce	m3	1,000	350,00	350,00	20,0
				Lože sod potrubí oteplený výkop ze šterkopisku				79 099,00	
D				Práce a dodávky PSV				21 460,00	
D				Zdravotnická - vnitřní kanalizace					
13	K	721	721110802	Demontáž potrubí kameninové do DN 100	m	15,000	10,00	150,00	20,0
14	K	721	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	6,000	10,00	60,00	20,0
15	K	721	7211140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	4,000	10,00	40,00	20,0
16	K	721	7211171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	6,000	5,00	30,00	20,0
17	K	721	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	18,000	240,00	4 320,00	20,0
18	K	721	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	16,000	290,00	4 640,00	20,0
19	K	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	8,000	240,00	1 920,00	20,0
20	K	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	6,000	140,00	840,00	20,0
21	K	721	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	6,000	240,00	1 440,00	20,0
22	K	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50	kus	4,000	35,00	140,00	20,0
23	K	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 100	kus	4,000	45,00	180,00	20,0
24	K	721	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	9,000	5,00	45,00	20,0
25	K	721	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	350,00	350,00	20,0
26	K	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	33,000	5,00	165,00	20,0
27	M	MAT	286156030	čistič tvarovka HTRE, DN 100	kus	1,000	100,00	100,00	20,0
28	M	MAT	286116180	čistič kus kanalizace plastové KGRE- 125 se 4 šrouby	kus	1,000	490,00	490,00	20,0
29	K	721	721230821	Přemístění vnitrostavěbní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	2,000	100,00	200,00	20,0

30	K	PK	72130	Vypust podlahová HL 310 NPR - DN 100	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	20,0
31	K	PK	72131	Izolační souprava HL 83	kus	2,000	950,00	1 900,00	20,0
32	K	PK	72132	Napojení na stávající kanalizační potrubí ve vnitřní revizní šachtě	soubor	1,000	350,00	350,00	20,0
33	K	PK	72133	Případné bourací a stavební práce	hr	15,000	100,00	1 500,00	20,0
34	K	721	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,000	100,00	100,00	20,0
				Zdravotechnika - vnitřní vodovod			13 069,00		
35	D	722			m	20,000	5,00	100,00	20,0
36	K	721	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	kus	10,000	5,00	50,00	20,0
37	K	721	722130821	Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4	kus	15,000	5,00	75,00	20,0
38	K	721	722130831	Demontáž nástěnky	m	16,000	135,00	2 960,00	20,0
39	K	721	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	12,000	210,00	2 520,00	20,0
40	K	721	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	20,000	5,00	100,00	20,0
41	K	721	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	kus	8,000	35,00	280,00	20,0
42	K	721	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	pár	4,000	35,00	140,00	20,0
43	K	721	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	kus	2,000	10,00	20,00	20,0
44	K	721	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 5/4	soubor	4,000	50,00	200,00	20,0
45	K	721	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	1,000	1 550,00	1 550,00	20,0
46	K	721	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1	m	21,000	10,00	210,00	20,0
47	K	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	21,000	10,00	210,00	20,0
48	K	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	i	1,000	100,00	100,00	20,0
49	K	PK	72230	Přemístění vnitrostavební demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	m	12,000	81,00	972,00	20,0
50	K	PK	72231	Izolace potrubí pouzdrů z minerální vlny prům. 25 mm / tl. 30 mm	m	9,000	98,00	882,00	20,0
51	K	PK	72232	Izolace potrubí pouzdrů z minerální vlny prům. 32 mm / tl. 40 mm	kus	1,000	120,00	120,00	20,0
52	K	PK	72233	Odvzdušňovací ventil automatický závitový G 1/2"	soubor	4,000	45,00	180,00	20,0
53	K	PK	72234	Zavěšení a upevnění vodovodního potrubí	hr	15,000	100,00	1 500,00	20,0
54	K	PK	72235	Případné bourací a stavební práce	soubor	1,000	800,00	800,00	20,0
55	K	721	998722201	Napojení na stávající vodovodní potrubí ve vnitřní revizní šachtě	%	1,000	100,00	100,00	20,0
				Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m			44 570,00		
56	D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty					
57	K	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	5,000	20,00	100,00	20,0
58	K	721	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	2,000	200,00	400,00	20,0
59	K	PK	7251113	Klozet pro tělesné postižené (invalidní) s příslušenstvím	soubor	1,000	5 990,00	5 990,00	20,0
60	K	721	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	3,000	750,00	2 250,00	20,0
61	K	721	725121511	Pisoárcový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným přívodem vody	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	20,0
62	K	721	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	1,000	400,00	400,00	20,0
63	K	721	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednotlivých	soubor	6,000	20,00	120,00	20,0
64	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	10,00	30,00	20,0
65	K	721	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	2,000	800,00	1 600,00	20,0
66	K	PK	725212	Umyvadlo pro tělesné postižené (invalidní) s příslušenstvím	soubor	1,000	1 400,00	1 400,00	20,0
67	K	721	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby dc zdvia	soubor	3,000	450,00	1 350,00	20,0
68	K	721	725291511	Doplnky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	3,000	200,00	600,00	20,0
69	K	721	725291621	Doplnky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	3,000	800,00	2 400,00	20,0
70	K	721	725291631	Doplnky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	3,000	800,00	2 400,00	20,0
				Demontáž výlevky	soubor	1,000	20,00	20,00	20,0

71	K	721	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se skloupnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00	20,0
72	K	721	725333911	Montáž výlevky	soubor	1,000	450,00	450,00	20,0
73	K	721	725590811	Přemístění vnitrostavěnišní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	2,000	100,00	200,00	20,0
74	K	721	725310811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	11,000	10,00	110,00	20,0
75	K	721	725311301	Ventil tlačný nástěnný pro pisoár G 1/2"	kus	1,000	800,00	800,00	20,0
76	K	721	725313111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flex hadičky G 1/2	soubor	7,000	80,00	560,00	20,0
77	K	721	725319201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	soubor	1,000	50,00	50,00	20,0
78	K	721	725319401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	7,000	50,00	350,00	20,0
79	K	721	725320801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	4,000	10,00	40,00	20,0
80	K	721	725321312	Baterie výlevková nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 010,00	1 010,00	20,0
81	K	721	725322611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	3,000	1 450,00	4 350,00	20,0
82	K	721	725323101	Montáž baterie nástěnné výlevkové pákové a klasické	kus	1,000	350,00	350,00	20,0
83	K	721	725323131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	3,000	350,00	1 050,00	20,0
84	K	721	725360811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	9,000	10,00	90,00	20,0
85	K	721	725361102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	3,000	200,00	600,00	20,0
86	K	721	725365411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	1,000	150,00	150,00	20,0
87	K	721	725369101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	3,000	50,00	150,00	20,0
88	K	PK	7259	Ohřivač elektrický průtokový tlakový 3,5 kW / 230V / 1x16A včetně montáže	kus	4,000	2 800,00	11 200,00	20,0
89	K	PK	72591	Nakládání a odvoz demontovaných zařizovacích předmětů a potrubí	soubor	1,000	800,00	800,00	20,0
90	K	721	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	1,000	100,00	100,00	20,0
				Celkem				94 063,00	

Název stavby: OPRAVA VEŘEJNÉHO WC Investor: Technické služby Hradec Králové Název dílu: Silnoproudé rozvody Zpracovatel dílu: SPE Hradec Králové						
Čís. pol.	Číslo zatřídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
1.		Rozvodnice domovní	1	ks	11 000,-	11 000,-
X		Instalační trubky a krabice včetně montáže, prořezu a podružného materiálu				
1.		Krabice rozbočná KR 97 pod omítku včetně svorek	10	ks	180,-	1 800,-
X		Kompletní instalační přístroje pod omítku a na omítku, vypínače a zásuvky, včetně montáže				0,-
1.		Spínač 1pólový, řazení 1, 10A, 230V, bílá	10	ks	40,-	400,-
2.		Spínač střídavý, řazení 6, 10A, 230V, bílá	2	ks	50,-	100,-
3.		Spínač křížový, řazení 7, 10A, 230V, bílá	1	ks	60,-	60,-
4.		Spínač pohybový	2	ks	420,-	840,-
5.		Spínač doběhový k ventilátorům	2	ks	350,-	700,-
X		Kabely samozhášivé s dvojitou izolací PVC, včetně montáže, ukončení a prořezu, množství je nutné kontrolovat připravářem stavby				0,-
1.		CYKY 20x1,5	50	m	16,-	800,-
2.		CYKY 3Jx1,5	150	m	18,-	2 700,-
3.		CYKY 3Jx2,5	90	m	20,-	1 800,-
4.		CYKY 4Bx10	5	m	50,-	250,-
X		Svítlidla včetně montáže, zdrojů, předřadníků, recyklace,				0,-
1.		A -zářivkové přisazené nástěnné 1 x 26W IP 65 kruhové	15	ks	1 150,-	17 250,-
2.		B -zářivkové přisazené nástěnné lineární s kompaktní zářivkou nad umyvadla celoplastové, 2x11W, IP43	3	ks	3 000,-	9 000,-
X		Uzemňovací vedení včetně montážních prací a ukončení				0,-
1.		Vodič jednožilový 1-CE R 1x6 žlutozelený	30	m	16,-	480,-
X		Elektrické podlahové topení				0,-
1.		Komplet dle nabídky	1	kpl	0,-	0,-
2.		elektrický topný konvektor 2,5 kW s regulací a přívodem vč. jištění	3	ks	3 093,-	9 280,-
X		Hodinové zúčtovací sazby				0,-
1.		Revizní technik,	8	hod	400,-	3 200,-
2.		Zaučení obsluhy	1	hod	200,-	200,-
3.		Koordináční spolupráce dodavatelů	1	hod	200,-	200,-
6.		Dokumentace skutečného stavu.	1	kpl	500,-	500,-
		SILNOPROUDÉ ELEKTROROZVODY CELKEM				60 560,-

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 3. 4. 2013 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla „OPRAVA VEŘEJNÉHO WC – 1B, JERONÝMOVA“ (dále jen „dílo“).

II.

V důsledku změny technologie provádění skladby podlah a hydroizolačních vrstev se smluvní strany v souladu s čl. 4.4. poslední věty předmětné smlouvy o dílo tímto dohodly na snížení ceny díla ve výši 692,973 Kč bez DPH o 49,291 Kč bez DPH, tj. cena díla uvedená v čl. 4.1. písm. a) předmětné smlouvy se mění na částku ve výši 643,682 Kč bez DPH (viz také upravený položkový rozpočet, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku).