# Vysvětlení č.2 Zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ

**Název zakázky**: **Splašková kanalizace Němčice**
**Předmět zakázky:** **Stavební práce**
**Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2026-036243**

**Tato zakázka je realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je realizována v podlimitním režimu na stavební práce v Užším řízení dle § 58.**

**1) Identifikace zadavatele**

| | |
|---|---|
| **Název zadavatele:** | Obec Němčice |
| **IČ zadavatele:** | 00238317 |
| **Sídlo zadavatele:** | Obec Němčice, Němčice 8, 29442 Němčice |
| **Profil Zadavatele:** | http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b681df9f-0cac-4940-877f-4dd2be73469d |
| **Adresa pro el. podání:** | http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b681df9f-0cac-4940-877f-4dd2be73469d |

**Statutární zástupce zadavatele:** Tomáš Čapek, starosta obce

**Kontaktní osoba zadavatele:** Martin Lapeš, TNT Consulting s. r. o.

**Osoba zmocněná k výkonu zadavatelských činností:**

TNT Consulting s. r. o.
Kpt. Stránského 978/13
198 00 Praha 14 – Černý Most
IČO: 255 28 114, DIČ: CZ25528114

**Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele) pro poskytování informací:**
tel: 776 637 077, e-mail: lapes@tntconsulting.cz

**Datum vyhlášení zakázky: 8.7.2026**

## Zadavatel dne 15.9.2026 obdržel od dodavatele prostřednictvím el. nástroje následující dotaz:

**Věc:** **Žádost o poskytnutí dodatečných informací k veřejné zakázce „Splašková kanalizace Němčice“.**

Na základě prostudování zadávací dokumentace a výkazu výměr výše uvedené veřejné zakázky vás tímto žádáme o poskytnutí dodatečných informací.

**Dotaz č. 1:**

**ČSOV 1**

dle PD má být pažení štětovnicemi ponecháno, ale dle rozpočtu mají být štětovnice vytaženy.

**Žádáme zadavatele o upřesnění.**

**Dotaz č. 2:**

**ČSOV 2**

dle PD má být tato čerpací stanice pažena bažícími boxy, ale v rozpočtu jsou položky na pažení štětovnicemi (následně i vytažení štětovnice jako u ČSOV 1).

**Žádáme zadavatele o upřesnění.**

Děkujeme.

## Zadavatel na dotaz odpovídá následovně:

1)V případě zakládání ČSOV1 zůstane vodotěsné štětovnicové pažení ponecháno - upraveno ve VV viz příloha této dodatečné informace.
2) V případě zakládání ČSOV2 zůstane vodotěsné štětovnicové pažení ponecháno - upraveno ve VV viz příloha této dodatečné informace.

## Zadavatel dne 21.9.2026 obdržel od dodavatele prostřednictvím el. nástroje následující dotaz:

**Věc: žádost o vysvětlení ZD – „Splašková kanalizace Němčice“**

Tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené zakázce:

Při kontrole výkazu výměr jsme zjistili, že ve výkaze výměr chybí položky DIO. Prosíme zadavatele o doplnění těchto položek do výkazu výměr.

V projektové dokumentaci je uvedeno přibližně 52 kusů křížení stávajících drenážních systémů a ve výkaze výměr chybí položky pro obnovu drenáží a geodetické zaměření. Prosíme zadavatele o doplnění chybějících položek.

V zadávací dokumentaci není podrobněji uvedeno, kdo zajistí navržené sledování hladiny okolních studní při realizaci ČSOV 1, ve výkazu výměr chybí položky. Prosíme zadavatele o doplnění chybějících položek.

Ve výkaze výměr a v proketové dokumentaci jsou různé požadaveky na identifikační vodič. Jednou je uveden AYKY 8 a jinde CYKY-O 2x4mm. Prosíme zadavatele o upřesnění, která z těchto vetrzí je platná a má být oceněna v nabídce.

Děkujeme za objasnění a odpověď.

**Zadavatel na dotaz odpovídá následovně:**

1) Položka týkající se DIO je doplněno do VV.
2) Položky týkající se křížení/obnovy drenáže je doplněno do VV.
3) Sledování hladiny okolních studní během stavebních prací bude zajišťovat zhotovitel stavby, do VV je doplněna položka.
4) Identifikační vodič bude CYKY - O 2x4 mm2.

**Zadavatel dne 21.9.2026 obdržel od dodavatele prostřednictvím el. nástroje následující dotaz (dotaz byl zaslán 2x stejného znění):**

**Žádost o vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek na veřejnou zakázku „Splašková kanalizace Němčice".**

Vážený zadavateli,
v souladu s ustanovením zákona o zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku **„Splašková kanalizace Němčice" ,** Vás tímto žádáme o odpověď na níže uvedené otázky k zadávacím podmínkám:

1) Revizní šachty (přípojky) mají být dle rozpočtu osazeny poklopy A15+B125 (78ks), ale dle vyjádření VaK MB z 11. 3. 2025 (VP/202500884) mají být šachty osazeny poklopy BEGU D400 – prosíme o upřesnění, které poklopy mají být oceněny.
2) V rozpočtu zcela chybí položka informační tabule (publicita) – prosíme o informaci, zda nebude tabule skutečně vyžadována.
3) Objekt Výtlak V1, který je uveden v rozpočtu takto: řízený protlak 417,54 m v průměru vrtu d110 – d140mm, není uveden nikde v PD – prosíme o upřesnění / doplnění.

Předem děkujeme za odpovědi

**Zadavatel na dotaz odpovídá následovně:**

1) Na základě vyjádření VaK MB je upraven VV, budou osazovány poklopy BEGU D400.
2) Položka týkající se informační tabule je do VV doplněna.
3) Řízený protlak je navržen v úseku od V54 do V73 (v úseku, kde není potrubí vedeno v souběhu s vodovodem).

**Zadavatel dne 22.9.2026 obdržel od dodavatele prostřednictvím el. nástroje následující dotaz:**

**Věc:** **Žádost o poskytnutí dodatečných informací k veřejné zakázce „Splašková kanalizace Němčice“.**

Na základě prostudování zadávací dokumentace a výkazu výměr výše uvedené veřejné zakázky vás tímto žádáme o poskytnutí dodatečných informací.

**Dotaz č. 1:**

Dle dokladové části (hydrogeologický průzkum) se v hloubce 1,3m nachází hladina podzemní vody (zvodnělé jíly) – jakým způsobem bude řešena stabilizace základové spáry – v rozpočtu chybí položky.

**Žádáme zadavatele o upřesnění.**

**Dotaz č. 2:**

**Výtlak V1**

v rozpočtu je průměrná hloubka výkopu 1,9m – dle PD je ale průměrná hloubka výrazně vyšší – hloubky od 2m do 3,8m – bude opraven výpočet zemních prací?

**Žádáme zadavatele o upřesnění.**

**Dotaz č. 3:**

V PD zcela chybí podélný profil Výtlaku V2.

**Žádáme zadavatele o doplnění.**

**Dotaz č. 4:**

V PD kanalizační LT DN200 mezi ČSOV1-Š1a a mezi ČSOV2-Šf, ale v rozpočtu se nevyskytuje.

**Žádáme zadavatele o doplnění.**

## Zadavatel na dotaz odpovídá následovně:

1)Stabilizace základové spáry bude řešena štěrkovou vrstvou ve výkopu - je zpracován nový vzorový výkres, ve VV jsou upraveny položky na čerpání podzemní vody. Nový výkres viz příloha, nový VV viz. příloha.
2) Ve VV je upravena průměrná hloubka výkopu na 3,0 m.
3) Chyba v popisu - jedná se o výtlak V1.1. Výkres viz příloha.
4) Potrubí LT DN200 mezi ČSOV1 - Š1a a ČSOV2 - Šf je doplněna do VV.

## Zadavatel dne 7.10.2026 obdržel od dodavatele prostřednictvím el. nástroje následující dotaz:


Vážený zadavateli, v návaznosti na poslední vysvětlení zadávací dokumentace, ve kterém uvádíte, že projektant aktuálně zpracovává doručené dotazy, přičemž termín podání nabídky byl stanoven na 9. 10. 2026, a s ohledem na nutnost zajistit v dostatečném předstihu bankovní záruku (jistotu) k nabídce, si dovolujeme požádat o informaci, zda zadavatel předpokládá další prodloužení lhůty pro podání nabídek. Děkujeme za informaci.

## Zadavatel na dotaz odpovídá následovně:

Prodloužení lhůty pro podání nabídek je provedeno tímto vysvětlením ZD viz. níže v textu

**Zadavatel tímto v souladu s §98 odst. 4 ZZVZ a s ohledem na změny ve výkazu výměr prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nově stanovená lhůta pro podání nabídek je stanovena do 6.11.2026 do 10:00 hodin.**

**Přílohy:**




8.10.2026

Tomáš Čapek, starosta obce