

SMLOUVA O DÍLO

č. 009/2026/VYS

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ")

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1

Objednatel : **Obec Velké Losiny**
Sídlo : Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Jana Fialová, starostka obce
b) ve věcech technických : Ing. Jana Fialová, Jaroslav Nesvadba, DiS.
IČ : 00303551
DIČ : CZ00303551
Bankovní účet : Komerční banka a.s., č.ú.: 5126841/0100
Tel./email : +420 583248422, podatelna@losiny.cz
ID datové schránky : hgabapt

1.2

Zhotovitel : **JUTHERM s.r.o.**
Sídlo : č.p. 53, 789 01 Zborov
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Radek Jurásek, jednatel
b) ve věcech technických : Michal Žák, stavbyvedoucí, +420 777762909, zak@jutherm.cz
IČ : 06915051
DIČ : CZ06915051
Bankovní účet : UniCredit Bank, a.s., č.ú.:1387358553/2700
Tel./email : +420 777655168, jurasek@jutherm.cz, jutherm@jutherm.cz
ID datové schránky : xpq4hy4

(dále společně také jako „smluvní strany“)

1.3

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA

2.1

Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo“):

„Revitalizace sídliště 1. máje, Velké Losiny“.

Dílem se rozumí kompletní dodávka stavby, specifikovaná zejména zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu "Revitalizace sídliště 1. máje, Velké Losiny" a touto smlouvou o dílo.

2.2

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností a služeb souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně kolaudace stavby.

2.3

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce, stavební projektovou dokumentací (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, nabídkou zhotovitele, příp. pravomocným stavebním povolením.

2.4

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak,

aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též jen „Soupis“) a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě **rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v Soupisu, bude platit vymezení díla v Soupisu.

2.5

Zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno kvalitně a včas, bude kompletní, funkční a s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na zjevné vady, neúplnosti nebo nevhodnost projektové dokumentace nebo pokynů objednatele. Neučiní-li tak, odpovídá za vady díla způsobené těmito nedostatky.

2.6

V případě, že se na díle vyskytnou z objektivních důvodů dodatečné, nepředvídané stavební práce, dodávky a služby, které bude objednatel písemně požadovat, je zhotovitel povinen tyto provést.

2.7

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla, bude vždy smlouva vykládána tak, že:

- a) objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace,
- b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno kvalitně a včas, bude kompletní, funkční, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a bude způsobilé k řádnému a trvalému provozování v souladu s jeho účelem.

2.8

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí v šesti vyhotoveních v tištěné formě, 2x v digitální formě na CD, 1x .pdf., 1x .dgn. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

2.9

Zhotovitel je povinen předat objednateli jako součást předmětu díla nejpozději v den předání a převzetí díla sjednaného dle této smlouvy i **projektovou dokumentaci skutečného stavu**, a to 1x v listinné a 1x v digitální podobě na nosiči, vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných rovinách.

2.10

Součástí předmětu díla bude rovněž zajištění všech dokladů a příloh nezbytných k úspěšnému vyřízení procesu **kolaudačního řízení**. Zhotovitel předá objednateli kompletní dokladovou část ve třech vyhotoveních.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1

Termín ukončení plnění a předání a převzetí díla: do **30. září 2026**.

3.2

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. K předání a převzetí staveniště dojde **1. července 2026**, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.3

V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele, se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména úpravy rozsahu a ceny díla, přistoupit.

4. CENA DÍLA

4.1

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

2 137 280,10 Kč (bez DPH)

448 828,82 Kč DPH

2 586 108,92 Kč (včetně DPH)

4.2

Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomenutí, chyby a nedostatky ve vyplnění položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

4.3

Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. Cena za realizaci celého díla musí rovněž zahrnovat veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení a úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních prostor dotčených prováděním díla, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoliv další výdaje spojené s řádným a úplným dokončením díla.

4.4

Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.

4.5

Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle čl. 4.1 je možné změnit v případě, že:

- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
- b) objednatel bude požadovat vypuštění některých prací z předmětu díla (méněpráce),
- c) objednatel bude požadovat plnění nad rámec rozsahu sjednaného předmětu díla (vícepráce),
- d) objednatel bude požadovat změnu technického řešení díla nebo změnu materiálů.

Výčet důvodů pro změnu ceny díla uvedený v tomto článku je úplný a konečný. Z jiných důvodů nelze cenu díla měnit.

4.6

Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

4.7

Vícepráce mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvní strany se zavazují tyto vícepráce upravit písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel není oprávněn provést vícepráce bez předchozího písemného souhlasu objednatele; pokud tak učiní, nevzniká mu nárok na jejich úhradu, ledaže objednatel takové práce následně písemně schválí. Ocenění víceprací bude provedeno přednostně dle jednotkových cen uvedených v oceněném soupisu prací. Nejsou-li takové položky v soupisu prací obsaženy, bude cena stanovena dle cenové soustavy ÚRS/RTS v cenové úrovni platné ke dni podání nabídky.

4.8

Smluvní strany výslovně sjednávají, že sjednaná cena díla je konečná a neměnná a zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 ObčZ. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla z důvodu jakýchkoliv nepředvídatelných nebo mimořádných okolností, zejména v důsledku změny cen materiálů, energií, pracovních sil, dopravních nákladů, kurzových vlivů, nedostupnosti dodávek nebo narušení dodavatelských řetězců. Za důvod pro změnu ceny díla se nepovažují ani okolnosti mající povahu vyšší moci, včetně válečných konfliktů, mezinárodních sankcí, hospodářských krizí či obdobných událostí, a to bez ohledu na jejich dopad na náklady zhotovitele.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1

Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: Objednatel neposkytuje zhotoviteli **zálohy**.

5.2

Smluvní strany se dohodly na tom, že dodavatel bude poskytovat **dílčí plnění** ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). V tomto případě se dílčí plnění považuje za uskutečněné zpravidla vždy první den každého následujícího kalendářního **měsíce**, ve kterém plnění probíhalo. Cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb

na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem s náležitostmi dle ZDPH.

5.3

Splatnost daňových dokladů je **30 dnů** ode dne vystavení zhotovitelem. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání. **Úhrada je možná pouze do výše 90 % z celkové ceny, zbývajících 10 % je zádržné.** Zádržné bude vyplaceno po odstranění všech vad a nedostatků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

5.4

Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 10 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele.

5.5

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, úrok z prodlení nebo náhradu škody vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn **započíst jednostranně** tuto částku proti částce uvedené na faktuře, popř. na více fakturách.

6. STAVENIŠTĚ

6.1

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nebo jeho část ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

6.2

Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být osvětleno a oploceno v místě předem projednaném s investorem. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.

6.3

Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zabezpečit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.

6.4

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.

6.5

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, a odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vč. prováděcích předpisů (zejm. vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady) a zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění.

6.6

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do **10 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

6.7

Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

7. STAVEBNÍ DENÍK

7.1

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště **stavební deník** (dále také jen „SD“). Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.

7.2

Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.

7.3

Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů** stavby dle průběhu a potřeb stavby. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého.

8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

8.1

Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:

- a) stavební deník,
- b) doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
- c) seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
- d) seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.

8.2

Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:

- a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
- b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi,
- c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky,
- d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou,
- e) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek,
- f) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené k předání a převzetí díla,
- g) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převzetí díla,
- h) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

8.3

Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit stavbyvedoucímu zastavení prací, a pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele sám rozhodnout o zastavení prací, v případech, kdy:

- a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- c) je ohrožena bezpečnost stavby,
- d) hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1

Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (**stavbyvedoucí**) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

9.2

Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou, projektovou dokumentací a příp. stavebním povolením vč. podmínek v něm uvedených. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

9.3

Zhotovitel bude provádět sondy, kontroly, měření, kontrolní a průkazné zkoušky osvědčujících řádné provedení stavby v souladu s platnými normami. Zhotovitel na své náklady během stavby zajistí čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům, případně dalších ploch znečištěných odpadem z jím prováděných stavebních prací.

9.4

Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

9.5

V případě, že bude realizace díla spolufinancována z dotačních prostředků, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli nezbytnou součinnost za účelem splnění požadavků poskytovatele dotace, zejména souvisejících s dokumentací, kontrolou a postupem realizace díla. Zhotovitel se dále zavazuje, že v přiměřeném rozsahu přizpůsobí provádění díla požadavkům poskytovatele dotace, pokud o nich bude objednatelem řádně a včas informován a pokud tyto požadavky nebudou v rozporu se smlouvou nebo nepřiměřeně zatěžující.

9.6

Zhotovitel je povinen zajistit, aby provádění díla probíhalo s maximálním ohledem na bezpečnost osob a zachování dostupnosti dotčeného území, zejména bytových domů, komunikací a veřejných prostranství v okolí stavby. Zhotovitel se zavazuje zejména:

- a) zajistit bezpečné oddělení staveniště od veřejně přístupných prostor, zejména vhodným oplocením, zábranami a výstražným značením,
- b) zajistit bezpečné a přehledně vyznačené pěší trasy a přístupy k bytovým domům, vchodům, parkovacím plochám a občanské vybavenosti,
- c) zajistit pravidelný úklid komunikací a veřejných ploch dotčených stavbou a odstraňování znečištění způsobeného stavební činností,
- d) přijmout přiměřená opatření k omezení hluku, prašnosti a vibrací v rozsahu odpovídajícím charakteru stavby.

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení těchto povinností.

9.7

Zhotovitel je oprávněn plnit předmět smlouvy prostřednictvím poddodavatelů pouze v rozsahu uvedeném ve své nabídce. Změna poddodavatele je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatelů, jako by jej poskytoval sám.

9.8

Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu informovat objednatele o plánovaných omezeních, která budou mít vliv na užívání veřejného prostoru nebo přístup k nemovitostem. Objednatel je oprávněn požadovat úpravu organizace prací s cílem minimalizovat dopady na obyvatele dotčeného území.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak.

10.2

Přejímací řízení:

10.2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla nebo dohodnuté části a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla nebo dohodnuté části.

10.2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor.

10.2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním **protokolu o předání a převzetí díla** nebo dohodnuté části objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

10.2.4 K přejímce díla nebo dohodnuté části je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména následující doklady:

- a) doklad o zajištění likvidace odpadů dle příslušných právních předpisů a této smlouvy,
- b) stavební deník (deníky),
- c) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- d) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací,
- e) osvědčení o jakosti stavebních dílů, zápisy a protokoly o provedených zkouškách a další doklady potřebné pro řádné užívání díla,
- f) geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
- g) dokumentace skutečného provedení stavby.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré výše uvedené doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

11.1

Objednatel je v souladu s § 2599 ObčZ vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla jsou ve vlastnictví zhotovitele.

11.2

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele.

11.3

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla **pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě, a to na pojistnou částku ve výši minimálně **3 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

12.1

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

12.2

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval.

12.3

Zhotovitel odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

12.4

Záruční doba celého díla se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce **60 měsíců**. U dodávek zboží spotřebního charakteru bude poskytnuta záruční doba dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však **24 měsíců**.

12.5

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

13. REKLAMACE

13.1

Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady díla a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13.2

Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo listině přijetí reklamace a do **10 dnů** od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do **30 dnů** ode dne uplatnění reklamace.

13.3

V případě, že zhotovitel do **30 dnů** nezačne odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky či výrobně obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13.4

V případě vad, které bezprostředně ohrožují zdraví a bezpečnost osob nebo hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody (havarijní stav) se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin.

14. SMLUVNÍ POKUTY

14.1

Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu podle čl. 3.1 této smlouvy,
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši **2 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady,
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **2 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení,
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení povinností dle čl. 9.6 této smlouvy,
- e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou, s výjimkou případů, pro které je sjednána zvláštní smluvní pokuta, a to za každý jednotlivý případ ve výši **10 000,- Kč**,
- f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **10 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení,
- g) pokud zhotovitel odmítne převzít staveniště, nebo v rozporu s touto smlouvou odmítne zahájit nebo pokračovat v provádění díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **30 000,- Kč**,
- h) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury, předložené v souladu s touto smlouvou, a to ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

14.2

Splatnost smluvních pokut se sjednává na **15 dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

15. Odstoupení od smlouvy

15.1

Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 ObčZ nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran.

15.2

Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

15.3

Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů,
- b) delší jako 10 denní prodlení zhotovitele se splněním díla,
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele,
- e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení.

15.4

Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od dohodnutého termínu,
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.

15.5

Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu, a to s výpovědní lhůtou 30 dnů, která počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi bez uvedení důvodu náleží zhotoviteli pouze poměrná část ceny za prokazatelně provedené práce ke dni účinnosti výpovědi. Zhotoviteli dále nenáleží žádná náhrada škody, ušlého zisku či jakákoliv jiná finanční kompenzace.“

16. Důvěrná povaha informací, duševní vlastnictví

16.1

Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s § 1730 ObčZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.

16.2

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.3

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

17. VYŠŠÍ MOC

17.1

Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují mimořádné události nebo okolnosti, které žádná ze smluvních stran nemohla před uzavřením této smlouvy předvídat a která podstatným způsobem ztěžují nebo znemožňují plnění povinností dle této smlouvy.

17.2

Za vyšší moc se považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje, vzpoury, veřejnoprávní opatření (včetně těch karanténních), požár, výbuch, záplava a jiné živelné nebo přírodní katastrofy.

17.3

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc dále považují **nepříznivé klimatické podmínky** (např. vysoké a nízké teploty), které provedení prací z technologického hlediska neumožňují, a které trvají déle než **5 po sobě jdoucích kalendářních dnů**. Za nepříznivé klimatické podmínky se pro účely této smlouvy nepovažují obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období.

17.4

V případě, že nastane vyšší moc, **prodlužuje** se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá.

17.5

V případě, že některá smluvní strana nebude schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

17.6

Uplatnění vyšší moci nemá vliv na sjednanou cenu díla. Vyšší moc může mít vliv pouze na lhůty plnění, nikoliv na právo zhotovitele na zvýšení ceny díla nebo jakoukoliv finanční kompenzaci.

18. ZMĚNA OSOBY, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ BYLA PROKAZOVÁNA KVALIFIKACE

18.1

Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu jiné osoby, prostřednictvím které prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu **oznámit** objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novou jinou osobou ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím jiné osoby v rámci zadávacího řízení, a písemný závazek nové jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

18.2

Změnu jiné osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést jen ve **výjimečných** případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.

19. ARCHIVACE A SOUČINNOST

19.1

Zhotovitel se zavazuje **uchovávat** veškerou dokumentaci související s realizací zakázky včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel dodržet.

19.2

Zhotovitel je povinen **poskytovat** požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

19.3

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu **dodat** objednateli podklady pro zpracování žádostí o platbu, změnových listů, monitorovacích zpráv apod. Položkový rozpočet stavby vč. změn a dodatků bude zhotovitelem předložen ve formátech .pdf, .xls a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování, přičemž doporučené formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

20. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

20.1

Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se **bezpečnosti práce** a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

20.2

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování **pracovněprávních předpisů**, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

20.3

Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých **poddodavatelů**,
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku.

20.4

Zhotovitel se zavazuje přijmout během realizace veřejné zakázky opatření k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, zejm. s ohledem na třídění a likvidaci odpadů, limity emisí a ochranu ovzduší, hodnoty hluku a prašnosti, kontaminaci půdy apod.

24.6

Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavby dle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních **odpadů** vytvořených při realizaci stavby a k zajištění recyklace využitelných stavebních odpadů, a při předání stavby předloží objednateli příslušné **doklady**, tj. např.:

- a) **kopii smlouvy** o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo
- b) **dokladem o převzetí** odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

21.2

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními **dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

21.3

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

21.4

Zhotovitel se zavazuje nepostoupit **pohledávky** plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

21.5

Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

21.6

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu **finanční kontroly**.

21.7

Pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů:

- a) smlouva,
- b) nabídka zhotovitele.

21.8

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, a že byla sjednána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, čímž zároveň stvrzují pravost této smlouvy.

21.9

Tato smlouva nabývá **platnosti a účinnosti** dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

21.10

Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.

21.11

Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení. V případě, že je tato smlouva uzavírána **elektronicky** za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat.

21.12

Příloha – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

21.13

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. [1.20.], na [34.]. zasedání Rady/Zastupitelstva obce Velké Losiny, konaného dne [15. 6. 2026].

Ve Velkých Losinách dne: viz el. podpis

V Šumperku dne: viz el. podpis

Ing. Jana
Fialová

Digitálně podepsal
Ing. Jana Fialová
Datum: 2026.06.24
10:58:18 +02'00'

Za objednatele:

Ing. Jana Fialová, starostka

Radek
Jurásek

Digitálně podepsal
Radek Jurásek
Datum: 2026.06.19
09:15:08 +02'00'

Za zhotovitele:

Radek Jurásek, jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 28/2021
Stavba: UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa



KSO:
Místo: Velké Losiny

CC-CZ:
Datum: 21.04.2026

Zadavatel:
Obec Velké Losiny

IČ: 00303551
DIČ: CZ00303551

Uchazeč:
JUTHERM s.r.o.

IČ: 06915051
DIČ: CZ06915051

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH 1 162 016,69

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 162 016,69	244 023,50
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 406 040,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ



Kód:	28/2021		
Stavba:	UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losínách - I.etapa		
Místo:	Velké Losiny	Datum:	21.04.2026
Zadavatel:	Obec Velké Losiny	Projektant:	TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Uchazeč:	JUTHERM s.r.o.	Zpracovatel:	TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 162 016,69	1 406 040,19
SO 101	SO 101 - Vozovka	0,00	0,00
SO 111	SO 111 - Chodník	530 196,62	641 537,91
SO 112	SO 112 - Chodník	0,00	0,00
SO 121	SO 121 - Parkovací stání	451 265,99	546 031,85
SO 122	SO 122 - Parkovací stání	0,00	0,00
SO 131	SO 131 - Kontejnerové plochy	0,00	0,00
SO 141	SO 141 - Mlatový chodník	0,00	0,00
SO 151	SO 151 - Dopravní značení	22 054,08	26 685,44
SO 401	SO 401 - VO	0,00	0,00
ON	Ostatní náklady	43 000,00	52 030,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	115 500,00	139 755,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa
Objekt:
SO 101 - SO 101 - Vozovka

KSO:
Místo: Velké Losiny

CC-CZ:
Datum: 21.04.2026

Zadavatel:
Obec Velké Losiny

IČ:
DIČ: CZ00303551

Uchazeč:
JUTHERM s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ06915051

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa

Objekt:

SO 101 - SO 101 - Vozovka

Místo:

Velké Losiny

Datum:

21.04.2026

Zadavatel:

Obec Velké Losiny

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.
TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

JUTHERM s.r.o.

Zpracovatel:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

001 - Zemní práce

0,00

004 - Vodorovné konstrukce

0,00

005 - Komunikace

0,00

008 - Trubní vedení

0,00

009 - Ostatní konstrukce a práce

0,00

099 - Přesun hmot HSV

0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa

Objekt:

SO 101 - SO 101 - Vozovka

Místo:

Velké Losiny

Datum:

21.04.2026

Zadavatel:

Obec Velké Losiny

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.
TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

JUTHERM s.r.o.

Zpracovatel:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 001

Zemní práce

0,00

1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	465,680		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
VV			"sejmutí ornice 20cm" 465,68		465,680			
VV			Součet		465,680			
2	K	112101222	Kácení stromů jehličnatých s odstraněním větví a kmene D do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	6,000		0,00	
PP			Kácení stromů jehličnatých s odstraněním větví a kmene D do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5					
VV			"borovice (dvojkmen)" 4		4,000			
VV			"smrk" 1		1,000			
VV			"borovice" 1		1,000			
VV			Součet		6,000			
3	K	112211212	Odstranění pařezů ručně D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a ve svahu do 1:5 s odklizením a zasypáním	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Odstranění pařezu ručně v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm					
4	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,810		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s					
VV			"dlažba popelnice" 1,81		1,810			
VV			Součet		1,810			
5	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,970		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s					
VV			"zámek dl" 2,97		2,970			
VV			Součet		2,970			

6	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	30,900		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením					
VV			"zamk dl." 2,97		2,970			
VV			"dlažba popelnice" 1,81		1,810			
VV			"sil panely" 26,12		26,120			
VV			Součet		30,900			
7	K	113106491	Rozebrání vozovek ze silničních dílců při překopech se spárami zalitými živicí strojně pl přes 15 m2	m2	26,120		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní					
VV			"sil panely" 26,12		26,120			
VV			Součet		26,120			
8	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	95,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m					
VV			"plocha ze šd" 95		95,000			
VV			Součet		95,000			
9	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	161,320		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m					
VV			"chodník po asfaltu" 9,95		9,950			
VV			151,37		151,370			
VV			Součet		161,320			
10	K	113154223	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 007,840		0,00	
PP			Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase					
VV			"Odstranění ohrusné vrstvy tl. 0,06 m" 997,89+9,95		1 007,840			
VV			Součet		1 007,840			
11	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
VV			"chod obr" 4		4,000			
VV			Součet		4,000			
12	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	240,240		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních					
VV			"Bourání silniční obruby" 240,24		240,240			
VV			Součet		240,240			
13	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	760,610		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z					
VV			"dvouřádek ze žul. kostky" (380,305)*2		760,610			
VV			Součet		760,610			
14	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	113,990		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
VV			"asfalt po šterku" 88,48*(0,53-0,2)		29,198			
VV			"asfalt po panelech" 26,94*(0,53-0,3)		6,196			
VV			"asfalt v zelenym" 109,92*(0,53-0,2)		36,274			
VV			"mp v zelenym" 126,74*(0,53-0,2)		41,824			
VV			"chodník po asfaltu" 9,95*(0,35-0,3)		0,498			
VV			Součet		113,990			
15	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru					
16	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do					
17	K	162351103	Výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	131,764		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Výkopové přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku. bez naložení výkopku. avšak se složením bez					
VV			"ornice na meziskládku" (465,68*0,2)		93,136			
VV			"ornice z meziskládky" 193,14*0,2		38,628			
VV			Součet		131,764			
18	K	162751117	Výkopové přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	186,174		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Výkopové přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku. bez naložení výkopku. avšak se složením bez					
VV			"odkopávky" 113,99		113,990			
VV			"hloubení rýh" 9,6		9,600			
VV			"přebytek ornice" 62,584		62,584			
VV			Součet		186,174			
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	131,724		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání. množství přes 100 m3. z hornin třídy těžitelnosti I.					
VV			"ornice na meziskládku" 465,48*0,2		93,096			
VV			"ornice z meziskládky" 193,14*0,2		38,628			
VV			Součet		131,724			
20	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	335,113		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačního zařízení zařazené do Kataloou odpadů pod kódem 17 05 04					
VV			"přebytečná zemina 1800kg/m3" 186,174*1,8		335,113			
VV			Součet		335,113			

21	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	9,657		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		osivo směs travní parková okrasná					
	VV		193,14*0,05		9,657			
	VV		Součet		9,657			
22	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,600		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tříd těžitelnosti I skupin 3 do "připojení UV" (3+3)*0,8*2		9,600			
	VV				9,600			
	VV		Součet		9,600			
23	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,800		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo vbušnin pro jakoukoliv třídu hornin					
	VV		"50%" 9,6*0,5		4,800			
	VV		Součet		4,800			
24	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	24,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost. hloubkv do 2 m					
	VV		6*2*2		24,000			
	VV		Součet		24,000			
25	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	24,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné.					
26	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,720		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním iam. šachet. rýh nebo kolem objektů v těchto					
	VV		9,6-0,72-2,16		6,720			
	VV		Součet		6,720			
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,160		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II. skupin 1 až 4 nebo materiálem ořízavým odděl výkopu ve					
	VV		6*(0,15+0,3)*0,8		2,160			
	VV		Součet		2,160			
28	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	193,140		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstev přes 0.15 do 0.20 m					
	VV		"ozelenění tl. 20cm" 193,14		193,140			
	VV		Součet		193,140			
29	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	540,910		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	VV		"chodník po asfaltu" 9,95		9,950			
	VV		"manip plocha" 154,25		154,250			
	VV		"nové OK" 376,71		376,710			
	VV		Součet		540,910			
30	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	193,140		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		193,14		193,140			
	VV		Součet		193,140			
31	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	4,800		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupin 3 se zhutněním					
	VV		"dno rýhy" 0,8*6		4,800			
	VV		Součet		4,800			
32	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	193,140		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I. skupin 1 až 3 bez zhutnění					
33	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	4,234		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		šterkopísek frakce 0/8					
	VV		"obsypový materiál" 2,16*1,96		4,234			
	VV		Součet		4,234			
34	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	13,171		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/63					
	VV		6,72*1,96		13,171			
	VV		Součet		13,171			
D		004	Vodorovné konstrukce		0,00			
35	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	0,720		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm					
	VV		0,15*0,8*6		0,720			
	VV		Součet		0,720			
D		005	Komunikace		0,00			
36	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	225,340		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním ploch přes 100 m2. po zhutnění tl. 200					
	VV		ŠD 0-32					
	VV		"asfalt po šterku" 88,48		88,480			
	VV		"asfalt po panelech" 26,94		26,940			
	VV		"asfalt v zelenym" 109,92		109,920			
	VV		Součet		225,340			

37	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	225,340		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochv ořes 100 m2. po zhutnění tl. 200		225,340			
	VV		225,34					
	VV		Součet		225,340			
38	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	376,710		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířkv ořes 1.5 do 3 m. po		376,710			
	VV		"nové OK" 376,71					
	VV		Součet		376,710			
39	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	3,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním. po zhutnění asfaltovvým recyklátem tl. 100 mm		3,500			
	VV		"viz. výkaz kubatur" 3,5					
	VV		Součet		3,500			
40	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	376,710		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1.00 ko/m2					
41	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	1 224,410		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0.40 ko/m2		1 224,410			
	VV		"vozovka ASFALT AB" 1224,41					
	VV		Součet		1 224,410			
42	K	577154211	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 tř. II tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 224,230		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11 v pruhu šířkv ořes 1.5 do 3 m.					
	VV		"asfalt po štěrku" 88,48		88,480			
	VV		"asfalt po asfaltu" 997,89		997,890			
	VV		"asfalt po panelech" 26,94		26,940			
	VV		"asfalt v zelenym" 109,92+1		110,920			
	VV		Součet		1 224,230			
D		008	Trubní vedení				0,00	
43	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000		0,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
44	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třivrstvá DN 150x1000mm SN10	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třivrstvá DN 150x1000mm SN10					
45	M	28617182	koleno kanalizační PP třivrstvé SN16 DN 150x45°	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		koleno kanalizační PP třivrstvé SN16 DN 150x45°					
46	M	28617219	odbočka kanalizační PP třivrstvá SN16 45° DN 400/150	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		odbočka kanalizační PP třivrstvá SN16 45° DN 400/150					
47	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm					
48	M	59223821	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm					
49	M	59223825	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm					
50	M	59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm					
51	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm					
52	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm					
53	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150					
54	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen. víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
55	K	877390320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 400	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400					
56	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
57	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000		0,00	
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
58	K	899211114	Osazení mříží s rámem hmotnosti přes 150 kg	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 150 ko					
59	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm					
D		009	Ostatní konstrukce a práce				0,00	
60	K	895951301-1	Vybourání původní kompletní uliční vpusti vč. zásypu jámy, odvozu suti a skládkovného	kus	3,000		0,00	
	PP		Vybourání původní kompletní uliční vpusti vč. zásypu jámy, odvozu suti a skládkovného					
61	K	919735112	Rezáni stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	495,000		0,00	CS ÚRS 2026 01

	PP		Rezáni stávajícího živického krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm						
	VV		"tl. 6 cm" 31+3,5+4,5			39,000			
	VV		"tl. 7 cm" 186+129+80+61			456,000			
	VV		Součet			495,000			
62	K	919735113	Řezání stávajícího živického krytu hl přes 100 do 150 mm	m	4,000			0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rezáni stávajícího živického krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm						
	VV		"tl. 13 cm" 4			4,000			
	VV		Součet			4,000			
63	K	966077151	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti přes 500 do 1000 kg	kus	5,000			0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění různých konstrukcí na mostech doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti jednotlivě přes 500 do 1000 ka						
	VV		"sušák na prádlo cca 150kg" 4			4,000			
	VV		"přístřešek nma popelnice 250kg" 1			1,000			
	VV		Součet			5,000			
64	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	354,146			0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění						
	VV		"dl. 30x30" 0,462			0,462			
	VV		"dl. zamk" 0,772			0,772			
	VV		"šterky" 5,253+27,55			32,803			
	VV		"panely" 10,657			10,657			
	VV		"živice" 35,49+115,902			151,392			
	VV		"obrubníky" 0,92+69,67			70,590			
	VV		"dl. kostky" 87,47			87,470			
	VV		Součet			354,146			
65	K	997013861	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	82,481			0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
	VV		"dl. 30x30" 0,462			0,462			
	VV		"dl. zamk" 0,772			0,772			
	VV		"panely" 10,657			10,657			
	VV		"obrubníky" 0,92+69,67			70,590			
	VV		Součet			82,481			
66	K	997013873	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	120,273			0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	VV		"šterky" 5,253+27,55			32,803			
	VV		"dl. kostky" 87,47			87,470			
	VV		Součet			120,273			
67	K	997013875	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	151,392			0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod						
	VV		"živice" 35,49+115,902			151,392			
	VV		Součet			151,392			
68	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	354,146			0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyloženíím a hrubým urovnáním po suchu. na vzdálenost do 1 km						
69	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	3 187,314			0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyloženíím a hrubým urovnáním po suchu. na vzdálenost Příplatek k cenám za						
	VV		"celkem 10km" 354,146*9			3 187,314			
	VV		Součet			3 187,314			
70	M	58381007	<i>kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10</i>	<i>m2</i>	<i>114,450</i>			<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2026 01</i>
	PP		kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10						
	VV		"dvojrádek" (436*0,125*2)*1,05			114,450			
	VV		Součet			114,450			
71	M	59217029	<i>obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm</i>	<i>m</i>	<i>130,560</i>			<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2026 01</i>
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm						
	VV		"nájezdový" (2+2+2+16+48+2+2+2+2+48+2)*1,02			130,560			
	VV		Součet			130,560			
72	M	59217030	<i>obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm</i>	<i>m</i>	<i>18,360</i>			<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2026 01</i>
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm						
	VV		"přechodový" (2+2+2+2+2+2+2+2)*1,02			18,360			
	VV		Součet			18,360			
73	M	59217031	<i>obrubník silniční betonový 1000x150x250mm</i>	<i>m</i>	<i>237,660</i>			<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2026 01</i>
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm						
	VV		"silniční vysoký" (5+45+27+38+7+4+14+16+15+34+28)*1,02			237,660			
	VV		Součet			237,660			
74	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	872,000			0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm. s vvolněním a zatřením spár cementovou maltou z						
	VV		"dvojrádek žul kostka" 436*2			872,000			
	VV		Součet			872,000			
75	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	379,000			0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřizením lože, s vvolněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční						
	VV		"silniční vysoký" 5+45+27+38+7+4+14+16+15+34+28			233,000			
	VV		"nájezdový" 2+2+2+16+48+2+2+2+2+48+2			128,000			

	VV		"přechodový" 2+2+2+2+2+2+2+2		18,000				
	VV		Součet		379,000				
76	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	41,773			0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého						
	VV		"silniční" 379*0,055		20,845				
	VV		"2řádek žul kostka" (872/2)*0,048		20,928				
	VV		Součet		41,773				
77	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	60,509			0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířkv 10 mm. hloubkv 25 mm						
	VV		"napojení na stáv živice" 60,509		60,509				
	VV		Součet		60,509				
78	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	60,509			0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krtvu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod						
	D	099	Přesun hmot HSV					0,00	
79	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	744,507			0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m iakékoliv						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa
Objekt:
SO 111 - SO 111 - Chodník

KSO:
Místo: Velké Losiny

CC-CZ:
Datum: 21.04.2026

Zadavatel:
Obec Velké Losiny

IČ:
DIČ: CZ00303551

Uchazeč:
JUTHERM s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ06915051

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH 530 196,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	530 196,62	21,00%	111 341,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 641 537,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa

Objekt:

SO 111 - SO 111 - Chodník

Místo:

Velké Losiny

Datum:

21.04.2026

Zadavatel:

Obec Velké Losiny

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.
TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

JUTHERM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

530 196,62

001 - Zemní práce

88 673,78

005 - Komunikace

217 506,94

009 - Ostatní konstrukce a práce

181 776,93

099 - Přesun hmot HSV

42 238,97

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa

Objekt:

SO 111 - SO 111 - Chodník

Místo:

Velké Losiny

Datum:

21.04.2026

Zadavatel:

Obec Velké Losiny

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.
TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

JUTHERM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

530 196,62

D 001

Zemní práce

88 673,78

1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	191,200	23,25	4 445,40	CS ÚRS 2026 01
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	112,540	90,86	10 225,38	CS ÚRS 2026 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s					
VV			"dlažba bet" 112,54	112,540				
VV			Součet	112,540				
3	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	112,540	35,27	3 969,29	CS ÚRS 2026 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m					
4	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,940	63,68	1 015,06	CS ÚRS 2026 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením					
5	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,940	74,15	1 181,95	CS ÚRS 2026 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením					
6	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	15,940	154,40	2 461,14	
PP			Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase					
7	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	148,335	105,49	15 647,86	CS ÚRS 2026 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
8	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	5,400	126,28	681,91	CS ÚRS 2026 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
9	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	3,270	68,38	223,60	CS ÚRS 2026 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z					
10	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,881	212,52	3 587,55	CS ÚRS 2026 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
VV			"chodník v chodniku" 112,54*(0,35-0,2)	16,881				
VV			Součet	16,881				

11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	74,556	71,15	5 304,66	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku. bez naložení výkopku. avšak se složením bez					
	VV		"ornice na meziskládku" (191,2*0,2)		38,240			
	VV		"ornice z meziskládky" 181,58*0,2		36,316			
	VV		Součet		74,556			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,881	241,01	4 068,49	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku. bez naložení výkopku. avšak se složením bez					
	VV		"odkopávky" 16,881		16,881			
	VV		Součet		16,881			
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	74,556	136,29	10 161,24	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání množství do 100 m3 z hornin třídy těžitelnosti I					
14	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	30,386	250,00	7 596,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zaříděné do Kataloou odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		1,8*16,881		30,386			
	VV		Součet		30,386			
15	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	9,657	159,00	1 535,46	CS ÚRS 2026 01
	PP		osivo směs travní parková okrasná					
16	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	181,580	14,45	2 623,83	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstev přes 0.15 do 0.20 m					
	VV		"nová zeleň" 181,58		181,580			
	VV		Součet		181,580			
17	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	239,160	28,22	6 749,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	VV		"dlažba šedá" 212,1		212,100			
	VV		"chodníkový obrubník" 190,5*0,1		19,050			
	VV		"slepecká dlažba" 8,01		8,010			
	VV		Součet		239,160			
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	181,580	23,21	4 214,47	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
19	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	181,580	14,37	2 609,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
20	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	11,010	33,75	371,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstev přes 0.30 do 0.40 m					
	VV		"rekultivace po chodníku" 6,42+4,59		11,010			
	VV		Součet		11,010			
D		005	Komunikace		217 506,94			
21	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	220,110	50,32	11 075,94	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2. po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"dlažba šedá" 212,1		212,100			
	VV		"slepecká dlažba" 8,01		8,010			
	VV		Součet		220,110			
22	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	239,160	116,80	27 933,89	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2. po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		"dlažba šedá" 212,1		212,100			
	VV		"chodníkový obrubník" 190,5*0,1		19,050			
	VV		"slepecká dlažba" 8,01		8,010			
	VV		Součet		239,160			
23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	239,160	189,90	45 416,48	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2. po zhutnění tl. 150 mm					
24	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	8,411	517,55	4 353,11	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		"slepecká dlažba" 8,01*1,05		8,411			
	VV		Součet		8,411			
25	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	222,705	264,02	58 798,57	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		"dlažba šedá" 212,1*1,05		222,705			
	VV		Součet		222,705			
26	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	220,110	317,70	69 928,95	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm. s					
	VV		"dlažba šedá" 212,1		212,100			
	VV		"slepecká dlažba" 8,01		8,010			
	VV		Součet		220,110			
D		009	Ostatní konstrukce a práce		181 776,93			
27	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	94,414	99,75	9 417,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					

28	K	997013861	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	64,943	153,00	9 936,28	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zaříděného do Kataloou odpadů pod kódem 17 01 01		64,943			
	VV		29,26+34,117+1,566					
	VV		Součet		64,943			
29	K	997013873	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	24,131	250,00	6 032,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zaříděného do Kataloou odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		19,132+4,623+0,376		24,131			
	VV		Součet		24,131			
30	K	997013875	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	5,340	350,00	1 869,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Kataloou odpadů pod					
	VV		3,507+1,833		5,340			
	VV		Součet		5,340			
31	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	94,414	118,50	11 188,06	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu. na vzdálenost do 1 km					
	VV		64,943+24,131+5,34		94,414			
	VV		Součet		94,414			
32	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	849,726	25,43	21 608,53	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu. na vzdálenost Příplatek k cenám za					
	VV		94,414*9		849,726			
	VV		Součet		849,726			
33	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	194,310	131,69	25 588,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		190,5*1,02		194,310			
	VV		Součet		194,310			
34	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	190,500	316,80	60 350,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vvolněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční					
	VV		"chodníkový obrubník" 190,5		190,500			
	VV		Součet		190,500			
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,525	3 757,00	35 785,43	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		"chodníkový" 190,5*0,05		9,525			
	VV		Součet		9,525			
	D	099	Přesun hmot HSV				42 238,97	
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	263,664	160,20	42 238,97	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m iakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa
Objekt:
SO 112 - SO 112 - Chodník

KSO:
Místo: Velké Losiny

CC-CZ:
Datum: 21.04.2026

Zadavatel:
Obec Velké Losiny

IČ:
DIČ: CZ00303551

Uchazeč:
JUTHERM s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ06915051

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa

Objekt:

SO 112 - SO 112 - Chodník

Místo:

Velké Losiny

Datum:

21.04.2026

Zadavatel:

Obec Velké Losiny

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

JUTHERM s.r.o.

Zpracovatel:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

001 - Zemní práce

0,00

005 - Komunikace

0,00

009 - Ostatní konstrukce a práce

0,00

099 - Přesun hmot HSV

0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa

Objekt:

SO 112 - SO 112 - Chodník

Místo:

Velké Losiny

Datum:

21.04.2026

Zadavatel:

Obec Velké Losiny

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

JUTHERM s.r.o.

Zpracovatel:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 001

Zemní práce

0,00

1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	173,580		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	13,640		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s						
VV		"dlažba bet" 13,64			13,640			
VV		Součet			13,640			
3	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	13,640		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m						
4	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	189,060		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
5	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,877		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3						
VV		"chodník v zeleným" 72,51*(0,35-0,2)			10,877			
VV		Součet			10,877			
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	72,834		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku. bez naložení výkopku. avšak se složením bez						
VV		"ornice na meziskládku" (173,58*0,2)			34,716			
VV		"ornice z meziskládky" 179,58*0,2			35,916			
VV		(4,59+6,42)*0,2			2,202			
VV		Součet			72,834			

7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,881		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku. bez naložení výkopku. avšak se složením bez "odkopávky" 16,881		16,881			
	VV		Součet		16,881			
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	72,834		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání. množství přes 100 m3. z hornin třídy těžitelnosti I.					
9	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	30,386		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		1,8*16,881		30,386			
	VV		Součet		30,386			
10	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	8,990		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		osivo směs travní parková okrasná					
	VV		179,79*0,05		8,990			
	VV		Součet		8,990			
11	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	190,800		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0.15 do 0.20 m					
	VV		"nová zeleň" 179,79		179,790			
	VV		"rekultivace po chodníku" 6,42+4,59		11,010			
	VV		Součet		190,800			
12	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	99,680		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	VV		"dlažba šedá" 17,45+66,18		83,630			
	VV		"chodníkový obrubník" 97,2*0,1		9,720			
	VV		"slepecká dlažba" 6,33		6,330			
	VV		Součet		99,680			
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	179,790		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
14	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	179,790		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	D	005	Komunikace				0,00	
15	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	89,960		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2. po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"dlažba šedá" 66,18+17,45		83,630			
	VV		"slepecká dlažba" 6,33		6,330			
	VV		Součet		89,960			
16	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	99,680		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2. po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		"dlažba šedá" 66,18+17,45		83,630			
	VV		"chodníkový obrubník" 97,2*0,1		9,720			
	VV		"slepecká dlažba" 6,33		6,330			
	VV		Součet		99,680			
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	99,680		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2. po zhutnění tl. 150 mm					
18	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	6,647		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		"slepecká dlažba" 6,33*1,05		6,647			
	VV		Součet		6,647			
19	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	87,812		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		"dlažba šedá" (66,18+17,45)*1,05		87,812			
	VV		Součet		87,812			
20	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	89,960		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm. s					
	VV		"dlažba šedá" 66,18+17,45		83,630			
	VV		"slepecká dlažba" 6,33		6,330			
	VV		Součet		89,960			
	D	009	Ostatní konstrukce a práce				0,00	
21	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	49,349		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
22	K	997013861	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	47,030		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		3,546+43,484		47,030			
	VV		Součet		47,030			
23	K	997013873	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,319		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		2,319		2,319			
	VV		Součet		2,319			

24	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	49,349		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu. na vzdálenost do 1 km					
	VV		47,03+2,319		49,349			
	VV		Součet		49,349			
25	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	444,141		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu. na vzdálenost Příplatek k cenám za					
	VV		49,349*9		444,141			
	VV		Součet		444,141			
26	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	99,144		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		97,2*1,02		99,144			
	VV		Součet		99,144			
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	97,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vvolněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční					
	VV		"chodníkový obrubník" 97,2		97,200			
	VV		Součet		97,200			
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,860		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		97,2*0,05		4,860			
	VV		Součet		4,860			
	D	099	Přesun hmot HSV				0,00	
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	114,672		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m iakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa
Objekt:
SO 121 - SO 121 - Parkovací stání

KSO:
Místo: Velké Losiny

CC-CZ:
Datum: 21.04.2026

Zadavatel:
Obec Velké Losiny

IČ:
DIČ: CZ00303551

Uchazeč:
JUTHERM s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ06915051

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH 451 265,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	451 265,99	21,00%	94 765,86
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 546 031,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa

Objekt:

SO 121 - SO 121 - Parkovací stání

Místo:

Velké Losiny

Datum:

21.04.2026

Zadavatel:

Obec Velké Losiny

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.
TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

JUTHERM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

451 265,99

001 - Zemní práce

78 099,55

002 - Základy

39 273,41

005 - Komunikace

219 244,97

009 - Ostatní konstrukce a práce

79 939,93

099 - Přesun hmot HSV

34 708,13

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa

Objekt:

SO 121 - SO 121 - Parkovací stání

Místo:

Velké Losiny

Datum:

21.04.2026

Zadavatel:

Obec Velké Losiny

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.
TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

JUTHERM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

451 265,99

D 001

Zemní práce

78 099,55

1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	52,430	22,65	1 187,54	CS ÚRS 2026 01
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	14,070	88,50	1 245,20	CS ÚRS 2026 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s					
3	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	14,070	42,53	598,40	CS ÚRS 2026 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením					
4	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	155,570	50,10	7 794,06	CS ÚRS 2026 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m					
VV			"plocha ze šd" 155,57		155,570			
VV			Součet		155,570			
5	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	15,000	102,75	1 541,25	CS ÚRS 2026 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
6	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	54,561	151,50	8 265,99	CS ÚRS 2026 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
VV			(18,91+104,6+46,992)*(0,52-0,2)		54,561			
VV			Součet		54,561			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,262	69,30	1 473,46	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez					
VV			"ornice na meziskládku" (52,43*0,2)		10,486			
VV			"ornice z meziskládky" 53,88*0,2		10,776			
VV			Součet		21,262			

8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	54,561	234,75	12 808,19	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez					
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	21,262	43,65	928,09	CS ÚRS 2026 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I.					
10	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	98,210	250,00	24 552,50	CS ÚRS 2026 01
PP			Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
VV			54,561*1,8		98,210			
VV			Součet		98,210			
11	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	2,694	159,00	428,35	CS ÚRS 2026 01
PP			osivo směs travní parková okrasná					
VV			53,88*0,05		2,694			
VV			Součet		2,694			
12	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	58,330	14,45	842,87	CS ÚRS 2026 01
PP			Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m					
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	58,330	23,21	1 353,84	CS ÚRS 2026 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
14	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	176,810	47,77	8 446,21	CS ÚRS 2026 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
VV			"vsak šedá dlažba" 149,52-4,4		145,120			
VV			"dlažba barevná hladká" 4,4		4,400			
VV			"dlažba 8 šedá hladká" 18,78		18,780			
VV			"silniční obrubníky" (55,73+1)*0,15		8,510			
VV			Součet		176,810			
15	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	58,330	14,37	838,20	CS ÚRS 2026 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
16	K	182313101	Vyplnění otvorů tvárnic nebo panelů ornici	m2	149,520	38,76	5 795,40	CS ÚRS 2026 01
PP			Vyplnění otvorů ornici v mřížovinových nebo vylehčených tvárnících nebo panelech pro jakýkoliv tvar a velikost otvorů					
VV			"vsak šedá dlažba" 149,52		149,520			
VV			Součet		149,520			
D 002			Základy			39 273,41		
17	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	186,280	25,83	4 811,61	CS ÚRS 2026 01
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, vztužené nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5. šířky přes 3 186,28					
VV			186,28		186,280			
VV			Součet		186,280			
18	K	55200111R	Hydrofobní sorpční koberec - základní sorbent	m2	232,850	148,00	34 461,80	
PP			Hydrofobní sorpční koberec - základní sorbent					
VV			186,28*1,25		232,850			
VV			Součet		232,850			
D 005			Komunikace			219 244,97		
19	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	176,810	240,00	42 434,40	CS ÚRS 2026 01
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200					
VV			"vsak šedá dlažba" 149,52-4,4		145,120			
VV			"dlažba barevná hladká" 4,4		4,400			
VV			"dlažba šedá hladká" 18,78		18,780			
VV			"silniční obrubníky" (55,73+1)*0,15		8,510			
VV			Součet		176,810			
20	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	168,310	215,20	36 220,31	CS ÚRS 2026 01
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200					
VV			"vsak šedá dlažba" 149,12		149,120			
VV			"dlažba barevná hladká" 4,4		4,400			
VV			"dlažba šedá hladká" 14,79		14,790			
VV			Součet		168,310			
21	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	168,310	50,32	8 469,36	CS ÚRS 2026 01
PP			Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm					
VV			"vsak šedá dlažba" 149,52-4,4		145,120			
VV			"dlažba barevná hladká" 4,4		4,400			
VV			"dlažba šedá hladká" 18,79		18,790			
VV			Součet		168,310			
22	M	59245004R	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm vsakovací s nálišky šedá	m2	152,376	411,35	62 679,87	
PP			dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm vsakovací s nálišky šedá					
VV			"vsak šedá dlažba" (149,52-4,4)*1,05		152,376			
VV			Součet		152,376			
23	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	4,620	377,66	1 744,79	CS ÚRS 2026 01
PP			dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
VV			"dlažba barevná hladká" 4,4*1,05		4,620			
VV			Součet		4,620			

24	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	168,300	364,50	61 345,35	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm. s					
	VV		"vsak šedá dlažba" 149,52-4,4		145,120			
	VV		"dlažba barevná hladká" 4,4		4,400			
	VV		"dlažba šedá hladká" 18,78		18,780			
	VV		Součet		168,300			
25	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	19,730	321,89	6 350,89	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		"dlažba šedá hladká" 18,79*1,05		19,730			
	VV		Součet		19,730			
D		009	Ostatní konstrukce a práce				79 939,93	
26	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	54,615	99,75	5 447,85	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro					
			vodorovné přemístění					
27	K	997013861	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	7,108	290,00	2 061,32	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z					
	VV		prostého betonu zatříděného do Kataloou odpadů pod kódem 17 01 01		7,108			
	VV		3,658+3,45					
	VV		Součet		7,108			
28	K	997013873	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	47,507	250,00	11 876,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy					
	VV		a kamení zatříděného do Kataloou odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		2,392+45,115		47,507			
	VV		Součet		47,507			
29	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	54,615	118,50	6 471,88	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením					
	VV		a hrubým urovnáním po suchu. na vzdálenost do 1 km					
	VV		7,108+47,507		54,615			
	VV		Součet		54,615			
30	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	491,535	25,43	12 499,74	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením					
	VV		a hrubým urovnáním po suchu. na vzdálenost Příplatek k cenám za					
	VV		54,615*9		491,535			
	VV		Součet		491,535			
31	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	1,020	412,85	421,11	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"Přechodový" 1*1,02		1,020			
	VV		Součet		1,020			
32	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	56,845	147,84	8 403,96	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		"Silniční" 55,73*1,02		56,845			
	VV		Součet		56,845			
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	56,730	370,80	21 035,48	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s					
	VV		vvolněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční					
	VV		"Silniční vysoký" 55,73		55,730			
	VV		"Přechodový" 1		1,000			
	VV		Součet		56,730			
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,120	3 757,00	11 721,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z					
	VV		betonu prostého					
	VV		"silniční obrubník" 56,73*0,055		3,120			
	VV		Součet		3,120			
D		099	Přesun hmot HSV				34 708,13	
35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	216,655	160,20	34 708,13	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní					
			vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa
Objekt:
SO 122 - SO 122 - Parkovací stání

KSO:
Místo: Velké Losiny

CC-CZ:
Datum: 21.04.2026

Zadavatel:
Obec Velké Losiny

IČ:
DIČ: CZ00303551

Uchazeč:
JUTHERM s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ06915051

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa
Objekt: SO 122 - SO 122 - Parkovací stání

Místo: Velké LosinyDatum: 21.04.2026

Zadavatel: Obec Velké LosinyProjektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: JUTHERM s.r.o.Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
001 - Zemní práce	0,00
002 - Základy	0,00
005 - Komunikace	0,00
009 - Ostatní konstrukce a práce	0,00
099 - Přesun hmot HSV	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa
Objekt: SO 122 - SO 122 - Parkovací stání

Místo: Velké LosinyDatum: 21.04.2026

Zadavatel: Obec Velké LosinyProjektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: JUTHERM s.r.o.Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	0,00
------------------------	------

D	001	Zemní práce					0,00	
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	99,950		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
2	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	142,910		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo		142,91			
	VV				142,910			
	VV		Součet		142,910			
3	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	142,910		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo					
4	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	142,910		0,00	
	PP		Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh s 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase					
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	36,830		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních					
6	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	73,140		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na doopravní prostředek z					
	VV				73,140			
	VV		Součet		73,140			
7	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	50,522		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		(138,46)*(0,52-0,3)		30,461			
	VV		62,69*(0,52-0,2)		20,061			
	VV		Součet		50,522			
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29,092		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku. bez naložení výkopku. avšak se složením bez "ornice na meziskládku" (99,95*0,2)					
	VV				19,990			
	VV		"ornice z meziskládky" 45,51*0,2		9,102			
	VV		Součet		29,092			

9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	61,410		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dooravním prostředku. bez naložení výkopku. avšak se složením bez					
	VV		"odkopávky" 50,522		50,522			
	VV		"přebytek ornice" 10,888		10,888			
	VV		Součet		61,410			
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	29,092		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání množství do 100 m3. z horniny třídy těžitelnosti I.					
11	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	110,538		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		61,41*1,8		110,538			
	VV		Součet		110,538			
12	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	2,276		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		osivo směs travní parková okrasná					
	VV		45,51*0,05		2,276			
	VV		Součet		2,276			
13	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	45,510		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0.15 do 0.20 m					
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	45,510		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
15	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	216,699		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
	VV		"dlažba vsak" 186-7,48		178,520			
	VV		"dlažba hladká šedá" 15,24		15,240			
	VV		"dlažba barevná" 7,48		7,480			
	VV		"silniční obrubníky" 103,06*0,15		15,459			
	VV		Součet		216,699			
16	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	45,510		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
17	K	182313101	Vyplnění otvorů tvárnic nebo panelů ornici	m2	178,520		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyplnění otvorů ornici v mřížovinových nebo vylehčených tvárnících nebo panelech pro jakýkoliv tvar a velikost otvorů					
	VV		"dlažba vsak" 186-7,48		178,520			
	VV		Součet		178,520			
D 002		Základy			0,00			
18	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	220,109		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtěžné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5. šířky přes 3					
	VV		220,109		220,109			
	VV		Součet		220,109			
19	K	55200111R	Hydrofobní sorpční koberec - základní sorbent	m2	275,136		0,00	
	PP		Hydrofobní sorpční koberec - základní sorbent					
	VV		220,109*1,25		275,136			
	VV		Součet		275,136			
D 005		Komunikace			0,00			
20	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	220,110		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2. po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"dlažba vsak" 179,01		179,010			
	VV		"dlažba hladká šedá" 15,24		15,240			
	VV		"dlažba barevná" 7,48		7,480			
	VV		"silniční obrubníky" 122,53*0,15		18,380			
	VV		Součet		220,110			
21	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	201,730		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2. po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"dlažba vsak" 179,01		179,010			
	VV		"dlažba hladká šedá" 15,24		15,240			
	VV		"dlažba barevná" 7,48		7,480			
	VV		Součet		201,730			
22	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	201,730		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2. po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		201,73		201,730			
	VV		Součet		201,730			
23	M	59245004R	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm vsakovací s nálisky šedá	m2	187,961		0,00	
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm vsakovací s nálisky šedá					
	VV		"dlažba vsak" 179,01*1,05		187,961			
	VV		Součet		187,961			
24	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	7,854		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	VV		"dlažba barevná" 7,48*1,05		7,854			
	VV		Součet		7,854			

25	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	201,730		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm. s					
	VV		"dlažba vsak" 179,01		179,010			
	VV		"dlažba hladká šedá" 15,24		15,240			
	VV		"dlažba barevná" 7,48		7,480			
	VV		Součet		201,730			
26	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	16,002		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		"dlažba hladká šedá" 15,24*1,05		16,002			
	VV		Součet		16,002			
D 009 Ostatní konstrukce a práce							0,00	
27	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	108,411		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
28	K	997013861	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	10,681		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		10,681		10,681			
	VV		Součet		10,681			
29	K	997013873	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	49,855		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		8,411+41,444		49,855			
	VV		Součet		49,855			
30	K	997013875	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02	t	47,875		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod					
	VV		31,44+16,435		47,875			
	VV		Součet		47,875			
31	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	108,411		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu. na vzdálenost do 1 km					
	VV		49,855+47,875+10,681		108,411			
	VV		Součet		108,411			
32	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	975,699		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu. na vzdálenost Příplatek k cenám za					
	VV		108,411*9		975,699			
	VV		Součet		975,699			
33	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	50,286		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		"Nájezdový" 49,3*1,02		50,286			
	VV		Součet		50,286			
34	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,692		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"Přechodový" 4,6*1,02		4,692			
	VV		Součet		4,692			
35	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	49,572		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		"Silniční" (48,6)*1,02		49,572			
	VV		Součet		49,572			
36	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	103,066		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu					
	VV		"silniční obrubníky" 103,066		103,066			
	VV		Součet		103,066			
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,669		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		"silniční obrubník" 103,066*0,055		5,669			
	VV		Součet		5,669			
D 099 Přesun hmot HSV							0,00	
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	273,898		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa
Objekt:
SO 131 - SO 131 - Kontejnerové plochy

KSO:
Místo: Velké Losiny

CC-CZ:
Datum: 21.04.2026

Zadavatel:
Obec Velké Losiny

IČ:
DIČ: CZ00303551

Uchazeč:
JUTHERM s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ06915051

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa

Objekt:

SO 131 - SO 131 - Kontejnerové plochy

Místo:

Velké Losiny

Datum:

21.04.2026

Zadavatel:

Obec Velké Losiny

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.
TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

JUTHERM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

001 - Zemní práce

0,00

002 - Základy

0,00

005 - Komunikace

0,00

009 - Ostatní konstrukce a práce

0,00

099 - Přesun hmot HSV

0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa

Objekt:

SO 131 - SO 131 - Kontejnerové plochy

Místo:

Velké Losiny

Datum:

21.04.2026

Zadavatel:

Obec Velké Losiny

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.
TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

JUTHERM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 001

Zemní práce

0,00

1	K	111251201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	25,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5. při								
2	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	2,850		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP osivo směs travní parková okrasná								
VV 57*0,05					2,850			
VV Součet					2,850			
3	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	57,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m								
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	57,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP Založení trávníku na pudě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
VV 57					57,000			
VV Součet					57,000			
5	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	75,867		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním								
6	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	57,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 bez zhutnění								
D 002 Základy								
7	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	68,970		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, vztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5. šířky přes 3								
VV 62,7*1,1					68,970			
VV Součet					68,970			

8	K	55200111R	Hydrofobní sorpční koberec - základní sorbent	m2	75,867		0,00	
	PP		Hydrofobní sorpční koberec - základní sorbent					
	VV		68,97*1,1		75,867			
	VV		Součet		75,867			
	D	005	Komunikace				0,00	
9	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	62,700		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochv přes 100 m2. po zhutnění tl. 200					
	VV		57*1,1		62,700			
	VV		Součet		62,700			
10	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	68,970		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochv přes 100 m2. po zhutnění tl. 200					
	VV		62,7*1,1		68,970			
	VV		Součet		68,970			
11	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	57,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2. po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"ložní vrstva dlažby" 37+10+10		57,000			
	VV		Součet		57,000			
12	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	59,850		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	VV		57*1,05		59,850			
	VV		Součet		59,850			
13	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	57,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm. s					
	D	009	Ostatní konstrukce a práce				0,00	
14	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	59,850		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		57*1,05		59,850			
	VV		Součet		59,850			
15	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	57,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční					
16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,850		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		0,05*57		2,850			
	VV		Součet		2,850			
	D	099	Přesun hmot HSV				0,00	
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	89,364		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m iakékoliv délkv objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa
Objekt:
SO 141 - SO 141 - Mlatový chodník

KSO:
Místo: Velké Losiny

CC-CZ:
Datum: 21.04.2026

Zadavatel:
Obec Velké Losiny

IČ:
DIČ: CZ00303551

Uchazeč:
JUTHERM s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ06915051

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa

Objekt:

SO 141 - SO 141 - Mlatový chodník

Místo:

Velké Losiny

Datum:

21.04.2026

Zadavatel:

Obec Velké Losiny

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

JUTHERM s.r.o.

Zpracovatel:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

001 - Zemní práce

0,00

005 - Komunikace

0,00

009 - Ostatní konstrukce a práce

0,00

099 - Přesun hmot HSV

0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa

Objekt:

SO 141 - SO 141 - Mlatový chodník

Místo:

Velké Losiny

Datum:

21.04.2026

Zadavatel:

Obec Velké Losiny

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

JUTHERM s.r.o.

Zpracovatel:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 001

Zemní práce

0,00

1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	380,280		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,550		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
VV			(235)*(0,33-0,2)		30,550			
VV			Součet		30,550			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	106,320		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku. bez naložení výkopku. avšak se složením bez "ornice na meziskládku" (380,28*0,2)		76,056			
VV			"ornice z meziskládky" 151,32*0,2		30,264			
VV			Součet		106,320			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	76,345		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku. bez naložení výkopku. avšak se složením bez "odkopávky" 30,55		30,550			
VV			"přebytek ornice" 45,795		45,795			
VV			Součet		76,345			
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	106,320		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání množství přes 100 m3 z hornin třídy těžitelnosti I.					
6	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	137,421		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
VV			76,345*1,8		137,421			
VV			Součet		137,421			

7	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	8,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		osivo směs travní parková okrasná					
	VV		160*0,05		8,000			
	VV		Součet		8,000			
8	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	160,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0.15 do 0.20 m					
9	K	181411131	Založení parkového trávniku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	160,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
10	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	312,785		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
	VV		284,35*1,1		312,785			
	VV		Součet		312,785			
11	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	160,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
D		005	Komunikace					0,00
12	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	258,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2. po zhutnění tl. 100					
	VV		235*1,1		258,500			
	VV		Součet		258,500			
13	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	284,350		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2. po zhutnění tl. 100					
	VV		258,5*1,1		284,350			
	VV		Součet		284,350			
14	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	470,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2. po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"2 vrstvy" 235*2		470,000			
	VV		Součet		470,000			
15	K	589116112	Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých tl přes 20 do 50 mm	m2	235,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot. vlhčením a zhutněním hlinitopísčitv. o tl. přes 20					
D		009	Ostatní konstrukce a práce					0,00
16	M	13515114	ocel široká jakost S235JR 200x5mm	t	1,382		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		ocel široká jakost S235JR 200x5mm					
	VV		"7,85kg/m" 7,85*160*1,1/1000		1,382			
	VV		Součet		1,382			
17	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	2,100		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		2*1,05		2,100			
	VV		Součet		2,100			
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční					
	VV		"silniční nájezdový obrubník" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
19	K	91623121R	Osazení chodníkového obrubníku ocelového z pásovin 5/200mm vč. kotvení	m	160,000		0,00	
	PP		Osazení chodníkového obrubníku ocelového z pásovin 5/200mm vč. kotvení					
20	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,710		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		2*0,055		0,110			
	VV		160*0,035		5,600			
	VV		Součet		5,710			
D		099	Přesun hmot HSV					0,00
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	221,507		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m iakékoliv					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa
Objekt:
SO 151 - SO 151 - Dopravní značení

KSO:
Místo: Velké Losiny

CC-CZ:
Datum: 21.04.2026

Zadavatel:
Obec Velké Losiny

IČ:
DIČ: CZ00303551

Uchazeč:
JUTHERM s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ06915051

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH 22 054,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 054,08	21,00%	4 631,36
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 26 685,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa

Objekt:

SO 151 - SO 151 - Dopravní značení

Místo:

Velké Losiny

Datum:

21.04.2026

Zadavatel:

Obec Velké Losiny

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.
TERRA-

Uchazeč:

JUTHERM s.r.o.

Zpracovatel:

POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 054,08

009 - Ostatní konstrukce a práce

22 054,08

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa

Objekt:

SO 151 - SO 151 - Dopravní značení

Místo:

Velké Losiny

Datum:

21.04.2026

Zadavatel:

Obec Velké Losiny

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.
TERRA-

Uchazeč:

JUTHERM s.r.o.

Zpracovatel:

POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 054,08

D 009 Ostatní konstrukce a práce 22 054,08

1	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	2,000	1 640,00	3 280,00	CS ÚRS 2026 01
PP sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m								
2	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	2,000	645,00	1 290,00	CS ÚRS 2026 01
PP patka pro sloupek AI D 60mm								
3	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	808,00	1 616,00	CS ÚRS 2026 01
PP informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm								
4	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	260,10	520,20	CS ÚRS 2026 01
PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
5	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	981,00	1 962,00	CS ÚRS 2026 01
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm								
6	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	27,000	32,49	877,23	CS ÚRS 2026 01
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní								
7	K	915311112	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 2 m2	kus	2,000	5 526,00	11 052,00	CS ÚRS 2026 01
PP Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 2 m2								
VV "symbol vozíčkář" 2					2,000			
VV Součet					2,000			
8	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	6,500	224,10	1 456,65	CS ÚRS 2026 01
PP Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků								
VV "vodící pás přechodu" 6,5					6,500			
VV Součet					6,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa
Objekt:
SO 401 - SO 401 - VO

KSO:
Místo: Velké Losiny

CC-CZ:
Datum: 21.04.2026

Zadavatel:
Obec Velké Losiny

IČ:
DIČ: CZ00303551

Uchazeč:
JUTHERM s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ06915051

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa

Objekt:

SO 401 - SO 401 - VO

Místo:

Velké Losiny

Datum:

21.04.2026

Zadavatel:

Obec Velké Losiny

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.
TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

JUTHERM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

N - Náklady

0,00

R - Revize

0,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN5 - Finanční náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa

Objekt:

SO 401 - SO 401 - VO

Místo:

Velké Losiny

Datum:

21.04.2026

Zadavatel:

Obec Velké Losiny

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.
TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

JUTHERM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 21-M

Elektromontáže

0,00

1	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových						

2	K	R_1005_12-126	Sadový stožár, dvakrát osazené bezpaticové, typ velikost 5m, L=6m, v zemi 1m, žárově zinkování s - rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976	kus	12,000		0,00	
PP		Sadový stožár, dvakrát osazené bezpaticové, typ velikost 5m, L=6m, v zemi 1m, žárově zinkování s - rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976						

3	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh						

4	K	R_1006.1	Svorkovnice SR 951 Uni 20	kus	12,000		0,00	
PP		Svorkovnice SR 951 Uni 20						

5	K	R_1007	Elektrovýzbroj stožáru	kus	12,000		0,00	
PP		Elektrovýzbroj stožáru						

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

6	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,352		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru						

7	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,352		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru						

8	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	117,250		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nazezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek					
9	K	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy při elektromontážích	m2	117,250		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trav					
10	K	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	0,850		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15					
11	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	335,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jám v nebo s naložením na					
12	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	17,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jám v nebo s naložením na					
13	K	460241111	Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	5,600		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny					
14	K	460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení					
15	K	460242221	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	35,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu					
16	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	34,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv tříd, na vzdálenost přes					
17	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	345,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv tříd, na vzdálenost					
18	K	460361121	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	62,100		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
19	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	335,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úprav povrchu					
20	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	17,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úprav povrchu					
21	K	58331200	štěrkopísek netříděný	t	7,650		0,00	
PP			štěrkopísek netříděný					
22	K	460510075	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm	m	52,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýh, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního					
23	K	460581121	Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině	m2	117,250		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Úprava terénu zatrávnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině					
24	K	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	3,000		0,00	
PP			osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
25	K	460641411	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	2,880		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení					
26	K	460641412	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	2,880		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění					
27	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	335,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm					
28	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	335,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm					
29	K	JTA.0013701.UR S	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem	m	335,000		0,00	
PP			EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem					
30	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	335,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýh, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního					
31	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	3,700		0,00	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km					
32	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	37,000		0,00	
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km					
33	K	469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,700		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
34	K	R_460122.1	Stožárové pouzdro pro stožár VO, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	12,000		0,00	
PP			Stožárové pouzdro pro stožár VO, vč. betonáže a plastového pouzdra					
35	K	R460050703.1	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	12,000		0,00	
PP			Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3					
D			741 Elektroinstalace - silnoproud					
36	K	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	m	48,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm					

37	K	R_1001.11	Trubka dvouplášťová pr.50mm - ke stožárům	m	48,000		0,00	
PP		Trubka dvouplášťová pr.50mm - ke stožárům						
38	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	335,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm						
39	K	R_1002.12	Trubka dvouplášťová pr.63mm volný terén, chodník	m	5,000		0,00	
PP		Trubka dvouplášťová pr.63mm volný terén, chodník						
40	K	741110363	Montáž trubka ochranná do krabic ocelová bez závitů D přes 95 do 115 mm pevně	m	35,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic ocelových bez závitů, uložených pevně, Ø přes 95 do 115 mm						
41	K	R_1002_26_15	Chránička zaklapávací, 110- křížování s jinými inž sítěmi	m	35,000		0,00	
PP		Chránička zaklapávací, 110- křížování s jinými inž sítěmi						
42	K	R_1002_26	Trubka plastová, dvouplášťová pr90/110-pod komunikaci a vjezdy	m	17,000		0,00	
PP		Trubka plastová, dvouplášťová pr90/110-pod komunikaci a vjezdy						
43	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m	504,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25						
44	K	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	504,000		0,00	
PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2						
45	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m	84,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5						
46	K	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	44,000		0,00	
PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2						
47	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení štítkem	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování štítkem						
48	K	R_1003	kabelovy stítek	kus	24,000		0,00	
PP		kabelovy stítek						
49	K	R_1013	Koncovka pro kabely (4-35mm2)	kus	24,000		0,00	
PP		Koncovka pro kabely (4-35mm2)						
50	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2						
51	K	741132424	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5 až 16 mm2	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou přírubovou jednocestnou, kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil						
52	K	741372152	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor se zapojením vodičů	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů						
53	K	R_249_15_01	EL1 - Led svítidlo 5m stožárech, dle výpočtu osvětlení	kus	3,000		0,00	
PP		EL1 - Led svítidlo 5m stožárech, dle výpočtu osvětlení						
54	K	R_249_15_02	EL2 - Led svítidlo 5m stožárech, dle výpočtu osvětlení	kus	4,000		0,00	
PP		EL2 - Led svítidlo 5m stožárech, dle výpočtu osvětlení						
55	K	R_249_15_03	EL3 - Led svítidlo 5m stožárech, dle výpočtu osvětlení	kus	2,000		0,00	
PP		EL3 - Led svítidlo 5m stožárech, dle výpočtu osvětlení						
56	K	R_249_15_04	EL4 - Led svítidlo 5m stožárech, dle výpočtu osvětlení	kus	3,000		0,00	
PP		EL4 - Led svítidlo 5m stožárech, dle výpočtu osvětlení						
57	K	R_1014	poplatek za likvidaci svítidla	kus	12,000		0,00	
PP		poplatek za likvidaci svítidla						
58	K	R_1015	poplatek za likvidaci světelného zdroje	kus	12,000		0,00	
PP		poplatek za likvidaci světelného zdroje						
59	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	224,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojí drátu nebo lana Ø do 10 mm v						
60	K	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	156,800		0,00	
PP		drát D 10mm FeZn						
61	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby						
62	K	R_1008	Svorka SR03	kus	24,000		0,00	
PP		Svorka SR03						
63	K	741820012	Měření zemnicí síť dl pásku přes 100 do 200 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200 m						
64	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel						
65	K	R_200.0101	Demontáž stávajícího VO	kus	1,000		0,00	
PP		Demontáž stávajícího VO						
D		749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce					0,00
66	K	RK-010.1	Podružný materiál	kus	1,000		0,00	
PP		Podružný materiál						
67	K	RK-011.1	Prořez	kus	1,000		0,00	
PP		Prořez						

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	
68	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	2,000			0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšk. zdvihu do 21 m							
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					0,00	
69	K	RK-013	Práce související s napojením -vyp,zap síť, součinnost s investorem	hod	2,000			0,00	
PP		Práce související s napojením -vyp,zap síť, součinnost s investorem							
70	K	RK-013.1	Práce nespecifikované - dokončovací	hod	10,000			0,00	
PP		Práce nespecifikované - dokončovací							
D		N	Náklady					0,00	
71	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000			0,00	
PP		Podíl přidružených výkonů PPV							
D		R	Revize					0,00	
72	K	RK-012	Revize	hod	16,000			0,00	
PP		Revize							
D		VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					0,00	
73	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Měření (monitoring) úrovně osvětlení							
74	K	012103000.	Geodetické práce před výstavbou	sada	1,000			0,00	
PP		Geodetické práce před výstavbou							
75	K	012303000.	Geodetické práce po výstavbě	sada	1,000			0,00	
PP		Geodetické práce po výstavbě							
76	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000			0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby							
D		VRN3	Zařízení staveniště					0,00	
77	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000			0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Zařízení staveniště							
D		VRN5	Finanční náklady					0,00	
78	K	052103000	Rezerva investora	kus	1,000			0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Rezerva investora							
79	K	052203000	Rezerva dodavatele	...	1,000			0,00	CS ÚRS 2026 01
PP		Rezerva dodavatele							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa
Objekt:
ON - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Velké Losiny

CC-CZ:
Datum: 21.04.2026

Zadavatel:
Obec Velké Losiny

IČ:
DIČ: CZ00303551

Uchazeč:
JUTHERM s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ06915051

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH 43 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 000,00	21,00%	9 030,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 52 030,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa

Objekt:

ON - Ostatní náklady

Místo:

Velké Losiny

Datum:

21.04.2026

Zadavatel:

Obec Velké Losiny

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.
TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

JUTHERM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

43 000,00

V09 - Ostatní náklady

43 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa

Objekt:

ON - Ostatní náklady

Místo:

Velké Losiny

Datum:

21.04.2026

Zadavatel:

Obec Velké Losiny

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.
TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

JUTHERM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43 000,00

D V09

Ostatní náklady

43 000,00

1	K	01400	zajištění skládek a meziskládek materiálů a vybouraných hmot, vč. odvozu a poplatku	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP zajištění skládek a meziskládek materiálů a vybouraných hmot, vč. odvozu a poplatku								
2	K	01401	ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člancích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člancích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v								
3	K	02910	vytyčení inž. sítí, vč. provedení průzkumných sond a zpětného protokolárního předání jednotlivým vlastníkům nebo správcům is	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP vytyčení inž. sítí, vč. provedení průzkumných sond a zpětného protokolárního předání jednotlivým vlastníkům nebo správcům is								
4	K	03310	čištění vozidel při výjezdu ze staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP čištění vozidel při výjezdu ze staveniště								
5	K	x2	Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezp. osob	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezp. osob								
VV		1			1,000			
VV			Poznámka k položce:					
VV			Jedná se zejména o náklady na zajištění:					
VV			- osazení výstaražných a informačních tabulí/tabulek					
VV			- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob					
VV			- zabezpečení komunikací pro pohyb osob po staveništi					
VV			- zabezpečení přechodů přes výkopy					
VV			- a další prvky kolektivní ochrany osob.					
VV			Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Velké Losiny

CC-CZ:
Datum: 21.04.2026

Zadavatel:
Obec Velké Losiny

IČ:
DIČ: CZ00303551

Uchazeč:
JUTHERM s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ06915051

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH 115 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 500,00	21,00%	24 255,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 139 755,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Velké Losiny Datum: 21.04.2026
Zadavatel: Obec Velké Losiny Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Uchazeč: JUTHERM s.r.o. Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	115 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	115 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: UPR Revitalizace sídliště 1.máje ve Velkých Losinách - I.etapa
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Velké Losiny Datum: 21.04.2026
Zadavatel: Obec Velké Losiny Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Uchazeč: JUTHERM s.r.o. Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							115 500,00	
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							115 500,00	
1	K	011314000	Archeologický dohled	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			Archeologický dohled					
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP			Geodetické práce při provádění stavby					
VV			1		1,000			
VV			-vytyčení objektu stavby a pevných, výtčovacíh bodu,stavby					
VV			autorizovaným geodetem vč. fixace a ohrovení zhotovitelem					
VV			Součet					
					1,000			
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Geodetické práce po výstavbě					
VV			1		1,000			
VV			-Vypracování oddělovací GP vč.ověření na příslušném K.U.					
VV			-vypracování oddělovací GP pro VB, vc.tabulek vymer a					
VV			ověření na příslušném K.U. - vč. tabulky v úměr pro věčná					
VV			- 5 x tištěné a 5 x CD					
VV			Položka zahrnuje-					
VV			- přípravu podkladů, podání žádosti na K.U.					
VV			- polní práce spojené s vyhotovení GP					
VV			- výpočetní a grafické kancelářské práce					
VV			- úřední ověření výsledného elaborátu					
VV			- schválení návrhu vkladu do KN příslušným K.U.					
VV			Součet					
					1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
VV			1		1,000			
VV			Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení					
VV			stavby (3 tištěné paré +1 v elektr. podohě-dan, dwg, doc, pdf)					
VV			Zaměření skutečného provedení stavby (3 tištěné paré +1 v					
VV			elektr. podohě) fotodokumentace					
VV			Součet					
					1,000			
5	K	013294000	Ostatní dokumentace	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Ostatní dokumentace					
VV			1		1,000			
VV			1 " - PD pro stanovení trvalého dopravního značení +					
VV			mířednání a zajištění stanovení trvalého DZ					
VV			Součet					
					1,000			



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023004
Stavba: PD-Sídlíště 1. máje –chodník (udržovací práce), Velké Losiny

KSO:
Místo: Velké Losiny

CC-CZ:
Datum: 21.04.2026

Zadavatel:
Obec Velké Losiny

IČ: 00303551
DIČ: CZ00303554

Uchazeč:
JUTHERM s.r.o.

IČ: 06915051
DIČ: CZ06915051

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 975 263,41

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	975 263,41	204 805,32
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 180 068,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023004		
Stavba:	PD-Sídlíště 1. máje –chodník (udržovací práce), Velké Losiny		
Místo:	Velké Losiny	Datum:	21.04.2026
Zadavatel:	Obec Velké Losiny	Projektant:	TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk
Uchazeč:	JUTHERM s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		975 263,41	1 180 068,73
SO 001	Příprava staveniště - chodník	339 181,79	410 409,97
SO 002	Příprava staveniště - sjezd	0,00	0,00
SO 101	Chodník - udržovací práce	586 081,62	709 158,76
SO 102	Sjezd - udržovací práce	0,00	0,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	50 000,00	60 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD-Sídliště 1. máje –chodník (udržovací práce), Velké Losiny
Objekt:
SO 001 - Příprava staveniště - chodník

KSO:
Místo: Velké Losiny

CC-CZ:
Datum: 21.04.2026

Zadavatel:
Obec Velké Losiny

IČ: 00303551
DIČ: CZ00303554

Uchazeč:
JUTHERM s.r.o.

IČ: 06915051
DIČ: CZ06915051

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 339 181,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	339 181,79	21,00%	71 228,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 410 409,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD-Sídlíště 1. máje –chodník (udržovací práce), Velké Losiny

Objekt: SO 001 - Příprava staveniště - chodník

Místo: Velké LosinyDatum: 21.04.2026

Zadavatel: Obec Velké LosinyProjektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.Šumperk

Uchazeč: JUTHERM s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem339 181,79

D HSVPráce a dodávky HSV339 181,79

D 1Zemní práce71 245,98

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	365,000	18,56	6 774,40
VV		365 " dl.tl. 50 mm			365,000		
2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	401,500	77,00	30 915,50
VV		365,00*1,1			401,500		
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	425,000	61,91	26 311,75
4	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	75,000	48,82	3 661,50
VV		75,00			75,000		
5	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	20,625	147,84	3 049,20
VV		75,00*0,25*1,1 " v tl. 0,25 m - zemina bude použita na objektu SO 101 pro zhotovení násypů			20,625		
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,500	71,15	533,63
VV		75*0,10 " humozní zemina na meziskládku k zpětnému použití			7,500		
D 997		Přesun sutě					267 935,81
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	176,660	40,73	7 195,36
VV		176,660 " odstraňované podklady vozovky			176,660		
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 413,280	8,55	12 083,54
VV		176,660*8 " za dalších 8 km na řízenou skládku			1 413,280		
9	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	180,200	593,25	106 903,65
VV		93,075+87,125 " vybourané bet.dlaždice a bet.obrubníky			180,200		
10	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 441,600	14,63	21 090,61
VV		180,200*8 " za dalších 8 km na řízenou skládku			1 441,600		
11	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	263,785	290,00	76 497,65
VV		176,660 " bet.dlažba			176,660		
VV		87,125 " bet.obrubníky			87,125		
VV		Součet			263,785		
12	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	176,660	250,00	44 165,00
VV		176,660 " podkladní konstrukce vozovky			176,660		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD-Sídliště 1. máje –chodník (udržovací práce), Velké Losiny
Objekt:
SO 002 - Příprava staveniště - sjezd

KSO:
Místo: Velké Losiny

CC-CZ:
Datum: 21.04.2026

Zadavatel:
Obec Velké Losiny

IČ:
DIČ: CZ00303554

Uchazeč:
JUTHERM s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ06915051

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK0,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD-Sídlíště 1. máje –chodník (udržovací práce), Velké Losiny
Objekt: SO 002 - Příprava staveniště - sjezd

Místo: Velké Losiny Datum: 21.04.2026
Zadavatel: Obec Velké Losiny Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk
Uchazeč: JUTHERM s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		1	Zemní práce				0,00
1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	10,000		0,00
VV		5,00+5,00 " dl.tl. 50 mm			10,000		
2	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	99,000		0,00
VV		90*1,10 " v tl. 0,40 m			99,000		
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	11,000		0,00
VV		10,00*1,1			11,000		
4	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	90,000		0,00
VV		90,00 " v tl. 100 mm			90,000		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	72,000		0,00
VV		3,00+4,00 " chodníkové			7,000		
VV		65,00 " silniční			65,000		
VV		Součet			72,000		
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	10,000		0,00
VV		10,00 " v tl. 10 cm			10,000		
7	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	4,400		0,00
VV		10,00*0,40*1,1 " v tl. 0,40 m - zemina bude odvezena na řízenou skládku			4,400		
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,000		0,00
VV		10*0,10 " humozní zemina na meziskládku k zpětnému použití			1,000		
9	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,400		0,00
VV		4,40 " odvoz na řízenou skládku			4,400		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
10	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	12,000		0,00
VV		12,00 " v tl. 100 mm			12,000		
D		997	Přesun sutě				0,00
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	82,060		0,00
VV		57,42+4,84 " odstraňované podklady vozovky z kameniva v tl. 400 mm a 300 mm			62,260		
VV		19,80 " odstranění živičných vrstev v tl.100 mm			19,800		
VV		Součet			82,060		
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	656,480		0,00
VV		82,060*8 " za dalších 8 km na řízenou skládku			656,480		
13	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	17,310		0,00
VV		2,550+14,76 " vybourané bet.dlaždice a bet.obrubníky			17,310		
14	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	138,480		0,00
VV		17,310*8 " za dalších 8 km na řízenou skládku			138,480		
15	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	17,310		0,00
VV		2,550+14,76 " vybourané bet.dlaždice a bet.obrubníky			17,310		
16	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	19,800		0,00
VV		19,80 " odstranění živičných vrstev v tl.100 mm			19,800		

17	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	69,740		0,00
	VV		57,42+4,84 " odstraňované podklady vozovky z kameniva v tl. 400 mm a 300 mm		62,260		
	VV		4,40*1,7 "zemina z odkopávek		7,480		
	VV		Součet		69,740		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD-Sídliště 1. máje –chodník (udržovací práce), Velké Losiny
Objekt: SO 101 - Chodník - udržovací práce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Velké Losiny	Datum:	21.04.2026
Zadavatel:		IČ:	00303551
	Obec Velké Losiny	DIČ:	CZ00303554
Uchazeč:		IČ:	06915051
	JUTHERM s.r.o.	DIČ:	CZ06915051
Projektant:		IČ:	63320819
	TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk	DIČ:	CZ63320819
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH586 081,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	586 081,62	21,00%	123 077,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK709 158,76

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD-Sídlíště 1. máje –chodník (udržovací práce), Velké Losiny

Objekt: SO 101 - Chodník - udržovací práce

Místo: Velké Losiny Datum: 21.04.2026

Zadavatel: Obec Velké Losiny Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Uchazeč: JUTHERM s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem586 081,62

D HSVPráce a dodávky HSV586 081,62

D 1Zemní práce20 438,30

1	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,500	71,15	604,78
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

VV	8,50 " ornice pro ohumusování	8,500					
----	-------------------------------	-------	--	--	--	--	--

2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,500	136,29	1 158,47
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV	85*0,10 " na meziskládce - ornice pro ohumusování	8,500					
----	---	-------	--	--	--	--	--

3	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	20,500	43,74	896,67
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VV	410*0,05	20,500					
----	----------	--------	--	--	--	--	--

4	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	393,000	25,56	10 045,08
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV	393,00	393,000					
----	--------	---------	--	--	--	--	--

5	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	85,000	81,26	6 907,10
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV	75+10	85,000					
----	-------	--------	--	--	--	--	--

D 18Zemní práce - povrchové úpravy terénu826,20

6	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	85,000	6,54	555,90
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

VV	75+10	85,000					
----	-------	--------	--	--	--	--	--

7	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	1,700	159,00	270,30
---	---	----------	-----------------------------	----	-------	--------	--------

VV	85*0,02 'Přepočtené koeficientem množství	1,700					
----	---	-------	--	--	--	--	--

D 5Komunikace pozemní343 963,09

8	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	393,000	116,80	45 902,40
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV	393,00 " ŠD 0/32 mm	393,000					
----	---------------------	---------	--	--	--	--	--

9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	393,000	168,80	66 338,40
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV	393,00 " ŠD 0/63	393,000					
----	------------------	---------	--	--	--	--	--

10	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	393,000	317,70	124 856,10
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV	390,00 " přírodní	390,000					
----	-------------------	---------	--	--	--	--	--

VV	1+1+1 " barevná	3,000					
----	-----------------	-------	--	--	--	--	--

VV	Součet	393,000					
----	--------	---------	--	--	--	--	--

11	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	400,899	264,02	105 845,35
----	---	----------	---	----	---------	--------	------------

VV	393,00*1,01	396,930					
----	-------------	---------	--	--	--	--	--

VV	396,93*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	400,899					
----	---	---------	--	--	--	--	--

12	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	3,090	330,37	1 020,84
----	---	----------	--	----	-------	--------	----------

VV	3*1,03	3,090					
----	--------	-------	--	--	--	--	--

D 9Ostatní konstrukce a práce, bourání198 844,84

13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	370,80	4 449,60
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV	2+2+2" nájezdový obrubník	6,000					
----	---------------------------	-------	--	--	--	--	--

VV	2+2+2 " přechodový obrubník	6,000					
----	-----------------------------	-------	--	--	--	--	--

VV	Součet	12,000					
----	--------	--------	--	--	--	--	--

14	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	410,000	316,80	129 888,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

VV	13+56+9+35+4+21+35+113+95+29	410,000					
----	------------------------------	---------	--	--	--	--	--

15	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,060	412,90	2 502,17
----	---	----------	--	---	-------	--------	----------

VV	6*1,01	6,060					
----	--------	-------	--	--	--	--	--

16	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	6,060	129,46	784,53
----	---	----------	---	---	-------	--------	--------

VV	6*1,01	6,060					
----	--------	-------	--	--	--	--	--

17	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	414,100	147,84	61 220,54
VV			410*1,01		414,100		
	D	998	Přesun hmot				22 835,39
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	142,543	160,20	22 835,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD-Sídliště 1. máje –chodník (udržovací práce), Velké Losiny
Objekt:
SO 102 - Sjezd - udržovací práce

KSO:
Místo: Velké Losiny

CC-CZ:
Datum: 21.04.2026

Zadavatel:
Obec Velké Losiny

IČ:
DIČ: CZ00303554

Uchazeč:
JUTHERM s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ06915051

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK0,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD-Sídliště 1. máje –chodník (udržovací práce), Velké Losiny

Objekt: SO 102 - Sjezd - udržovací práce

Místo: Velké LosinyDatum: 21.04.2026

Zadavatel: Obec Velké LosinyProjektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.Šumperk

Uchazeč: JUTHERM s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00
D 1 Zemní práce							0,00
1	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	125,530		0,00
VV					102,30 *1,1 " dlažba tl.80 mm	112,530	
VV					6,00+7,00 " dlažba tl. 60 mm	13,000	
VV					Součet	125,530	
D 5 Komunikace pozemní							0,00
2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	13,000		0,00
VV					6,00+7,00 " ŠD 0/32 mm	13,000	
3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	13,000		0,00
VV					6,00+7,00 " ŠD 0/63 mm	13,000	
4	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	195,300		0,00
VV					93,00 " ŠD 0/63	93,000	
VV					93,00*1,1 " ŠD 0/63	102,300	
VV					Součet	195,300	
5	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	12,000		0,00
6	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	12,000		0,00
VV					12,00	12,000	
7	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,000		0,00
VV					12,00	12,000	
8	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	12,000		0,00
9	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	13,000		0,00
VV					6,00+7,00 " přírodní	13,000	
10	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	13,524		0,00
VV					13,00*1,03	13,390	
VV					13,39*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	13,524	
11	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	93,000		0,00
VV					90,00 " přírodní	90,000	
VV					3,00 " barevná	3,000	
VV					Součet	93,000	
12	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	95,481		0,00
VV					90,00*1,03	92,700	
VV					92,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	95,481	
13	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	3,183		0,00
VV					3,00*1,03	3,090	
VV					3,09*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	3,183	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,000		0,00
VV					2+3 " přímý obrubník	5,000	
VV					6" nájezdový obrubník	6,000	
VV					1+1 " přechodový obrubník	2,000	
VV					Součet	13,000	

15	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	5,050		0,00
VV		(2+3)*1,01		5,050			
16	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	6,060		0,00
VV		6*1,01		6,060			
17	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,020		0,00
VV		(1+1)*1,01		2,020			
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	62,000		0,00
VV		62,00		62,000			
19	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	62,620		0,00
VV		62,00*1,01		62,620			
20	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	12,000		0,00
21	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	m	12,000		0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	38,777		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD-Sídliště 1. máje –chodník (udržovací práce), Velké Losiny

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:Velké LosinyDatum:21.04.2026

Zadavatel:Obec Velké LosinyProjektant:TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.Šumperk

Uchazeč:JUTHERM s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							50 000,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				50 000,00
1	K	2003RVD	Geodetické práce odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,vytyčení stavby před zahájením,v průběhu výstavby,po ukončení stavby	soub	1,000	8 000,00	8 000,00
VV		1 "Položka obsahuje vytyčení stavby, její osy (včetně oblouků),				1,000	
VV		všech příčných profilů, skládek, sjezdů, prouždišť a výšek (ne				1,000	
		1 "osazení křížů s výškami, součástí položky je i obnova vytyčení					
		v průběhu stavby					
2	K	2004RVD	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací,zřízení a projednání potřebných ploch pro ZS, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště	soub	1,000	20 000,00	20 000,00
3	K	2005R	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě a vstupu na staveniště	soub	1,000	500,00	500,00
4	K	20092VP.1	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 tištěné paré +1 v elektr.podobě) a zaměření skutečného provedení stavby v (3 tištěné paré +1 v elektr.podobě),fotodokumentace	soub	1,000	20 000,00	20 000,00
5	K	5R	Náklady na vytyčení inženýrských sítí	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
VV		1				1,000	
VV		Součet				1,000	

