


Stavba :	16/15
Objekt :	Oprava 4 bytových jednotek

REKAPITULACE VYBRANÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK

Byty číslo:				
Jeseniova 25 - byt č. 21	269 875,89 Kč			
Radhoštská 22 - byt č. 9	241 066,37 Kč			
Roháčova 42 - byt č. 11	237 001,19 Kč			
Táboritská 26 - byt č. 14	332 395,72 Kč			
byt č.14- doplněk č.1 - komora u bytu	20 198,43 Kč			
CELKEM bytové jednotky	1 100 537,60 Kč	bez DPH		

DPH 15%	165 080,64 Kč	DPH
CELKEM bytové jednotky	1 265 618,24 Kč	včetně DPH

BP - GLOBAL s.r.o.
Zinkovská 1851/4
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 24715018 DIČ: CZ24715018
Tel.: 725 377 605



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytové jednotky - Jeseniova 25, byt č. 21

JKSO: 803 3
Místo: Praha 3
CZ-CPV: 45400000-1

CC-CZ: 1122
Datum: 10.04.2015
CZ-CPA: 43.3

Objednavatel:
MČ Praha 3

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
In.Point s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
In.Point s.r.o.

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

269 875,89
0,00

Cena bez DPH

269 875,89

DPH základní 21,00% ze 0,00
snížená 15,00% ze 269 875,89

0,00
40 481,38

Cena s DPH

v CZK

310 357,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytové jednotky - Jeseniova 25, byt č. 21

Místo: Praha 3

Datum: 10.04.2015

Objednavatel: MČ Praha 3

Projektant: In.Point s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: In.Point s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 269 875,89

HSV - Práce a dodávky HSV 53 946,69

3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 564,69

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 185,27

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 848,50

997 - Přesun sutě 3 666,25

998 - Přesun hmot 1 681,98

PSV - Práce a dodávky PSV 212 896,87

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 41 586,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 11 293,85

741 - Elektromontáže 47 695,15

751 - Vzduchotechnika 1 880,29

763 - Konstrukce suché výstavby 8 602,03

766 - Konstrukce truhlářské 33 784,36

767 - Konstrukce zámečnické 1 055,42

771 - Podlahy z dlaždic 5 325,60

776 - Podlahy povlakové 27 974,86

781 - Dokončovací práce - obklady keramické 17 591,34

783 - Dokončovací práce - nátěry 3 960,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 12 147,97

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 032,33

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 269 875,89

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytové jednotky - Jeseniova 25, byt č. 21

Místo: Praha 3 Datum: 10.04.2015
 Objednavatel: MČ Praha 3 Projektant: In.Point s.r.o.
 Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: In.Point s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **269 875,89**

HSV - Práce a dodávky HSV **53 946,69**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **10 564,69**

1	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	2,000	496,00	992,00
2	K	342273323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	13,500	595,00	8 032,50
3	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	17,700	52,80	934,56
4	K	346244352	Obezdivka koupelňových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkových hladkých Ytong	m2	1,158	523,00	605,63

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **35 185,27**

5	K	611131121	Penetrace vnitřních stropů nanášená ručně	m2	56,800	54,50	3 095,60
6	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů štuková stěrka tloušťky do 3 mm	m2	56,800	122,00	6 929,60
7	K	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	m2	150,500	43,60	6 561,80
8	K	612311131	Potažení vnitřních stěn štuková stěrka tloušťky do 3 mm	m2	142,500	97,40	13 879,50
9	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,000	385,00	770,00
10	K	612341121.1	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně vhodná na pórobeton	m2	9,196	207,00	1 903,57
11	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	345,00	690,00
12	M	553311020	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P	kus	2,000	677,60	1 355,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **2 848,50**

13	K	952901111.1	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m po opravách	m2	63,000	42,50	2 677,50
14	K	971038231.1	Vybourání otvorů ve zdivu z příčkových pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm včetně zapravení	kus	3,000	57,00	171,00

997 - Přesun sutě **3 666,25**

15	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	1,000	1 900,00	1 900,00
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,000	249,00	249,00
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,264	10,80	197,25
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,000	1 320,00	1 320,00

998 - Přesun hmot **1 681,98**

19	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,649	1 020,00	1 681,98
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV **215 929,20**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace **0,00**

20	K	721.01	Vnitřní kanalizace	kpl	0,000	0,00	0,00
----	---	--------	--------------------	-----	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	721.02	Stavební připomoci	kpl	0,000	700,00	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							41 586,00
22	K	722.01	Vnitřní rozvody ZTI	kpl	1,000	38 586,00	38 586,00
23	K	722.02	Stavební připomoci	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							11 293,85
24	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	152,00	152,00
25	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním standard JIKA, včetně sedátka a přetěsnění	soubor	1,000	4 900,00	4 900,00
26	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur včetně konzol	soubor	1,000	122,00	122,00
27	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm např. JIKA Lyra, sifon chrom	soubor	1,000	1 980,00	1 980,00
28	K	725220842.1	Demontáž sprchové vany	soubor	1,000	185,00	185,00
29	K	725229103.1	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,000	1 690,00	1 690,00
30	K	725311121.1	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou	soubor	1,000	950,00	950,00
31	K	7258108.01	Demontáž ventilů rohových	kus	1,000	31,70	31,70
32	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	60,30	120,60
33	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	670,00	670,00
34	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	180,00	180,00
35	K	725839101	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 ostatní typ	soubor	1,000	245,00	245,00
36	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	10,50	21,00
37	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,050	584,00	29,20
38	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,050	347,00	17,35
741 - Elektromontáže							47 695,15
39	K	741.01	Elektroinstalace - nové	kpl	1,000	54 315,00	43 995,15
40	K	741.02	Stavební připomoci	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
41	K	74111.01-D	Demontáž elektroinstalace v rámci jádra a kuchyňského koutu komplet, byt pouze demontáž rámečků a krytů koncových prvků	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
751 - Vzduchotechnika							1 880,29
42	K	751377011	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného s napojením odtahu pomocí Al ohebného potrubí na VZT potrubí v šachtě	kus	1,000	770,00	770,00
43	M	429141.02	<i>digestoř vestavná</i>	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
44	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	18,700	0,55	10,29
763 - Konstrukce suché výstavby							8 602,03
45	K	76311.01	Demontáž umakartových stěn, zástěny instalační šachty, dveří se zárubněmi včetně ocelové konstrukce a latí a včetně plastového obkladu a tapet	m2	25,100	215,00	5 396,50
46	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,000	612,00	2 448,00
47	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	4,000	20,70	82,80
48	M	283292100	<i>zábrana parotěsná např. PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m</i>	m2	4,000	11,90	47,60
49	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	4,000	41,90	167,60
50	K	7631358.01	Demontáž podhledu lamelového	m2	4,000	102,00	408,00
51	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,042	861,00	36,16
52	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,042	366,00	15,37
766 - Konstrukce truhlářské							33 784,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	524,00	2 096,00
54	K	76666072.1	Montáž a dodávka dveřního kování interiér klika- klika	kus	2,000	572,00	1 144,00
55	K	76666072.2	Montáž a dodávka dveřního kování interiér wc sada	kus	2,000	682,00	1 364,00
56	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru jako součást dodávky dveří	kus	2,000	89,70	179,40
57	M	611603200	<i>dveře dřevěné vnitřní hladké 1křídlové standard,vč mřížky plastové 70x197 cm</i>	kus	4,000	2 530,00	10 120,00
59	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	30,60	61,20
63	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	4,000	75,60	302,40
64	M	611871.01	<i>prah dveřní dřevěný tvrdé dřevo tl 2 cm včetně nátěru dvojnásobného</i>	kus	4,000	242,00	968,00
65	K	766811.02	Montáž a dodávka kuchyňské linky d. 2,75 m, spodní a horní skříňky, pracovní deska	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
66	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk horních za usazení vestavěné digestoře	kus	1,000	161,00	161,00
67	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	2,000	77,80	155,60
68	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	1,000	164,00	164,00
69	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000	92,20	92,20
71	K	766811441	Montáž a dodávka svítidla pod horní skříňky včetně zapojení	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
72	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	296,873	1,10	326,56
767 - Konstrukce zámečnické							1 055,42
73	K	767646401.1	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm včetně případného podepření nadpraží	kus	1,000	363,00	363,00
74	M	5624570.01	<i>dvířka revizní kovová DMR 600 x 600 bílá s madlem</i>	kus	1,000	689,70	689,70
75	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,002	1 010,00	2,02
76	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002	351,00	0,70
771 - Podlahy z dlaždic							5 325,60
77	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	4,000	299,00	1 196,00
78	M	597611350	<i>dlaždice keramické RAKO 30 x 30 x 0,8 cm l. j.</i>	m2	4,400	330,00	1 452,00
79	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,000	9,33	37,32
80	K	771591.01	Hydroizolační stěrka podlah koupelen jednosložková	m2	4,000	319,00	1 276,00
81	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	4,000	40,70	162,80
82	K	771591115.1	Podlahy spárování sanitárním silikonem	m	8,000	35,90	287,20
83	K	7715912.01	Hydroizolační páska vnitřní kouty	m	12,000	71,50	858,00
84	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,070	487,00	34,09
85	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,070	317,00	22,19
776 - Podlahy povlakové							27 974,86
86	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	77,000	9,71	747,67
87	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	73,000	20,10	1 467,30
88	M	284110030	<i>lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m</i>	m	73,000	22,80	1 664,40
89	K	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	49,200	29,20	1 436,64
90	K	776521100.1	Lepení pásů povlakových podlah plastových včetně spojů	m2	49,200	98,30	4 836,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	M	284122550	podlahovina Fatraflor Domo šíře 1500 tl. 1,5 mm	m2	63,000	222,20	13 998,60
92	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	58,600	4,05	237,33
93	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	58,600	16,60	972,76
94	M	611552200	penetrace např. THOMSIT R 760 (á 10 kg)	kg	5,865	148,50	870,95
95	K	7765902.01	Broušení podkladové vrstvy	m2	58,600	28,10	1 646,66
96	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,144	391,00	56,30
97	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,144	277,00	39,89

781 - Dokončovací práce - obklady keramické**17 591,34**

98	K	781473810	Demontáž obkladů z obladaček keramických lepených	m2	3,500	53,20	186,20
99	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	18,464	308,00	5 686,91
100	M	597610710	obladačky keramické RAKO Easy 19,8 x 39,8 x 0,7 cm l. j. béžová	m2	21,314	308,00	6 564,71
101	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	7,464	40,50	302,29
102	K	78149361.1	Montáž vanových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	139,00	139,00
103	M	5534720.01	dviřka vanová plastová bílá 300 x 300	kus	1,000	143,00	143,00
104	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	17,380	97,50	1 694,55
105	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	18,534	40,70	754,33
106	K	781495.01	Hydroizolační stěrka stěn koupelen jednosložková	m2	4,020	336,00	1 350,72
107	K	781495.02	Hydroizolační páska vnitřní kouty	m	3,000	71,50	214,50
108	K	781495115.1	Spárování vnitřních obkladů sanitárním silikonem	m	7,280	37,60	273,73
110	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,350	487,00	170,45
111	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,350	317,00	110,95

783 - Dokončovací práce - nátěry**3 960,00**

112	K	78322.01	Nátěry syntetické 2násobné zárubní kovových	kus	6,000	385,00	2 310,00
113	K	78332517.1	Nátěry syntetické dvojnásobné litinových radiátorů barva bílá včetně rozvodného potrubí a stoupaček	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety**12 147,97**

115	K	784161.01	Zapravení otvorů nebo jiných defektů stěn štukovým tmelem	m2	199,300	16,50	3 288,45
116	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,411	4,98	36,91
117	M	581248390	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-30, 30mm x 33 m	m	20,286	1,30	26,37
118	M	581248420	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	8,893	0,80	7,11
119	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	199,300	12,50	2 491,25
120	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	199,300	31,60	6 297,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**3 032,33**

121	K	01.01	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1 516,165	2,00	3 032,33
-----	---	-------	-----------------------------	---	-----------	------	----------

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

		materiál ks	materiál celkem	montáž ks	montáž celkem	cena celkem
VODOVOD						
Potrubí						
1.	Potrubí PPR PN 16 d20x2,8	8 m	21 Kč	64 Kč	512 Kč	680 Kč
2.	Tvarovky, fitinky	1 soub	250 Kč	500 Kč	500 Kč	750 Kč
3.	Tlaková zkouška+proplach	8 m		35 Kč	280 Kč	280 Kč
Armatury a strojní část						
1.	Ventil rohový 1/2"x3/8"	6 ks	141 Kč	59 Kč	354 Kč	1 200 Kč
2.	Pancéřová hadička DN 10	1 ks	102 Kč	59 Kč	59 Kč	161 Kč
Izolace potrubí						
1.	Izolace PP od fy. Kaiflex 20/13	8 m	24 Kč	15 Kč	120 Kč	312 Kč
2.	Spojky, háčky, pásy	1 soub	50 Kč	25 Kč	25 Kč	75 Kč
Ostatní						
1.	Vnitrostaveništní přemístění	0,1 t		1 750 Kč	175 Kč	175 Kč
2.	Drobné stavební úpravy	1 soub	1 500 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	2 500 Kč
3.	Napojení na stávající vodovod	1 soub	750 Kč	250 Kč	250 Kč	1 000 Kč
KANALIZACE						
Potrubí						
1.	Potrubí HT d40	4 m	43 Kč	197 Kč	788 Kč	960 Kč
2.	Tvarovky	1 soub	250 Kč	150 Kč	150 Kč	400 Kč
3.	Tlaková zkouška	4 m		13 Kč	52 Kč	52 Kč
Ostatní						
1.	Vnitrostaveništní přemístění	0,1 t		1 750 Kč	175 Kč	175 Kč
2.	Drobné stavební úpravy	1 soub	1 500 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	2 500 Kč
3.	Napojení na stávající kanalizaci	1 soub	750 Kč	750 Kč	750 Kč	1 500 Kč
VZDUCHOTECHNIKA						
Potrubí						
1.	VZT flexi potrubí Al DN125	2 m	48 Kč	150 Kč	300 Kč	396 Kč
Ostatní						
1.	Napojení na stávající VZT	3 soub		250 Kč	750 Kč	750 Kč
2.	Drobný materiál	1 soub	500 Kč			500 Kč
VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU						
POTRUBÍ						
1.	Potrubí Cu z trubek polotvrdých 22x1	1 m	180 Kč	200 Kč	200 Kč	380 Kč
	chráničky potrubí DN 25	1 ks	135 Kč	100 Kč	100 Kč	235 Kč
2.	Tlakové zkoušky potrubí z Cu potrubí do DN 50	1 m		10 Kč	10 Kč	10 Kč
3.	Fitinky, kolena, přechody	1 soub	1 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	6 000 Kč
ARMATURY						

REKONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTKY

Jeseniova 25, byt č.21

1. Kulový kohout - plyn od fy. IVAR			- Kč		- Kč	- Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
	1 ks	380 Kč	380 Kč	100 Kč	100 Kč	480 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
NÁTĚRY POTRUBÍ			- Kč		- Kč	- Kč
1. Nátěr potrubí			- Kč		- Kč	- Kč
1 x základ, 2xsyntetický	1 m	45 Kč	45 Kč	45 Kč	45 Kč	90 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
OSTATNÍ			- Kč		- Kč	- Kč
1. Revize plynovodu	1 soub		- Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
3. Vnitrostaveništní přemístění do 6 m	0,3 t		- Kč	1 750 Kč	525 Kč	525 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
4. Drobné stavební úpravy	1 soub		- Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
			- Kč		- Kč	- Kč
CELKEM bez DPH			8 866 Kč		29 720 Kč	38 586 Kč

	NÁZEV POLOŽKY	m.j.	počet m.j.	cena / m.j.	cena
1.	SVÍTIDLA				
1.01	A1 - Svítidlo, přisazené (strop), 230V, IP20, max. 75W	ks	7	729 Kč	5 103 Kč
1.02	A2 - Svítidlo koupelnové, přisazené (strop), 230V, IP44, max. 75W	ks	2	810 Kč	1 620 Kč
1.03	B1 - Svítidlo kuchyňské, přisazené (stěna), 230V, IP44, max. 75W	ks	1	648 Kč	648 Kč
1.04	B2 - Svítidlo koupelnové, přisazené (stěna), 230V, IP44, max. 75W	ks	1	1 053 Kč	1 053 Kč
Pozn.:	Standard svítidel dle interiérového řešení a návrhu architekta. Uvedené ceny jsou včetně montáže.			0 Kč	0 Kč
2.	PŘÍSTROJE			0 Kč	0 Kč
2.01	Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, IP20	ks	1	146 Kč	146 Kč
2.02	Spínač jednopólový na povrch, 10A/250V, IP20	ks	4	146 Kč	583 Kč
2.03	Přepínač sériový pod omítku, 10A/250V, IP20	ks	1	162 Kč	162 Kč
2.04	Přepínač sériový na povrch, 10A/250V, IP20	ks	1	146 Kč	146 Kč
2.05	Přepínač střídavý na povrch, 10A/250V, IP20	ks	2	162 Kč	324 Kč
2.06	Zásuvka jednoduchá pod omítku, 250V/16A, IP20	ks	2	162 Kč	324 Kč
2.07	Zásuvka jednoduchá na povrch, 250V/16A, IP20	ks	1	146 Kč	146 Kč
2.08	Zásuvka dvojitá pod omítku, 250V/16A, IP20	ks	1	162 Kč	162 Kč
2.09	Zásuvka dvojitá na povrch, 250V/16A, IP20	ks	12	162 Kč	1 944 Kč
2.10	Autonomní opticko-kouřové čidlo s vlastní baterií	ks	1	810 Kč	810 Kč
Pozn.:	Standard přístrojů (vypínače, zásuvky) dle interiérového řešení. Uvedené ceny jsou včetně montáže.			0 Kč	0 Kč
3.	INSTALAČNÍ MATERIÁL			0 Kč	0 Kč
3.01	Krabice přístrojová	ks	26	65 Kč	1 685 Kč
3.02	Lišta instalační 40x20	m	50	32 Kč	1 620 Kč
3.03	Svorka WAGO	ks	100	12 Kč	1 215 Kč
3.04	Ventilátor 50W/230V, 150m3/h při tlaku 150Pa, DN125, ovládání spínač s doběhem	ks	2	648 Kč	1 296 Kč
3.05	Skříňka hlavního ochranného pospojování - na povrch	ks	1	1 296 Kč	1 296 Kč
Pozn.:	Součástí dodávky je i podružný materiál pro upevnění svazků vodičů, trubek, ukončení trubek. Uvedené ceny jsou včetně montáže.			0 Kč	0 Kč
4.	KABELY			0 Kč	0 Kč
4.02	Vodič CY 1x6 mm ²	m	5	32 Kč	162 Kč
4.03	Kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	90	24 Kč	2 187 Kč
4.04	Kabel CYKY 3x2,5 mm ²	m	140	32 Kč	4 536 Kč
4.05	Kabel CYKY 4x10 mm ²	m	15	162 Kč	2 430 Kč
4.06	Kabel Cat UTP 6	m	15	20 Kč	304 Kč
Pozn.:	Součástí dodávky jsou i sekací práce, podružný materiál pro upevnění svazků vodičů a ukončení kabelů, hlavní trasy doporučuji přeměřit na místě. Uvedené ceny jsou včetně montáže.			0 Kč	0 Kč
5.	ROZVADĚČE A SAMOSTATNÉ PŘÍSTROJE			0 Kč	0 Kč
5.01	Rozváděč RB nástěnná plastová rozvodnice, rozměry ŠxVxH 300x400x150mm, krytí IP30, napěťová soustava 3+PE+N 230/400V, TN-C-S, Ik" = 10 kA, Vystrojení dle schématu	kpl	1	4 860 Kč	4 860 Kč
Pozn.:	Uvedené ceny jsou včetně montáže.			0 Kč	0 Kč
6.	INŽENÝRSKÁ ČINNOST			0 Kč	0 Kč
6.01	Revize	ks	1	2 754 Kč	2 754 Kč
6.02	Dokumentace skutečného provedení	ks	1	810 Kč	810 Kč
7.	OSTATNÍ			0 Kč	0 Kč
7.01	Drobný montážní materiál	kpl	1	1 620 Kč	1 620 Kč
7.02	Zařízení staveniště	kpl	1	4 050 Kč	4 050 Kč

CELKEM: 43 995 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytové jednotky - Roháčova 42, byt č. 11

JKSO: 803 3
Místo: Praha 3
CZ-CPV: 45400000-1

CC-CZ: 1122
Datum: 06.04.2015
CZ-CPA: 43.3

Objednavatel:
MČ Praha 3

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
In.Point s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
In.Point s.r.o.

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	237 001,19
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	237 001,19
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	237 001,19	35 550,18

Cena s DPH	v	CZK	272 551,37
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytové jednotky - Roháčova 42, byt č. 11

Místo:	Praha 3	Datum:	06.04.2015
Objednavatel:	MČ Praha 3	Projektant:	In.Point s.r.o.
Zhotovitel:	dle výběrového řízení	Zpracovatel:	In.Point s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 237 001,19

HSV - Práce a dodávky HSV	44 236,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 669,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	28 092,19
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 956,00
997 - Přesun sutě	2 837,16
998 - Přesun hmot	1 681,98
PSV - Práce a dodávky PSV	189 731,88
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	700,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 719,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	11 293,85
741 - Elektromontáže	54 137,00
751 - Vzduchotechnika	2 756,29
763 - Konstrukce suché výstavby	6 721,13
766 - Konstrukce truhlářské	39 064,36
767 - Konstrukce zámečnické	1 055,42
771 - Podlahy z dlaždic	4 549,80
776 - Podlahy povlakové	22 791,01
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	17 645,66
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 269,12
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 029,24
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 032,33

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	237 001,19
--	-------------------

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytové jednotky - Roháčova 42, byt č. 11

Místo: Praha 3

Datum: 06.04.2015

Objednavatel: MČ Praha 3

Projektant: In.Point s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: In.Point s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

237 001,19

HSV - Práce a dodávky HSV

44 236,98

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 669,65

1	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	2,000	496,00	992,00
2	K	342273323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	12,096	595,00	7 197,12
3	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	16,570	52,80	874,90
4	K	346244352	Obezdivka koupelňových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkových hladkých Ytong	m2	1,158	523,00	605,63

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

28 092,19

5	K	611131121	Penetrace vnitřních stropů nanášená ručně	m2	43,600	54,50	2 376,20
6	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů štuková stěrka tloušťky do 3 mm	m2	43,600	122,00	5 319,20
7	K	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	m2	117,544	43,60	5 124,92
8	K	612311131	Potažení vnitřních stěn štuková stěrka tloušťky do 3 mm	m2	108,348	97,40	10 553,10
9	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,000	385,00	770,00
10	K	612341121.1	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně vhodná na pórobeton	m2	9,196	207,00	1 903,57
11	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	345,00	690,00
12	M	553311020	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P	kus	2,000	677,60	1 355,20

9 - Ostatní konstrukce a práce bourání

1 956,00

13	K	952901111.1	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m po opravách	m2	42,000	42,50	1 785,00
14	K	971038231.1	Vybourání otvorů ve zdivu z příčkových pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm včetně zapravení	kus	3,000	57,00	171,00

997 - Přesun sutě

2 837,16

15	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,761	1 900,00	1 445,90
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,761	249,00	189,49
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,264	10,80	197,25
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,761	1 320,00	1 004,52

998 - Přesun hmot

1 681,98

19	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,649	1 020,00	1 681,98
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

189 731,88

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

700,00

20	K	721.01	Vnitřní kanalizace - viz. Kpl vodovod	kpl	1,000	0,00	0,00
----	---	--------	---------------------------------------	-----	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	721.02	Stavební připomoci	kpl	1,000	700,00	700,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							11 719,00
22	K	722.01	Vnitřní vodovod	kpl	1,000	11 019,00	11 019,00
23	K	722.02	Stavební připomoci	kpl	1,000	700,00	700,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							11 293,85
24	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	152,00	152,00
25	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním standard JIKA, včetně sedátka a přetěsnění	soubor	1,000	4 900,00	4 900,00
26	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur včetně konzol	soubor	1,000	122,00	122,00
27	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm např. JIKA Lyra, sifon chrom	soubor	1,000	1 980,00	1 980,00
28	K	725220842.1	Demontáž sprchové vany	soubor	1,000	185,00	185,00
29	K	725229103.1	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,000	1 690,00	1 690,00
30	K	725311121.1	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou	soubor	1,000	950,00	950,00
31	K	7258108.01	Demontáž ventilů rohových	kus	1,000	31,70	31,70
32	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	60,30	120,60
33	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	670,00	670,00
34	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	180,00	180,00
35	K	725839101	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 ostatní typ	soubor	1,000	245,00	245,00
36	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	10,50	21,00
37	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,050	584,00	29,20
38	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,050	347,00	17,35
741 - Elektromontáže							54 137,00
39	K	741.01	Elektroinstalace - nové	kpl	1,000	51 637,00	51 637,00
41	K	74111.01-D	Demontáž elektroinstalace v rámci jádra a kuchyňského koutu komplet, byt pouze demontáž rámečků a krytů koncových prvků	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
751 - Vzduchotechnika							2 756,29
42	K	751377011	Vzduchotechnika nová - viz samostatný VV	kpl	1,000	1 646,00	1 646,00
43	M	429141.02	digestoř vestavná	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
44	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	18,700	0,55	10,29
763 - Konstrukce suché výstavby							6 721,13
45	K	76311.01	Demontáž umakartových stěn, zástěny instalační šachty, dveří se zárubněmi včetně ocelové konstrukce a latí a včetně plastového obkladu a tapet	m2	18,948	215,00	4 073,82
46	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,300	612,00	2 019,60
47	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,300	20,70	68,31
48	M	283292100	zábrana parotěsná např. PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m	m2	3,630	11,90	43,20
49	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,300	41,90	138,27
50	K	7631358.01	Demontáž podhledu lamelového	m2	3,200	102,00	326,40
51	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,042	861,00	36,16
52	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,042	366,00	15,37
766 - Konstrukce truhlářské							39 064,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	524,00	2 096,00
54	K	76666072.1	Montáž a dodávka dveřního kování interiér klika-klika	kus	2,000	572,00	1 144,00
55	K	76666072.2	Montáž a dodávka dveřního kování interiér wc sada	kus	2,000	682,00	1 364,00
56	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru jako součást dodávky dveří	kus	2,000	89,70	179,40
57	M	611603200	dveře dřevěné vnitřní hladké 1křídlové standard,vč mřížky plastové 80x197 cm	kus	4,000	2 530,00	10 120,00
59	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	30,60	61,20
60	K	7666649.01	Výměna dveřních zasklívacích lišt	m	14,000	82,50	1 155,00
62	K	766691931.1	Seřízení, servis závěsů a kování dveří	kus	1,000	275,00	275,00
63	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	4,000	75,60	302,40
64	M	611871.01	prah dveřní dřevěný tvrdé dřevo tl 2 cm včetně nátěru dvojnásobného	kus	4,000	242,00	968,00
65	K	766811.02	Montáž a dodávka kuchyňské linky d. 2,25 m, spodní a horní skříňky, pracovní deska	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
66	K	766811143	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk horních za usazení vestavěné digestoře	kus	1,000	161,00	161,00
67	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	2,000	77,80	155,60
68	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	1,000	164,00	164,00
69	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000	92,20	92,20
70	M	766811.03	varná deska 4plotýnková včetně zapojení	kus	1,000	3 850,00	3 850,00
71	K	766811441	Montáž a dodávka svítidla pod horní skříňky včetně zapojení	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
72	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	296,873	1,10	326,56
767 - Konstrukce zámečnické							1 055,42
73	K	767646401.1	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm včetně případného podepření nadpraží	kus	1,000	363,00	363,00
74	M	5624570.01	dvířka revizní kovová DMR 600 x 600 bílá s madlem	kus	1,000	689,70	689,70
75	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,002	1 010,00	2,02
76	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002	351,00	0,70
771 - Podlahy z dlaždic							4 549,80
77	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	3,300	299,00	986,70
78	M	597611350	dlaždice keramické RAKO 30 x 30 x 0,8 cm l. j.	m2	3,700	330,00	1 221,00
79	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3,300	9,33	30,79
80	K	771591.01	Hydroizolační stěrka podlah koupelen jednosložková	m2	3,630	319,00	1 157,97
81	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	3,300	40,70	134,31
82	K	771591115.1	Podlahy spárování sanitárním silikonem	m	7,180	35,90	257,76
83	K	7715912.01	Hydroizolační páska vnitřní kouty	m	9,860	71,50	704,99
84	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,070	487,00	34,09
85	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,070	317,00	22,19
776 - Podlahy povlakové							22 791,01
86	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	54,300	9,71	527,25
87	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	45,800	20,10	920,58
88	M	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	46,948	22,80	1 070,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	46,500	29,20	1 357,80
90	K	776521100.1	Lepení pásů povlakových podlah plastových včetně spojů	m2	46,500	98,30	4 570,95
91	M	284122550	podlahovina Fatraflor Domo šíře 1500 tl. 1,5 mm	m2	50,000	222,20	11 110,00
92	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	46,500	4,05	188,33
93	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	46,500	16,60	771,90
94	M	611552200	penetrace např. THOMSIT R 760 (á 10 kg)	kg	5,865	148,50	870,95
95	K	7765902.01	Broušení podkladové vrstvy	m2	46,500	28,10	1 306,65
96	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,144	391,00	56,30
97	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,144	277,00	39,89

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

17 645,66

98	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	3,500	53,20	186,20
99	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	18,464	308,00	5 686,91
100	M	597610710	obkladačky keramické RAKO Easy 19,8 x 39,8 x 0,7 cm l. j. béžová	m2	21,314	308,00	6 564,71
101	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	7,464	40,50	302,29
102	K	78149361.1	Montáž vanových dveří s rámem lepených	kus	1,000	139,00	139,00
103	M	5534720.01	dviřka vanová plastová bílá 300 x 300	kus	1,000	143,00	143,00
104	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	17,380	97,50	1 694,55
105	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	18,534	40,70	754,33
106	K	781495.01	Hydroizolační stěrka stěn koupelen jednosložková	m2	4,020	336,00	1 350,72
107	K	781495.02	Hydroizolační páska vnitřní kouty	m	3,000	71,50	214,50
108	K	781495115.1	Spárování vnitřních obkladů sanitárním silikonem	m	7,280	37,60	273,73
109	K	781674111	Montáž obkladů parapetů šířky do 100 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	0,700	77,60	54,32
110	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,350	487,00	170,45
111	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,350	317,00	110,95

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 269,12

112	K	78322.01	Nátěry syntetické 2násobné zárubní kovových	kus	5,000	385,00	1 925,00
113	K	78332517.1	Nátěry syntetické dvojnásobné litinových radiátorů barva bílá včetně rozvodného potrubí a stoupaček	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00
114	K	7836242.01	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí dvojnásobné včetně případného tmelení a broušení	m2	9,420	286,00	2 694,12

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

11 029,24

115	K	784161.01	Zpravení otvorů nebo jiných defektů stěn štukovým tmelem	m2	147,000	16,50	2 425,50
116	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,411	4,98	36,91
117	M	581248390	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-30, 30mm x 33 m	m	20,286	1,30	26,37
118	M	581248420	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	8,893	0,80	7,11
119	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	193,500	12,50	2 418,75
120	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	193,500	31,60	6 114,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 032,33

121	K	01.01	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1 516,165	2,00	3 032,33
-----	---	-------	-----------------------------	---	-----------	------	----------

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

		materiál ks	materiál celkem	montáž ks	montáž s	cena celkem
VODOVOD						
Potrubí						
1.	Potrubí PPr PN 16 d20x2,8	3 m	21 Kč	64 Kč	192 Kč	255 Kč
2.	Tvarovky, fitinky	1 soub	250 Kč	500 Kč	500 Kč	750 Kč
3.	Tlaková zkouška+proplach	3 m		35 Kč	105 Kč	105 Kč
Armatury a strojní část						
1.	Ventil rohový 1/2"x3/8"	4 ks	141 Kč	59 Kč	236 Kč	800 Kč
2.	Pancéřová hadička DN 10	1 ks	102 Kč	59 Kč	59 Kč	161 Kč
Izolace potrubí						
1.	Izolace PP od fy. Kaiflex 20/13	3 m	24 Kč	15 Kč	45 Kč	117 Kč
2.	Spojky, háčky, pásky	1 soub	50 Kč	25 Kč	25 Kč	75 Kč
Ostatní						
1.	Vnitrostaveništní přemístění	0,1 t		1 750 Kč	175 Kč	175 Kč
2.	Drobné stavební úpravy	1 soub	1 500 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	2 500 Kč
3.	Napojení na stávající vodovod	1 soub	750 Kč	250 Kč	250 Kč	1 000 Kč
KANALIZACE						
Potrubí						
1.	Potrubí HT d40	2 m	43 Kč	197 Kč	394 Kč	480 Kč
2.	Tvarovky	1 soub	250 Kč	150 Kč	150 Kč	400 Kč
3.	Tlaková zkouška	2 m		13 Kč	26 Kč	26 Kč
Ostatní						
1.	Vnitrostaveništní přemístění	0,1 t		1 750 Kč	175 Kč	175 Kč
2.	Drobné stavební úpravy	1 soub	1 500 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	2 500 Kč
3.	Napojení na stávající kanalizaci	1 soub	750 Kč	750 Kč	750 Kč	1 500 Kč
VZDUCHOTECHNIKA						
Potrubí						
1.	VZT flexi potrubí AI DN125	2 m	48 Kč	96 Kč	300 Kč	396 Kč
Ostatní						
1.	Napojení na stávající VZT	3 soub		250 Kč	750 Kč	750 Kč
2.	Drobný materiál	1 soub	500 Kč			500 Kč
CELKEM bez DPH			6 533 Kč		6 132 Kč	12 665 Kč

	NÁZEV POLOŽKY	m.j.	počet m.j.	cena / m.j.
1.	SVÍTIDLA			
1.01	A1 - Svítidlo, přisazené (strop), 230V, IP20, max. 75W	ks	6	900 Kč
1.02	A2 - Svítidlo koupelnové, přisazené (strop), 230V, IP44, max. 75W	ks	2	1 000 Kč
1.03	B1 - Svítidlo kuchyňské, přisazené (stěna), 230V, IP44, max. 75W	ks	1	800 Kč
1.04	B2 - Svítidlo koupelnové, přisazené (stěna), 230V, IP44, max. 75W	ks	1	1 400 Kč
Pozn.:	Standard svítidel dle interiérového řešení a návrhu architekta. Uvedené ceny jsou včetně montáže.			
2.	PŘÍSTROJE			
2.01	Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, IP20	ks	2	180 Kč
2.02	Spínač jednopólový na povrch, 10A/250V, IP20	ks	2	180 Kč
2.03	Přepínač sériový pod omítku, 10A/250V, IP20	ks	1	200 Kč
2.04	Přepínač sériový na povrch, 10A/250V, IP20	ks	1	180 Kč
2.05	Přepínač střídavý na povrch, 10A/250V, IP20	ks	2	200 Kč
2.06	Zásuvka jednoduchá pod omítku, 250V/16A, IP20	ks	4	200 Kč
2.07	Zásuvka jednoduchá na povrch, 250V/16A, IP20	ks	1	180 Kč
2.08	Zásuvka dvojitá pod omítku, 250V/16A, IP20	ks	3	200 Kč
2.09	Zásuvka dvojitá na povrch, 250V/16A, IP20	ks	8	200 Kč
2.10	Autonomní opticko-kouřové čidlo s vlastní baterií	ks	1	1 000 Kč
Pozn.:	Standard přístrojů (vypínače, zásuvky) dle interiérového řešení. Uvedené ceny jsou včetně montáže.			
3.	INSTALAČNÍ MATERIÁL			
3.01	Krabice přístrojová	ks	10	30 Kč
3.02	Krabice odbočná	ks	8	100 Kč
3.03	Lišta instalační 40x20	m	40	40 Kč
3.04	Svorka WAGO	ks	110	15 Kč
3.05	Ventilátor 50W/230V, 150m3/h při tlaku 150Pa, DN125, ovládání spínač s doběhem	ks	2	700 Kč
3.06	Skříňka hlavního ochranného pospojení - na povrch	ks	1	1 600 Kč
Pozn.:	Součástí dodávky je i podružný materiál pro upevnění svazků vodičů, trubek, ukončení trubek. Uvedené ceny jsou včetně montáže.			
4.	KABELY			
4.01	Vodič CY 1x4 mm ²	m	10	30 Kč
4.02	Vodič CY 1x6 mm ²	m	5	40 Kč
4.03	Kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	70	30 Kč
4.04	Kabel CYKY 3x2,5 mm ²	m	120	40 Kč
4.05	Kabel CYKY 5x2,5 mm ²	m	10	60 Kč
4.06	Kabel CYKY 4x10 mm ²	m	15	200 Kč
Pozn.:	Součástí dodávky jsou i sekací práce, podružný materiál pro upevnění svazků vodičů a ukončení kabelů, hlavní trasy doporučuji přeměřit na místě. Uvedené ceny jsou včetně montáže.			
5.	ROZVADĚČE A SAMOSTATNÉ PŘÍSTROJE			
5.01	Rozváděč RB nástěnná plastová rozvodnice, rozměry ŠxVxH 300x400x150mm, krytí IP30, napěťová soustava 3+PE+N 230/400V, TN-C-S, Ik" = 10 kA vypínač 25A/3P/230V přepětíová ochrana Typ 1+2 (B+C) jistič jednopólový B-10/1 jistič jednopólový B-16/1 jistič třípólový B-16/3 jistič jednopólový C-16/1 proudový chránič 25/4/0,03A	kpl ks ks ks ks ks ks ks ks	1 1 1 2 9 1 1 1	 1 600 Kč 250 Kč 8 000 Kč 120 Kč 140 Kč 200 Kč 140 Kč 1 400 Kč
Pozn.:	Uvedené ceny jsou včetně montáže.			
6.	INŽENÝRSKÁ ČINNOST			
6.01	Revize	ks	1	3 400 Kč
6.02	Dokumentace skutečného provedení	ks	1	1 000 Kč
7.	OSTATNÍ			
7.01	Drobný montážní materiál	kpl	1	1 500 Kč

7.02	Zařízení staveniště	kpl	1	5 000 Kč
------	---------------------	-----	---	----------

CELKEM:



5 400 Kč
2 000 Kč
800 Kč
1 400 Kč

360 Kč
360 Kč
200 Kč
180 Kč
400 Kč
800 Kč
180 Kč
600 Kč
1 600 Kč
1 000 Kč

300 Kč
800 Kč
1 600 Kč
1 650 Kč
1 400 Kč
1 600 Kč

300 Kč
200 Kč
2 100 Kč
4 800 Kč
600 Kč
3 000 Kč

1 600 Kč
250 Kč
8 000 Kč
240 Kč
1 260 Kč
200 Kč
140 Kč
1 400 Kč

3 400 Kč
1 000 Kč

1 500 Kč

5 000 Kč

55 300 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytové jednotky, byt č. 14

JKSO:
Místo: Táboritská 26, 130 00 Praha 3

CC-CZ:
Datum: 06.04.2015

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	326 862,72
Ostatní náklady	5 533,00

Cena bez DPH	332 395,72
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	332 395,72	49 859,40

Cena s DPH	v CZK	382 255,12
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytové jednotky, byt č. 14

Místo: Táboritská 26, 130 00 Praha 3

Datum: 06.04.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	326 862,72
HSV - Práce a dodávky HSV	92 493,60
34 - Stěny a příčky	23 963,24
61 - Úprava povrchů vnitřní	32 032,73
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	3 154,14
96 - Bourání konstrukcí	32 167,55
99 - Přesun hmot	1 175,94
PSV - Práce a dodávky PSV	234 369,12
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 203,54
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 500,05
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	21 106,43
729 - Zdravotechnika - ostatní práce a dodávky	7 500,00
743 - Elektromontáže - rozvaděče	64 823,20
751 - Vzduchotechnika	396,00
759 - VZT - společné	1 250,00
763 - Konstrukce suché výstavby	2 100,20
766 - Konstrukce truhlářské	60 060,30
771 - Podlahy z dlaždic	10 237,45
776 - Podlahy povlakové	31 044,13
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	22 847,81
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 232,06
784 - Dokončovací práce - malby	7 067,95
2) Ostatní náklady	5 533,00
Zařízení staveniště	5 533,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	332 395,72

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytové jednotky, byt č. 14

Místo: Táboritská 26, 130 00 Praha 3

Datum: 06.04.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

326 862,72

HSV - Práce a dodávky HSV

92 493,60

34 - Stěny a příčky

23 963,24

1	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	4,000	363,00	1 452,00
2	K	342273323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3 (5,2+2,6+2,4*2+1,9*2+1)*2,55 odpočet otvorů -(0,7*1,97*2+0,8*1,97*2)	m2	38,460 44,370 -5,910	542,00	20 845,32
3	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami 2,55*5	m	12,750 12,750	99,30	1 266,08
4	K	346244352	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkových hladkých Ytong obezdění vany 1,2*0,7	m2	0,840 0,840	476,00	399,84

61 - Úprava povrchů vnitřní

32 032,73

5	K	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m.č. 1.01 7,03 m.č. 1.04 10 m.č. 1.05 16,09 m.č. 1.06 4,78	m2	37,900 7,030 10,000 16,090 4,780	111,00	4 206,90
6	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	37,900	73,10	2 770,49
7	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 26,7*2,55-0,8*1,97-1,75*1,5-1,5*1,5+0,85*2,5	m2	63,759 63,759	88,30	5 629,92
8	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	63,759	122,00	7 778,60
9	K	612341121	Šárová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (5,2+2,6+2,4*2+1,9*2+1)*2,55*2 odpočet otvorů -(0,7*1,97*2+0,8*1,97*4) odpočet obkladů -17,706	m2	61,972 88,740 -9,062 -17,706	185,00	11 464,82
10	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou tepicí páskou okna 1,75*1,5+1,5*1,5+0,85*2,5	m2	7,000 7,000	26,00	182,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							3 154,14
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	47,790	66,00	3 154,14
			m.č. 1.01				
			7,03		7,030		
			m.č. 1.02				
			1,18		1,180		
			m.č. 1.03				
			2,28		2,280		
			m.č. 1.04				
			10		10,000		
			m.č. 1.05				
			16,09		16,090		
			m.č. 1.06				
			4,78		4,780		
			m.č. 1.07				
			6,43		6,430		
96 - Bourání konstrukcí							32 167,55
12	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm viz demontáž PVC podlah	m2	41,710	50,10	2 089,67
			41,71		41,710		
13	K	7255293.1	Demontáž infrazářiče	soubor	1,000	125,00	125,00
14	K	740-R01	Odstranění rozvodů elektroinstalace včetně koncových prvků, bytového rozvaděče a domácího telefonu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
15	K	763171811	Demontáž revizních klapek/dvířek vel. do 1 m2 pro příčky/předsazené stěny	kus	1,000	38,60	38,60
16	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	5,000	28,00	140,00
17	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	5,000	19,40	97,00
18	K	7666921.2	Demontáž záclonových krytů délky do 2,70 m	kus	2,000	156,00	312,00
19	K	7668111.4	Demontáž digestoře	kus	1,000	115,00	115,00
20	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	1,000	195,00	195,00
21	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	2,000	117,00	234,00
22	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	8,500	24,90	211,65
			m.č. 1.07				
			(5,8+1,35*2)		8,500		
23	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	6,430	93,50	601,21
			m.č. 1.07				
			6,43		6,430		
24	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	51,490	8,88	457,23
			m.č. 1.01				
			12,52-0,8*3-0,6*2		8,920		
			m.č. 1.02				
			4,08-0,6		3,480		
			m.č. 1.03				
			5,94-0,6		5,340		
			m.č. 1.04				
			13,06-0,8		12,260		
			m.č. 1.05				
			16,75-1,63-0,8		14,320		
			m.č. 1.06				
			8,8-1,63		7,170		
25	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	41,710	26,70	1 113,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			m.č. 1.01				
			7,31		7,310		
			m.č. 1.02				
			1,03		1,030		
			m.č. 1.03				
			2,12		2,120		
			m.č. 1.04				
			10,06		10,060		
			m.č. 1.05				
			16,61		16,610		
			m.č. 1.06				
			4,58		4,580		
26	K	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	76,742	46,10	3 537,81
			m.č. 1.01				
			(3,55*2+2,57*2+0,14*2)*2,55-(0,8*1,97*3+0,6*1,97*2)		24,834		
			m.č. 1.04				
			13,05/2,55-(0,8*1,97+1,75*1,5)		0,917		
			m.č. 1.05 a 1.06				
			22,33*2,55-(0,8*1,97+1,5*1,5+0,85*2,5)		50,991		
27	K	962086111	Bourání příček z plynosilikátu tl do 150 mm	m2	25,281	63,40	1 602,82
			(5,3+2,6+2,4+0,4+0,45)*2,55		28,433		
			odpočet otvorů				
			-(0,8*1,97*2)		-3,152		
28	K	968062745	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 2 m2	m2	25,431	57,10	1 452,11
			umakartové příčky včetně stropů				
			(2,3*2+1,8*3+0,9)*2,55		27,795		
			odpočet otvorů				
			-(0,6*1,97*2)		-2,364		
29	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,516	198,00	1 092,17
			0,8*1,97*2		3,152		
			0,6*1,97*2		2,364		
30	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	5,149	1 550,00	7 980,95
31	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	25,745	44,30	1 140,50
32	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,149	230,00	1 184,27
33	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	97,831	9,97	975,38
34	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	5,149	480,00	2 471,52
99 - Přesun hmot							1 175,94
35	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	5,004	235,00	1 175,94

PSV - Práce a dodávky PSV

234 369,12

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 203,54

36	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	3,000	7,87	23,61
37	K	721-R01	Potrubí HT d40	m	3,000	240,00	720,00
38	K	721-R02	Tvarovky	soub	1,000	400,00	400,00
39	K	721-R03	Tlaková zkouška	m	3,000	13,00	39,00
40	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	11,826	1,77	20,93

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

3 500,05

41	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	5,000	51,80	259,00
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			5		5,000		
42	K	722-R01	Potrubí PPr PN 16 d20x2,8	m	5,000	85,00	425,00
43	K	722-R02	Tvarovky, fitinky	soub	1,000	750,00	750,00
44	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soub or	1,000	223,00	223,00
45	K	722-R03	Tlaková zkouška+proplach	m	5,000	35,00	175,00
46	K	722-R04	Ventil rohový 1/2"x3/8"	ks	6,000	200,00	1 200,00
47	K	722-R05	Pancéřová hadička DN 10	ks	1,000	161,00	161,00
48	K	722-R06	Izolace PP 20/13	m	5,000	39,00	195,00
49	K	722-R07	Spojky, háčky, pásky	soub	1,000	75,00	75,00
50	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	34,630	1,07	37,05

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

21 106,43

51	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soub	1,000	139,00	139,00
52	K	725112183	Demontáž klozet s ušpornou armaturou odpad číslný	soub or	1,000	5 230,00	5 230,00
53	M	551673900	sedátko záchodové z PH T3545B bílé	kus	1,000	271,00	271,00
54	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub or	1,000	92,00	92,00
55	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soub or	1,000	2 200,00	2 200,00
56	K	725220832	Demontáž van - volně stojící	soub or	1,000	102,00	102,00
57	K	725220R01	roháčky	ks	9,000	62,00	558,00
58	K	725222111	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1200x700 mm	soub or	1,000	6 960,00	6 960,00
59	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soub or	1,000	55,10	55,10
60	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	142,00	142,00
61	K	725840851	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 5/4x6/4	kus	1,000	138,00	138,00
62	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soub or	1,000	2 940,00	2 940,00
63	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	2,000	16,00	32,00
64	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	1,000	724,00	724,00
65	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezu s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	726,00	726,00
66	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním	kus	1,000	751,00	751,00
67	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	210,601	0,22	46,33

729 - Zdravotechnika - ostatní práce a dodávky

7 500,00

68	K	729-R01	Stavební přípomoc - drobné stavební úpravy	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
69	K	729-R02	Napojení na stávající vodovod	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
70	K	729-R03	Napojení na stávající kanalizaci	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
71							

74 - Elektromontáže

64 823,20

72	K		samostatný rozpočet	ks	1,000	64 823,20	64 823,20
----	---	--	---------------------	----	-------	-----------	-----------

751 - Vzduchotechnika

396,00

108	K	751-R01	VZT flexi potrubí AL DN125	m	2,000	198,00	396,00
-----	---	---------	----------------------------	---	-------	--------	--------

759 - VZT - společné

1 250,00

109	K	759-R01	Napojení na stávající VZT	soub	3,000	250,00	750,00
110	K	759-R02	Drobný materiál	soub	1,000	500,00	500,00

763 - Konstrukce suché výstavby

2 100,20

111	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m.č. 1.02 1,18	m2	3,460	558,00	1 930,68
					1,180		


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			m.č. 1.03				
			2,28		2,280		
112	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	19,307	8,78	169,52
766 - Konstrukce truhlářské							60 060,30
113	K	766-R01	Okna a vnitřní parapety - vyčištění a seřízení kování	m2	7,000	250,00	1 750,00
			1,75*1,5+1,5*1,5+0,85*2,5		7,000		
114	K	766-R03	Kuchyňská linka délky 3,8m, sestava; spodní skříňky s pracovní deskou, horní skříňky, dvířka otevíravá, vestavěná digestoř s napojením na stávající odtah vzduchu, elektrický sporák elektro / elektro, dřež a dřežová baterie	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
115	K	D.01	Částečná repase vstupních bytových dveří, servis závěsů a kování zárubně - 800 x 1970 mm, kompletní provedení včetně nátěru zárubně, barva černá a nového prahu	kus	1,000	800,00	800,00
116	K	D.02	Nové vnitřní dveře, plně, hladké, zárubeň ocelová, dvojnásobný nátěr, barva bílá - 700 x 1970 mm, kompletní provedení včetně kování s WC kličkou, větrací mřížky u podlahy a nového prahu	kus	2,000	6 500,00	13 000,00
117	K	D.03	Nové vnitřní dveře, ze 2/3 prosklené, zárubeň ocelová, dvojnásobný nátěr, barva bílá - 800 x 1970 mm, kompletní provedení včetně kování (plast), zámek dózický a nového prahu	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
118	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kčí vel. 600x600 mm	kus	1,000	222,00	222,00
119	M	5903071.09	dvířka revizní s automatickým zámkem s PO, 600 x 600 mm	kus	1,000	3 700,00	3 700,00
120	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	544,720	1,08	588,30
771 - Podlahy z dlaždic							10 237,45
121	K	952902131	Čištění budov omytí drsných podlah	m2	9,580	4,33	41,48
122	K	7776119.1	Penetrační nátěr podlah	m2	9,580	145,00	1 389,10
123	K	7114931.2	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou včetně armování koutů 3 mm	m2	9,580	208,00	1 992,64
			m.č. 1.02				
			1,03		1,030		
			m.č. 1.03				
			2,12		2,120		
			m.č. 1.07				
			6,43		6,430		
124	K	771474111	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	8,500	54,80	465,80
			m.č. 1.07				
			(5,8+1,35*2)		8,500		
125	M	5976135.0	sokl RAKO - podlahy, v. 50 mm	kus	32,555	50,90	1 657,05
126	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	9,580	271,00	2 596,18
127	M	597612.1	dlaždice keramické 30 x 30 cm I. j.	m2	3,623	300,00	1 086,90
			m.č. 1.02				
			1,03		1,030		
			m.č. 1.03				
			2,12		2,120		
129	K	7814936.1	Montáž plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	107,00	107,00
130	M	5624572.0	dvířka DV 200x200 B - bílá	kus	1,000	71,20	71,20
131	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	119,956	6,92	830,10
776 - Podlahy povlakové							31 044,13
132	K	952902131	Čištění budov omytí drsných podlah	m2	38,560	4,33	166,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
133	K	7776119.1	Penetrační nátěr podlah	m2	38,560	145,00	5 591,20
134	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	41,730	18,10	755,31
			m.č. 1.01				
			12,52-0,6*2-0,8*3		8,920		
			m.č. 1.04				
			13,06-0,8		12,260		
			m.č. 1.05 a 1.06				
			22,2-0,8-0,85		20,550		
135	M	284110030	lišta speciální soklová	m	43,817	18,20	797,47
136	K	776561110	Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	38,560	94,40	3 640,06
			m.č. 1.01				
			7,31		7,310		
			m.č. 1.04				
			10,06		10,060		
			m.č. 1.05				
			16,61		16,610		
			m.č. 1.06				
			4,58		4,580		
137	M	2841210.0	krytina podlahová vinyl	m2	42,416	470,80	19 969,45
138	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	309,205	0,40	123,68
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							22 847,81
139	K	7114931.1	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší	m2	15,918	496,00	7 895,33
			m.č. 2				
			4,08*1,5-0,6*1,5		5,220		
			m.č. 3				
			5,94*2-0,6*1,97		10,698		
140	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	17,706	259,00	4 585,85
			m.č. 2				
			4,08*1,5-0,6*1,5		5,220		
			m.č. 3				
			5,94*2-0,6*1,97		10,698		
			m.č. 5				
			(2,38+0,6)*0,6		1,788		
141	M	5976111.1	dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné)	m2	22,133	300,00	6 639,90
142	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	14,581	28,50	415,56
143	K	781494511	Plastové profily ukončovací, rohové a koutové, lepené flexibilním lepidlem	m	28,620	88,40	2 530,01
			m.č. 2				
			4,08-0,6+6*1,5		12,480		
			m.č. 3				
			5,94-0,6+6*1,5+1,2		15,540		
			m.č. 5				
			0,6		0,600		
144	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	220,667	3,54	781,16
783 - Dokončovací práce - nátěry							1 232,06
145	K	783325141	Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražší matný povrch 1x antikorozi a 1x email	m2	6,336	167,00	1 058,11
			8*0,1*0,6*0,6*22		6,336		
146	K	783425421	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m	7,100	24,50	173,95
			2*2,55		5,100		
			1*2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
784 - Dokončovací práce - malby							7 067,95
148	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	167,091	42,30	7 067,95
			omítky stropy stávající				
			37,9		37,900		
			omítky stěny stávající				
			63,759		63,759		
			Ytong stěny				
			61,972		61,972		
			sdk stropy				
			3,46		3,460		

	NÁZEV POLOŽKY	m.j.	počet m.j.	cena / m.j.
1.	SVÍTIDLA			
1.01	A1 - Svítidlo, přisazené (strop), 230V, IP20, max. 75W	ks	5	828 Kč
1.02	A2 - Svítidlo koupelnové, přisazené (strop), 230V, IP44, max. 75W	ks	2	920 Kč
1.03	B1 - Svítidlo kuchyňské, přisazené (stěna), 230V, IP44, max. 75W	ks	1	736 Kč
1.04	B2 - Svítidlo koupelnové, přisazené (stěna), 230V, IP44, max. 75W	ks	1	1 196 Kč
Pozn.:	Standard svítidel dle interiérového řešení a návrhu architekta. Uvedené ceny jsou včetně montáže.			
2.	PŘÍSTROJE			
2.01	Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, IP20	ks	3	166 Kč
2.02	Spínač jednopólový na povrch, 10A/250V, IP20	ks	1	166 Kč
2.03	Přepínač sériový pod omítku, 10A/250V, IP20	ks	1	184 Kč
2.04	Přepínač sériový na povrch, 10A/250V, IP20	ks	1	166 Kč
2.05	Přepínač střídavý na povrch, 10A/250V, IP20	ks	2	184 Kč
2.06	Zásuvka jednoduchá pod omítku, 250V/16A, IP20	ks	1	184 Kč
2.07	Zásuvka jednoduchá na povrch, 250V/16A, IP20	ks	3	166 Kč
2.08	Zásuvka dvojitá pod omítku, 250V/16A, IP20	ks	3	184 Kč
2.09	Zásuvka dvojitá na povrch, 250V/16A, IP20	ks	8	184 Kč
2.10	Autonomní opticko-kouřové čidlo s vlastní baterií	ks	1	920 Kč
Pozn.:	Standard přístrojů (vypínače, zásuvky) dle interiérového řešení. Uvedené ceny jsou včetně montáže.			
3.	INSTALAČNÍ MATERIÁL			
3.01	Krabice přístrojová	ks	24	74 Kč
3.02	Lišta instalační 40x20	m	50	37 Kč
3.03	Svorka WAGO	ks	80	14 Kč
3.04	Ventilátor 50W/230V, 150m3/h při tlaku 150Pa, DN125, ovládání spínač s doběhem	ks	2	736 Kč
3.05	Skříňka hlavního ochranného pospojování - na povrch	ks	1	1 472 Kč
Pozn.:	Součástí dodávky je i podružný materiál pro upevnění svazků vodičů, trubek, ukončení trubek. Uvedené ceny jsou včetně montáže.			
4.	KABELY			
4.02	Vodič CY 1x6 mm ²	m	5	37 Kč
4.03	Kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	70	28 Kč
4.04	Kabel CYKY 3x2,5 mm ²	m	140	37 Kč
4.05	Kabel CYKY 4x10 mm ²	m	15	184 Kč
4.06	Kabel Cat UTP 6	m	20	37 Kč
Pozn.:	Součástí dodávky jsou i sekací práce, podružný materiál pro upevnění svazků vodičů a ukončení kabelů, hlavní trasy doporučuji přeměřit na místě. Uvedené ceny jsou včetně montáže.			
5.	ROZVADĚČE A SAMOSTATNÉ PŘÍSTROJE			
5.01	Rozváděč RB nástěnná plastová rozvodnice, rozměry ŠxVxH 300x400x150mm, krytí IP30, napěťová soustava 3+PE+N 230/400V, TN-C-S, Ik" = 10 kA, Vystrojení dle schématu	kpl	1	23 000 Kč
Pozn.:	Uvedené ceny jsou včetně montáže.			
6.	INŽENÝRSKÁ ČINNOST			
6.01	Revize	ks	1	3 128 Kč
6.02	Dokumentace skutečného provedení	ks	1	920 Kč
7.	OSTATNÍ			
7.01	Drobný montážní materiál	kpl	1	1 840 Kč
7.02	Zařízení staveniště	kpl	1	4 600 Kč

CELKEM:



4 140 Kč
1 840 Kč
736 Kč
1 196 Kč

497 Kč
166 Kč
184 Kč
166 Kč
368 Kč
184 Kč
497 Kč
552 Kč
1 472 Kč
920 Kč

1 766 Kč
1 840 Kč
1 104 Kč
1 472 Kč
1 472 Kč

184 Kč
1 932 Kč
5 152 Kč
2 760 Kč
736 Kč

23 000 Kč

3 128 Kč
920 Kč

1 840 Kč
4 600 Kč

64 823 Kč