


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	společná část	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Vzduchotechnika	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Podpora rekonstrukce budovy č. p. 107 na obecní byty	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. V. Zatloukal	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. V. Zatloukal		
Objednatel	Obec Pavlovice u Kojetína		
Dodavatel	Tendrová dokumentace	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. V. Zatloukal	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	34 956	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	34 956	Zařízení staveniště	548
			Provoz investora	0
	HZS	1 560	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	36 516	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	37 064	Ostatní náklady celkem	548

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Vlastimil Psotka	Jméno :
Datum :		Datum : 28.7.2020	Datum : 30. 07. 2020
Podpis :		Podpis:  TECHNIS Kojetín spol. s r.o. Padlých hrdinů 538, 762 01 Kojetín telefon 581 762 012, 581 762 778 IČO 646 08 727, DIČ CZ64608727 -1-	Podpis:  OBEC PAVLOVICE U KOJETÍNA 798 30 Pavlovice u Kojetína 55 IČO: 79801570
Základ pro DPH	15,0 %		37 064 Kč
DPH	15,0 %		5 560 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			42 624 Kč

Poznámka :

Stavba : Podpora rekonstrukce budovy č. p. 107 na obecní byty
 Objekt : Vzduchotechnika

Rozpočet : společná část
 Vzduchotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	4 000	0	0	0
903 Stavební úpravy - klempířské práce	0	7 198	0	0	0
924 Vzduchotechnika	0	23 758	0	0	0
931 Zkouška VZT	0	0	0	0	1 560
CELKEM OBJEKT	0	34 956	0	0	1 560

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	36 516	0
Oborová přírážka	0	0,0	36 516	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	36 516	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	36 516	0
Zařízení staveniště	0	1,5	36 516	548
Provoz investora	0	0,0	36 516	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	36 516	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	36 516	0
CELKEM VRN				548

Položkový rozpočet


Stavba :		Podpora rekonstrukce budovy č. p. 107 na obecní byty					
Objekt :		Vzduchotechnika			Vzduchotechnika		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 713		Izolace tepelné					
1	713000001	Izolace v tl. 20mm, potr. do DN200, D+M	m	10,00	400,00	4 000,00	
	Celkem za	713 Izolace tepelné				4 000,00	
Díl: 903		Stavební úpravy - klempířské práce					
2	903000001	Prostup střechou DN160	kpl	2,00	3 599,00	7 198,00	
	Celkem za	903 Stavební úpravy - klempířské práce				7 198,00	
Díl: 924		Vzduchotechnika					
9	924000006	Poz.potrubí tl.0.6mm,kruhové,DN160, D	m	10,00	510,00	5 100,00	
12	924000010	Závěsy a pom. konstrukce	kg	22,00	69,00	1 518,00	
14	924000012	Nerez DN 160, nad střechou, D	m	1,00	3 500,00	3 500,00	
15	924000013	Nerez stříška DN 160, D	kus	2,00	3 700,00	7 400,00	
17	924000021	Montáž VZT	hod	16,00	390,00	6 240,00	
	Celkem za	924 Vzduchotechnika				23 758,00	
Díl: 931		Zkouška VZT					
18	931000001	Odzkoušení zařízení	hod	4,00	390,00	1 560,00	
	Celkem za	931 Zkouška VZT				1 560,00	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	společná část	Elektroinstalace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Elektroinstalace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	Podpora rekonstrukce budovy č. p. 107 na obecní byty		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. V. Zatloukal		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. V. Zatloukal			
Objednatel	Obec Pavlovice u Kojetína			
Dodavatel	Tendrová dokumentace		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	57 799	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	60 157	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		117 956	Zařízení staveniště	1 769
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	3 303
ZRN+HZS		117 956	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		123 028	Ostatní náklady celkem	5 072

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Vlastimil Psoťka	Jméno :
Datum :		Datum : 28.7.2020	Datum : 30. 07. 2020
Podpis :		Podpis:  TECHNIS Kojetín spol. s r.o. Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín telefon 581 762 012, 581 762 778 IČO 646 08 727, DIČ CZ64608727	Podpis:  OBEC PAVLOVICE U KOJETÍNA 708 30 Pavlovice u Kojetína 55
Základ pro DPH	15,0 %		123 028 Kč
DPH	15,0 %		18 454 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			141 482 Kč

Poznámka :

Stavba :	Podpora rekonstrukce budovy č. p. 107 na obecní byty	Rozpočet : společná část
Objekt :	Elektroinstalace	Elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	60 157	57 799	0
CELKEM OBJEKT	0	0	60 157	57 799	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	117 956	0
Oborová přírážka	0	0,0	117 956	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	117 956	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	117 956	0
Zařízení staveniště	0	1,5	117 956	1 769
Provoz investora	0	0,0	117 956	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,8	117 956	3 303
Rezerva rozpočtu	0	0,0	117 956	0
CELKEM VRN				5 072

Položkový rozpočet

Stavba :	Podpora rekonstrukce budovy č. p. 107 na obecní byty	
Objekt :	Elektroinstalace	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	743112313R00	Trubka PVC 16 - 2316	m	150,00	30,00	4 500,00
2	743112315R00	Trubka PVC 23 - 2323	m	80,00	33,00	2 640,00
3	743112115R00	Trubka monof. PH 23-1423/1	m	15,00	35,00	525,00
4	743412111R00	Krabice přístr. 1901	kus	63,00	46,00	2 898,00
5	743411111R00	Krabice protah. KO 97 + víčko	kus	30,00	65,00	1 950,00
6	743411121R00	Krabice protah. KO 125 + víčko	kus	4,00	67,00	268,00
7	743414111R00	Krabice svork. 1903 + víčko	kus	32,00	180,00	5 760,00
8	743414321R00	Krabice 811/5x4	kus	4,00	240,00	960,00
9	743414414R00	Svorkovnice hl. pospoj	kus	1,00	475,00	475,00
10	742311110R00	Skříň přípojková SP 100	kus	1,00	89,00	89,00
11	744733611R00	Koaxil. kabel VCCKY 75-3.7	m	60,00	33,00	1 980,00
12	744733110R00	Kabel SYKFY 2x2x0.5	m	140,00	34,00	4 760,00
13	744411220R00	Kabel CYKY 2Ax1.5	m	60,00	40,00	2 400,00
14	744411220R00	Kabel CYKY 3Cx1.5	m	120,00	40,00	4 800,00
15	744411230R00	Kabel CYKY 3Cx2.5	m	220,00	43,00	9 460,00
16	744411260R00	Kabel CYKY 4Bx16	m	15,00	51,00	765,00
17	744411230R00	Kabel CYKY 5Cx1.5	m	120,00	40,00	4 800,00
18	744411230R00	Kabel CYKY 5Cx2.5	m	32,00	41,00	1 312,00
30	743619241R00	Pospoj. vodičem Cu 4-16 pod om	m	28,00	20,00	560,00
31	743622320R00	Svorka NA	kus	5,00	97,00	485,00
32	743622200R00	Svorka na potr. ST 01 1/2"	kus	2,00	128,00	256,00
33	953991111R00	Hmoždinka 8mm cihla, stěna	kus	46,00	18,00	828,00
34	746212120R00	Ukončení izol. vod. do 4mm	kus	6,00	5,00	30,00
35	746211160R00	Ukončení izol. vod. do 16mm	kus	6,00	66,00	396,00
36	746421113R00	Připojení motoru, čidel, vent.	kus	6,00	88,00	528,00
37	746413150R00	Ukonč. kab. smr. zakl. do 3x4mm	kus	24,00	66,00	1 584,00
38	746413440R00	Ukonč. kab. smr. zakl. do 4x16mm	kus	2,00	148,00	296,00
39	746413560R00	Ukonč. kab. smr. zakl. do 5x4mm	kus	3,00	148,00	444,00
40	746413570R00	Ukonč. kab. smr. zakl. do 5x6mm	kus	6,00	190,00	1 140,00
41	742111100R00	Montáž rozv. do 20kg	kus	2,00	250,00	500,00
42	742111200R00	Montáž ocep. rozv. do 50 kg	kus	1,00	410,00	410,00
43	747112111R00	Spínač 1 pol.	kus			
44	747112115R00	Spínač 1 pol. sign.	kus			
45	747112221R00	TI. ovladač	kus			
46	747112461R00	Spínač stříd.	kus			
47	747112471R00	Spínač kříž.	kus			
48	747112451R00	Spínač sério.	kus			
49	747161230R00	Zásuvka	kus			
52	747161513R00	Zásuvka IP44	kus			
53	747161350R00	Zásuvka 400V/16A	kus			
54	747219520R00	Patrona nouzová PN01	kus			
57	747512171R00	Montáž elektrického vrátneho	kus			
58	747512172R00	Montáž elektrického zámku	kus			
59	748111112R00	Svíť. 60W	kus			
60	748111113R00	Svíť. 2x75W	kus			
61	748121112R00	Zářivka 1x18W, IP20	kus			
62	748122112R00	Zářivka x36W, IP 65	kus			

Položkový rozpočet

Stavba :	Podpora rekonstrukce budovy č. p. 107 na obecní byty	
Objekt :	Elektroinstalace	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
63	748112112R00	Svít. přísaz. 60W KOS sed	kus			
64	HZS	Ostatní vícepráce, demontáže	Nh			
65	HZS	Pomocné práce zednické	Nh			
66	HZS	Účast při revizi	Nh			
	Celkem za	M21 Elektromontáže				57 799,00
Díl:	M21-1	Elektromontáže - materiál				
67		Trubka PVC 16 - 2316	m	150,00	6,82	1 023,00
68		Trubka PVC 23 - 2323	m	80,00	10,47	837,60
69		Trubka Monof. PH 23-1423/1	m	15,00	11,06	165,90
70		Krabice přistr. 1901	kus	63,00	4,77	300,51
71		Krabice protah. KO 97 + víčko	kus	30,00	24,90	747,00
72		Krabice protah. KO 125 + víčko	kus	4,00	89,00	356,00
73		Krabice svork. 1903 + víčko	kus	32,00	41,00	1 312,00
74		Krabice 811/5x4	kus	4,00	136,00	544,00
75		Svorkovnice hl. pospoj	kus	1,00	185,44	185,44
76		Skříň přípojková	kus	1,00	920,60	920,60
77		Koaxil. Kabel VCCKY 75-3.7	m	60,00	10,90	654,00
78		Kabel SYKFY 2x2x0.5	m	140,00	4,26	596,40
79		Kabel CYKY 2Ax1.5	m	60,00	8,11	486,60
80		Kabel CYKY 3Cx1.5	m	120,00	10,07	1 208,40
81		Kabel CYKY 3Cx2.5	m	220,00	16,46	3 621,20
82		Kabel CYKY 4Bx16	m	15,00	136,75	2 051,25
83		Kabel CYKY 5Cx1.5	m	120,00	17,05	2 046,00
84		Kabel CYKY 5Cx2.5	m	32,00	27,38	876,16
99		Vodič CY 4 z žel.	m	16,00	8,98	143,68
100		Vodič CY 25 z žel.	m	22,00	53,60	1 179,20
101		Svorka na potrubí - ZS16/Bernard/	kus	6,00	28,39	170,34
102		Svorka na potr. ST 01 1/2"	kus	2,00	20,83	41,66
103		Spínač 1 pol.	kus			
104		Spínač 1 pol. sign.	kus			
105		TI. ovladač	kus			
106		Spínač stříd.	kus			
107		Spínač kříž.	kus			
108		Víčko	kus			
109		Spínač sério.	kus			
110		Víčko	kus			
111		Zásuvka	kus			
114		Víčko bez clonk	kus			
115		Rámeček	kus			
117		Zásuvka, IP44	kus			
118		Zásuvka 400V/16A	kus			
119		Zvonek stříd, byt 3-8V	kus			
120		Domácí telefon	kus			
121		Panel mont.	kus			
122		Panel antika	kus			
123		Rámeček	kus			
124		Krab.	kus			
125		Stříška ant.	kus			

Položkový rozpočet

Stavba :	Podpora rekonstrukce budovy č. p. 107 na obecní byty	
Objekt :	Elektroinstalace	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
126		Elektrický zámek	kus			
127		Svít. 60W	kus			
128		Svít. 2x75W	kus			
129		Žárovka mat. E27.240V - 60W	kus			
130		Zářiv. trub. typ L36/31-36W, G13	kus			
131		Startér tp St 111. 4-80W	kus			
132		Zářivka 1x18W, IP20	kus			
133		Zářivka 1x36W, IP65	kus			
134		Svít. přísaz. 60W, KOS, sed.	kus			
135		Ventilátor 230V	kus	4,00	2 150,00	8 600,00
136		Rozvaděč bytový 12m	kus	1,00	3 890,00	3 890,00
137		Technologie TV a R	kus			
138		Rozvaděč spol. prostor RMS	kus	1,00	13 200,00	13 200,00
139		Rozvaděč STA	kus			
140		Elektroměrový rozv.	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
141		Přeložka přípojky NN	kus			
142		Podružný materiál	kpl	1,00		
Celkem za		M21-1 Elektromontáže - materiál				60 156,94

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	společná část	Zdravotechnika	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
	Zdravotechnika	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Podpora rekonstrukce budovy č. p. 107 na obecní byty	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. V. Zatloukal	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. V. Zatloukal		
Objednatel	Obec Pavlovice u Kojetína		
Dodavatel	Tendrová dokumentace	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	142 099	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	142 099	Zařízení staveniště	2 131	
		Provoz investora	0	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	142 099	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	144 230	Ostatní náklady celkem	2 131	
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : <i>Nastural Psotka</i>	Jméno :
Datum :			Datum : <i>28.7.2020</i>	Datum : <i>30. 07. 2020</i>
Podpis :			Podpis: <i>[Signature]</i> TECHNIS Kojetín spol. s r.o. Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín telefon 581 762 012, 581 762 778 IČO 646 08 727, DIČ CZ64608727 -1-	Podpis: <i>[Signature]</i> OBEC PAVLOVICE U KOJETÍNA 798 30 Pavlovice u Kojetína 55 IČO 70001530
Základ pro DPH			15,0 %	144 230 Kč
DPH			15,0 %	21 635 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			165 865 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Podpora rekonstrukce budovy č. p. 107 na obecní byty	Rozpočet : společná část
Objekt :	Zdravotechnika	Zdravotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	39 462	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	76 684	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	25 953	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	142 099	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	142 099	0
Oborová přírážka	0	0,0	142 099	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	142 099	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	142 099	0
Zařízení staveniště	0	1,5	142 099	2 131
Provoz investora	0	0,0	142 099	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	142 099	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	142 099	0
CELKEM VRN				2 131

Položkový rozpočet

Stavba :	Podpora rekonstrukce budovy č. p. 107 na obecní byty		
Objekt :	Zdravotechnika	Zdravotechnika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721173401U00	Potrubí z trub PVC KG ležaté hrdlové DN 100	m	10,00	540,00	5 400,00
2	721173402R00	Potrubí z trub PVC KG ležaté hrdlové DN 125	m	8,00	820,00	6 560,00
3	721173403U00	Potrubí z trub PVC KG ležaté hrdlové DN 150	m	16,00	910,00	14 560,00
4	721174005U00	Potrubí z trub PP HT ležaté hrdlové DN 100	m	6,00	580,00	3 480,00
12	721273152U00	HL 807 - souprava větrací hlavice DN 70	kus	2,00	1 300,00	2 600,00
13	721273152U00	HL 810 - souprava větrací hlavice DN 100	kus	4,00	1 060,00	4 240,00
14	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	24,00	26,00	624,00
15	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 150	m	16,00	30,00	480,00
16	998721102R00	Přesun pro vnitřní kanalizaci v objek. do 12 m	%	2,00	37 944,00	758,88
17	998721192R00	Přípl. za zvětšený přesun do 100 m	%	2,00	37 944,00	758,88
	Celkem za 721 Vnitřní kanalizace					39 461,76
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
19	722176013U00	Rozvody z plastů potrubí D 25 (3/4") vč. montáže	m	50,00	310,00	15 500,00
20	722176014U00	Rozvody z plastů potrubí D 32 (1") vč. montáže	m	22,00	410,00	9 020,00
21	722176015U00	Rozvody z plastů potrubí D 40 (5/4") vč. montáže	m	14,00	500,00	7 000,00
33	722229101R00	Kulový ventil zahradní G 1/2-3/4	kus	8,00	250,00	2 000,00
34	722229101R00	Montáž armatur 1závit ostat. typů G 1/2	kus	60,00	103,00	6 180,00
37	722262223U00	Vodoměr závitový horizontální jednovrtkový suchoběžný G 3/4	kus	4,00	800,00	3 200,00
39	722231041U00	Arm. záv. se dvěma závitů - ventily přímé Ke 83c G	kus	4,00	720,00	2 880,00
40	722232073U00	Kulový kohout s vrtulkou - G3/4	kus	2,00	350,00	700,00
41	722231282R00	Arm. záv. se dvěma závitů-ventily vyvažovací G 3/4	kus	2,00	1 990,00	3 980,00
42	722231062R00	Arm. záv. se dvěma závitů-ventily zpětné Ve 3030 G 3/4	kus	1,00	650,00	650,00
44	722239102R00	Montáž armatur se dvěma závitů ost. typů G 3/4	kus	30,00	90,00	2 700,00
45	722231003R00	Arm. záv. se dvěma závitů - ventily přímé Ke 83c G	kus	4,00	760,00	3 040,00
46	722231023U00	Arm. záv. se dvěma závitů - ventily přímé Ke 125T s odvodněním G 1	kus	4,00	1 020,00	4 080,00
47	722234265U00	Filtr mechanických nečistot G1	kus	1,00	480,00	480,00
48	722231063U00	Arm. záv. se dvěma závitů-ventily zpětné Ve 3030 G1	kus	1,00	550,00	550,00
49	722231193R00	Arm. záv. se dvěma závitů - ventily pojistné pruž. ON 13 70 31V 4343 0,6/120 rohové G 1	kus	1,00	2 900,00	2 900,00
52	724231128U00	Tlakoměr 0-1 Mpa	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
53	722239103R00	Montáž armatur se dvěma závitů ostat. typů G 1	kus	13,00	101,00	1 313,00
54	722290226R00	Tlak. zkoušky vod. potrubí závitového do DN 50	m	86,00	39,00	3 354,00
55	722290234R00	Proplach a desinfekce vod. potrubí do DN 80	m	86,00	28,00	2 408,00
56	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech do 12 m	%	2,00	73 735,00	1 474,70
57	998722192R00	Přípl. za zvětšený přesun do 100 m	%	2,00	73 735,00	1 474,70
	Celkem za 722 Vnitřní vodovod					76 684,40
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
58	723110205U00	Potrubí z trubek černých spoj.svařováním 11 353 DN 32	m	5,00	560,00	2 800,00
59	723110206U00	Potrubí z trubek černých spoj.svařováním 11 353 DN 40	m	10,00	690,00	6 900,00
61	723160204R00	Přípojky k plynom. závitovým G1 bez ochozu	soubor	1,00	1 850,00	1 850,00
62	723160334R00	Rozpěrky k plynom. závitovým G 1	soubor	1,00	401,00	401,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Podpora rekonstrukce budovy č. p. 107 na obecní byty		
Objekt :	Zdravotechnika	Zdravotechnika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	723213223U00	Kulové ventily plynové G1/2	kus	1,00	210,00	210,00
65	723239101R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závity G1"	kus	1,00	120,00	120,00
66	723213225U00	Kulové ventily plynové G1	kus	2,00	502,00	1 004,00
67	723234211R00	Středotlaký regulátor plynu pro metan	kus	1,00	5 650,00	5 650,00
68	723239101R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závity G1"	kus	3,00	85,00	255,00
69	783424140R00	Nátěry syntetické zákl. + 2 nás. do DN 50	m	15,00	51,00	765,00
70	767697211R00	Ocelová dvířka s rámem 700/600-skříň HUP, vysekání niky s odvozem suti	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
71	971033541R00	Vybourání otvoru pro plynoměr zeď cihel.plocha 1m2 tl.30 cm, MVC	m3	0,13	1 900,00	239,40
72	767697111R00	Montáž dvířek plynoměru 700/600	kus	1,00	240,00	240,00
73	723190909R00	Tlaková zkouška	hod	6,00	320,00	1 920,00
74	905 HZS	Revize	hod	2,00	600,00	1 200,00
75	998723102R00	Přesun hmot do výšky 12m plynovod	%	2,00	24 954,00	499,08
76	998723192R00	Příplatek za zvětš. přesun do 100m	%	2,00	24 954,00	499,08
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				25 952,56

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 04	Přípojka kanalizace - zm stavby před dokonč		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Podpora rekonstrukce budovy č.p. 107 na obecní byty		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	124 266	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		124 266	Zařízení staveniště	3 107
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	2 237
ZRN+HZS		124 266	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		129 610	Ostatní náklady celkem	5 343
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : Vlastimil Psotka	Jméno :
Datum :			Datum : 28.7.2020	Datum : 30. 07. 2020
Podpis :			Podpis:  TECHNIS Kojetín spol. s r.o. Padlých hrdinů 638/752 01 Kojetín telefon 581 762 012, 581 762 778 IČO 646 08 727, DIČ CZ64608727 -1-	Podpis:  OBEC PAVLOVICE U KOJETÍNA 798 30 Pavlovice u Kojetína 55 IČO 798300570
Základ pro DPH		15,0 %	129 610 Kč	
DPH		15,0 %	19 441 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				149 051 Kč

Poznámka :

Stavba :	Podpora rekonstrukce budovy č.p. 107 na obecní byty	I. etapa
Objekt :	SO 04 Přípojka kanalizace - zm stavby před dokonč	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	1 393				
1 Zemní práce	60 630				
21 Úprava podloží a základové spáry	25 391				
45 0	3 293				
87 Potrubí z trub z plastických hmot	32 305				
0 0	1 254				
CELKEM OBJEKT	124 266	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	124 266	0
Oborová přírážka	0	0,0	124 266	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	124 266	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	124 266	0
Zařízení staveniště	0	2,5	124 266	3 107
Provoz investora	0	0,0	124 266	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,8	124 266	2 237
Rezerva rozpočtu	0	0,0	124 266	0
CELKEM VRN				5 343

Položkový rozpočet

Stavba :	Podpora rekonstrukce budovy č.p. 107 na obecní byty	I etapa
Objekt :	SO 04 Přípojka kanalizace - zm stavby před dokonč	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	112101101R00	Kácení list stromů o průměru kmene 10-30cm	ks	1,00	263,00	263,00
2	112111111R00	Spálení větví	ks	1,00	629,00	629,00
3	112201101R00	Odsranění pařezů	ks	1,00	501,00	501,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				1 393,00
Díl: 1		Zemní práce				
4	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 dešťová 0,6*1,10*35 splašková 0,6*1,5*6 vsak obj dešť kanaliz 1,4*1,5*12	m3	59,30 23,10 5,40 30,80	270,00	16 011,00
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m dešťová 2*1,10*35 splašková 2*1,5*6 vsak obj dešť kanaliz 2*1,5*12	m2	165,20 77,00 18,00 70,20	101,00	16 685,20
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m dešťová 2*1,10*35 splašková 2*1,5*6 vsak obj dešť kanaliz 2*1,5*12	m2	165,20 77,00 18,00 70,20	15,00	2 478,00
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m dešťová 0,6*1,10*35 splašková 0,6*1,5*6 vsak obj dešť kanaliz 1,4*1,5*12	m3	59,30 23,10 5,40 30,80	115,00	6 819,50
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 0,6*0,3*(35+6) vsak obj dešť kanaliz 1,4*1,25*12	m3	24,78 7,38 17,40	180,00	4 460,40
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním dešťová 0,6*0,8*35 splašková 0,6*1,2*6 však objekt dešť kanaliz 1,4*0,25*12	m3	25,32 16,80 4,32 4,20	125,00	3 165,00
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny obsyp pískem ,písek v dodávce: 0,6*0,3*(35+6) dešťová odpočet potr DN 125 3,14*0,0625*0,0625*18 dešťová odpočet potr DN 160 3,14*0,08*0,08*(35-18) splašková odpočet potr DN 160 3,14*0,08*0,08*6	m3	6,70 7,38 -0,22 -0,34 -0,12	500,00	3 348,51
11	PC 1-05	Poplatek za uložení na skládce 28,38*1,80	t	51,08	150,00	7 662,60
	Celkem za	1 Zemní práce				60 630,21
Díl: 21		Úprava podloží a základové spáry				
12	212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těženého vsak obj dešť kanaliz 1,4*0,1*12	m3	1,68	950,00	1 596,00
13	211531111R00	Výplň odvodňovacích žebírek kam. hrubě drcen. 63 mm 1,4*0,95*12 odpočet potrubí -3,14*0,15*0,15*12	m3	15,11 15,96 -0,8478	960,00	14 507,71
14	211971110R00	Opláštění potrubí z geotextilie 2*3,14*0,15*12	m2	11,30	33,00	373,03
15	PC 21-01	Dodávka písek kopaný 6,7*1,85	t	12,40	280,00	3 470,60
16	PC 21-02	Dodávka štěrkopísek netříděný 0/63 mm (5,11+3,36)*1,85	t	15,67	250,00	3 917,38

Položkový rozpočet

Stavba :	Podpora rekonstrukce budovy č.p. 107 na obecní byty	I etapa
Objekt :	SO 04 Přípojka kanalizace - zm stavby před dokonč	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	PC 21-03	Dodávka kamenivo drobné těžené 1,68*1,85	t	3,11	300,00	933,00
18	PC 21-04	Dodávka geotextilie filtrační 500g/m2 2*3,14*0,15*12*1,05	m2	11,87	50,00	593,46
Celkem za		21 Úprava podloží a základové spáry				25 391,18
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
19	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm vsak obj dešť kanaliz 1,4*0,2*12	m3	3,36	980,00	3 292,80
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				3 292,80
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
20	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 vsak dešť kanalizace DN 300mm:	m	12,00	47,00	564,00
21	PC 87-01	Dodávka potrubí SN8 DN 300mm	m	12,00	850,00	10 200,00
22	PC 87-02	Dodávka tvarovky PP SN8 redukce 160/225	kus	1,00	451,00	451,00
23	PC 87-03	Dodávka tvarovky PP SN8 redukce 300/225	kus	1,00	648,00	648,00
24	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	41,00	72,00	2 952,00
25	877365221U00	MTŽ tvar PVC-syst KG dvouos DN250	kus	14,00	200,00	2 800,00
26	R	MTŽ tvar lapač splavenin kompozit DN 110/125	kus	4,00	280,00	1 120,00
27	PC 87-04	Dodávka potrubí SN8 DN 125mm	m	18,00	110,00	1 980,00
28	PC 87-05	Dodávka potrubí SN8 DN 160mm	m	23,00	240,00	5 520,00
29	PC 87-06	Dodávka tvarovky PP SN8 redukce 125/160	ks	1,00	350,00	350,00
30	PC 87-07	Dodávka tvarovky PP SN8 odbočka 160/125	ks	2,00	360,00	720,00
31	PC 87-08	Dodávka tvarovky PP SN8 redukce 200/160	ks	2,00	320,00	640,00
32	PC 87-09	Dodávka tvarovky PP SN8 koleno 125	ks	4,00	300,00	1 200,00
33	PC 87-10	Dodávka tvarovky PP SN8 koleno 160	ks	1,00	360,00	360,00
34	PC 87-11	Dodávka lapače splavenin kompozit DN 110/125mm	ks	4,00	700,00	2 800,00
Celkem za		87 Potrubí z trub z plastických hmot				32 305,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
35	PC 89-01	Zkouška těsnosti kanalizace DN 125-250mm	m	41,00	30,00	1 230,00
36	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,20	120,00	24,00
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				1 254,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Podpora rekonstrukce budovy č.p. 107 na obecní byty	I etapa
Objekt :	SO 04 Přípojka kanalizace - zm stavby před dokonč	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Položkový rozpočet


Stavba : Objekt :	Podpora rekonstrukce budovy č.p. 107 na obecní byty SO 04 Přípojka kanalizace - zm stavby před dokonč	I etapa
----------------------	--	---------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	společná část	stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Stavební část		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	Podpora rekonstrukce budovy č. p. 107 na obecní byty		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. V. Zatloukal		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. V. Zatloukal			
Objednatel	Obec Pavlovice u Kojetína			
Dodavatel	Tendrová dokumentace		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	344 511	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	143 608	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	488 120	Zařízení staveniště	7 322
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	13 667
	ZRN+HZS	488 120	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	509 109	Ostatní náklady celkem	20 989
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : Vlastimil Psotka	Jméno :
Datum :			Datum : 28.7.2020	Datum : 30. 07. 2020
Podpis :			Podpis:  TECHNIS Kojetín spol. s r.o. Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín telefon 581 762 012, 581 762 778 IČO 646 08 727, DIČ CZ64608727 -1-	Podpis:  OBEC PAVLOVICE U KOJETÍNA 798 30 Pavlovice u Kojetína 55 IČO 79801570
Základ pro DPH		15,0 %	509 109 Kč	
DPH		15,0 %	76 366 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				585 475 Kč

Poznámka :

Stavba :	Podpora rekonstrukce budovy č. p. 107 na obecní byty	Rozpočet : společná část
Objekt :	Stavební část	Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	31 873				
31 Zdi podpěrné a volné	20 297	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	14 875	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	4 752	0	0	0	0
43 Schodiště	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	194 626	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	10 248	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě		43 150	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	57 781	0	0	0
714 Izolace akustické a protiotřesové		0			
763 Dřevostavby	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	24 796	0	0	0
768 Plastová okna a dveře	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	17 882	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	44 851	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 334	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	19 656	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	344 511	143 608	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	488 120	0
Oborová přírážka	0	0,0	488 120	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	488 120	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	488 120	0
Zařízení staveniště	0	1,5	488 120	7 322
Provoz investora	0	0,0	488 120	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,8	488 120	13 667
Rezerva rozpočtu	0	0,0	488 120	0
CELKEM VRN				20 989

Položkový rozpočet

Stavba :	Podpora rekonstrukce budovy č. p. 107 na	
Objekt :	obecní byty	
	Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132202201U00	Hloub ryh s 2 m soudrz hor 3	m3	20,16	930,00	18 748,80
		(8*2+12)*0,6*1,2				
2	174101102R00	Zásyp rýh sypaninou se zhiutněním	m3	20,16	501,00	10 100,16
3	161101101R00	Svisle premíst vykopku tr.4 2,5m	m3	20,16	150,00	3 024,00
	Celkem za	1 Zemní práce				31 872,96
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
32	310237261R00	Zazdivka otv 0,25m2 zdivo ci 60cm	kus	0,28	1 510,00	419,78
39	310239211R00	Zazdivka otv 4m2 zdivo ci mvc	m3	2,81	4 350,00	12 219,15
40	319202331R00	Vyrovň prizdením tl 15cm bez odsek	m2			
42	317168122R00	Preklad ker plochy s 14,5 dl 125cm	kus			
43	311238111R00	Zed nos vni 17,5 ker P+D P8 MVC5	m2			
44	319231112U00	Dod izol zdivo cihla rucni tl-30cm	m2	3,32	2 310,00	7 657,65
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				20 296,58
Díl: 34		Stěny a příčky				
49	342248110U00	Prický ker /P10/ P+D /MVC5/ tl.8cm	m2	35,00	425,00	14 875,00
50	342240001	Preklad v pricce	kus			
	Celkem za	34 Stěny a příčky				14 875,00
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				
63	411000002	Zel bet deska nad schodistem	m2	2,40	1 980,00	4 752,00
	Celkem za	41 Stropy a stropní konstrukce				4 752,00
Díl: 43		Schodiště				
64	7300000001	Repase schodiste	kpl			
	Celkem za	43 Schodiště				
Díl: 5		Komunikace				
65	PC	Rampa u vstupu	m2			
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
66	612451121R00	Vni omítka zdi cement hladka	m2	43,26	336,00	14 535,36
67	612421637R00	Vni omítka zdi vapenna stukova	m2	221,00	441,50	97 571,50
		((7+2)*3-2*2)*3+(12*6+10*8)		221,00		
68	612421638	Lista rohova pozink	m	190,00	75,00	14 250,00
69	611421133R00	Omitka strop vapenna stukova	m2	123,90	499,99	61 948,76
		18,3+5,9*2+8,3*4+18+8,9+8,7+25		123,90		
70	611401934R00	Pripl omítka strop -60 stukova	m2	123,90	51,01	6 320,14
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				194 625,76
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
71	625981111R00	Obkl venk b kci tl 50 mm	m2			
72	620991121R00	Zakryvani vypln vne otvoru leseni	m2			
73	620000001	Povrchova uprava fasady	m2			
74	622711113U00	KZS desky 3cm + hmozdinky plast	m2			
75	622711115U00	KZS desky 5cm + hmozdinky plast	m2			
76	622711122U00	KZS desky 12cm + hmozdinky plast	m2			
77	62271112	KZS desky 15cm + hmozdinky plast	m2			
78	62271112	KZS desky 10cm + hmozdinky plast	m2			
79	PC	D+M podbiti okapu a presahu strechy	m			
80	PC	D+M podbiti strisky vstupu	kpl			
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
81	631313511R00	Mazanina - 12cm beton C12/15	m3			

Položkový rozpočet

Stavba :	Podpora rekonstrukce budovy č. p. 107 na	
Objekt :	obecní byty	
	Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
82	631319153R00	Pripl mazana 12cm ocel hladitko	m3			
83	631319173R00	Pripl mazana 12cm strzeny povrch	m3			
85	632451236R00	Poter piskocem 400kg hl ocel tl 5cm	m2			
87	632451235R00	Poter piskocem 400kg hl ocel tl 4cm	m2			
88	632451024R00	Vyrov poter tl - 5cm MC15 zdivo	m2			
89	631312611R00	Mazanina - 8cm beton C16/20	m3			
90	631319161R00	Pripl mazana 8 ocel hladitko + cement	m3			
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 64		Výplně otvorů				
91	642942111R00	Osazení dver zarubne kov - 2,5m2 MC	kus	7,00	902,00	6 314,00
92	PC	Ocel zaruben 80/197	kus	7,00	562,00	3 934,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				10 248,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
93	998711102R00	Presun izolace voda objekt v - 12m	t	1,16	998,00	1 157,68
94	7111111001R00	Izolace V studena penetr nater	m2	130,00	12,00	1 560,00
95	PC	Asf lak penetracni	t	0,03	24 200,00	726,00
96	711141559R00	Izolace V pasy pritavene NAIP	m2	130,00	65,00	8 450,00
97	PC	Asf pas typ S	m2	143,00	192,00	27 456,00
102	PC	Provedení detailu	ks	20,00	190,00	3 800,00
103	PC	Provedení izolace ve zdivu	ks			
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				43 149,68
Díl: 713		Izolace tepelné				
104	998713102R00	Presun tepel izolace objekt v - 12m	t	0,89	11 010,00	9 820,92
107	713191121R00	Izol tep prekryti pas asf.	m2	120,00	87,00	10 440,00
108	713121111R00	Izolace tep podlah volne 1vrstva	m2	120,00	39,00	4 680,00
109	PC	Izolace podlah	m2	132,00	150,00	19 800,00
110	713191131U00	Izol tep prekryti PE folie 0,2mm	m2	120,00	67,00	8 040,00
111	PC	D+M nopove folie k suterenu	m2			
113	PC	D+M tvrzene TI u vstupu tl. 50 mm	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				57 780,92
Díl: 714		Izolace akustické a protiotřesové				
108	713121111R00	Izolace tep podlah volne 1vrstva 30 mm	m2			
		12*10				
109	PC	Izolace podlah dodávka	m2			
		50,6*2*1,1				
104	998713102R00	Presun tepel izolace objekt v - 12m	%			
	Celkem za	714 Izolace akustické protiotřesové				
Díl: 763		Dřevostavby				
146	998763101R00	Presun dřevostavby objekt v -12m	t			
149	PC	SDK predstav pricka 125mm	m2			
150	PC	SDK obklad stoupaciho potrubí	ks			
151	PC	SDK obklad odtahu spalin	kpl			
	Celkem za	763 Dřevostavby				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
160	998766102R00	Presun truhlarske kce objekt v -12m	t			
161	766660711U00	Mtz 1kr dvere zaves na zaruben	kus			

Položkový rozpočet

Stavba :	Podpora rekonstrukce budovy č. p. 107 na	
Objekt :	obecní byty	
	Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
162	PC	Dv vnitř 80/197 + kovani - ozn D7	kus			
163	PC	D+M vnitřních parapetu	m			
165	766695212R00	Mtz prahu dveri 1kr - 10cm	kus			
166	PC	Prah dveri	kus			
168	PC	D+M hasičiho přístroje	kpl			
169	PC	D+M protipoz. dveri 80/197 + kovani	kpl			
170	PC	D+M protipoz. dv. + kovani + oblozk. zarub	kpl			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
176	767000001	Repase schodistoveho zabradli	kpl			
179	998767102R00	Presun zamecnicke kce objekt v - 12m	t	1,16	1 030,00	1 195,83
181	PC	Doplneni zabradli schodiste	kpl	1,00	18 000,00	18 000,00
182	PC	D+M madla schodiste	kpl	1,00	5 600,00	5 600,00
183	PC	D+M retez - striska vstupu	kpl			
184	PC	D+M cistici rohoze	kpl			
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				24 795,83
Díl:	768	Plastová okna a dveře				
193	PC	D+M vstupnich dveri	kus			
	Celkem za	768 Plastová okna a dveře				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
197	998771102R00	Presun podlaha dlazba objekt v - 12m	t			
198	771573115U00	Mtz keram reza hladka lepidlo - 22	m2			
199	5970000001	Dlažba keramická	m2			
200	771579196U00	Přípl podl keram spára tmel 2složky	m2			
201	771575110	Podlah keram přípl barev sparovani	m2			
202	771579791R00	Podlah keram příplat plocha 5m2	m2			
203	771473113U00	Mtz sokl keram rovny lepidlo - 120	m			
204	77147101	Soklik keram přípl tmel	m			
205	771471020	Soklik keram přípl barev sparovani	m			
206	771000001	Hydroizolacni sterka	m2			
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl:	773	Podlahy teracové				
208	998773103R00	Presun podlaha teraco objekt v - 24m	t	0,12	480,00	56,64
209	773511261U00	Terac lite zřiz prir podlah 20mm	m2	7,13	2 500,00	17 825,00
	Celkem za	773 Podlahy teracové				17 881,64
Díl:	781	Obklady keramické				
223	998781102R00	Presun obklad keramika objekt - 12m	t			
224	781473114U00	Mtz keramika reza lepidlo - 22ks/m2	m2			
225	5970000002	Obklad keramický	m2			
228	781479198	Obklad keram přípl barevne sparovani	m2			
229	781410000	Lista rohova a koutova	m			
230	781400001	Hydroizolacni sterka sten	m2			
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl:	783	Nátěry				
231	783000001	Nater ocel. zarubne sire do 90cm	kus			
233	783000003	Nater prahu dveri sire do 90cm	kus			

Položkový rozpočet

Stavba :	Podpora rekonstrukce budovy č. p. 107 na	
Objekt :	obecní byty	
	Stavební část	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
234	784000001	Malba nestíratelná	m2			
		((7+2)*3-2*2)*3+(12*6+10*8)+18,3+5,9*2+8,3*4+18+8,9+8,7+25		344,90		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
236	941111131U00	Mtz les rad trub leh + podl s1,5 v10m	m2			
237	9411111831U00	Dmtz les rad trub leh + podl s1,5 v10	m2			
238	941000001	Pripl za mesic pouzivani lešení	m2			
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
239	952900001	Zednicke vypomoci remesel	kpl	0,50	57 799,00	28 899,50
240	952902110R00	Zametení v místnostech a chodbách	m2	648,80	5,00	3 244,00
241	952901111R00	Vycisteni budov podlazi v - 4m	m2	115,52	110,00	12 707,64
242	PC	Zakryvani stavby v prubeihu provadeni	m2			
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				44 851,14
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
257	968061125R00	Vyveseni dr krid dveri 2m2	kus	3,00	26,00	78,00
258	968072455R00	Vyb dverni zarub kov 2m2	m2	6,20	380,00	2 356,00
259	973031325R00	Vyb kap zdi ci MVC pl 0,10m2 hl30cm	kus			
279	973031825R00	Vyb kapes ci MV, zavaz zdi tl 45cm	m	2,50	360,00	900,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 334,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
285	999281111R00	Presun hmot do vysky do 25m	t	25,20	780,00	19 656,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				19 656,00